

## HOCHTIEF CZ a. s.Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00IČO: 46678468DIČ: CZ46678468

Nabídka - úprava promítací kabiny a souvisejících prostor						
PC	kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZ)	cena celkem
	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	4,000	728,00	2 912,00
	611325423R	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn	m2	74,820	235,00	17 582,70
	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	4,000	110,00	440,00
	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	38,100	63,00	2 400,30
	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	38,100	63,00	2 400,30
	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	38,100	10,00	381,00
	776141123	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	38,100	514,00	19 583,40
	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	38,100	93,00	3 543,30
	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	38,100	182,00	6 934,20
	284110500	<i>podlahy - přírodní linoleum s povrch.úpravou PUR,pro velmi vysoké namáhání s protiskluz.vlastností min.R9</i>	m2	41,910	716,00	30 007,56
	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	54,780	117,00	6 409,26
	284110060	<i>lišta speciální soklová PVC</i>	m	54,780	80,00	4 382,40
	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,820	68,00	5 087,76
		rozvody elektro	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
		demontáž VZT	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
		ukončení VZT	ks	3,000	750,00	2 250,00
		úprava zábradlí	m	4,000	750,00	3 000,00
		zhotovení průchodu do kinosálu ,úprava obložení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		utěsnění otvoru z kinosálu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
		požární dveře včetně samozavírače a montáže	ks	1,000	9 600,00	9 600,00
		úprava stupňů do promítací kabiny	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00

	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,100	60,00	2 286,00
	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	kpl	1,000	7 776,35	7 776,35
<b>cena celkem bez DPH za promítací kabinu a související prostory</b>						<b>174 176,53</b>