

PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE DÍLA

Kontrola funkčnosti systému PZTS v komplexu budov ČRo Praha 2

V objektu Římská 13 je instalována ústředna Cerberus 440, na kterou je napojeno 300 prvků. V objektu Vinohradská 12 a Římská 15 je instalována ústředna Dominus Millenium, ke které je připojeno 560 prvků. Připojenými prvky obou systémů jsou prvky uvedeny níže v předmětu kontroly. Na uvedených systémech PZTS je nutno provést kontrolní činnost za účelem správnosti jeho provozu.

Předmětem kontroly bude:

1. Kontrola PIR detektorů
2. Kontrola venkovních PIR detektorů
3. Kontrola magnetických kontaktů
4. Kontrola detektorů tříštění skel
5. Kontrola anti-maskingových čidel
6. Kontrola tísňových tlačítek
7. Kontrola záložních baterií
8. Kontrola komunikace prvků s ústřednami
9. Kontrola ovládacích klávesnic a jejich konektivita s ústřednami
10. Kontrola expandérů
11. Kontrola komunikace s sw nadstavbou Simteco

Výstupem z kontroly bude písemná zpráva o provedené kontrole vyhotovená ve 2 výtiscích.