

Přístavba ZŠ Vejrostova, Brno-Bystrc  
 Rekapitulace změnových listů číslo 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

|   | MPC bez DPH | MPC DPH     | MPC vč. DPH | VCP bez DPH | VCP DPH    | VCP vč. DPH | Celkem bez DPH | Celkem DPH | Celkem vč. DPH |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| Změnový list č. 10 - spojovací krček - revize PD        | -28526,00   | -5990,46    | -34516,46   | 18618,60    | 3909,91    | 22528,51    | -9907,40       | -2080,55   | -11987,95      |
| Změnový list č. 11 - markýza - revize PD                | -157885,86  | -33156,03   | -191041,89  | 67935,60    | 14266,48   | 82202,08    | -89950,26      | -18889,55  | -108839,81     |
| Změnový list č. 14 - odpočet zam. konstrukcí            | -27036,71   | -5677,71    | -32714,42   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -27036,71      | -5677,71   | -32714,42      |
| Změnový list č. 15 - VD - hliníkových výplní <i>ten</i> | -4966740,00 | -1043015,40 | -6009755,40 | 4966740,00  | 1043015,40 | 6009755,40  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
| Změnový list č. 16 - VD - AL - změna položek            | -168500,00  | -35385,00   | -203885,00  | 164500,00   | 34545,00   | 199045,00   | -4000,00       | -840,00    | -4840,00       |
| Změnový list č. 17 - revize et. číslo 3                 | -712,32     | -149,58     | -861,91     | 87831,15    | 18444,54   | 106275,69   | 87118,83       | 18294,96   | 105413,79      |
| Změnový list č. 18 - úprava koncových prvků SLP         | -45946,02   | -9648,66    | -55594,68   | 75350,00    | 15823,50   | 91173,50    | 29403,98       | 6174,84    | 35578,82       |
|   |             |             |             |             |            |             |                |            |                |
|   |             |             |             |             |            |             |                |            |                |
|   |             |             |             |             |            |             |                |            |                |
|   | -428606,91  | -90007,44   | -518614,36  | 414235,35   | 86989,43   | 501224,78   | -14371,56      | -3018,01   | -17389,57      |



PŘÍLOHA č. 5



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |
|---|--|
| <b>STAVBA:</b> Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc   | <b>10</b>  |
| <b>ÚSEK:</b> Objekt SO 02 – Krček revize PD vyvolané kolizí s kabelem CETIN   |  |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10</b><br><b>KRČEK – revize PD vyvolané kabelem CETIN</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |  |
| <b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova <b>DATUM:</b><br><b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>   |  |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Revize PD – KRČEK objekt SO 02<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Vejrostova<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet<br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> |  |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Revize PD řeší změnu v provedení zemních prací v části krčku s kolizí kabelu CETIN   |  |
| <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted] [redacted] [redacted] <b>DATUM:</b> 2.11.2018  |  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                             |  |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br><b>BKOM:</b> [redacted]   | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b> [redacted] [redacted] [redacted] |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>   | <b>10</b>   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
|--|---|-------------|--------------|-----|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| <b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Krček revize PD vyvolané kolizí s kabelem CETIN</b>  |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10</b><br><b>Popis: Krček – revize PD vyvolané kabelem CETIN</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova    DATUM:<br>ODESLÁNO:    POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ:   |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize PD - KRČEK objekt SO 02</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>  |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
|  | <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">18618,60 Kč</td><td style="text-align: right;">3909,91 Kč</td><td style="text-align: right;">22528,51 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-28526,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-5990,46 Kč</td><td style="text-align: right;">-34516,46 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-9907,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-2080,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-11987,95 Kč</td></tr></tbody></table> |             | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 18618,60 Kč | 3909,91 Kč | 22528,51 Kč | Méně práce: | -28526,00 Kč | -5990,46 Kč | -34516,46 Kč | Rozdíl: | -9907,40 Kč | -2080,55 Kč | -11987,95 Kč |
|  | Cena bez DPH  | DPH         | Cena s DPH   |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| Vícepráce:   | 18618,60 Kč   | 3909,91 Kč  | 22528,51 Kč  |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| Méně práce:  | -28526,00 Kč  | -5990,46 Kč | -34516,46 Kč |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| Rozdíl:  | -9907,40 Kč   | -2080,55 Kč | -11987,95 Kč |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE:   | DATUM: 2.11.2018  |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>  |   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| OD:  Ševčík - GP   | POD:       DATUM: <i>2.11.2018</i>  |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| SCHVÁLIL: _____  | PODPIS: _____      DATUM: _____   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |
| STAVEBNÍ DOZOR<br>BKOM –   | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI Magistrát města Brna:   |             |              |     |            |            |             |            |             |             |              |             |              |         |             |             |              |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystrci |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                               |
| R: | 1KP       | ZL č. 10 změna výkopů - připočet - krček   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

**Suma celkem za připočet: 18 618,60**

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> | <b>Zemní práce</b> | <b>15 876,00</b> |
|---------------|--------------------|------------------|

|    |              |  |    |          |          |           |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|
| 9  | 13960102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>připočet - ruční výkop pater:<br>figury:<br>29 : 1,5*1,5*1,8<br>30 : 1,5*1,5*1,8                | m3 | 8,10000  | 1 320,00 | 10 692,00 |
| 17 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>Položka pořadí 9 : 8,10000                         | m3 | 8,10000  | 280,00   | 2 268,00  |
| 18 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>Položka pořadí 17 : 8,10000<br>1 | m3 | 16,20000 | 180,00   | 2 916,00  |

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Díl: M23</b> | <b>Montáže potrubí</b> | <b>2 742,60</b> |
|-----------------|------------------------|-----------------|

|    |              |   |    |         |          |          |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 32 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>SO 03 pol. 32 chránička : 0,3*0,3*6   | m3 | 0,54000 | 462,00   | 249,48   |
|    | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného litého C-4 mm<br>chránička : 0,3*0,1*6   | m3 | 0,18000 | 1 009,00 | 181,62   |
|    | 230191017R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm  | m  | 6,00000 | 63,50    | 381,00   |
|    | 3457114750R  | Trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm, vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový<br>HDPE, délka l = 1 m; IP 30<br>Položka pořadí : 6,00000 | m  | 6,00000 | 321,75   | 1 930,50 |

**Položkový rozpočet**

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                               |
| R: | 1KO       | ZL č. 10 změna výkopů - odpočet - krček    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

**Cena celkem za odpočet -28 526,00**

| Díl: 1 | Zemní práce  |   | -28 526,00 |            |        |            |
|--------|--------------|---|------------|------------|--------|------------|
| 5      | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>odpočet stavební jámy - krček :<br>základní plocha : -16,45*1,6<br>boky : -0,5*1,6*3,3<br>-0,5*1,6*5,3<br>-0,5*1,6*2,75   | m3         | -35,40000  | 95,00  | -3 363,00  |
| 6      | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepičnost, v hornině 3,<br><br>Hodnota z bývalého odkazu. : -35,4   | m3         | -17,70000  | 15,00  | -265,50    |
| 14     | 162201102R00 | Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>Položka pořadí 5 : -35,40000  | m3         | -35,40000  | 55,00  | -1 947,00  |
| 15     | 162701105R00 | Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3   | m3         | -27,30000  | 135,00 | -3 685,50  |
| 16     | 162701109R00 | Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4<br>Hodnota z bývalého odkazu. : -245,7  | m3         | -245,70000 | 50,00  | -12 285,00 |
| 20     | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3   | m3         | -27,30000  | 15,00  | -409,50    |
| 21     | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp za vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>zásyp stavební jámy :<br>Hodnota z bývalého odkazu. : -23,9<br>- beton patek - figury : | m3         | -23,90000  | 115,00 | -2 748,50  |
| 26     | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3  | m3         | -27,30000  | 140,00 | -3 822,00  |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci          |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                                       |
| R: | 1KO       | ZL č. 10 změna výkopů - rozdílový rozpočet - krček |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem za odpočet</b>         | <b>-28 526,00</b> |
| <b>Cena celkem za přípočet</b>        | <b>18 618,60</b>  |
| <b>Cena po odpočtu a VCP - rozdíl</b> | <b>-9 907,40</b>  |

|               |                    |  |                   |
|---------------|--------------------|--|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> | <b>Zemní práce</b> |  | <b>-28 526,00</b> |
|---------------|--------------------|--|-------------------|

|   |              |   |    |            |        |            |
|---|--------------|---|----|------------|--------|------------|
| 5   | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně  | m3 | -35,40000  | 95,00  | -3 363,00  |
| odpočet stavební jámy - krček :   |              |   |    |            |        |            |
| základní plocha : -16,45*1,6  |              |   |    | -26,32000  |        |            |
| boky : -0,5*1,6*3,3   |              |   |    | -2,64000   |        |            |
| -0,5*1,6*5,3  |              |   |    | -4,24000   |        |            |
| -0,5*1,6*2,75   |              |   |    | -2,20000   |        |            |
| 6   | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkavost v hornině 3,  | m3 | -17,70000  | 15,00  | -265,50    |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -35,4  |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | -35,40000  |        |            |
| 14  | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m  | m3 | -35,40000  | 55,00  | -1 947,00  |
| Položka pořadí 5 : -35,40000  |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | -35,40000  |        |            |
| 15  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | -27,30000  | 135,00 | -3 685,50  |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3  |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | 27,30000   |        |            |
| 16  | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | -245,70000 | 50,00  | -12 285,00 |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -245,7   |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | -245,70000 |        |            |
| 20  | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                     | m3 | -27,30000  | 15,00  | -409,50    |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3  |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | -27,30000  |        |            |
| 24  | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                 | m3 | -23,90000  | 115,00 | -2 748,50  |
| včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu |              |   |    |            |        |            |
| zásyp stavební jámy :   |              |   |    |            |        |            |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -23,9  |              |   |    | -23,90000  |        |            |
| - beton patek - figury :  |              |   |    |            |        |            |
| 26  | 19900002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4  | m3 | -27,30000  | 140,00 | -3 822,00  |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -27,3  |              |   |    |            |        |            |
|   |              |   |    | -27,30000  |        |            |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                              |
| R: | 1KP       | ZL č. 10 změna výkopů - přípočet - krček  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem za přípočet</b> | <b>18 618,60</b> |
|--------------------------------|------------------|

|               |                    |  |                  |
|---------------|--------------------|--|------------------|
| <b>Díl: 1</b> | <b>Zemní práce</b> |  | <b>15 876,00</b> |
|---------------|--------------------|--|------------------|

|                                |              |  |    |         |          |           |
|--------------------------------|--------------|--|----|---------|----------|-----------|
| 9                              | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3  | m3 | 8,10000 | 1 320,00 | 10 692,00 |
| přípočet - ruční výkop patek : |              |  |    |         |          |           |
| figury :                       |              |  |    |         |          |           |
| 29 : 1,5*1,5*1,8               |              |  |    | 4,05000 |          |           |
| 30 : 1,5*1,5*1,8               |              |  |    | 4,05000 |          |           |
| 17                             | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 8,10000 | 280,00   | 2 268,00  |
| Položka pořadí 9 : 8,10000     |              |  |    |         |          |           |
|                                |              |  |    | 8,10000 |          |           |

|                 |                 |   |    |          |          |                 |
|-----------------|-----------------|---|----|----------|----------|-----------------|
| 18              | 162201210R00    | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4.. kolečkem   | m3 | 16,20000 | 180,00   | 2 916,00        |
|                 |                 | Položka pořadí 17 : 8,10000   |    | 8,10000  |          |                 |
|                 |                 | 1   |    | 8,10000  |          |                 |
| <b>Díl: M23</b> |                 | <b>Montáže potrubí</b>  |    |          |          | <b>2 742,60</b> |
| 32              | 175101101RT2    | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kameniva těžkého 0 - 4 mm   | m3 | 0,54000  | 462,00   | 249,48          |
|                 | SO 03 pol.č. 32 | chránička : 0,3*0,3*6   |    | 0,54000  |          |                 |
|                 | 451572111R00    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžkého 0+4 mm   | m3 | 0,18000  | 1 009,00 | 181,62          |
|                 |                 | chránička : 0,3*0,1*6   |    | 0,18000  |          |                 |
|                 | 230191017R00    | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm  | m  | 6,00000  | 63,50    | 381,00          |
|                 | 3457114750R     | tlubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový | m  | 6,00000  | 321,75   | 1 930,50        |
|                 |                 | HDPE; délka l = 1 m; IP 30  |    |          |          |                 |
|                 |                 | Položka pořadí 21 : 6,00000   |    | 6,00000  |          |                 |








**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |
|---|--|
| <b>STAVBA:</b> Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystre   | <b>11</b>  |
| <b>ÚSEK:</b> Objekt SO 02 – Markýza revize PD vyvolané kolizí s kabelem CETIN   |  |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b><br><b>MARKÝZA – revize PD vyvolané kabelem CETIN</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |  |
| <b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova <b>DATUM:</b><br><b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>   |  |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Revize PD – MARKÝZA objekt SO 02<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Vejrostova<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet<br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> |  |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Revize PD řeší změnu v provedení zemních prací v části markýzi s kolizí kabelu CETIN   |  |
| <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted] [redacted] [redacted] <b>DATUM:</b> 15.1.2019  |  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                               |  |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]<br><b>BKOM:</b> [redacted]  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b> [redacted] [redacted] [redacted] |





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|  |  |              |                   |
|--|--|--------------|-------------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>  |  | <b>11</b>    |                   |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Markýza revize PD vyvolané kolizí s kabelem CETIN</b>  |  |              |                   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b><br><b>Popis: Markýza – revize PD vyvolané kabelem CETIN</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |  |              |                   |
| <b>KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova</b>   | <b>DATUM:</b>  |              |                   |
| <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>   |  |              |                   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize PD - MARKÝZA objekt SO 02</b><br><b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b><br><b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b><br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „</b><br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> |  |              |                   |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>  |  |              |                   |
|  | <b>Cena bez DPH</b>  | <b>DPH</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
| Vícepráce:   | 67935,60 Kč  | 14266,48 Kč  | 82202,08 Kč       |
| Méně práce:  | -157885,86 Kč  | -33156,03 Kč | -191041,89 Kč     |
| Rozdíl:  | -89950,26 Kč   | -18889,55 Kč | -108839,81 Kč     |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>  | <b>DATUM: 15.1.2019</b>  |              |                   |
| <b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>SOUHLASÍ</i>  |   |              |                   |
| <b>OD:</b>  - GP  | <b>DATUM:</b> <i>15.1.2019.</i>  |              |                   |
| <b>SCHVÁLIL:</b>    | <b>DATUM:</b>  |              |                   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR</b><br><b>BKOM –</b>    | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b>  |              |                   |

### Položkový rozpočet

|                                      |               |   |                  |           |           |                  |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------|-----------|-----------|------------------|
| S:                                   | 075A_2016     | Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici   |                  |           |           |                  |
| O:                                   | SO 02         | Přístavba ZŠ  |                  |           |           |                  |
| R:                                   | 1A            | ZL č. 11 změna výkopů - přípočet - markýza  |                  |           |           |                  |
|                                      |               |   |                  |           |           |                  |
| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky   | MJ               | množství  | cena / MJ | Celkem           |
| <b>Díl: 1</b>                        |               | <b>Zemní práce</b>  | <b>67 935,60</b> |           |           |                  |
| 9                                    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   | m3               | 27,12000  | 1 320,00  | 35 798,40        |
| přípočet - ruční výkop patek :       |               |   |                  |           |           |                  |
| figury :                             |               |   |                  |           |           |                  |
| 22 : 2,5*2,1*1,0                     |               |   |                  | 5,25000   |           |                  |
| 23 : 2,4*2,3*1,0                     |               |   |                  | 5,52000   |           |                  |
| 24 : 1,0*1,0*1,0                     |               |   |                  | 1,00000   |           |                  |
| 25 : 1,0*1,0*1,0                     |               |   |                  | 1,00000   |           |                  |
| 26 : 1,0*1,0*1,0                     |               |   |                  | 1,00000   |           |                  |
| 27 : 2,0*1,5*1,0                     |               |   |                  | 3,00000   |           |                  |
| 28 : 1,5*1,5*1,0                     |               |   |                  | 2,25000   |           |                  |
| 29 : 1,5*1,5*1,8                     |               |   |                  | 4,05000   |           |                  |
| 30 : 1,5*1,5*1,8                     |               |   |                  | 4,05000   |           |                  |
| 15                                   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3               | 27,12000  | 135,00    | 3 661,20         |
| Hodnota z odkazu. : 27,1200          |               |   |                  | 27,12000  |           |                  |
| 16                                   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3               | 244,08000 | 50,00     | 12 204,00        |
| Hodnota z bývalého odkazu. : 27,1200 |               |   |                  | 244,08000 |           |                  |
| 17                                   | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                | m3               | 27,12000  | 280,00    | 7 593,60         |
| Položka pořadí 9 : 27,1200           |               |   |                  | 27,12000  |           |                  |
| 18                                   | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem              | m3               | 27,12000  | 180,00    | 4 881,60         |
| Položka pořadí 17 : 27,1200          |               |   |                  | 27,12000  |           |                  |
| 1                                    |               |   |                  | 27,12000  |           |                  |
| 26                                   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4  | m3               | 27,12000  | 140,00    | 3 796,80         |
| Hodnota z bývalého odkazu. : 21,1200 |               |   |                  | 27,12000  |           |                  |
| <b>Zemní práce</b>                   |               |   |                  |           |           | <b>67 935,60</b> |

**Položkový rozpočet**

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                              |
| R: | 1A        | ZL č. 11 změna výkopů - odpočet - markýza |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství     | cena / MJ | Celkem             |
|---|---------------|--|----|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>   |               |  |    |              |           | <b>-141 822,40</b> |
| 5   | 131201112R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně  | m3 | -147,12000   | 95,00     | -13 976,40         |
| odpočet stavební jámy - markýza :   |               |  |    |              |           |                    |
| základní plocha : -140*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| boky : -0,7*1,0*14,45   |               |  |    |              |           |                    |
| -1,1*1,0*12,95  |               |  |    |              |           |                    |
| odpočet stavební jámy menší - sever :   |               |  |    |              |           |                    |
| základní plocha : 16,45*1,6   |               |  |    |              |           |                    |
| boky : -0,5*1,6*3,3   |               |  |    |              |           |                    |
| -0,5*1,6*5,3  |               |  |    |              |           |                    |
| -0,5*1,6*2,75   |               |  |    |              |           |                    |
| 6   | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkovost, v homině 3,   | m3 | -73,56000    | 15,00     | -1 103,40          |
| Položka pořadí 5 : -147,12000   |               |  |    |              |           |                    |
| -0,5  |               |  |    |              |           |                    |
| 14  | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m  | m3 | -147,12000   | 55,00     | -8 091,60          |
| Položka číslo 5 : -147,12000  |               |  |    |              |           |                    |
| 15  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | -147,12000   | 135,00    | -19 861,20         |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -147,12  |               |  |    |              |           |                    |
| 16  | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z hominy 1 až 4 | m3 | -1 324,08000 | 50,00     | -66 204,00         |
| Položka číslo 15 : -147,12  |               |  |    |              |           |                    |
| 20  | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                    | m3 | -120,00000   | 15,00     | -1 800,00          |
| Položka pořadí 5 : -147,12000   |               |  |    |              |           |                    |
| Odpočet : 27,12000  |               |  |    |              |           |                    |
| 21  | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                  | m3 | -88,60000    | 115,00    | -10 189,00         |
| z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,                                      |               |  |    |              |           |                    |
| včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu |               |  |    |              |           |                    |
| zásyp stavební jámy :   |               |  |    |              |           |                    |
| Položka pořadí 1 : -147,12000   |               |  |    |              |           |                    |
| - beton patek - figury :  |               |  |    |              |           |                    |
| 22 : 2,5*2,1*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 23 : 2,4*2,3*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 24 : 1,0*1,0*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 25 : 1,0*1,0*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 26 : 1,0*1,0*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 27 : 2,0*1,5*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 28 : 1,5*1,5*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 29 : 1,5*1,5*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| 30 : 1,5*1,5*1,0  |               |  |    |              |           |                    |
| -šterk pod základy a základovou desku : 20  |               |  |    |              |           |                    |
| - beton základ pasů : 15  |               |  |    |              |           |                    |
| - beton patek - figury :  |               |  |    |              |           |                    |
| 26  | 199000002R00  | Popiatky za skládku hominy 1- 4  | m3 | -147,12000   | 140,00    | -20 596,80         |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -147,12000   |               |  |    |              |           |                    |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>  |               |  |    |              |           | <b>-16 051,20</b>  |
| 50  | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek zařízení  | m2 | -29,18400    | 385,00    | -11 235,84         |
| palky : -29,18400   |               |  |    |              |           |                    |
| 51  | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek odstranění  | m2 | -29,18400    | 165,00    | -4 815,36          |
| Včetně očistění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.                                |               |  |    |              |           |                    |
| Položka pořadí 50 : -29,18400   |               |  |    |              |           |                    |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>  |               |  |    |              |           | <b>-12,26</b>      |
| 254   | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m   | t  | -0,05840     | 210,00    | -12,26             |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 50  |               |  |    |              |           |                    |
| <b>Cena celkem za odpočet</b>   |               |  |    |              |           | <b>-157 885,86</b> |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 075A_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici |
| O: | SO 02     | Přístavba ZŠ                               |
| R: | 1A        | ZL č. 11 změna výkopů - odpočet - markýza  |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem      |
|---------------------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |  |    |            |           |             |
| 5                         | 131201112R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -147,12000 | 95,00     | -141 822,40 |

odpočet stavební jámy - markýza :

základní plocha : -140\*1,0 -140,00000

boky : -0,7\*1,0\*14,45 -10,11500

-1,1\*1,0\*12,95 -14,24500

odpočet stavební jámy menší - sever :

základní plocha : 16,45\*1,6 26,32000

boky : -0,5\*1,6\*3,3 -2,64000

-0,5\*1,6\*5,3 -4,24000

-0,5\*1,6\*2,75 -2,20000

|  |              |  |    |           |       |           |
|--|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 6  | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -73,56000 | 15,00 | -1 103,40 |
| Položka pořadí 5 : -147,12000 -147,12000 |              |  |    |           |       |           |
| -0,5 73,56000                            |              |  |    |           |       |           |

|   |              |  |    |            |       |           |
|---|--------------|--|----|------------|-------|-----------|
| 14                                      | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | -147,12000 | 55,00 | -8 091,60 |
| Položka číslo 5 : -147,12000 -147,12000 |              |  |    |            |       |           |

|   |              |   |    |            |        |            |
|---|--------------|---|----|------------|--------|------------|
| 15  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -147,12000 | 135,00 | -19 861,20 |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -147,12 -147,12000 |              |   |    |            |        |            |

|                                       |              |   |    |              |       |            |
|---------------------------------------|--------------|---|----|--------------|-------|------------|
| 16                                    | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | -1 324,08000 | 50,00 | -66 204,00 |
| Položka číslo 15 : -147,12 -147,12000 |              |   |    |              |       |            |

|  |              |  |    |            |       |           |
|--|--------------|--|----|------------|-------|-----------|
| 20                                       | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice | m3 | -120,00000 | 15,00 | -1 800,00 |
| Položka pořadí 5 : -147,12000 -147,12000 |              |  |    |            |       |           |
| Odpočet : 27,12000 27,12000              |              |  |    |            |       |           |

|   |              |   |    |           |        |            |
|---|--------------|---|----|-----------|--------|------------|
| 21  | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | m3 | -88,60000 | 115,00 | -10 189,00 |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, |              |   |    |           |        |            |

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zásyp stavební jámy :

Položka pořadí 1 : -147,12000 -147,12000

- beton patek - figury :

22 : 2,5\*2,1\*1,0 5,25000

23 : 2,4\*2,3\*1,0 5,52000

24 : 1,0\*1,0\*1,0 1,00000

25 : 1,0\*1,0\*1,0 1,00000

26 : 1,0\*1,0\*1,0 1,00000

27 : 2,0\*1,5\*1,0 3,00000

28 : 1,5\*1,5\*1,0 2,25000

29 : 1,5\*1,5\*1,0 2,25000

30 : 1,5\*1,5\*1,0 2,25000

- štěrky pod základy a základovou desku : 20 20,00000

- beton základ. pasů : 15 15,00000

- beton patek - figury :

|   |              |                                  |    |            |        |            |
|---|--------------|----------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 28  | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | -147,12000 | 140,00 | -20 596,80 |
| Hodnota z bývalého odkazu. : -147,1200 -147,12000 |              |                                  |    |            |        |            |

**Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání** **-16 051,20**

|                             |              |  |    |           |        |            |
|-----------------------------|--------------|--|----|-----------|--------|------------|
| 50                          | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | -29,18400 | 385,00 | -11 235,84 |
| palky : -29,18400 -29,18400 |              |  |    |           |        |            |

|   |              |   |    |           |        |           |
|---|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 51  | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | -29,18400 | 165,00 | -4 815,36 |
| Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |              |   |    |           |        |           |
| Položka pořadí 50 : -29,18400 -29,18400                   |              |   |    |           |        |           |

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot** **-12,26**

|     |              |  |   |          |        |        |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|--------|
| 254 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | -0,05840 | 210,00 | -12,26 |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|--------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 50

**Cena celkem** **-157 885,86**

| Díl: 1                         |              | Zemní práce   | 67 935,60 |                  |          |           |
|--------------------------------|--------------|---|-----------|------------------|----------|-----------|
| 9                              | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>přípočet - ruční výkop patek :<br>figury :<br>22 : 2,5*2,1*1,0<br>23 : 2,4*2,3*1,0<br>24 : 1,0*1,0*1,0<br>25 : 1,0*1,0*1,0<br>26 : 1,0*1,0*1,0<br>27 : 2,0*1,5*1,0<br>28 : 1,5*1,5*1,0<br>29 : 1,5*1,5*1,8<br>30 : 1,5*1,5*1,8 | m3        | 27,12000         | 1 320,00 | 35 798,40 |
| 15                             | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Hodnota z odkazu : 27,1200   | m3        | 27,12000         | 135,00   | 3 661,20  |
| 16                             | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4<br>Hodnota z bývalého odkazu : 27,1200  | m3        | 244,08000        | 50,00    | 12 204,00 |
| 17                             | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>Položka pořadí 9 : 27,1200  | m3        | 27,12000         | 280,00   | 7 593,60  |
| 18                             | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>Položka pořadí 17 : 27,1200<br>1  | m3        | 27,12000         | 180,00   | 4 881,60  |
| 26                             | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4<br>Hodnota z bývalého odkazu : 21,1200   | m3        | 27,12000         | 140,00   | 3 796,80  |
| <b>Cena celkem za přípočet</b> |              |   |           | <b>67 935,60</b> |          |           |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem za odpočet</b>        | <b>-157 885,86</b> |
| <b>Cena celkem za přípočet</b>       | <b>67 935,60</b>   |
| <b>Celkový rozdíl ceny VCP a MPC</b> | <b>-89 950,26</b>  |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |                               |                   |
|---|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>   |  | <b>14</b>                     |                   |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 01 – Odpočet zámečnických konstrukcí – MPC</b>   |  |                               |                   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b><br><b>Popis: Odpočet zámečnických konstrukcí 1/Z + 7/Z</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |  |                               |                   |
| <b>KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova</b>  |  | <b>DATUM:</b>                 |                   |
| <b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>  | <b>KURÝR:</b>  | <b>FAX: OSOBNĚ:</b>           |                   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zámečnických konstrukcí v objektu SO 01</b><br><b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b><br><b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b><br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „</b><br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> |  |                               |                   |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>   |  |                               |                   |
|   | <b>Cena bez DPH</b>  | <b>DPH</b>                    | <b>Cena s DPH</b> |
| Vícepráce:  | 0,00 Kč  | 0,00 Kč                       | 0,00 Kč           |
| Méně práce:   | -27036,71 Kč   | -5677,71 Kč                   | -32714,42 Kč      |
| Rozdíl:   | -27036,71 Kč   | -5677,71 Kč                   | -32714,42 Kč      |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>   |  | <b>DATUM: 7.1.2019</b>        |                   |
| <b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>SOUHODNĚ</i>   |  |                               |                   |
| <b>OD:</b> [redacted] - GP  | <b>P:</b> [redacted]   | <b>DATUM:</b> <i>7.1.2019</i> |                   |
| <b>SCHVÁLIL:</b>  |  | <b>DATUM:</b>                 |                   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR</b><br><b>BKOM –</b> [redacted]   | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b> [redacted] |                               |                   |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>  |  | <b>14</b>              |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 01 – Odpočet zámečnických konstrukcí – MPC</b>  |  |                        |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Odpočet zámečnických konstrukcí</b>  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>        |                        |
| <b>KOMU: OI MMB</b>  | <b>OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova</b>                  | <b>DATUM:</b>          |
| <b>ODESLÁNO:</b>   | <b>POŠTOU:</b>   | <b>KURÝR:</b>          |
|  |  | <b>FAX:</b>            |
|  |  | <b>OSOBNĚ:</b>         |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zámečnických konstrukcí</b><br><b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b><br><b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b><br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b><br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>   |  |                        |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Tato změna řeší odpočet neprovedených zámečnických konstrukcí v objektu SO 01 evakuační výtah. Je odpočítána položka 1/Z podpurná konstrukce pro UPS ( UPS stojí na podlaze v rohu místnosti dle PD elektro a není nutné pod ní zhotovit žádnou zámečnickou konstrukci). Dále je odpočítána položka 7/Z ochranná klec venkovní jednotky VZT ( VZT jednotka je umístěna v uzamčeném atriu objektu a není nutné provádět žádnou ochrannou klec. |  |                        |
| <b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> [redacted]   |  | <b>DATUM: 7.1.2019</b> |
| <b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>  |  |                        |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br><b>BKOM:</b> [redacted]  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b> [redacted] |                        |

**Položkový soupis pro ZL číslo 14**

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 075_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici |
| O: | SO 01    | Evakuační výtah                            |
| R: | 1        | Evakuační výtah                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |    |           |           | <b>-24 963,11</b> |
| 231             | 767995105R00  | Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 150,00000 | -42,00    | -6 300,00         |
|                 |               | podpůrná kce pod UPS - 1/2 : 70   |    | 70        |           |                   |
|                 |               | 7/2 : 80  |    | 80        |           |                   |
| 244             | 55399993R     | výrobek kovový  | kg | 150,00000 | -122,00   | -18 300,00        |
|                 |               | 1/2 : 70  |    | 70        |           |                   |
|                 |               | 7/2 : 80  |    | 80        |           |                   |
| 245             | 998767402R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                          | t  | 0,36311   | -1 000,00 | -363,11           |
|                 |               | 50 m vodorovně  |    |           |           |                   |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  |    |           |           |                   |
|                 |               | 231, 244, :   |    |           |           |                   |
|                 |               | Součet : 0,36311  |    | 300       |           |                   |
| <b>Díl: M43</b> |               | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>   |    |           |           | <b>-2 073,60</b>  |
| 291             | 430811318R00  | Podlahy s OK, ocelové rošty, hmotnost 230 kg/m2   | m2 | 0,81000   | -2 560,00 | -2 073,60         |
|                 |               | 1/2 : 0,9*0,9   |    | 0,81      |           |                   |





**Celkem k odpočtu**

**-27 036,71**





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |                 |                |
|---|--|-----------------|----------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>   |  | <b>15</b>       |                |
| ÚSEK: Objekt SO 02 – Technický ZL – na základě vypracování VD došlo k upřesnění hliníkových vnitřních a venkovních výplní   |  |                 |                |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br>Popis: Upřesnění hliníkových výplní<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:  | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15   |                 |                |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM:<br>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:   |  |                 |                |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Objekt SO 02 - upřesnění hliníkových výplní dle výrobní dokumentace</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: |  |                 |                |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>   |  |                 |                |
|   | Cena bez DPH   | DPH             | Cena s DPH     |
| Vícepráce:  | 4966740,00 Kč  | 1043015,40 Kč   | 6009755,40 Kč  |
| Méně práce:   | -4966740,00 Kč   | -1043015,40 Kč  | -6009755,40 Kč |
| Rozdíl:   | 0,00 Kč  | 0,00 Kč         | 0,00 Kč        |
| PODPIS NAVRHOVATELE:  |  | DATUM: 7.1.2019 |                |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i>   |  |                 |                |
| OD:    |   | DATUM: 7.1.2019 |                |
| SCHVÁLIL:   |  | DATUM:          |                |
| STAVEBNÍ DOZOR<br>BKOM –   | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI Magistrát města Brna:  |                 |                |



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |   |
|---|---|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>  | <b>15</b>   |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Technický ZL – na základě vypracování VD došlo k upřesnění vnitřních a venkovních hliníkových výplní</b>  |   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>Upřesnění hliníkových výplní</b>  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |
| KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova    DATUM:<br>ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:   |   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt SO 02 - upřesnění hliníkových výplní</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:  |   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Na základě vypracování výrobní dokumentace-(VD) pro AL venkovní výplně došlo k upřesnění níže uvedených skutečností:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) AL okenní a dveřní profil ( pozice 1/O-13/O, 15/O-23/O, 26/O, 1/D, 2/D,3/D, 4/D, 5/D, 6/D, 29/O) navržený v zadávací projektové dokumentaci je nahrazen AL profilem s lepšími parametry než udává PD. Tímto dodává zhotovitel AL výplně otvorů s lepšími vlastnostmi než je uvedeno v PD (nižší <math>U_w, U_d, U_g</math>). Tyto změny nemají dopad do ceny díla.</li><li>2) Barevnost rámu: ve VD upřesněna barevnost rámu AL venkovních výplní na základě předloženého vzorníku RAL, po vzájemném odsouhlasení. Barevné provedení bylo vybráno ze strany objednatele a ADP a to v barvě RAL 9010 (bílá) mat oboustranně pro všechny vnější pozice vč. pozic 26/O, 5/D, 6/D. Pro pozice 11/D, 12/D, 16/D, 17/D je barva RAL 9007 (stříbrná) mat oboustranně. Tato změna nemá dopad do navýšení ceny díla.</li><li>3) Přesun otevíravé části prvku 21/O: VD upřesnila přesun otevíravé části v požárním předělu 21/O do prvku 19/O do vrchní části a bude sklopná na pákové ovládání. Pozice 21/O bude provedena celá v požárním provedení - čímž dojde ke splnění požadavku – parametru dle PD a PBŘ, tj. EI 15 DP3 a splněním podmínek pro osazování PO předělů. Přesunem otevíravé části z prvku 21/O do prvku 19/O bude splněn požadavek na přirozené větrání ze strany KHS. Tato změna nemá dopad do navýšení ceny díla.</li><li>4) Změna dodávky skel ve výplních otvorů: VD upřesnila dodávku skel do AL výplní otvorů z důvodu zlepšení požadovaných vlastností celých AL výplní otvorů změna skladby skel 4-16-4-16-4 <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>:<ul style="list-style-type: none"><li>- na planibel Energy 6 ESG-16-4-16-33.2 – vnější/přední sklo kalené (bezpečnostní), vnitřní sklo lepené (bezpečnostní) <math>U_g = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li></ul></li></ol> |   |



- na planibel Energy 6 ESG-16-4-16-20 – vnější/přední sklo kalené (bezpečnostní)  
vnitřní sklo s PO odolností (bezpečnostní) – vnější výplně otvorů (prosklené) s PO.  
Tato změna nemá dopad do navýšení ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 7.1.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:

BKOM: OI Magistrát města Brna:

## Položkový rozpočet stavby - Změnový list č.15

Stavba: **HR18-015.1 Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřci**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |             |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV              |  |  | 0,00        |
| PSV              |  |  | 0,00        |
| MON              |  |  | 0,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |  |          |
|-------------------------|------|--|----------|
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 0,00 CZK |
|-------------------------|------|--|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>0,00 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------|

v \_\_\_\_\_ dne **9.1.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí - rozdílový rozpočet

| Číslo               | Název                       | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| 99                  | Technický změnový list č.15 | 0                       |            | 0           |   |
| ZL 15_SO02<br>mínus | AL výplně - odpočty         | -4 966 740              |            | -4 966 740  |   |
| ZL 15_SO02<br>plus  | AL výplně - připočty        | 4 966 740               |            | 4 966 740   |   |
| Celkem za stavbu    |                             |                         |            | 0           |   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| S: | HR18-015.1          | Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Žrně - Bystřici |
| O: | 99                  | Technický změnový list č.15                 |
| R: | ZL 15_SO02<br>minus | AL výplně - odpočty                         |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ  | Celkem               |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|------------|----------------------|
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |               |  |     |          |            | <b>-4 966 740,00</b> |
| 371                                   | 1/D           | Vchodové dveře 2320 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)             | ks  | -1,00000 | 92 200,00  | -92 200,00           |
| 372                                   | 1/O           | Okno 900 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                        | ks  | -4,00000 | 27 360,00  | -109 440,00          |
| 374                                   | 10/O          | Okno 920 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                        | ks  | -4,00000 | 27 650,00  | -110 600,00          |
| 375                                   | 11/D          | Interiérová stěna s dveřmi 3900 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) | ks  | -2,00000 | 96 800,00  | -193 600,00          |
| 376                                   | 11/O          | Okno 1780 x 1400 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 25 930,00  | -51 860,00           |
| 377                                   | 12/D          | Interiérová stěna s dveřmi 3770 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) | ks  | -2,00000 | 90 200,00  | -180 400,00          |
| 378                                   | 12/O          | Okno 3140 x 1855-2740 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                  | ks  | -1,00000 | 45 680,00  | -45 680,00           |
| 380                                   | 13/O          | Okno 3020 x 950-1855 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                   | ks  | -1,00000 | 51 500,00  | -51 500,00           |
| 383                                   | 15/O          | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 199 900,00 | -199 900,00          |
| 384                                   | 16/D          | Dveře vnitřní plnostěnné 900 x 1970 mm, EI 15, RAL ...   | kus | -1,00000 | 11 530,00  | -11 530,00           |
| 385                                   | 16/O          | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 111 900,00 | -111 900,00          |
| 386                                   | 17/D          | Vnitřní prosklená stěna 1280 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)    | ks  | -1,00000 | 38 970,00  | -38 970,00           |
| 387                                   | 17/O          | Okno 6750 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 100 700,00 | -201 400,00          |
| 388                                   | 18/O          | Okno 5115 x 2700-4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                  | ks  | -1,00000 | 237 000,00 | -237 000,00          |
| 389                                   | 19/O          | Okno 1510 x 4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 56 100,00  | -56 100,00           |
| 390                                   | 2/D           | Okno 1510 x 4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 49 930,00  | -49 930,00           |
| 391                                   | 2/O           | Okno 1775 x 1400 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 26 250,00  | -52 500,00           |
| 392                                   | 20/O          | Okno 6820 x 2700 mm, hliník  | ks  | -3,00000 | 165 700,00 | -497 100,00          |
| 393                                   | 21/O          | Okno 3020 x 4640-5540 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                  | ks  | -1,00000 | 344 700,00 | -344 700,00          |
| 394                                   | 22/O          | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 199 900,00 | -199 900,00          |
| 396                                   | 23/O          | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 111 900,00 | -111 900,00          |
| 402                                   | 26/O          | Okno 2330 x 2290 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 90 000,00  | -90 000,00           |
| 403                                   | 29/Oa         | Okno 5120 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 177 100,00 | -354 200,00          |
| 404                                   | 29/Ob         | Okno 5145 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 177 100,00 | -177 100,00          |
| 405                                   | 3/D           | Vchodové dveře 1720 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)             | ks  | -2,00000 | 76 500,00  | -153 000,00          |
| 406                                   | 3/O           | Okno 1680 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 39 030,00  | -39 030,00           |
| 407                                   | 4/D           | Vchodové dveře 900 x 2400 mm, hliník   | ks  | -1,00000 | 43 250,00  | -43 250,00           |
| 408                                   | 4/O           | Okno 1710 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 39 430,00  | -78 860,00           |
| 409                                   | 5/D           | Interiérové dveře 1900 x 2550 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)          | ks  | -1,00000 | 107 800,00 | -107 800,00          |
| 410                                   | 5/O           | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 73 300,00  | -146 600,00          |
| 413                                   | 6/D           | Interiérové dveře 1900 x 2100 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)          | ks  | -1,00000 | 99 400,00  | -99 400,00           |
| 414                                   | 6/O           | Okno 2190 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -2,00000 | 28 930,00  | -57 860,00           |
| 417                                   | 7/O           | Okno 4410 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -4,00000 | 99 900,00  | -399 600,00          |
| 419                                   | 8/O           | Okno 8650 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 39 380,00  | -39 380,00           |
| 421                                   | 9/O           | Okno 1705 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                       | ks  | -1,00000 | 39 380,00  | -39 380,00           |
| 424                                   | zar/16/D      | Zárubeň ocelová obložková 1000 x 1970 mm, síla stěny 310 mm, EI 15, RAL .....                  | kus | -1,00000 | 6 950,00   | -6 950,00            |
| <b>Celkem</b>                         |               |  |     |          |            | <b>-4 966 740,00</b> |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| S: | HR18-015.1      | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci |
| O: | 99              | Technický změnový list č.15               |
| R: | ZL 15_SO02 plus | AL výplně - připočty                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl: 766 |          | Konstrukce truhlářské  | 4 966 740,00 |         |            |            |
|----------|----------|--|--------------|---------|------------|------------|
| 371      | 1/D      | Vchodové dveře 2320 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace             | ks           | 1,00000 | 92 200,00  | 92 200,00  |
| 372      | 1/O      | Okno 900 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                        | ks           | 4,00000 | 27 360,00  | 109 440,00 |
| 374      | 10/O     | Okno 920 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                        | ks           | 4,00000 | 27 650,00  | 110 600,00 |
| 375      | 11/D     | Interiérová stěna s dveřmi 3900 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace | ks           | 2,00000 | 96 800,00  | 193 600,00 |
| 376      | 11/O     | Okno 1780 x 1400 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 25 930,00  | 51 860,00  |
| 377      | 12/D     | Interiérová stěna s dveřmi 3770 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace | ks           | 2,00000 | 90 200,00  | 180 400,00 |
| 378      | 12/O     | Okno 3140 x 1855-2740 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                  | ks           | 1,00000 | 45 680,00  | 45 680,00  |
| 380      | 13/O     | Okno 3020 x 950-1855 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                   | ks           | 1,00000 | 51 500,00  | 51 500,00  |
| 383      | 15/O     | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 199 900,00 | 199 900,00 |
| 384      | 16/D     | Dveře vnitřní pinostěnné 900 x 1970 mm, EI 15, RAL ... dle výrobní dokumentace   | kus          | 1,00000 | 11 530,00  | 11 530,00  |
| 385      | 16/O     | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 111 900,00 | 111 900,00 |
| 386      | 17/D     | Vnitřní prosklená stěna 1280 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace    | ks           | 1,00000 | 38 970,00  | 38 970,00  |
| 387      | 17/O     | Okno 6750 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 100 700,00 | 201 400,00 |
| 388      | 18/O     | Okno 5115 x 2700-4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                  | ks           | 1,00000 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| 389      | 19/O     | Okno 1510 x 4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 56 100,00  | 56 100,00  |
| 390      | 2/D      | Okno 1510 x 4640 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 49 930,00  | 49 930,00  |
| 391      | 2/O      | Okno 1775 x 1400 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 26 250,00  | 52 500,00  |
| 392      | 20/O     | Okno 6820 x 2700 mm, hliník ... dle výrobní dokumentace  | ks           | 3,00000 | 165 700,00 | 497 100,00 |
| 393      | 21/O     | Okno 3020 x 4640-5540 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                  | ks           | 1,00000 | 344 700,00 | 344 700,00 |
| 394      | 22/O     | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 199 900,00 | 199 900,00 |
| 396      | 23/O     | Okno 3375 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 111 900,00 | 111 900,00 |
| 402      | 26/O     | Okno 2330 x 2290 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 90 000,00  | 90 000,00  |
| 403      | 29/Oa    | Okno 5120 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 177 100,00 | 354 200,00 |
| 404      | 29/Ob    | Okno 5145 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 177 100,00 | 177 100,00 |
| 405      | 3/D      | Vchodové dveře 1720 x 3800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace             | ks           | 2,00000 | 76 500,00  | 153 000,00 |
| 406      | 3/O      | Okno 1680 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 39 030,00  | 39 030,00  |
| 407      | 4/D      | Vchodové dveře 900 x 2400 mm, hliník ... dle výrobní dokumentace   | ks           | 1,00000 | 43 250,00  | 43 250,00  |
| 408      | 4/O      | Okno 1710 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 39 430,00  | 78 860,00  |
| 409      | 5/D      | Interiérové dveře 1900 x 2550 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace          | ks           | 1,00000 | 107 800,00 | 107 800,00 |
| 410      | 5/O      | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 73 300,00  | 146 600,00 |
| 413      | 6/D      | Interiérové dveře 1900 x 2100 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace          | ks           | 1,00000 | 99 400,00  | 99 400,00  |
| 414      | 6/O      | Okno 2190 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 28 930,00  | 57 860,00  |
| 417      | 7/O      | Okno 4410 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 2,00000 | 112 800,00 | 225 600,00 |
| 419      | 8/O      | Okno 6650 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 4,00000 | 99 900,00  | 399 600,00 |
| 421      | 9/O      | Okno 1705 x 2700 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) ... dle výrobní dokumentace                       | ks           | 1,00000 | 39 380,00  | 39 380,00  |
| 424      | zar/16/D | Zárubeň ocelová obložková 1000 x 1970 mm, síla stěny 310 mm, EI 15, RAL ... dle výrobní dokumentace                        | kus          | 1,00000 | 6 950,00   | 6 950,00   |

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>4 966 740,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |   |                        |                   |
|---|---|------------------------|-------------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>   |   | <b>16</b>              |                   |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Změna hliníkového okna pozice O/5, O/14</b>   |   |                        |                   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b><br><b>Popis: Změna hliníkového okna pozice O/5, O14 v 1.NP a 2.NP</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>   |   |                        |                   |
| <b>KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV-ZŠ Vejrostova DATUM:</b><br><b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b>   |   |                        |                   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt SO 02 – změna hliníkového okna</b><br><b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b><br><b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b><br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „</b><br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> |   |                        |                   |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>   |   |                        |                   |
|   | <b>Cena bez DPH</b>   | <b>DPH</b>             | <b>Cena s DPH</b> |
| Vícepráce:  | 164500,00 Kč  | 34545,00Kč             | 199045,00 Kč      |
| Méně práce:   | -168500,00 Kč   | -35385,00 Kč           | -203885,00 Kč     |
| Rozdíl:   | -4000,00 Kč   | -840,00 Kč             | -4840,00 Kč       |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>   |   | <b>DATUM: 7.1.2019</b> |                   |
| <b>VYJÁDŘENÍ:</b> <i>30.11.2017</i>   |   |                        |                   |
| <b>OD: ■ ■ ■ - GP</b>   |   | <b>DATUM:</b>          | <i>7.1.2019.</i>  |
| <b>SCHVÁLIL:</b>  | <b>PODPIS:</b>  | <b>DATUM:</b>          |                   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR</b><br><b>BKOM – ■ ■ ■ ■ ■</b>  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna: ■ ■ ■ ■ ■</b> |                        |                   |





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |   |
|---|---|
| STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec   | 16  |
| ÚSEK: Objekt SO 02 – Změna hliníkového okna pozice O/5, O/14  |   |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br>Změna hliníkového okna pozice O/5 + O/14  | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO-UNISTAV ZŠ Vejrostova DATUM:<br>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:   |   |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt SO 02 – změna hliníkového okna<br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:   |   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Na základě výrobní dokumentace pro hliníkové výplně otvorů byla provedena změna:<br>1) U položky číslo O/5 bude změna ve střední části celého prvku v pozici okna z otvíravé části na pevné zasklení z důvodů styku příčky s okenní výplní.<br>2) U položky číslo O/14 (kruhové okno) je nutné z technologických důvodů (sružení profilů) změnit v PD navržený profil na systémový profil 66mm a použít dvojsklo s $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .<br>Po úpravě stanovených parametrů upravil ADGP hodnotu součinitele prostupu tepla u pozice O/14 z $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ na $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . VD upravuje stanovené parametry projektové dokumentace pro celé okno pozice O/14. |   |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí    DATUM: 7.1.2019   |   |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.   |   |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM:  | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI Magistrát města Brna:     |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |   |
|----|----------|---|
| S: | 075_2016 | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci |
| O: | SO 02    | Změnový list číslo 16                     |
| R: | 1        | AL výplně - rozdílový rozpočet            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ  | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|----|----------|------------|------------------|
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |    |          |            | <b>-4 000,00</b> |
| 381             | 14/O          | Okno D 800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                               | ks | 2,00000  | -10 950,00 | -21 900,00       |
| 410             | 5/O           | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)                         | ks | 2,00000  | -73 300,00 | -146 600,00      |
|                 | 14/O - A      | Okno D 800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) dle výrobní dokumentace       | ks | 2,00000  | 10 450,00  | 20 900,00        |
|                 | 5/O - A       | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) dle výrobní dokumentace | ks | 2,00000  | 71 800,00  | 143 600,00       |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|                 |                      |  |           |                 |                  |                    |
|-----------------|----------------------|--|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| S:              | 075_2016             | Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřci                                |           |                 |                  |                    |
| O:              | SO 02                | Změnový list číslo 16  |           |                 |                  |                    |
| R:              | 1                    | AL výplně - odpočet  |           |                 |                  |                    |
| <b>P.č.</b>     | <b>Číslo položky</b> | <b>Název položky</b>   | <b>MJ</b> | <b>množství</b> | <b>cena / MJ</b> | <b>Celkem</b>      |
| <b>Díl: 766</b> |                      | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |           |                 |                  | <b>-168 500,00</b> |
| 381             | 14/O                 | Okno D 800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana)       | ks        | 2,00000         | -10 950,00       | -21 900,00         |
| 410             | 5/O                  | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) | ks        | 2,00000         | -73 300,00       | -146 600,00        |

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 075\_2016 Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici

O: SO 02 Změnový list číslo 16

R: 1 AL výpně - připočet

| P.č.     | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     |
|----------|---------------|--|----|----------|-----------|------------|
| Díl: 766 |               | Konstrukce truhlářské  |    |          |           | 164 500,00 |
| 14/O - A |               | Okno D 800 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) dle výrobní dokumentace       | ks | 2,00000  | 10 450,00 | 20 900,00  |
| 5/O - A  |               | Okno 4880 x 1350 mm, hliník, bezpečnostní skla (vnější i vnitřní strana) dle výrobní dokumentace | ks | 2,00000  | 71 800,00 | 143 600,00 |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |           |
|---|-----------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc</b>         | <b>17</b> |
| ÚSEK: Objekt SO 02 – Změna elektro číslo 3 – dispozice učeben |           |

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17  
**Popis: Změna elektro číslo 3 – dispozice učeben v objektu SO 02**  
**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**

KOMU: OI MMB OD: Společnost PS BRNO+UNISTAV ZŠ Vejrostova      DATUM:  
ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna elektro číslo 3 – dispozice učeben číslo 107, 126, 206 a 225 v objektu SO 02**  
**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova**  
**ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. Moravec a Prýma, v.o.s.**  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „**  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**NÁVRH OCENĚNÍ:**

|             | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH    |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Vícepráce:  | 87 831,15 Kč | 18 444,54 Kč | 106 275,69 Kč |
| Méně práce: | - 712,32 Kč  | -149,58 Kč   | - 861,91 Kč   |
| Rozdíl:     | 87 118,83 Kč | 18 294,96 Kč | 105 413,78 Kč |

PODPIS NAVRHOVATELE:      DATUM: 17.12.2018

VYJÁDRĚNÍ: *Souhlasím*

|           |       |                          |
|-----------|-------|--------------------------|
| OD:  - GP | PODI: | DATUM: <i>17.12.2018</i> |
| SCHVÁLIL: |       | DATUM: _____             |

|   |  |
|---|--|
| <b>STAVEBNÍ DOZOR</b><br><b>BKOM – </b> | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna: </b> |
|---|--|



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|  |   |
|--|---|
| <b>STAVBA:</b> Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc  | <b>17</b>   |
| <b>ÚSEK:</b> Objekt SO 02 – Změna elektro číslo 3 - dispozice učeben   |   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br>Změna dispozice elektro číslo 3   | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b><br><b>ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>        |
| <b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost PS BRNO + UNISTAV ZŠ Vejrostova <b>DATUM:</b><br><b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>  |   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Změna elektro číslo 3 - dispozice učeben<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Vejrostova<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>Moravec a Prýma, v.o.s.<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet<br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b> |   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br><br><b>Změna elektroinstalace číslo 3 řeší doplnění elektroinstalace v souvislosti s dispozičními úpravami učeben číslo 107, 126, 206 a 225.</b>  |   |
| <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [REDAKCE] <b>DATUM:</b> 17.12.2018   |   |
| <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>  |   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br><b>BKOM:</b> [REDAKCE]   | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI Magistrát města Brna:</b> [REDAKCE] |

## BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace

účel: ZMĚNA 3 - SO 02 - úprava dispozice učeben

č.: 31042/3775

Výkaz výměr

87 118,83 Kč

| Poř. č. | Č položky | Název položky   | Množství | Mj  | Cena položky | Celkem       |
|---------|-----------|---|----------|-----|--------------|--------------|
| 0       | 0101080   | Trubka korugovaná ohebná, červená, d=63mm                                       | 70       | m   | 65,00 Kč     | 4 550,00 Kč  |
| 6       | 0101163   | Trubka ohebná d=16mm - EN (125N/5cm)  | 104      | m   | 41,68 Kč     | 4 334,72 Kč  |
|         | 0101167   | Trubka ohebná d=40mm - EN (125N/5cm)  | 14       | m   | 50,88 Kč     | 712,32 Kč    |
| 10      | 0104001   | Krabice přístrojová prázdná univerzální d=73mm, hl.43mm - lze spojit do řady    | 12       | ks  | 52,42 Kč     | 629,04 Kč    |
| 12      | 0104009   | Skříň rozvodná, pod om., s víčkem. 234x176x79mm                                 | 4        | ks  | 135,54 Kč    | 542,16 Kč    |
| 14      | 0104095   | Krabice pod omítku, přístrojová, hluboká, d=73mm, hl.66mm                       | 4        | ks  | 52,42 Kč     | 209,68 Kč    |
| 19      | 0105021   | Vazací páska 140x3,6, 273014  | 1        | bal | 289,48 Kč    | 289,48 Kč    |
| 0       | 0206023   | Podlahový box pro 16 modulů profilu 45mm, kryt pro podl. krytinu, v.75mm        | 4        | ks  | 3 822,00 Kč  | 15 288,00 Kč |
| 0       | 0206024   | Plastová instalační krabice pro podlahový box 16 modulů profilu 45mm            | 4        | ks  | 986,00 Kč    | 3 944,00 Kč  |
| 33      | 0804005   | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)   | 64       | m   | 30,90 Kč     | 1 977,60 Kč  |
| 36      | 0804014   | KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)   | 128      | m   | 38,42 Kč     | 4 917,76 Kč  |
| 46      | 1001001   | ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2,5mm <sup>2</sup>                            | 12       | ks  | 19,95 Kč     | 239,40 Kč    |
| 54      | 1101025   | Strojek spínače - řazení 1, bezšroubový pod omítku                              | 4        | ks  | 144,73 Kč    | 578,92 Kč    |
| 60      | 1101039   | Rámeček přístroje, jednonásobný, bílý   | 4        | ks  | 24,00 Kč     | 96,00 Kč     |
| 62      | 1101042   | Rámeček přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý                                  | 4        | ks  | 49,13 Kč     | 196,52 Kč    |
| 64      | 1101044   | Kryt spínače jednoduchý, bílý (pro spínače 1, 2, 6, 7, 1/0)                     | 4        | ks  | 42,86 Kč     | 171,44 Kč    |
| 71      | 1103017   | Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, bezšroubová pod omítku           | 4        | ks  | 248,98 Kč    | 995,92 Kč    |
| 74      | 1103090   | Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, s přep.ochranou, bezšroubová     | 4        | ks  | 1 039,73 Kč  | 4 158,92 Kč  |
| 76      | 1103110   | Zásuvka 230V/16A, 2P+T, bílá, profil 45mm - do podlahové krabice                | 8        | ks  | 168,44 Kč    | 1 347,52 Kč  |
| 87      | 2002003   | Svítilno B - závěsné mřížkové s asymetrickým reflektorem, pro osvětlení tabulek | 8        | ks  | 1 449,45 Kč  | 11 595,60 Kč |
| 102     | 2012012   | Zářivka lineární, 36W, T8, 4000K  | 8        | ks  | 44,18 Kč     | 353,44 Kč    |
| 134     | 2906004   | Zprovoznění elektroinstalace  | 2        | hod | 314,69 Kč    | 629,38 Kč    |
| 136     | 2908012   | Koordinace s ostatními profesemi  | 2        | hod | 314,69 Kč    | 629,38 Kč    |
| 152     | 4001007   | Kabel UTP, cat.6A, LSZH - bezhalogeni   | 618      | m   | 25,63 Kč     | 15 839,34 Kč |
| 155     | 4003011   | Patch Cord UTP - 2m - CAT6A-2xRJ45 - litá ochrana                               | 20       | ks  | 88,04 Kč     | 1 760,80 Kč  |
| 157     | 4005003   | Konektor Mini-Jack cat.6A, UTP, RJ45  | 32       | ks  | 102,27 Kč    | 3 272,64 Kč  |
| 159     | 4008001   | Patch panel modulární, neosazený, 24 pozic, 1U                                  | 1        | ks  | 2 228,17 Kč  | 2 228,17 Kč  |
| 160     | 4010003   | Kryt zásuvky komunikační pro 3 moduly Mini-Jack RJ45                            | 4        | ks  | 202,41 Kč    | 809,64 Kč    |
| 161     | 4010006   | Zásuvka RJ45, nestíněná, Cat.6A, profil 45mm - do podlahové krabice             | 8        | ks  | 240,71 Kč    | 1 925,68 Kč  |
| 173     | 4014001   | Měření segmentu vč.vystavení protokolu  | 20       | ks  | 51,35 Kč     | 1 027,00 Kč  |
| 218     | 8005002   | vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm   | 16       | ks  | 51,35 Kč     | 821,60 Kč    |
| 219     | 8005003   | vysek.kapes leh.bet.do 150x150x100mm  | 4        | ks  | 143,85 Kč    | 575,40 Kč    |
| 220     | 8009001   | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm  | 8        | m   | 43,45 Kč     | 347,60 Kč    |
| 221     | 8009004   | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm   | 28       | m   | 55,30 Kč     | 1 548,40 Kč  |

|  |
|--|
| BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace |
| účel: ZMĚNA 3 - SO 02 - úprava dispozice učeben              |
| č.: 31042/3775   |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Výkaz výměr | 87 831,15 Kč |
|-------------|--------------|

| Poř | Č položky | Název položky   | Množství | Mj  | Cena položky | Čalkem       |
|-----|-----------|---|----------|-----|--------------|--------------|
| 23  | 0101080   | Trubka korugovaná ohebná, červená, d=63mm                                   | 70       | m   | 65,00 Kč     | 4 550,00 Kč  |
| 6   | 0101163   | Trubka ohebná d=16mm - EN (125N/5cm)  | 104      | m   | 41,68 Kč     | 4 334,72 Kč  |
| 10  | 0104001   | Krabice přístrojové prázdná univerzální d=73mm, hl.43mm - lze spojit do ř   | 12       | ks  | 52,42 Kč     | 629,04 Kč    |
| 12  | 0104009   | Skříň rozvodná, pod om., s víčkem. 234x176x79mm                             | 4        | ks  | 135,54 Kč    | 542,16 Kč    |
| 14  | 0104095   | Krabice pod omítku, přístrojová, huboká, d=73mm, hl.66mm                    | 4        | ks  | 52,42 Kč     | 209,68 Kč    |
| 19  | 0105021   | Vazací páska 140x3,6, 273014  | 1        | bal | 289,48 Kč    | 289,48 Kč    |
| 21  | 0206023   | Podlahový box pro 16 modulů profilu 45mm, kryt pro podl.krytínu, v.75mm     | 4        | ks  | 3 822,00 Kč  | 15 288,00 Kč |
| 21  | 0206024   | Plastová instalační krabice pro podlahový box 16 modulů profilu 45mm        | 4        | ks  | 866,00 Kč    | 3 464,00 Kč  |
| 33  | 0804005   | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)   | 64       | m   | 30,80 Kč     | 1 977,60 Kč  |
| 36  | 0804014   | KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)   | 128      | m   | 38,42 Kč     | 4 917,76 Kč  |
| 46  | 1001001   | úkonč.vod.v.roz.v.č.zap.a.konc.do 2.5mm <sup>2</sup>                        | 12       | ks  | 19,95 Kč     | 239,40 Kč    |
| 54  | 1101025   | Strojek spínače - řízení 1, bezšroubový pod omítku                          | 4        | ks  | 144,73 Kč    | 578,92 Kč    |
| 60  | 1101039   | Rámeček přístroje, jednonásobný, bílý                                       | 4        | ks  | 24,00 Kč     | 96,00 Kč     |
| 62  | 1101042   | Rámeček přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý                              | 4        | ks  | 49,13 Kč     | 196,52 Kč    |
| 64  | 1101044   | Kryt spínače jednoduchý, bílý (pro spínače 1, 2, 6, 7, 1/0)                 | 4        | ks  | 42,96 Kč     | 171,44 Kč    |
| 71  | 1103017   | Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, bezšroubová pod omítku       | 4        | ks  | 248,98 Kč    | 995,92 Kč    |
| 74  | 1103090   | Zásuvka 230V/16A jednoduchá, bílá, s clonkami, s přep.ochranou, bezšroubová | 4        | ks  | 1 039,73 Kč  | 4 158,92 Kč  |
| 76  | 1103110   | Zásuvka 230V/16A, 2P+T, bílá, profil 45mm - do podlahové krabice            | 8        | ks  | 168,44 Kč    | 1 347,52 Kč  |
| 87  | 2002003   | Svítilno B - závěsné mřížkové s asymetrickým reflektorem, pro osvětlení t   | 8        | ks  | 1 449,45 Kč  | 11 595,60 Kč |
| 102 | 2012012   | Zářivka lineární, 36W, T8, 4000K  | 8        | ks  | 44,18 Kč     | 353,44 Kč    |
| 134 | 2906004   | Zprovoznění elektroinstalace  | 2        | hod | 314,69 Kč    | 629,38 Kč    |
| 136 | 2906012   | Koordinace s ostatními profesemi  | 2        | hod | 314,69 Kč    | 629,38 Kč    |
| 152 | 4001007   | Kabel UTP, cat.6A, LSZH - bezhalogenni                                      | 618      | m   | 25,63 Kč     | 15 639,34 Kč |
| 155 | 4003011   | Patch Cord UTP - 2m - CAT6A-2xRJ45 - litá ochrana                           | 20       | ks  | 88,04 Kč     | 1 760,80 Kč  |
| 157 | 4005003   | Konektor Mini-Jack cat.6A, UTP, RJ45  | 32       | ks  | 102,27 Kč    | 3 272,64 Kč  |
| 159 | 4006001   | Patch panel modulární, neosazený, 24 pozic, 1U                              | 1        | ks  | 2 228,17 Kč  | 2 228,17 Kč  |
| 160 | 4010003   | Kryt zásuvky komunikační pro 3 moduly Mini-Jack RJ45                        | 4        | ks  | 202,41 Kč    | 809,64 Kč    |
| 161 | 4010006   | Zásuvka RJ45, nestíněná, Cat.6A, profil 45mm - do podlahové krabice         | 8        | ks  | 240,71 Kč    | 1 925,68 Kč  |
| 173 | 4014001   | Měření segmentu vč.vystavení protokolu                                      | 20       | ks  | 51,35 Kč     | 1 027,00 Kč  |
| 218 | 8005002   | vysek kapes z leh.bat.do 100x100x50mm                                       | 16       | ks  | 51,35 Kč     | 821,60 Kč    |
| 219 | 8005003   | vysek kapes leh.bat.do 150x150x100mm  | 4        | ks  | 143,85 Kč    | 575,40 Kč    |
| 220 | 8006001   | vysek rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm  | 8        | m   | 43,45 Kč     | 347,60 Kč    |
| 221 | 8006004   | vysek rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm                                       | 26       | m   | 55,30 Kč     | 1 442,80 Kč  |

nová položka

nová položka

nová položka







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc  |  | 18                |
| ÚSEK: Objekt SO 02 -- Úprava koncových prvku SLP  |  |                   |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY<br>Změna koncových prvků SLP   | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18<br>ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:         |                   |
| KOMU: OI MMB  | OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova           | DATUM:            |
| ODESLÁNO:   | POŠTOU:  | KURÝR:            |
|   | FAX:   | OSOBNĚ:           |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna koncových prvků SLP</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:  |  |                   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Od doby vypracování PD pro SLP a samotnou realizaci nastal posun v čase ale i v technologickém vývoji. Dnes nejsou koncové prvky kompatibilní se současným zařízením, které je umístěné ve stávajícím objektu školy. Dnešní zařízení ve škole je vybaveno plně říditelnými přepínači aby zavedla bezpečnostní opatření v rámci GDPR. Toto opatření souvisí s funkcionalitou 802.1.x, který navržený aktivní prvek v zadávací PD nesplňuje. Dále je škola vybavena wifi postavenou na technologii Cisco s centralizovaným konektorem. Navržené wifi v zadávací dokumentaci je postaveno na jiné technologii a pro školu je to komplikace s nastavením bezpečnosti 802.1.x.<br>Přesné označení zařízení, které je plně kompatibilní se stávajícím objektem bylo řešeno a odsouhlaseno se společností IT – UNIS Computers, která zajišťuje kompletní IT servis pro celou školu. |  |                   |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]   |  | DATUM: 11.12.2018 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.  |  |                   |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM: [REDACTED]   | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI Magistrát města Brna: [REDACTED] |                   |



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |                          |                |
|---|--|--------------------------|----------------|
| <b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>   |  | <b>18</b>                |                |
| <b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Úprava koncových prvků SLP</b>  |  |                          |                |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b><br><b>Popis: Změna koncových prvků SLP v objektu SO 02</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>  |  |                          |                |
| KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova    DATUM:<br>ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:  |  |                          |                |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna koncových prvků SLP</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: |  |                          |                |
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>   |  |                          |                |
|   | Cena bez DPH   | DPH                      | Cena s DPH     |
| Vícepráce:  | 75 350,00 Kč   | 15 823,50 Kč             | 91 173,50 Kč   |
| Méně práce:   | - 45 946,02 Kč   | - 9 648,66 Kč            | - 55 594,68 Kč |
| Rozdíl:   | 29 403,98 Kč   | 6 174,84 Kč              | 35 578,82 Kč   |
| PODPIS NAVRHOVATELE:  |  | DATUM: 11.12.2018        |                |
| VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ</i>  |  |                          |                |
| OD: [REDACTED] GP   | PODPIS: [REDACTED]                                     | DATUM: <i>11.12.2018</i> |                |
| SCHVÁLIL: _____   |  | DATUM: _____             |                |
| STAVEBNÍ DOZOR<br>BKOM – [REDACTED]   | SPRÁVCE STAVBY:<br>OI Magistrát města Brna: [REDACTED] |                          |                |

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZŠ Vejrostova 1 - elektroinstalace  
 účel: SO 02 - Přístavba ZŠ - silnoproudé a slaboproudé rozvody, ochrana před bleskem  
 č.: 28647/3775  
 ZL číslo 18 - změna koncových prvků

Výkaz výměr

| Pol. | Č.položky | Název položky   | Množství | Mj. | Cena položky | Celkem              |
|------|-----------|---|----------|-----|--------------|---------------------|
|      |           | <b>Odpočtový rozpočet</b>                             |          |     |              |                     |
| 176  | 4015002   | Přístupový body WiFi - min.3x3MIMO, 860Mbps, na       | 4        | ks  | 5 856,31 Kč  | 23 425,25 Kč        |
| 180  | 4016003   | Switch 48x10/100/1000Mbps + POE, 19"                  | 1        | ks  | 22 520,77 Kč | 22 520,77 Kč        |
|      |           | <b>Celkem</b>   |          |     |              | <b>45 946,02 Kč</b> |
|      |           | <b>Přípočtový rozpočet</b>                            |          |     |              |                     |
|      |           | Přístupový body WiFi - min.3x3MIMO, 860Mbps, na       | 4        | ks  | 10 100,00 Kč | 40 400,00 Kč        |
|      |           | Typové označení: CISCO AIR 1702i                      |          |     |              |                     |
|      |           | Switch 48x10/100/1000Mbps + POE, 19"                  | 1        | ks  | 34 950,00 Kč | 34 950,00 Kč        |
|      |           | Typové označení: ARUBA 2530 48G PoE + SWITCH (J9772A) |          |     |              |                     |
|      |           | <b>Celkem</b>   |          |     |              | <b>75 350,00 Kč</b> |
|      |           | <b>Rozdílový rozpočet</b>                             |          |     |              |                     |
| 176  | 4015002   | Přístupový body WiFi - min.3x3MIMO, 860Mbps, na       | 4        | ks  | 5 856,31 Kč  | 23 425,25 Kč        |
| 180  | 4016003   | Switch 48x10/100/1000Mbps + POE, 19"                  | 1        | ks  | 22 520,77 Kč | 22 520,77 Kč        |
|      |           | Přístupový body WiFi - min.3x3MIMO, 860Mbps, na       | 4        | ks  | 10 100,00 Kč | 40 400,00 Kč        |
|      |           | Switch 48x10/100/1000Mbps + POE, 19"                  | 1        | ks  | 34 950,00 Kč | 34 950,00 Kč        |
|      |           | <b>Celkem</b>   |          |     |              | <b>29 403,98 Kč</b> |