

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/24200**

na zhotovení díla


**„NPK a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů  
UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu  
rehabilitačního oddělení“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**


Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822


Bankovní spojení: 

a

**Zhotovitel:** **MARHOLD a.s.**


Sídlo - adresa: **Motoristů 24, 530 06 Pardubice**

Zastoupen: 



IČ: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Bankovní spojení: 

Zápis v OR: Krajský soud v HK, B 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/24200 na zhotovení díla „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**22 822 676,13 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 4 792 438,12 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy, vzhledem ke skutečnému termínu předání staveniště a charakteru stavebních prací sjednaných tímto dodatkem, mění takto:

a) Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Termín předání staveniště se stanovuje na 27. 09. 2018.“

b) Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 07. 07. 2019.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Název Přílohy č. 3 nově zní: „Aktualizovaný harmonogram prací“

b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **11. 03. 2019** a schválen usnesením číslo **R/1771/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 14.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman

  
MARHOLD a.s.  
předseda představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: NemocniceSvitavy  
Stavba: **Změnové listy**

KSO:  
Místo: Svitavy

CC-CZ:  
Datum: 14.2.2019

Zadavatel:  
Pardubický kraj

IČ: 708 92 822  
DIČ:

Uchazeč:  
Marhold a.s.

IČ: 15 50 050  
DIČ:

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vašek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>824 676,13</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>824 676,13</b>	<b>173 181,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>997 858,12</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NemocniceSvitavy

**Stavba:** Změnové listy

Místo: Svitavy

Datum: 14.2.2019

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>824 676,13</b>	<b>997 858,12</b>
D1_01-Z	Rehabilitační oddělení - Změna Z1	142 157,33	172 010,37
D1_01_1-Z1	Stavební - Změna Z1	98 737,19	119 472,00
D1_01_4a1-Z1	Vytápění - Změna Z1	43 420,14	52 538,37
D1_02_Z	ZL ve stavebních pracech	-1 284 130,13	-1 553 797,46
D1_03_Z	03_Zpevněná přístupová plocha	182 253,73	220 527,01
D1_04	Rehabilitační vany dle výběru investora	1 784 395,20	2 159 118,19

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1

Soupis:

## D1\_01\_1-Z1 - Stavební - Změna Z1

KSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 14.2.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ: 15 50 050

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**98 737,19**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
98 737,19  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
20 734,81  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 472,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1

Soupis:

**D1\_01\_1-Z1 - Stavební - Změna Z1**

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mštickova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**98 737,19**

1 - Zemní práce

49 261,67

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

521,70

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 390,01

2 - Zakládání

8 702,66

4 - Vodorovné konstrukce

6 259,49

5 - Komunikace

680,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 642,47

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

1 642,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 233,11

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 220,00

96 - Bourání konstrukcí

3 729,30

99 - Přesuny hmot a suť

13 283,81

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**7 045,23**

767 - Konstrukce zámečnické

2 799,23

767.e - ostatní

2 750,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 246,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1

Soupis:

**D1\_01\_1-Z1 - Stavební - Změna Z1**

Místo:

Svitavy

Datum: 14.2.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mštickova 12, Jihlava

Uchazeč:

Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**98 737,19**

## D HSV

### Práce a dodávky HSV

**91 691,96**

D	1	Zemní práce		m3	2,848	50,65	144,25
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
	WW		(1,2*(2,1+1,6+2,1)+0,8*1,6)*0,2		1,648		
	WW		šachta na západní straně				
	WW		3*2*0,2		1,200		
	WW		Součet		2,848		
2	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4				
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4				
	WW		Stávající šachta + nová šachta				
	WW		1,2*(2,6+1,6+2,6)*1,8+0,8*1,6*1,8+1,6*0,6*0,3		17,280		
	WW		zvětšení šachty o 0,6m				
	WW		0,6*2*1,8		2,160		
	WW		šachta na západní straně				
	WW		2*1,5*1,8		5,400		
	WW		Součet		24,840		
3	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4				
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4				
	WW		(17,28+2,16+5,4)*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		12,420		
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
	WW		Stávající šachta + nová šachta				
	WW		1,2*(2,6+1,6+2,6)*1,8+0,8*1,6*1,8+1,6*0,6*0,3		17,280		
	WW		zvětšení šachty o 0,6m				
	WW		0,6*2*1,8		2,160		
	WW		šachta na západní straně				
	WW		2*1,5*1,8		5,400		
	WW		Součet		24,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	43,488	95,74	4 163,54
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m				
	WV		Na mezideponii				
	WV		17,28+2,16+5,4		24,840		
	WV		Z mezideponie na zásyp				
	WV		13,248+5,4		18,648		
	WV		Součet		43,488		
6	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	2,848	63,14	179,82
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění				
	WV		Z mezideponie na rozpřesťení				
	WV		1,648+1,2		2,848		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,760	253,48	1 460,04
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
	WV		Přebytečná zemina na skládce				
	WV		24,84-19,08		5,760		
	WV		Součet		5,760		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,600	19,29	1 111,10
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	WV		5,76*10 "Přepočtené koeficientem množství"		57,600		
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	2,848	36,03	102,61
	PP		Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění				
	WV		Z mezideponie na rozpřesťení				
	WV		1,648+1,2		2,848		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	10,944	176,00	1 926,14
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)				
	WV		"viz.pol.č.162701105:" 5,76*1,9		10,944		
	WV		Součet		10,944		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,840	186,11	4 622,97
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
	WV		Z mezideponie na zásyp a na skládce				
	WV		17,28		17,280		
	WV		0,6*2*1,8		2,160		
	WV		2*1,5*1,8		5,400		
	WV		Součet		24,840		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	19,080	92,24	1 759,94
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním				
	WV		Nová šachta				
	WV		1,2*(2,6+1,6+2,6)*1,8+0,8*1,6*1,8+1,6*0,6*0,3		17,280		
	WV		zvětšení šachty o 0,6m				
	WV		0,6*2*1,8		2,160		
	WV		šachta na západní straně				
	WV		2*1,5*1,8		5,400		
	WV		Odpočít konstrukce				
	WV		-1,6*(1,4+0,6)*1,8		-5,760		
	WV		Součet		19,080		
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,200	11,31	36,19
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
	WV		Nová šachta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			1,6*(1,4+0,6)		3,200		
W			Součet		3,200		
<b>D</b>	<b>11</b>		<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>521,70</b>
14	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	1,500	79,30	118,95
PP			Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2				
W			"betonová dlažba:" 0,5*1,5*2		1,500		
15	K	113107122	Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,500	268,50	402,75
PP			Odsíranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm				
W			"betonová dlažba:" 0,5*1,5*2		1,500		
<b>D</b>	<b>18</b>		<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 390,01</b>
16	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,240	69,46	989,11
PP			Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
W			šachta východní se šoupaty		8,240		
W			(1,2*(2,1+1,6+2,1)+0,8*1,6)		6,000		
W			šachta západní		14,240		
W			3*2				
W			Součet		14,240		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,240	19,52	277,96
PP			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
W			(1,2*(2,1+1,6+2,1)+0,8*1,6)		8,240		
W			3*2		6,000		
W			Součet		14,240		
18	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,285	103,08	29,38
PP			osivo směs travní univerzální				
W			(8,24+6)*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,285		
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	14,240	6,13	87,29
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
W			pod ornici:				
W			(1,2*(2,1+1,6+2,1)+0,8*1,6)		8,240		
W			3*2		6,000		
W			Součet		14,240		
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	14,240	0,44	6,27
PP			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
W			Ornice		8,240		
W			(1,2*(2,1+1,6+2,1)+0,8*1,6)		6,000		
W			3*2		14,240		
W			Součet		14,240		
<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>8 702,66</b>
21	K	279113_R2	Základová zed tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,320	902,00	7 504,64
PP			Základová zed tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
W			Nová šachta		8,320		
W			(1,6+1,8*2)*1,6		0,030		
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	39 933,91	1 198,02
PP			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				
W			Nová šachta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			1,6*14*0,0007+(1,6+1,8*2)*4*0,0007		0,030		
W			Součet		0,030		
<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 259,49</b>
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,330	3 898,22	1 286,41
PP			Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
W			Dobetonávka stropu nové šachty		0,330		
W			1,6*(1,4+0,6)*0,15-1,0*1,0*0,15		0,330		
W			Součet		0,330		
24	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,640	840,00	3 057,60
PP			Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				
W			Dobetonávka stropu nové šachty		2,200		
W			(1,6*(1,4+0,6)-1,0*1,0)		1,440		
W			(1,6+2,0*2)*0,15+(1,0+1,0)*2*0,15		3,640		
W			Součet		3,640		
25	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,640	264,00	960,96
PP			Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce				
26	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,200	204,00	448,80
PP			Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
W			Dobetonávka stropu nové šachty		2,200		
W			(1,6*(1,4+0,6)-1,0*1,0)		2,200		
27	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,200	60,00	132,00
PP			Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm				
28	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	46 715,38	373,72
PP			Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari				
W			Dobetonávka stropu nové šachty		0,008		
W			((1,6+(1,4+0,6)*2)*0,15+(1,0+1,0)*2*0,15)*0,00444*1,2		0,008		
W			Součet		0,008		
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>680,85</b>
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,500	183,50	275,25
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
W			"betonová dlažba:" 0,5*1,5*2		1,500		
W			Součet		1,500		
30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,500	270,40	405,60
PP			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2				
W			Použitá stávající dlažba		1,500		
W			0,5*1,5*2		1,500		
<b>D</b>	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 642,47</b>
<b>D</b>	<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 642,47</b>
31	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,320	3 972,70	1 271,26
PP			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
W			Nová šachta		0,320		
W			1,6*(1,4+0,6)*0,1		0,320		
32	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,320	553,31	177,06
PP			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Nová šachta		0,320		
W			1,6*(1,4+0,6)*0,1		0,320		
W			Součet				
33	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,560	283,00	158,48
PP			Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
W			Nová šachta		0,560		
W			(1,6+(1,4+0,6)*2)*0,1				
34	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,560	63,70	35,67
PP			Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				23 233,11
D	95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				6 220,00
35	K	953942_R1	Ocelový šachtový poklop 1000x1000 mm ze sítčkového plechu tl.4 mm, včetně rámu pro zabetonování L40/40/4 mm, D+M	kus	1,000	6 220,00	6 220,00
PP			Ocelový šachtový poklop 1000x1000 mm ze sítčkového plechu tl.4 mm, včetně rámu pro zabetonování L40/40/4 mm, D+M				
W			včetně nářtů		1,000		
W			1				
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				3 729,30
36	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m3	1,140	2 910,00	3 317,40
PP			Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu				
W			Stávající šachta		0,330		
W			(1,6+0,3*2)*1,0*0,15				
W			šachta na západní straně		0,810		
W			(1,2*0,3*1,0)+(1,5*0,3*1,0)		1,140		
W			Součet				
37	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	1,265	53,50	67,68
PP			Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché				
W			Konstrukce šachty		1,265		
W			(1,3+0,5*2)*0,55				
38	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	0,650	69,50	45,18
PP			Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché				
W			Konstrukce šachty		0,650		
W			1,3*0,5				
39	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1,200	116,00	139,20
PP			Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti				
W			Konstrukce šachty		1,200		
W			1,5*0,8				
40	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,048	3 330,00	159,84
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2				
W			Stávající šachta		0,048		
W			1,6*0,3*0,1				
D	99		<b>Přesuny hmot a suti</b>				13 283,81
41	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,332	1 000,00	5 332,00
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
42	K	997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,332	1 000,00	5 332,00
PP			Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,332	230,00	1 226,36
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,632	10,00	256,32
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		2,848*9 "Přepočtené koeficientem množství		25,632		
45	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,712	150,00	106,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		0,712		
	VV		2,848*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		1,139	650,00	740,35
46	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,139	1 140,00	161,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)		1,139		
	VV		2,848*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		0,142	150,00	128,10
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,142	150,00	128,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		0,142		
	VV		2,848*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,854		
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,854		
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)		0,854		
	VV		2,848*0,3 "Přepočtené koeficientem množství				
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 045,23</b>
<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 799,23</b>
49	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	27,500	1,79	49,23
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m				
<b>D</b>		<b>767 e</b>	<b>ostatní</b>				<b>2 750,00</b>
50	K	76700-R44	Ozn. O19 - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou - DN 200 mm, D+M	kus	-10,000	2 750,00	-27 500,00
	PP		Ozn. O19 - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou - DN 200 mm, D+M				
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní		-10,000		
	VV		-10		-10,000		
	VV		Součet		11,000	2 750,00	30 250,00
51	K	76700-R44a	Ozn. O19 - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou pomocí pažnic - DN 100-300 mm, D+M	kus	11,000	2 750,00	30 250,00
	PP		Ozn. O19 - Utěsnění vodorovného prostupu ŽB stěnou pomocí pažnic - DN 100-300 mm, D+M				
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní		11,000		
	VV		11		11,000		
	VV		Součet				
<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>4 246,00</b>
52	K	777620-R4	Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	7,720	550,00	4 246,00
	PP		Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, Podrobný popis viz PD, D+M				
	VV		Podlaha nová šachta		3,200		
	VV		1,6*(1,4+0,6)				
	VV		Strop nová šachta		4,520		
	VV		1,6*(1,4+0,6)+(2,0+1,4*2)*0,15+(1,0+1,0)*2*0,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W					7,720			
Součet								

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1

Soupis:

## D1\_01\_4a1-Z1 - Vytápění - Změna Z1

KSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 14.2.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ: 15 50 050

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**43 420,14**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
43 420,14  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
9 118,23  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 538,37**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy  
Objekt: D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1  
Soupis: **D1\_01\_4a1-Z1 - Vytápění - Změna Z1**  
Místo: Svitavy  
Zadavatel: Pardubický kraj  
Uchazeč: Marhold a.s.

Datum: 14.2.2019  
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mštickova 12, Jihlava  
Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>43 420,14</b>
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	43 420,14
734 - Ústřední vytápění - armatury	-36 255,21
	79 675,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

D1\_01-Z - Rehabilitační oddělení - Změna Z1

Soupis:

## D1\_01\_4a1-Z1 - Vytápění - Změna Z1

Místo:

Svitavy

Datum: 14.2.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mštickova 12, Jihlava

Uchazeč:

Marhold a.s.

Zpracovatel: Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**43 420,14**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**43 420,14**

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1	K	733134149	Kompenzátor pro ocelové potrubí ucpávkový DN 200 PN 16 do 120°C přírubový	kus	-2,000	18 016,11	-36 032,22
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí ucpávkový DN 200 PN 16 do 120°C přírubový				
	VV		viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1				
	VV		-2		-2,000		
2	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	-0,173	1 288,95	-222,99
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m				

### D 734 Ústřední vytápění - armatury

**79 675,35**

D	K	734295R015	Montáž armatur přivařovacích DN 15	kus	2,000	690,00	1 380,00
	PP		Montáž armatur přivařovacích DN 15				
	VV		viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1				
	VV		2		2,000		
4	M	422210R015	kulový kohout přivařovací DN15, PN 40	kus	2,000	1 023,00	2 046,00
	PP		kulový kohout přivařovací DN15, PN 40				
	VV		viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1				
	VV		2		2,000		
5	K	734295R025	Montáž armatur přivařovacích DN 25	kus	2,000	925,00	1 850,00
	PP		Montáž armatur přivařovacích DN 25				
	VV		viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1				
	VV		2		2,000		

### 6 M 422210R025 kulový kohout přivařovací DN25, PN 40

6	M	422210R025	kulový kohout přivařovací DN25, PN 40	kus	2,000	1 135,00	2 270,00
	PP		kulový kohout přivařovací DN25, PN 40				
	VV		viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1				
	VV		2		2,000		

### 7 K 734295R65 Montáž armatur přivařovacích DN 65

7	K	734295R65	Montáž armatur přivařovacích DN 65	kus	2,000	1 508,00	3 016,00
	PP		Montáž armatur přivařovacích DN 65				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		2,000		
WV			2				
8	M	422210R065	<b>Kulový kohout přivařovací DN65, PN 40</b>	kus	2,000	3 562,00	7 124,00
PP			kulový kohout přivařovací DN65, PN 40				
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		2,000		
WV			2				
9	K	734295R200	<b>Montáž armatur přivařovacích DN 200</b>	kus	2,000	5 874,00	11 748,00
PP			Montáž armatur přivařovacích DN 200				
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		2,000		
WV			2				
10	M	422210R200	<b>Kulový kohout přivařovací DN200, PN 40</b>	kus	2,000	28 113,00	56 226,00
PP			kulový kohout přivařovací DN200, PN 40				
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		2,000		
WV			2				
11	K	734193115	<b>Klapka meziřubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina</b>	soubor	-2,000	3 177,05	-6 354,10
PP			Klapka meziřubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina				
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		-2,000		
WV			-2				
12	K	734291123	<b>Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový</b>	kus	-2,000	245,84	-491,68
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový				
WV			viz výkres: D1.01.4a1-04/Z1		-2,000		
WV			-2				
13	K	998734101	<b>Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m</b>	t	0,905	951,53	861,13
PP			Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m				

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Změnové listy  
Objekt:

## D1\_02\_Z - ZL ve stavebních pracích

KSO:	Svítavý	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.2.2019
Zadavatel:	Pardubický kraj	IČ:	708 92 822
Uchazeč:	Marhold a.s.	DIČ:	15 50 050
Projektant:	Atelier Penta v.o.s.	IČ:	
Zpracovatel:	Ing. Petr Vašek	DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

### Cena bez DPH

**-1 284 130,13**

DPH základní snižena	Základ daně -1 284 130,13 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -269 667,33 0,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

### Cena s DPH

**v CZK**

**-1 553 797,46**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_02\_Z - ZL ve stavebních pracích**

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 284 130,13**

**-1 309 130,13**

1 - Zemní práce

317 301,07

2 - Zakládání

160 218,80

23 - Zakládání - piloty

-1 804 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 350,00

99 - Přesuny hmot a suť

0,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**25 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_02\_Z - ZL ve stavebních pracích**

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 284 130,13**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-1 309 130,13**

D	1	Zemní práce			317 301,07		
1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	79,258	1 164,10	92 264,24
	PP		Hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 4				
	VV		Prohloubení podlah -zkvalitnění stávající pláňe, dle geologa				
	VV		Składba F3 a F1		88,708		
	VV		(15,8*6,5+9,36*6,5+3,14*2,43+30,3*6,5-6,45*2,06)*0,25				
	VV		"odpočet pod příčkami"		-9,450		
	VV		(-5,4+3,15+1,8+2,05+1,95+0,6+1,5+0,6+5,8+5,95+6,75+8,8+4,15+0,75+3,6+2,8+2,85+4,5)*0,15		79,258		
	VV		Součet				
2	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 4	m3	39,629	216,66	8 586,02
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 4				
	VV		Předpoklad 50%		39,629		
	VV		79,258*0,5		39,629		
	VV		Součet				
3	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	21,000	2 810,06	59 011,26
	PP		Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4				
	VV		Sondy u 2ks patek		21,000		
	VV		(1,5*3,5*2,0)*2		21,000		
	VV		Součet				
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,000	86,47	1 815,87
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
	VV		"Sondy u patek"		21,000		
	VV		(1,5*3,5*2,0)*2		21,000		
	VV		Součet				
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	217,208	95,74	20 795,49
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m				
	VV		Z objektu				
	VV		"viz pol.č. 131303101:" 79,258		79,258		
	VV		"viz pol.č. 132301401:" 21,0		21,000		
	VV		Do objektu				
	VV		"viz pol.č.271532213:" 116,95		116,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			Součet		217,208		
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	434,416	87,22	37 889,76
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m				
WV			217,208*2 "Přepočtené koeficientem množství"		434,416		
WV			Součet		434,416		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,258	253,48	25 413,40
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
WV			Přebytečná zemina na skládce				
WV			"viz pol.č.131303101:" 79,258		79,258		
WV			"viz pol.č.132301201:"				
WV			"viz pol.č.132312101:"				
WV			"viz pol.č.132312201:"				
WV			"viz pol.č.132301401:" 21,0		21,000		
WV			Součet		100,258		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 002,580	19,29	19 339,77
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
WV			100,258*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1 002,580		
WV			Součet		1 002,580		
9	K	167101101	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,258	186,11	18 659,02
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
WV			"viz pol.č.131303101:" 79,258		79,258		
WV			"viz pol.č.132312101:"				
WV			"viz pol.č.132312201:"				
WV			"viz pol.č.132301401:" 21,0		21,000		
WV			.				
WV			Součet		100,258		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	190,490	176,00	33 526,24
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)				
WV			"viz pol.č.162701105:" 100,258*1,9		190,490		
WV			Součet		190,490		
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>160 218,80</b>
11	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	117,090	1 341,76	157 106,68
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm				
WV			"Skladba F3"				
WV			(15,8*6,5+9,36*6,5+3,14*2,43+30,3*6,5-6,45*2,06)*0,3		106,450		
WV			"doplnění po sondách"				
WV			(1,5*3,5*1,0)*2		10,500		
WV			"vodoměrná šachta-rozšíření o 0,8m"				
WV			0,8*1,75*0,1		0,140		
WV			Součet		117,090		
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,140	3 354,91	469,69
PP			Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				
WV			Podkladní beton				
WV			Vodoměrná šachta-navíc				
WV			1,75*0,8*0,1		0,140		
WV			Součet		0,140		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	34 505,54	207,03
PP			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			sít průměr 6 mm, oka 150/150 mm				
W			Podkladní beton				
W			Skladba F1				
W			Vodoměrná šachta-navíc		0,006		
W			1,75*0,8*1,3*0,00303				
W			sít průměr 4 mm, oka 150/150 mm				
W			Součet		0,006		
14	K	279113_R2	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,700	902,00	2 435,40
PP			Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
W			Vodoměrná šachta		2,700		
W			(1*2)*1,35		2,700		
W			Součet				
D	23		<b>Zakládání - piloty</b>				-1 804 000,00
15	K	22994-R01	Vrty pro mikropiloty D do 200 mm	m	-328,000	2 200,00	-721 600,00
PP			Vrty pro mikropiloty D do 200 mm				
W			průměrná délka mikropiloty: 8,0 m - odhad		-328,000		
W			41*8,0		-328,000		
W			Součet				
16	K	22994-R02	Mikropiloty D do 150 mm - vysokotlaká injektáž C25/30, kompletní dodání včetně injektáže a táhla a hlavy, D+M	m	-328,000	3 300,00	-1 082 400,00
PP			Mikropiloty D do 150 mm - vysokotlaká injektáž C25/30, kompletní dodání včetně injektáže a táhla a hlavy, D+M				
W			průměrná délka mikropiloty: 8,0 m - odhad		-328,000		
W			-8,0*41		-328,000		
W			Součet				
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				17 350,00
17	K	975073111	Jednostranné podchycení průvlaků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m při bourání -nařízení statika	m	50,000	347,00	17 350,00
PP			Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti do 1000 kg/m				
W			"podchycení průvlaků při bourání-nařízení statika"		50,000		
W			25+25		50,000		
W			Součet				
D	99		<b>Přesuny hmot a suti</b>				0,00
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				25 000,00
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				25 000,00
18	K	042002000	Stavebně geologický průzkum RNDr.Fr.Šatáře	...	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Posudky				

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Změnové listy  
Objekt:

## D1\_03\_Z - 03\_Zpevněná přístupová plocha

KSO: Svřítavy Nemocnice-Rehabilitace  
Místo:

Zadavatel:  
Pardubický kraj

Uchazeč:  
Marhold a.s.

Projektant:  
Atelier Penta

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.2.2019

IČ: 70892822  
DIČ:

IČ: 150 50 050  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

**182 253,73**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
182 253,73  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
38 273,28  
0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

**220 527,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_03\_Z - 03\_Zpevněná přístupová plocha**

Místo:

Svitavy Nemocnice-Rehabilitace

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**182 253,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

**182 253,73**

1 - Zemní práce

35 100,59

5 - Komunikace pozemní

138 781,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

**8 371,58**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_03\_Z - 03\_Zpevněná přístupová plocha**

Místo:

Svitavy Nemocnice-Rehabilitace

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**182 253,73**

## D HSV

### Práce a dodávky HSV

**182 253,73**

#### D 1 Zemní práce

**35 100,59**

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	191,010	86,70	16 560,57
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		"plocha tl.300mm"		76,770		
	VV		255,9*0,3				
	VV		"plocha tl. 400mm"		114,240		
	VV		285,6*0,4		191,010		
	VV		Součet				
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	191,010	25,90	4 947,16
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost				
	VV		"plocha tl.300mm"				
	VV		255,9*0,3		76,770		
	VV		"plocha tl. 400mm"				
	VV		285,6*0,4		114,240		
	VV		Součet		191,010		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	191,010	39,10	7 468,49
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		"plocha tl.300mm"				
	VV		255,9*0,3		76,770		
	VV		"plocha tl. 400mm"				
	VV		285,6*0,4		114,240		
	VV		Součet		191,010		

#### 4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním

**6 124,37**

	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním				
	VV		"pro podklad 300mm"				
	VV		30*8,53		255,900		
	VV		"pro podklad 400mm"				
	VV		51*5,6		285,600		
	VV		Součet		541,500		
				m2	541,500	11,31	6 124,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							
5	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm				138 781,56
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	255,900	218,00	55 786,20
	VV		"plocha tl.300mm" 255,9		255,900		
	VV		Součet		255,900		
6	K	564871118	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm				82 995,36
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm	m2	285,600	290,60	
	VV		"plocha tl. 400mm" 285,6		285,600		
	VV		Součet		285,600		
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
	D	998					0,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				8 371,58
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	128,992	64,90	8 371,58

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_04 - Rehabilitační vany dle výběru investora**

KSO:

Místo: Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.2.2019

IČ: 708 92 822

DIČ:

IČ: 15 50 050

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 784 395,20**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
1 784 395,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
374 722,99  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 159 118,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_04 - Rehabilitační vany dle výběru investora**

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 784 395,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

**1 784 395,20**

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

1 784 395,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

**D1\_04 - Rehabilitační vany dle výběru investora**

Místo:

Svitavy

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Marhold a.s.

Datum:

14.2.2019

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 784 395,20**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**1 784 395,20**

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

**1 784 395,20**

1	K	725R01	BTL-3000 CORNEA 20 VERZE S LED DISPLEJEM	soubor	1,000	165 816,00	165 816,00
2	K	725R02	BTL-3000 TENEA 20 VERZE S LED DISPLEJEM	soubor	1,000	216 720,00	216 720,00
3	K	725R03	BTL-3000 LITEA 50 DELUXE S LCD DISPLEJEM	soubor	1,000	340 704,00	340 704,00
4	K	725R04	Zarážka na nohy k vanám	soubor	1,000	12 096,00	12 096,00
5	K	725R05	Automatický Dezinfekční program	soubor	1,000	7 459,20	7 459,20
6	K	725R06	KAPPA 20 VANA S VĚTŠÍM OBJEMEM VODY URČENÁ PRIMÁRNĚ PRO PODVODNÍ MASÁŽ	soubor	1,000	295 344,00	295 344,00
7	K	725R07	ČTYŘKOMOROVÁ GALVANICKÁ LÁZEŇ ELEKTRA	soubor	1,000	237 216,00	237 216,00
8	K	725R08	Doprava+ montáž	soubor	1,000	30 240,00	30 240,00
9	K	725R09	SUCHÁ MASÁŽNÍ VANA VELUSJET mEDICAL	soubor	1,000	478 800,00	478 800,00

