



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele: S-3046/DOP/2014

číslo zhotovitele .....

### **„II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce“**

#### **Smluvní strany**

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: [redacted] hejtnanem Středočeského kraje

[redacted] náměstkyní hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: [redacted]

a

Objednatel č. 2

**Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

zastoupené: [redacted] starostou města

IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1561

zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Praha východ, odštěpný závod oblast  
Čechy střed.,. Na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve  
prospěch EUROVIA CS, a.s.

IČ: 452 74 924 DIČ: CZ45274924

[redacted]  
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo:

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“II/610 Brandýs nad Labem“** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná projekční kanceláří Ateliér PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, Praha 6, pod pracovním názvem **„Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi“** a veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi Stavebním úřadem MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy a stavebníkem městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro SO 110.1. průjezdní úsek II/610 a SO 110.2 Komunikační plochy v přidruženém prostoru a Stavebního povolení k provedení vodního díla vydaným Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor životního prostředí vydané dne 1. 11. 2010 pod č.j. 100/55887/2010, které bylo Rozhodnutím ze dne 12.11.2014 pod č.j. 100/53632/2012 prodlouženo a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž geodetické zaměření zhotovené stavby, včetně vytýčení inženýrských sítí, ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Místem plnění veřejné zakázky je silnice II/610 v centru města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
  - zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
  - zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
  - náklady na objízdné trasy a dopravní značení
  - zabezpečení povolení kácení zeleně
  - průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
  - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
  - zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
  - investor si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 4 vyhotoveních);
  - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
  - náklady na případnou likvidaci havárie;
  - zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
  - zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zajištění publicity projektu dle podmínek ROP SČ;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou budou odsouhlaseny objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- odvoz a likvidace případných kontaminovaných zemín;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (4x tištěné vyhotovení plus 1x elektronicky)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem je zhotovitel povinen předat Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě.

## **Článek II.**

### **Doba zhotovení díla**

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být na základě výše uvedeného dokončeno nejpozději 15.10.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do 31.3.2015, budou zhotovitel i objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jedna strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do zahájení provádění díla, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny příslušnými orgánem takového objednatele (Radou Středočeského kraje nebo Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav); a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

### **Článek III.**

#### **Cena za dílo**

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. a 1.4 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 34 858 909,45 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 7 320 370,98 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 42 179 280,43 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

#### **Článek IV.**

##### **Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednatelům na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem příslušného objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce “ **II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat jednotlivým objednatelům podle přílohy č. 7 této smlouvy o dílo. Tam, kde budou objednatelé krýt náklady na některé části díla společně podle poměru, popsaného v uvedené příloze, bude vyúčtování zhotovitelem provedeno podle takového poměru. K tomu, aby mohl zhotovitel takto účtovat příslušnou část ceny díla, jejímž investorem je dle popsané přílohy jen jeden z objednatelů, musí být taková část ceny díla písemně odsouhlasena takovým objednatelem a souhlas druhého z objednatelů se pro potřeby vyúčtování ceny takové části díla nevyžaduje.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. (smluvní strany obdobně užijí ust. čl. 4.2. a přílohu č. 7 této smlouvy v případech, kdy bude účtována část ceny díla, jejímž investorem je jen jeden z objednatelů). Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednatelům po řádném a úplném dokončení díla



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

bez vad a nedodělků a jeho převzetí oběma objednateli, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a některý z objednatelů má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může takový objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

## **Článek V.**

### **Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že jednotliví objednatelé budou vlastníky jednotlivých částí díla a jednotlivé části díla budou výše popsáním způsobem přecházet do jejich vlastnictví stejným způsobem, jakým se oba objednatelé budou podílet na financování ceny díla dle přílohy č. 7 této smlouvy o dílo. Tam kde se na financování ceny příslušné části díla budou dle uvedené přílohy podílet oba objednatelé, přejde taková část díla do podílového spoluvlastnictví objednatelů v poměru, v jakém se budou podílet na financování její ceny.

## **Článek VI.**

### **Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **Článek VII.**

### **Oprávnění zástupci smluvních stran**

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

vedoucí Odboru dopravy:  
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
vedoucí technického úseku na oblasti Mnichovo Hradiště

Za Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

vedoucí Odboru územního rozvoje a památkové péče,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněná členka Rady Středočeského kraje, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou  
ve věcech smluvních:

ředitel závodu Praha východ



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

ve věcech technických:

provozně-obchodní náměstek závodu Praha východ

### **Článek VIII.**

#### **Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce”** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.24. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo takto omezeno, případně jej prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či zastavení provádění díla nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednatelem přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušování. To se netýká případů, kdy k přerušování provádění díla dojde



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

## **Článek IX. Pojištění zhotovitele**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Splnění a předání díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

jejich originálů.

- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

## **XI.**

### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří –li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části (v souladu s FHS), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak,



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.8 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

#### **Článek XIV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje a Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje a Zastupitelstvem Města Brandýs nad Labem –



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Stará Boleslav a následně byl v souladu s takovým rozhodnutím uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Středočeského kraje ze dne 29. 9. 2014, č. usnesení 005-30/2014/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Nevyplyvá - li v konkrétním případě z textu této smlouvy něco jiného, má se za to, že tam, kde smlouva předpokládá činnost, právní jednání nebo opatření ze strany objednatele, musí takovou činnost, právní jednání nebo opatření učinit oba objednatelé. Stejně tak v případech, kde smlouva vyžaduje od zhotovitele, aby určité právní jednání nebo sdělení adresoval objednateli, má se za to, že musí být adresováno nebo učiněno vůči oběma objednatelům, nestanoví - li tato smlouva výslovně jinak. V případě, že dle této smlouvy vznikne objednateli nárok vůči zhotoviteli a smlouva nestanoví jiný způsob řešení nároku, má se za to, že strany jsou z takového nároku vůči zhotoviteli oprávněny podle podílů, jakými se podílejí na financování ceny díla tak, jak je stanoveno v příloze č. 7 této smlouvy o dílo. Pokud se takový nárok týká výlučně části díla, jejímž investorem je ve smyslu přílohy č. 7 této smlouvy jen jeden z objednatelů, vznikne takový nárok vůči zhotoviteli jen takovémuto objednateli.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 6: Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Příloha č. 7: Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

V Praze dne 30. 10. 2014

**Zhotovitel**




ředitel závodu Praha východ  
odštěpný závod oblast Čechy střed,  
na základě plné moci řádně oprávněn  
podepisovat jménem a ve prospěch  
EUROVIA CS, a.s.,  
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

- 5 -11- 2014

V Praze dne .....

**Objednatel č.1**

**Středočeský kraj**



náměstkyně hejtmana pro oblast investic  
a veřejných zakázek

**Objednatel č.2**

**Město Brandýs nad Labem – Stará  
Boleslav**



starosta města Brandýs nad Labem – Stará  
Boleslav

## Harmonogram II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce

| ID | Název úkolu                                                                  | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | 2015 | březen 2015 | duběn 2015 | květen 2015 | červen 2015 | červenec 2015 | srpen 2015 | září 2015 | říjen 2015 | 43 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|----|
| 1  | Realizace stavby                                                             | 242 dny     | 16.2. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 2  | Zahájení stavebních prací                                                    | 0 dny       | 16.2. 15  | 16.2. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 3  | SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 149 dny                             | 10.5. 15    | 5.10. 15  |           |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 4  | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 40 dny      | 10.5. 15  | 18.6. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 5  | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 1.9. 15   | 5.10. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 6  | SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru                         | 119 dny     | 19.6. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 7  | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 40 dny      | 19.6. 15  | 28.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 8  | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 11.9. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 9  | SO 110.3 - Průjezdni úsek silnice II/610 24 dny - část za tratí              | 11.9. 15    | 4.10. 15  |           |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 10 | SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku) | 14 dny      | 16.2. 15  | 1.3. 15   |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 11 | SO 311 - Rekonstrukce vodovodních řádů                                       | 162 dny     | 16.2. 15  | 27.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 12 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 28 dny      | 16.2. 15  | 15.3. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 13 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 14 dny      | 19.6. 15  | 2.7. 15   |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 14 | Nádražní - Výletní ul.                                                       | 25 dny      | 3.7. 15   | 27.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 15 | SO 312 - Rekonstrukce kanalizace                                             | 190 dny     | 16.3. 15  | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 16 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 55 dny      | 16.3. 15  | 9.5. 15   |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 17 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 28.7. 15  | 31.8. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 18 | Nádražní - Výletní ul.                                                       | 21 dny      | 1.9. 15   | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 19 | SO 313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek                                   | 204 dny     | 2.3. 15   | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 20 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 14 dny      | 2.3. 15   | 15.3. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 21 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 7 dny       | 26.6. 15  | 2.7. 15   |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 22 | Nádražní - Výletní ul.                                                       | 3 dny       | 19.9. 15  | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 23 | SO 314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek                                 | 128 dny     | 17.5. 15  | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 24 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 48 dny      | 17.5. 15  | 3.7. 15   |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 25 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 28.7. 15  | 31.8. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 26 | Nádražní - Výletní ul.                                                       | 21 dny      | 1.9. 15   | 21.9. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 27 | SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN                                           | 119 dny     | 19.6. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 28 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 40 dny      | 19.6. 15  | 28.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 29 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 11.9. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 30 | SO 810 - Architektonicko-stavební část 119 dny                               | 19.6. 15    | 15.10. 15 |           |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 31 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 40 dny      | 19.6. 15  | 28.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 32 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 35 dny      | 11.9. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 33 | SO 820 - Vegetační úpravy                                                    | 97 dny      | 11.7. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 34 | Masarykovo nám. - Kralupská ul.                                              | 18 dny      | 11.7. 15  | 28.7. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 35 | Kralupská ul. - Nádražní/Riegrova ul.                                        | 7 dny       | 9.10. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 36 | SO 910 - Technologie vodního prvku                                           | 14 dny      | 2.3. 15   | 15.3. 15  |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 37 | Provizorní dopravní značení                                                  | 242 dny     | 16.2. 15  | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |
| 38 | Dokončení stavby                                                             | 0 dny       | 15.10. 15 | 15.10. 15 |      |             |            |             |             |               |            |           |            |    |

**FINANČNÍ HARMONOGRAM - II/610**  
**BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE**

| název SO                                                                     | 2015          |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                                              | únor          | březen          | duben           | květen          | červen          | červenec         | srpen           | září            | říjen           |  |
| SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610                                     |               |                 |                 | 2 171 387,96 Kč | 2 171 387,96 Kč |                  |                 | 1 989 652,00 Kč | 1 811 735,96 Kč |  |
| SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru                         |               |                 |                 |                 | 659 365,00 Kč   | 2 297 799,56 Kč  |                 | 2 085 950,07 Kč | 1 856 936,00 Kč |  |
| SO 110.3 - Průjezdni úsek silnice II/610 - část za tratí                     |               |                 |                 |                 |                 |                  |                 | 1 175 658,03 Kč | 587 829,01 Kč   |  |
| SO 310 - Vodohospodářské objekty (přípojky šachty technologie vodního prvku) | 163 208,49 Kč |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |  |
| SO 311 - Rekonstrukce vodovodních řádů                                       | 247 992,44 Kč | 247 992,44 Kč   |                 |                 | 230 000,00 Kč   | 513 977,32 Kč    |                 |                 |                 |  |
| SO 312 - Rekonstrukce kanalizace                                             |               | 1 020 568,00 Kč | 2 091 751,86 Kč | 693 258,25 Kč   |                 |                  | 2 324 862,00 Kč | 1 549 908,44 Kč |                 |  |
| SO 313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek                                   |               | 286 365,00 Kč   |                 |                 | 39 856,00 Kč    | 28 654,00 Kč     |                 | 34 517,49 Kč    |                 |  |
| SO 314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek                                 |               |                 |                 | 420 433,36 Kč   | 820 866,72 Kč   | 55 000,00 Kč     | 756 235,00 Kč   | 470 065,08 Kč   |                 |  |
| SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN                                           |               |                 |                 |                 | 125 836,00 Kč   | 671 249,45 Kč    |                 | 398 256,23 Kč   | 404 229,22 Kč   |  |
| SO 810 - Architektonicko-stavební část                                       |               |                 |                 |                 | 731 887,86 Kč   | 1 097 531,80 Kč  |                 | 903 658,23 Kč   | 925 561,43 Kč   |  |
| SO 820 - Vegetační úpravy                                                    |               |                 |                 |                 |                 | 855 632,38 Kč    |                 |                 | 657 985,42 Kč   |  |
| SO 910 - Technologie vodního prvku                                           |               | 342 272,00 Kč   |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |  |
| VRN                                                                          | 63 532,89 Kč  | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč     | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč    | 63 532,89 Kč    |  |
|                                                                              | 474 733,82 Kč | 1 960 730,33 Kč | 2 155 284,74 Kč | 3 348 612,46 Kč | 4 842 532,43 Kč | 5 583 377,39 Kč  | 3 144 629,89 Kč | 8 671 198,45 Kč | 4 677 809,93 Kč |  |
| Cena celkem bez DPH                                                          |               |                 |                 |                 |                 | 34 858 909,45 Kč |                 |                 |                 |  |



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Příloha č. 2**

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
(v kopii věcně příslušný odbor  
Krajský úřad**

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Popis problému:**

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 461

**Stavba:** Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

KSO: 822 25

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ: 21121

Datum: 21.8.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy, inženýrské

oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

CZ45274924

DIČ:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkresů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Výměry odměřeny elektronicky.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>34 858 909,45</b> |
|---------------------|----------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 34 858 909,45 | 7 320 370,98 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>42 179 280,43</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 461

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                                     | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                          | <b>34 858 909,45</b> | <b>42 179 280,43</b> |            |
| <b>1</b>                     | <b>Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi</b> | <b>6 514 163,88</b>  | <b>7 882 138,29</b>  | <b>STA</b> |
| SO 110.1                     | Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj                                     | 6 104 175,88         | 7 386 052,81         | Soupis     |
| VRN.                         | Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1                                   | 409 988,00           | 496 085,48           | Soupis     |
| <b>2</b>                     | <b>Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi</b> | <b>28 344 745,57</b> | <b>34 297 142,14</b> | <b>STA</b> |
| SO 110.2                     | Komunikacní plochy v přidruženém prostoru - dotace                       | 2 659 633,70         | 3 218 156,78         | Soupis     |
| SO 110.2.                    | Komunikacní plochy v přidruženém prostoru - bez dotace                   | 4 240 416,93         | 5 130 904,49         | Soupis     |
| SO 120                       | Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu                     | 1 763 487,04         | 2 133 819,32         | Soupis     |
| SO 310                       | Vodohospodářské objekty (přípojky sачty technologie vodního prvku)       | 163 208,49           | 197 482,27           | Soupis     |
| SO 310.01                    | Kanalizační přípojka                                                     | 77 240,10            | 93 460,52            | Soupis     |
| SO 310.02                    | Vodovodní přípojka                                                       | 85 968,39            | 104 021,75           | Soupis     |
| SO311                        | Rekonstrukce vodovodních řadů                                            | 1 239 962,20         | 1 500 354,26         | Soupis     |
| SO311-V2A                    | Vodovodní řad V2A                                                        | 932 349,91           | 1 128 143,39         | Soupis     |
| SO311-VSA                    | Vodovodní řad VSA                                                        | 80 127,97            | 96 954,84            | Soupis     |
| SO311-VSB                    | Vodovodní řad VSB                                                        | 52 658,91            | 63 717,28            | Soupis     |
| SO311-VSC                    | Vodovodní řad VSC                                                        | 13 725,89            | 16 608,33            | Soupis     |
| SO311-X                      | Provizorní vodovod                                                       | 161 099,52           | 194 930,42           | Soupis     |
| SO312                        | Rekonstrukce kanalizace                                                  | 7 680 348,54         | 9 293 221,73         | Soupis     |
| SO312-J2B                    | Stoka J2B                                                                | 7 146 440,12         | 8 647 192,55         | Soupis     |
| SO312-JE                     | Stoka JE                                                                 | 107 749,61           | 130 377,03           | Soupis     |
| SO312-JF                     | Stoka JF                                                                 | 354 066,04           | 428 419,91           | Soupis     |
| SO312-JG                     | Stoka JG                                                                 | 72 092,77            | 87 232,25            | Soupis     |
| SO313                        | Rekonstrukce vodovodních přípojek                                        | 389 392,49           | 471 164,91           | Soupis     |
| SO314                        | Rekonstrukce kanalizačních přípojek                                      | 2 522 600,16         | 3 052 346,19         | Soupis     |
| SO 410                       | Osvětlení PK a elektro NN                                                | 1 599 570,90         | 1 935 480,79         | Soupis     |
| SO 810                       | Architektonicko - stavební část                                          | 3 658 439,32         | 4 426 711,58         | Soupis     |
| SO 820                       | Vegetační úpravy                                                         | 1 513 617,80         | 1 831 477,54         | Soupis     |
| SO 910                       | Technologie vodního prvku                                                | 342 272,00           | 414 149,12           | Soupis     |
| VRN                          | Vedlejší rozpočtové náklady                                              | 571 796,00           | 691 873,16           | Soupis     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis:

## SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

KSO: 822 25  
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2014

Zadavatel:  
Středočeský kraj

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Projektant:  
Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                  |                      |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Cena bez DPH            |                      | 6 104 175,88     |                      |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně            |
|                         | 6 104 175,88<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 1 281 876,93<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 7 386 052,81         |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis: SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.  
Zadavatel: Středočeský kraj  
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014  
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                        |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| Náklady soupisu celkem                 |  | 6 104 175,88 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              |  | 6 104 175,88 |
| 1 - Zemní práce                        |  | 1 619 995,90 |
| 2 - Zakládání                          |  | 356 265,60   |
| 4 - Vodorovné konstrukce               |  | 55 416,00    |
| 5 - Komunikace                         |  | 2 750 163,24 |
| 8 - Trubní vedení                      |  | 239 847,05   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 1 082 488,09 |
| 99 - Přesun hmot                       |  | 507 074,09   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Soupis: SO 110.1 - Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.  
 Zadavatel: Středočeský kraj  
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014  
 Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | <b>6 104 175,88</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 6 104 175,88        |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 1 619 995,90        |                 |
| 1                             | K   | 113106161           | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,000    | 58,00        | 870,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby, použitelný materiál bude deponován na střed. v Mochově" 15                                                                                                                                                                                   |    | 15,000    |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 113106271           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                          | m2 | 125,000   | 43,00        | 5 375,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva     |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění chodníku s dlážděným krytem" 125                                                                                                                                                                                                                                                |    | 125,000   |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 113106522           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově                                                                                                                                     | m2 | 3 245,000 | 48,00        | 155 760,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění poježděného chodníku z živčinným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 105                                                                                                                                      |    | 105,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění vozovkové konstrukce, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 3140                                                                                                                                                                          |    | 3 140,000 |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 113107122           | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 50,000    | 232,00       | 11 600,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem živčinným, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 35                                                                                                                                                                                                    |    | 35,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby, použitelný materiál bude deponován na střed. v Mochově" 15                                                                                                                                                                                   |    | 15,000    |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 113107142           | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčinných tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 35,000    | 138,00       | 4 830,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčinných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem živčinným" 35                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,000    |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 113107162           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 230,000   | 55,00        | 12 650,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění poježděného chodníku z živčinným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 105                                                                                                                                      |    | 105,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění chodníku s dlážděným krytem" 125                                                                                                                                                                                                                                                |    | 125,000   |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 113107181           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinných tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 105,000   | 31,80        | 3 339,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živčinných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání poježděného chodníku s krytem živčinným tl. 40 mm" 105                                                                                                                                                                                                                           |    | 105,000   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 113107224           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3 140,000 | 75,00        | 235 500,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění vozovkové konstrukce" 3140                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 140,000 |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 113154364           | Frézování živčinného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3 140,000 | 36,00        | 113 040,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění vozovkové konstrukce" 3140                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 140,000 |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 113201112           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                            | m  | 220,000   | 90,90        | 19 998,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 220                                                                                                                                                  |    | 220,000   |              |                     |                 |
| 11                            | K   | 113201112-1         | Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných obrubníků                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 190,000   | 90,90        | 17 271,00           |                 |
|                               | PP  |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - kamenných                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 190                                                                                                                                                                        |    | 190,000   |              |                     |                 |
| 12                            | K   | 122202203           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1 779,000 | 59,00        | 104 961,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "výkop" 488                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 488,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "předpokládá se zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291                                                                                                                                                                                                                        |    | 1 291,000 |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 122202209           | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost                                                                                                                                                                                                                | m3 | 889,500   | 5,00         | 4 447,50            | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 488                                                                                                                                                                                                                     |    | 488,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací, 50% lepihost" 1291                                                                                                                                               |    | 1 291,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1779*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |    | 889,500   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132201102   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3                                                                                                                                                                     | m3 | 240,200   | 250,00       | 60 050,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 125                                                                                                                                                                                                  |    | 125,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576                                                                                                                                                                             |    | 115,200   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132201109   | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                | m3 | 120,100   | 5,00         | 600,50            | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 125*0,5                                                                                                                                                                                              |    | 62,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm, lepihost 50%" 0,2*(576)*0,5                                                                                                                                                         |    | 57,600    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 133201101   | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                | m3 | 28,500    | 710,00       | 20 235,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19                                                                                                                                                                                            |    | 28,500    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 133201109   | Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                         | m3 | 14,250    | 5,00         | 71,25             | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "lepihost 50%"                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19*0,5                                                                                                                                                                                        |    | 14,250    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151101102   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                                                        | m2 | 79,000    | 143,00       | 11 297,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od UV" 79                                                                                                                                                                                         |    | 79,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 151101112   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                                                     | m2 | 79,000    | 66,70        | 5 269,30          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od UV" 79                                                                                                                                                                                         |    | 79,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na meziskládku)                                                                                                                                            | m3 | 80,000    | 6,00         | 480,00            |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60                                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20                                                                                                                                                                                     |    | 20,000    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162301101-1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z meziskládky)                                                                                                                                             | m3 | 80,000    | 6,00         | 480,00            |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60                                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20                                                                                                                                                                                     |    | 20,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                      | m3 | 1 967,700 | 36,00        | 70 837,20         |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 488                                                                                                                                                                                                                     |    | 488,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291                                                                                                                                                             |    | 1 291,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 125                                                                                                                                                                                                  |    | 125,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576                                                                                                                                                                             |    | 115,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19                                                                                                                                                                                            |    | 28,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti a dvojpusti" -20                                                                                                                                                                        |    | -20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" -60                                                                                                                                                                                        |    | -60,000   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                 | m3 | 80,000    | 18,00        | 1 440,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60                                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20                                                                                                                                                                                     |    | 20,000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 171101103.1 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných včetně zatěžovacích zkoušek- sanace zemní pláně dle technické zprávy, optimální způsob určí geolog na místě stavby                                                    | m3 | 1 291,000 | 45,00        | 58 095,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % P5                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "sanace zemní pláně vhodným materiálem v tl. 500 mm - drčené kamenivo frakce 0/63 mm" 2582*0,5                                                                                                                                  |    | 1 291,000 |              |                   |                 |
| 25 | M   | 583439590   | kamenivo drčené hrubé frakce 0-63                                                                                                                                                                                               | t  | 2 452,900 | 150,00       | 367 935,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | kamenivo přírodní drčené nutné pro stavební účely PUK (drskoje, hrubé s stěrkařem) kamenivo drčené hrubé 0<=z a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-63 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "uložení sypaniny do násypů" 2582*0,5                                                                                                                                                                                           |    | 1 291,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1291*1,9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |    | 2 452,900 |              |                   |                 |
| 26 | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1 967,700 | 16,00        | 31 483,20         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 488                                                                                                                                                                                                                     |    | 488,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291                                                                                                                                                             |    | 1 291,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 125                                                                                                                                                                                                  |    | 125,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576                                                                                                                                                                             |    | 115,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19                                                                                                                                                                                            |    | 28,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti a dvojpusti" -20                                                                                                                                                                        |    | -20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" -60                                                                                                                                                                                        |    | -60,000   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 171201201.1 | Uložení sypaniny na meziskládku                                                                                                                                                                                                 | m3 | 80,000    | 16,00        | 1 280,00          |                 |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na meziskládku                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhutněný zásep nesoudržnou zeminou" 60                                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásep hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20                                                                                                                                                                                     |    | 20,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                  | t  | 3 738,630 | 65,00        | 243 010,95        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 488                                                                                                                                                                                                                     |    | 488,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 1291                                                                                                                                                             |    | 1 291,000 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 125                                                                                                                                                                                  |    | 125,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop rýhy pro podélnou drenáž, 0,2 m3/bm" 0,2*576                                                                                                                                                             |    | 115,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*19                                                                                                                                                                            |    | 28,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp hutněný po vrstvách kolem vpusti a dvojvpusti" -20                                                                                                                                                       |    | -20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhuťněný zásyp nesoudržnou zemínou" -60                                                                                                                                                                        |    | -60,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1967,7*1,9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                     |    | 3 738,630 |              |                   |                 |
| 29 | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - hutněný po vrstvách 300 mm, hutnit na 95% P.S.                                                                                                | m3 | 80,000    | 236,00       | 18 880,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zhuťněný zásyp nesoudržnou zemínou" 60                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp hutněný po vrstvách kolem vpusti" 20                                                                                                                                                                     |    | 20,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 181102302   | Úrovnění a úprava pláně se zhuťněním Edef, 2=45 Mpa                                                                                                                                                             | m2 | 2 594,000 | 15,00        | 38 910,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Úrovnění a úprava pláně se zhuťněním Edef, 2=45 Mpa                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "úprava pláně pod vozovkou živičnou" 2430                                                                                                                                                                       |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "úprava pláně pod autobusový záliv" 152                                                                                                                                                                         |    | 152,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "úprava pláně střední dělicí ostrůvek" 8                                                                                                                                                                        |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "úprava pláně reliéfní dlažba" 4                                                                                                                                                                                |    | 4,000     |              |                   |                 |
| D  | 2   |             | Zakládání                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 356 265,60        |                 |
| 31 | K   | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop                                                                                                                     | m  | 629,000   | 550,00       | 345 950,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "podélná drenáž" 576                                                                                                                                                                                            |    | 576,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 53                                                                                                                                                |    | 53,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 212972112   | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                             | m  | 629,000   | 16,40        | 10 315,60         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "podélná drenáž" 576                                                                                                                                                                                            |    | 576,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 53                                                                                                                                                |    | 53,000    |              |                   |                 |
| D  | 4   |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 55 416,00         |                 |
| 33 | K   | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                    | m3 | 43,000    | 708,00       | 30 444,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pískový podsyp a obsyp" 43                                                                                                                                                                                     |    | 43,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                  | m3 | 9,000     | 708,00       | 6 372,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "šterkopiskový podsyp pro přípojky od UV" 9                                                                                                                                                                     |    | 9,000     |              |                   |                 |
| 35 | K   | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                    | m3 | 7,500     | 2 480,00     | 18 600,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "podkladní beton C12/15 pro přípojky od UV" 7,5                                                                                                                                                                 |    | 7,500     |              |                   |                 |
| D  | 5   |             | Komunikace                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 2 750 163,24      |                 |
| 36 | K   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 12,000    | 86,90        | 1 042,80          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "střední dělicí ostrůvek" 8                                                                                                                                                                                     |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "reliéfní dlažba" 4                                                                                                                                                                                             |    | 4,000     |              |                   |                 |
| 37 | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 200 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 152,000   | 115,80       | 17 601,60         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "autobusový záliv" 152                                                                                                                                                                                          |    | 152,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 250 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 2 430,000 | 144,80       | 351 864,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 39 | K   | 564952113   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm                                                                                                                                                          | m2 | 2 430,000 | 157,50       | 382 725,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuťněním, po zhuťnění tl. 170 mm                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 40 | K   | 565135121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m                                                                                                                           | m2 | 2 430,000 | 213,58       | 518 999,40        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 41 | K   | 567134121   | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 210 mm                                                                                                                                                      | m2 | 152,000   | 598,00       | 90 896,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 210 mm                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "autobusový záliv" 152                                                                                                                                                                                          |    | 152,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 573111112   | Postřík živičný infiltrační PI-E 1 kg/m2                                                                                                                                                                        | m2 | 2 430,000 | 12,20        | 29 646,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Postřík živičný infiltrační PI-E 1 kg/m2                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 43 | K   | 573231111-1 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,2 kg/m2 PS, E                                                                                                                                         | m2 | 7 290,000 | 8,90         | 64 881,00         |                 |
|    | PP  |             | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,2 kg/m2 PS, E                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430*3                                                                                                                                                                              |    | 7 290,000 |              |                   |                 |
| 44 | K   | 577134121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                               | m2 | 2 430,000 | 186,94       | 454 264,20        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 577155122   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                       | m2 | 2 430,000 | 253,72       | 616 539,60        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 2430                                                                                                                                                                                |    | 2 430,000 |              |                   |                 |
| 46 | K   | 591111111   | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                                                                                                   | m2 | 152,000   | 416,00       | 63 232,00         | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |               | Kladení dlažby z kostek s provedením lože tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z drti                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "autobusový záliv" 152                                                                                                                                                                                                                                      |     | 152,000  |                 |                      |                    |
| 47 | M   | 583801591     | kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost 120 mm                                                                                                                                                                             | t   | 63,967   | 2 250,00        | 143 925,75           |                    |
|    | PP  |               | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálů I/2) vel. 12                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | P   |               | tř. I sedá                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    |     |               | Poznámka k položce:<br>1 t = 2,4 m2                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "autobusový záliv, ztracené 1%" 152/2,4*1,01                                                                                                                                                                                                                |     | 63,967   |                 |                      |                    |
| 48 | K   | 591211111     | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 8,000    | 320,00          | 2 560,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "střední dělicí ostrůvek" 8                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |                 |                      |                    |
| 49 | M   | 583801100     | kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost min. 60 mm                                                                                                                                                                         | t   | 1,569    | 2 550,00        | 4 000,95             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | kostka dlažební kamenná, vrchní, spodní štipaná, 4 hrany řezaná velikost min. 60 mm                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>1 t = 5,2 m2                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 50 | K   | 596811120     | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                                                                                                               | m2  | 6,000    | 193,00          | 1 158,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 2                                                                                                                           |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "reliéfní dlažba" 4                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 51 | M   | 58300004      | hmátná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů                                                                                                                                                                        | m2  | 4,080    | 539,00          | 2 199,12             |                    |
|    | PP  |               | hmátná dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "hmátná dlažba, ztracené 2%" 4*1,02                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,080    |                 |                      |                    |
| 52 | M   | 583827100-1   | kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,020    | 2 291,00        | 4 627,82             |                    |
|    | PP  |               | prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 2*1,01                                                                                                                      |     | 2,020    |                 |                      |                    |
|    | D   | 8             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 | 239 847,05           |                    |
| 53 | K   | 871353121     | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                                                                                                                                                                                | m   | 81,000   | 221,55          | 17 945,55            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PP těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "připojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 81                                                                                                                                                                                                 |     | 81,000   |                 |                      |                    |
| 54 | M   | 286171030-1   | trubka kanalizační PP SN 10, DN 200, PP žebrované (korugované)                                                                                                                                                                                              | m   | 83,430   | 437,40          | 36 492,28            |                    |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační hladké PP SN 10 DN 200 žebrované (korugované)                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "připojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 81*1,03                                                                                                                                                                                            |     | 83,430   |                 |                      |                    |
| 55 | K   | 877355211-1   | Montáž tvarovek z tvrdého PP žebrované (korugované) jednoosé DN 200, SN 10                                                                                                                                                                                  | kus | 73,000   | 164,10          | 11 979,30            |                    |
|    | PP  |               | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PP žebrované (korugované) v otevřeném výkopu jednoosých DN 200, SN 10                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "koleno 30 st DN 200" 9                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "koleno 45 st DN 200" 10                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "koleno 60 st DN 200" 9                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "koleno 15 st DN 200" 26                                                                                                                                                                                                                                    |     | 26,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "redukce 150/100" 17                                                                                                                                                                                                                                        |     | 17,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "odbočka 200/200 45 st (spojení dvojitých vpustí)" 2                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 56 | M   | 286171630     | koleno kanalizační PP 15° DN 200                                                                                                                                                                                                                            | kus | 26,000   | 235,46          | 6 121,96             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 15° DN 200                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| 57 | M   | 286171730     | koleno kanalizační PP 30° DN 200                                                                                                                                                                                                                            | kus | 9,000    | 251,58          | 2 264,22             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 30° DN 200                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| 58 | M   | 286171830     | koleno kanalizační PP 45° DN 200                                                                                                                                                                                                                            | kus | 10,000   | 237,63          | 2 376,30             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 45° DN 200                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| 59 | M   | 286172080     | odbočka PP 45° DN 200/DN200                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 545,61          | 1 091,22             | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP odbočka PP 45° DN 200/DN200                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 60 | M   | 286172430     | redukce DN 150/DN100                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 17,000   | 51,97           | 883,49               | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER redukce DN 150/DN100                                                                                                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 61 | M   | 286171900-1   | koleno kanalizační PP 60° DN 200                                                                                                                                                                                                                            | kus | 9,000    | 248,94          | 2 240,46             |                    |
|    | PP  |               | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 60° DN 200                                                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
| 62 | K   | 895941311     | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 450                                                                                                                                      | kus | 19,000   | 953,97          | 18 125,43            |                    |
|    | PP  |               | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhuštěný obsyp vpustí                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "uliční vpust' nová" 19                                                                                                                                                                                                                                     |     | 19,000   |                 |                      |                    |
| 63 | M   | 592238501     | dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruž středová s otvorem pro DN 100, dno s výtokem, středové, horní skruž                                                                                                                                     | kus | 19,000   | 2 257,44        | 42 891,36            |                    |
|    | PP  |               | dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 450                                                                                                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "uliční vpust' 19                                                                                                                                                                                                                                           |     | 19,000   |                 |                      |                    |
| 64 | K   | 899201212     | Vybourání celého tělesa uliční vpustí včetně základů, mříže vpustí budou deponovány na KSÚS SK                                                                                                                                                              | kus | 10,000   | 468,66          | 4 686,60             |                    |
|    | PP  |               | Vybourání celého tělesa uliční vpustí včetně základů                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "odstranění uličních vpustí" 10                                                                                                                                                                                                                             |     | 10,000   |                 |                      |                    |
| 65 | K   | 899203111     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                                            | kus | 19,000   | 638,17          | 12 125,23            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |               | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |               | "uliční vpust' 19                                                                                                                                                                                                                                           |     | 19,000   |                 |                      |                    |
| 66 | M   | 552421400-1.1 | plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)                                                                                                                                                                                             | kus | 19,000   | 3 790,47        | 72 018,93            |                    |
|    | PP  |               | plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |               | "uliční vpust" 19                                                                                                                                                                             |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 67 | M   | 552421400-1   | koš na splaveniny výšky 600mm                                                                                                                                                                 | kus | 19,000   | 452,88       | 8 604,72          |                 |
|    | PP  |               | koš na splaveniny výšky 600mm                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "uliční vpust" 19                                                                                                                                                                             |     | 19,000   |              |                   |                 |
| D  | 9   |               | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                            |     |          |              | 1 082 488,09      |                 |
| 68 | K   | 914111111     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                             | kus | 20,000   | 150,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značky" 4+1+1+2+1+1+1+1+2+1                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 69 | M   | 40442580-1.1  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě C4a                                                                         | kus | 2,000    | 844,00       | 1 688,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 70 | M   | 40442580-1.2  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A31c                                                                        | kus | 1,000    | 998,00       | 998,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 71 | M   | 40442580-1.3  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E3a                                                                         | kus | 1,000    | 288,00       | 288,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 72 | M   | 40442580-1.4  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A29                                                                         | kus | 1,000    | 702,00       | 702,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 73 | M   | 40442580-1.5  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B24a                                                                        | kus | 1,000    | 844,00       | 844,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 74 | M   | 40442580-1.6  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě P2                                                                          | kus | 3,000    | 603,00       | 1 809,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 3                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 75 | M   | 40442580-1.7  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě L14a                                                                        | kus | 1,000    | 616,00       | 616,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 76 | M   | 40442580-1.8  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP19                                                                        | kus | 1,000    | 2 592,00     | 2 592,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 77 | M   | 40442580-1.9  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IS9d                                                                        | kus | 1,000    | 2 592,00     | 2 592,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 78 | M   | 40442580-1.10 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP6                                                                         | kus | 4,000    | 603,00       | 2 412,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 4                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 40442580-1.11 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B13                                                                         | kus | 1,000    | 844,00       | 844,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 80 | M   | 40442580-1.12 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě A10                                                                         | kus | 1,000    | 702,00       | 702,00            |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 81 | M   | 40442580-1.13 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E13                                                                         | kus | 2,000    | 603,00       | 1 206,00          |                 |
|    | PP  |               | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 914511111     | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem z betonu C12/15 rozměru 300x300x600 mm                                                                                   | kus | 9,000    | 650,00       | 5 850,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonového základu, včetně betonového základu včetně vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, včetně dodávky plastového víčka |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 9                                                                                                                                            |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 83 | M   | 404452300     | sloupek Zn 70 - 350                                                                                                                                                                           | kus | 9,000    | 585,00       | 5 265,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "svislé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 9                                                                                                                                            |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 915231112     | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem                                                                                                                                       | m2  | 97,000   | 285,00       | 27 645,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem bílé retroreflexní                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "bílé vodorovné dopravní značení z plastu" 97                                                                                                                                                 |     | 97,000   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 915231116     | Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem                                                                                                                                      | m2  | 14,000   | 295,00       | 4 130,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem žluté retroreflexní                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "žluté vodorovné dopravní značení z plastu" 14                                                                                                                                                |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 86 | K   | 915621111     | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                      | m2  | 111,000  | 1,00         | 111,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |               | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "žluté vodorovné dopravní značení z plastu" 14                                                                                                                                                |     | 14,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "bílé vodorovné dopravní značení z plastu" 97                                                                                                                                                 |     | 97,000   |              |                   |                 |
| 87 | K   | 916111112     | Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                              | m   | 534,000  | 163,00       | 55 002,00         | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|     | PP  |             | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                                                                                        |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "dvojitka z velkých kamenných kostek - jeden řádek" 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 534,000   |                 |                      |                    |
| 88  | K   | 916111113   | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20<br><i>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky</i>                               | m   | 534,000   | 139,00          | 74 226,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "dvojitka z velkých kamenných kostek - jeden řádek" 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 534,000   |                 |                      |                    |
| 89  | M   | 583801590   | kostka dlažební velká, žula velikost 160 mm třída I<br><i>výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálů I/2) vel. 16 mm tř. I šedá<br/>Poznámka k položce:<br/>1 t = 2,4 m2</i>                                                                                                  | t   | 71,200    | 2 200,00        | 156 640,00           | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "dvojitka z velkých kamenných kostek" 534*0,16*2/2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 71,200    |                 |                      |                    |
| 90  | K   | 916241113   | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20<br><i>Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého téže značky</i>                                                                             | m   | 18,500    | 250,00          | 4 625,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "silniční kamenný obrubník obloukový" 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,500     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,000    |                 |                      |                    |
| 91  | M   | 583803330   | obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20<br><i>výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20</i>                                                                                                                                                       | m   | 12,000    | 1 050,00        | 12 600,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,000    |                 |                      |                    |
| 92  | M   | 583804140   | obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5+1 m OP3 25x20<br><i>výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20</i>                                                                                                                          | m   | 6,500     | 2 100,00        | 13 650,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "silniční kamenný obrubník obloukový" 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,500     |                 |                      |                    |
| 93  | K   | 919112213   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu<br><i>Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm</i>                                                                                                                                                            | m   | 63,000    | 45,00           | 2 835,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 63,000    |                 |                      |                    |
| 94  | K   | 919121112   | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem<br><i>Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm</i>                                                                                   | m   | 63,000    | 107,00          | 6 741,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 63,000    |                 |                      |                    |
| 95  | K   | 919735112   | Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 100 mm<br><i>Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 63,000    | 55,00           | 3 465,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 63,000    |                 |                      |                    |
| 96  | K   | 938909311   | Odstanění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho<br><i>Odstanění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živiněho</i>                                                                                                               | m2  | 2 430,000 | 3,00            | 7 290,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "vozovka živiněná" 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2 430,000 |                 |                      |                    |
| 97  | K   | 966006132   | Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami<br><i>Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</i>                                                                                  | kus | 13,000    | 100,00          | 1 300,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "odstranění sloupky vislé dopravní značky, včetně základu a značky" 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 13,000    |                 |                      |                    |
| 98  | K   | 966006211   | Odstanění vislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol<br><i>Odstanění (demonáž) vislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol</i>                                                                                                            | kus | 27,000    | 100,00          | 2 700,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "rušené vislé značení"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "E8a" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "B21a" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "B28" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "B29" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "A31a" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "A31b" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "A29" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "E3a" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "IP6" 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "E13" 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "B1" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "J4c" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "B13" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "J4a" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "A31c" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "E2b" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "P2" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000     |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "A10" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 99  | K   | 977150000-1 | Vývrt na veřejnou stoku DN 200<br><i>Jádrové vrtky diamantovými korunkami od stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dvrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm</i>                                                                                                                                                     | kus | 17,000    | 600,00          | 10 200,00            |                    |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
| 100 | K   | 979024443   | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních<br><i>Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože silničních</i>                                                                       | m   | 120,000   | 24,10           | 2 892,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 120                                                                                                                                                                                                                           |     | 120,000   |                 |                      |                    |
| 101 | K   | 979054451   | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého<br><i>Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem</i>                                                              | m2  | 125,000   | 42,80           | 5 350,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "odstranění chodníku s dlažďovým krytem" 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 125,000   |                 |                      |                    |
| 102 | K   | 979071122   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živinou směsí nebo MC<br><i>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou</i> | m2  | 3 140,000 | 48,60           | 152 604,00           | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|     | VV  |             | "odstranění vozovkové konstrukce, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 3140                        |    | 3 140,000 |                 |                      |                    |
|     | D   | 99          | Přesun hmot                                                                                                                               |    |           |                 | 507 074,09           |                    |
| 103 | K   | 997221561   | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                             | t  | 2 648,646 | 32,00           | 84 756,67            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                             |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | 4069,374-1420,803+0,075                                                                                                                   |    | 2 648,646 |                 |                      |                    |
| 104 | K   | 997221561-1 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do střediska KSÚS SK v Mochově                                                                | t  | 1 420,803 | 70,00           | 99 456,21            |                    |
|     | PP  |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                     |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | "značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | 4,8+1259,06+36,875+63,8+55,1+1,06+0,108                                                                                                   |    | 1 420,803 |                 |                      |                    |
| 106 | K   | 997221815   | Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovně)                                                                 | t  | 3,981     | 85,00           | 338,39               | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | 4069,374-1420,803-1824,2-820,465+0,075                                                                                                    |    | 3,981     |                 |                      |                    |
| 107 | K   | 997221845   | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)                                                                  | t  | 16,625    | 180,00          | 2 992,50             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | +6,335+10,29                                                                                                                              |    | 16,625    |                 |                      |                    |
| 108 | K   | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                                                             | t  | 1 824,200 | 65,00           | 118 573,00           | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
|     | VV  |             | 11,75+54,05+1758,4                                                                                                                        |    | 1 824,200 |                 |                      |                    |
| 109 | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                | t  | 2 899,817 | 69,30           | 200 957,32           | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |           |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis:

## VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

KSO: 822 25  
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Středočeský kraj

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2014

IČ:  
DIČ:  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    |                  | 409 988,00        |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 409 988,00<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 86 097,48<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    |                  | v CZK 496 085,48  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis: VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014  
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.  
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem                      | 409 988,00 |
| DIO - Náklady spojené s realizací DIO a DIR | 53 988,00  |
| E1 - Etapa 1, fáze 1,2,3                    | 27 898,00  |
| E2 - Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b                | 26 090,00  |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady             | 356 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Objekt: 1 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Soupis:

## VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

409 988,00

#### D DIO Náklady spojené s realizací DIO a DIR

53 988,00

##### D E1 Etapa 1, fáze 1,2,3

27 898,00

|   |    |             |                                                                                                                                       |     |           |        |                          |
|---|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------------------|
| 1 | K  | 913121111   | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní                                                                      | kus | 13,000    | 500,00 | 6 500,00 CS ÚRS 2013 01  |
|   | PP |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                   |     |           |        |                          |
| 2 | K  | 913121211   | Příplatek k dočasným dopravním značkám kompletní základní za první a ZKD den použití                                                  | kus | 1 599,000 | 12,00  | 19 188,00 CS ÚRS 2013 01 |
|   | PP |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 |     |           |        |                          |
|   | VV |             | 13*123                                                                                                                                |     | 1 599,000 |        |                          |
| 3 | K  | 913921131   | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky                                                                            | kus | 5,000     | 150,00 | 750,00 CS ÚRS 2013 01    |
|   | PP |             | Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky                                                                     |     |           |        |                          |
| 4 | K  | 913921132   | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky                                                                            | kus | 5,000     | 100,00 | 500,00 CS ÚRS 2013 01    |
|   | PP |             | Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky                                                                     |     |           |        |                          |
| 5 | K  | 915131115-1 | Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení                  | m2  | 3,000     | 160,00 | 480,00                   |
|   | PP |             | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní                                         |     |           |        |                          |
| 6 | K  | 966007113   | Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy                                                                              | m2  | 3,000     | 160,00 | 480,00 CS ÚRS 2013 01    |
|   | PP |             | Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného                                                        |     |           |        |                          |

##### D E2 Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b

26 090,00

|    |    |             |                                                                                                                                       |     |           |        |                          |
|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------------------|
| 7  | K  | 913121111   | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní                                                                      | kus | 15,000    | 500,00 | 7 500,00 CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                   |     |           |        |                          |
| 8  | K  | 913121211   | Příplatek k dočasným dopravním značkám kompletní základní za první a ZKD den použití                                                  | kus | 1 365,000 | 12,00  | 16 380,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    | PP |             | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 |     |           |        |                          |
|    | VV |             | 15*91                                                                                                                                 |     | 1 365,000 |        |                          |
| 9  | K  | 913921131   | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky                                                                            | kus | 5,000     | 150,00 | 750,00 CS ÚRS 2013 01    |
|    | PP |             | Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky                                                                     |     |           |        |                          |
| 10 | K  | 913921132   | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky                                                                            | kus | 5,000     | 100,00 | 500,00 CS ÚRS 2013 01    |
|    | PP |             | Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky                                                                     |     |           |        |                          |
| 11 | K  | 915131115-1 | Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení                  | m2  | 3,000     | 160,00 | 480,00                   |
|    | PP |             | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní                                         |     |           |        |                          |
| 12 | K  | 966007113   | Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy                                                                              | m2  | 3,000     | 160,00 | 480,00 CS ÚRS 2013 01    |
|    | PP |             | Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného                                                        |     |           |        |                          |

#### D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

356 000,00

|    |    |             |                                                                                                                                                                                       |    |       |            |                          |
|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------------------------|
| 13 | K  | 010001000-1 | Geodetické práce a zaměření skutečného provedení, geometrický plán                                                                                                                    | Kč | 1,000 | 95 000,00  | 95 000,00                |
|    | PP |             | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce, vytyčení stavby, vytyčení stávajících sítí, zaměření skutečného provedení, geometrický plán |    |       |            |                          |
| 14 | K  | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                   | Kč | 1,000 | 60 000,00  | 60 000,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    | PP |             | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                                                  |    |       |            |                          |
| 15 | K  | 060001000-2 | Náklady spojené s DIR a projektem DIO                                                                                                                                                 | Kč | 1,000 | 15 000,00  | 15 000,00                |
|    | PP |             | Náklady spojené s DIR a projektem DIO                                                                                                                                                 |    |       |            |                          |
| 16 | K  | 070001000   | Provozní vlivy                                                                                                                                                                        | Kč | 1,000 | 5 000,00   | 5 000,00 CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP |             | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy                                                                                                                       |    |       |            |                          |
| 17 | K  | 090001000-1 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)                                                                                                                                        | Kč | 1,000 | 14 500,00  | 14 500,00                |
|    | PP |             | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady                                                                                                                      |    |       |            |                          |
| 18 | K  | 090001000-2 | Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou                                                                                                                                      | Kč | 1,000 | 132 000,00 | 132 000,00               |
|    | PP |             | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady                                                                                                                      |    |       |            |                          |
| 19 | K  | 013244000-1 | Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)                                                                                                                                        | Kč | 1,000 | 34 500,00  | 34 500,00                |
|    | PP |             | Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)                                                                                                                                        |    |       |            |                          |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis:

SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

KSO: 822 25  
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2014

IČ:  
DIČ:

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ:  
DIČ:

|                         |             |              |  |              |
|-------------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Cena bez DPH            |             | 2 659 633,70 |  |              |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně | 2 659 633,70 |  | Výše daně    |
|                         |             | 0,00         |  | 558 523,08   |
| Cena s DPH              |             | v CZK        |  | 3 218 156,78 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis: SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

|            |                                          |             |                        |
|------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Místo:     | Brandýs nad Labem, Pražská ul.           | Datum:      | 21.08.2014             |
| Zadavatel: | Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Projektant: | Ateliér PROMIKA s.r.o. |
| Uchazeč:   | EUROVIA CS, a.s.                         |             |                        |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Náklady soupisu celkem                 | 2 659 633,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 2 659 633,70 |
| 1 - Zemní práce                        | 221 364,30   |
| 5 - Komunikace                         | 1 555 995,14 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 882 274,26   |
| 99 - Přesun hmot                       | 91 860,66    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 110.2 - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum:

21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | <b>2 659 633,70</b> |                 |
| D                             | HSV |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | <b>2 659 633,70</b> |                 |
| D                             | 1   |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | <b>221 364,30</b>   |                 |
| 1                             | K   | 113106521   | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 081,000 | 13,90        | 15 025,90           | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |             | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek kamenných nebo betonových nebo odseků kladených do lože z kameniva téžného |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "použitelný materiál bude deponován v Mochově"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 760                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 760,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem z betonové dlažby" 321                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 321,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 113107121   | Odstranění podkladů nebo krytů z přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                   | m2 | 51,000    | 155,00       | 7 905,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |             | Odstranění podkladů nebo krytů z přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem živičným, vytežený materiál bude deponován na středisku v Mochově" 51                                                                                                                                                                                                                             |    | 51,000    |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 113154112   | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 51,000    | 40,00        | 2 040,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |             | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                                                                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem živičným, vytežený materiál bude deponován na středisku v Mochově" 51                                                                                                                                                                                                                             |    | 51,000    |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 113201112   | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                                                               | m  | 130,000   | 90,90        | 11 817,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                                                               |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 130                                                                                                                                                                                     |    | 130,000   |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 113201112-1 | Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných obrubníků                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 476,000   | 90,90        | 43 268,40           |                 |
|                               | PP  |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých - kamenných                                                                                                                                                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 476                                                                                                                                                                                                           |    | 476,000   |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 113204111   | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 45,000    | 32,00        | 1 440,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 45                                                                                                                                                                                                                      |    | 45,000    |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 122202203   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 523,000   | 59,00        | 30 857,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "výkop" 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 523,000   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 122202209   | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 261,500   | 5,00         | 1 307,50            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3                                                                                                              |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "výkop" 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 523,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | 523*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 261,500   |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezikládku)                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 164,000   | 6,00         | 984,00              |                 |
|                               | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "násyp hutněný" 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 164,000   |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 162301101-1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z mezikládky)                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 164,000   | 6,00         | 984,00              |                 |
|                               | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "násyp hutněný" 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 164,000   |              |                     |                 |
| 11                            | K   | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 359,000   | 36,00        | 12 924,00           |                 |
|                               | PP  |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "výkop" 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 523,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "násyp hutněný" -164                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -164,000  |              |                     |                 |
| 12                            | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 164,000   | 18,00        | 2 952,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |             | Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "násyp hutněný" 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 164,000   |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 171101103   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % P5                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 164,000   | 45,00        | 7 380,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |             | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen P5) přes 96 do 100 % P5                                                                 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "násyp hutněný" 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 164,000   |              |                     |                 |
| 14                            | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 359,000   | 16,00        | 5 744,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |             | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |             | "výkop" 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 523,000   |              |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | "násyp hutněný" -164                                                                                                                                                                                                                                        |     | -164,000  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 171201201.1 | Uložení sypaniny na mezískládku                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 164,000   | 16,00        | 2 624,00          |                 |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na mezískládku                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" -164                                                                                                                                                                                                                                        |     | 164,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                              | t   | 682,100   | 65,00        | 44 336,50         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 523                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 523,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" -164                                                                                                                                                                                                                                        |     | -164,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 359*1,9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |     | 682,100   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 181102302   | Úrovnění a úprava pláňe se zhutněním Edef,2=45 Mpa                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 985,000 | 15,00        | 29 775,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Úrovnění a úprava pláňe se zhutněním Edef,2=45 Mpa                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170                                                                                                                                                                                                      |     | 170,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "chodníky s krytem dlážděným" 1815                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 815,000 |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 1 555 995,14      |                 |
| 18 | K   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 815,000 | 86,90        | 157 723,50        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrtě ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "chodníky s krytem dlážděným" 1815                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 815,000 |              |                   |                 |
| 19 | K   | 564851111-1 | Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 170,000   | 86,90        | 14 773,00         |                 |
|    | PP  |             | Podklad ze šterkodrtě ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170                                                                                                                                                                                                      |     | 170,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 564952111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                                                                                                                                                                      | m2  | 170,000   | 139,00       | 23 630,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |             | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170                                                                                                                                                                                                      |     | 170,000   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 591211111-1 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 170,000   | 320,00       | 54 400,00         |                 |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170                                                                                                                                                                                                      |     | 170,000   |              |                   |                 |
| 22 | M   | 583801100-1 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm                                                                                                                                                                                                     | t   | 33,346    | 2 100,00     | 70 026,60         |                 |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vjezdy do objektů- konstrukce s dlážděným krytem" 170/5,2*1,02                                                                                                                                                                                             |     | 33,346    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 591211111-2 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 1 815,000 | 320,00       | 580 800,00        |                 |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene fr. 4-8, do lože z kameniva těženého                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "chodníky s krytem dlážděným" 1815                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 815,000 |              |                   |                 |
| 24 | M   | 583800170   | mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1 851,300 | 278,00       | 514 661,40        | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálu II/1) mozaika řezaná 6x6x4cm (1t=9m2)                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "chodníky s krytem dlážděným" 1815*1,02                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 851,300 |              |                   |                 |
| 25 | K   | 596811120   | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                                                                                                               | m2  | 88,000    | 193,00       | 16 984,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 40                                                                                                                          |     | 40,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "reliéfní dlažba" 48                                                                                                                                                                                                                                        |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 26 | M   | 58300004    | hmotná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů                                                                                                                                                                        | m2  | 48,960    | 539,00       | 26 389,44         |                 |
|    | PP  |             | hmotná dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "hmotná dlažba, ztratině 2%" 48*1,02                                                                                                                                                                                                                        |     | 48,960    |              |                   |                 |
| 27 | M   | 583827100-1 | kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 40,400    | 2 291,00     | 92 556,40         |                 |
|    | PP  |             | prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnících" 40*1,01                                                                                                                     |     | 40,400    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 596841220   | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2                                                                                                                                                           | m2  | 5,200     | 264,00       | 1 372,80          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "umělá vodící linie z dlažby šířky 400 mm" 13*0,4                                                                                                                                                                                                           |     | 5,200     |              |                   |                 |
| 29 | M   | 5924573001  | dlaždice pro umělé vodící linie a vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu v exteriéru rozm. cca 400x255 tl. 26 mm, standardní barvy                                                                                                                   | kus | 5,356     | 500,00       | 2 678,00          |                 |
|    | PP  |             | dlaždice betonové dlažba betonová na terasy povrch STANDARD BEST - PLATEN 40 x 40 x 4                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>Spotřeba: 6,25 kus/m2                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "umělá vodící linie z dlažby šířky 400 mm" 13*0,4*1,03                                                                                                                                                                                                      |     | 5,356     |              |                   |                 |
|    | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | 882 274,26        |                 |
| 30 | K   | 916241113   | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                                                                                        | m   | 440,000   | 250,00       | 110 000,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého téže značky                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 240x320 mm do betonového lože" 37                                                                                                                                                                                             |     | 37,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 403                                                                                                                                                                                            |     | 403,000   |              |                   |                 |
| 31 | M   | 583803330   | obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20                                                                                                                                                                                                                     | m   | 365,000   | 1 050,00     | 383 250,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 365                                                                                                                                                                                            |     | 365,000   |              |                   |                 |
| 32 | M   | 583804440   | obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20                                                                                                                                                                                                        | m   | 38,000    | 2 100,00     | 79 800,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20                                                                              |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ             | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 38                                                                                                                                                                                                |                | 38,000    |                 |                      |                    |
| 33 | M   | 583803030   | obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24                                                                                                                                                                                                                         | m              | 37,000    | 1 340,00        | 49 580,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. 1/2) průmě OP 1 32 x 24                                                                                                               |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "osazení nový žulový obrubník 240x320 mm do betonového lože" 37                                                                                                                                                                                                |                | 37,000    |                 |                      |                    |
| 34 | K   | 916241213   | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                                                                                         | m              | 118,000   | 250,00          | 29 500,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |             | Osazení obrubníku kamenného se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého teže značky                                                                     |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "kamenná obruba 100x200 mm" 118                                                                                                                                                                                                                                |                | 118,000   |                 |                      |                    |
| 35 | M   | 583803700-1 | kamenná obruba 100x200 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 97,000    | 790,00          | 76 630,00            |                    |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula 100x200 mm                                                                                                                                          |                |           |                 |                      |                    |
|    | P   |             | Poznámka k položce:<br>1 bm = 82 kg                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "kamenná obruba 100x200 mm" 97                                                                                                                                                                                                                                 |                | 97,000    |                 |                      |                    |
| 36 | M   | 583804480   | obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 100x200                                                                                                                                                                                                             | m              | 21,000    | 1 185,00        | 24 885,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. 1/2) obloukové r = 5 až 10 m 100x200                                                                                      |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "kamenná obruba 100x200 mm" 21                                                                                                                                                                                                                                 |                | 21,000    |                 |                      |                    |
| 37 | K   | 979024443   | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                                                                                           | m              | 651,000   | 24,10           | 15 689,10            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože silničních                                |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "odstranění betonového silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově" 130                                                                                                                     |                | 130,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "odstranění kamenného silničního obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 476                                                                                                                                           |                | 476,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 45                                                                                                                                                      |                | 45,000    |                 |                      |                    |
| 38 | K   | 979071121   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1 081,000 | 19,50           | 21 079,50            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 760                                                                                                                                                                                                             |                | 760,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "vybourání chodníku s krytem z betonové dlažby" 321                                                                                                                                                                                                            |                | 321,000   |                 |                      |                    |
|    | D   | 99          | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |                 | 91 860,66            |                    |
| 39 | K   | 997221561   | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                                  | t              | 6,630     | 32,00           | 212,16               | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                                  |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 6,63                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 6,630     |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 997221561-1 | Vodorovná doprava sutí do střediska KSÚS SK v Mochově                                                                                                                                                                                                          | t              | 528,713   | 70,00           | 37 009,91            |                    |
|    | PP  |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                               |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | "značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"                                                                                                                                                                                                  |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 37,7+138,04+1,8+5,253+345,92                                                                                                                                                                                                                                   |                | 528,713   |                 |                      |                    |
| 41 | K   | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                   | t              | 6,630     | 65,00           | 430,95               | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)                                                                                                                                                                                                   |                |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |             | 6,63                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 6,630     |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým                                                                                                                                                                    | t              | 782,217   | 69,30           | 54 207,64            | CS ÚRS 2013 01     |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu                                                                                                                   |                |           |                 |                      |                    |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis:

SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

KSO: 822 25  
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                  |                    |  |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|
| Cena bez DPH            |                      | 4 240 416,93     |                    |  |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně          |  |
|                         | 4 240 416,93<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 890 487,56<br>0,00 |  |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 5 130 904,49       |  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupis: SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014  
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.  
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                        |  |              |
|----------------------------------------|--|--------------|
| Náklady soupisu celkem                 |  | 4 240 416,93 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              |  | 4 240 416,93 |
| 1 - Zemní práce                        |  | 332 788,14   |
| 2 - Zakládání                          |  | 29 736,00    |
| 4 - Vodorovné konstrukce               |  | 56 656,00    |
| 5 - Komunikace                         |  | 2 182 132,31 |
| 8 - Trubní vedení                      |  | 71 810,74    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 1 567 293,74 |
| 99 - Přesun hmot                       |  | 127 328,24   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Objekt: Z - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
 Soupis: SO 110.2. - Komunikační plochy v přidruženém prostoru - bez dotace

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | <b>4 240 416,93</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 4 240 416,93        |                 |
| D                             | †   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 332 788,14          |                 |
| 1                             | K   | 113106161           | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 29,000   | 58,00        | 1 682,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva             |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání dlážděné vozovky z drobné kostky" 29                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 113106221           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 125,000  | 15,30        | 1 912,50            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 125                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 125,000  |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 113106271           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 100,000  | 43,00        | 4 300,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva               |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění chodníku s dlážděným krytem" 100                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 100,000  |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 113106522           | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice, vytěžený použitelný materiál bude deponován na středisku KSÚS SK v Mochově                                                                                                                                               | m2 | 215,000  | 48,00        | 10 320,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek kamených nebo betonových                          |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění vozovky z živčinným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 215                                                                                                                                                             |    | 215,000  |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 113107124           | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 29,000   | 458,00       | 13 282,00           | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                    |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání dlážděné vozovky" 29                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,000   |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 113107212           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 300,000  | 16,60        | 4 980,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                         |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání mlátové plochy tl. cca 200 mm" 300                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 300,000  |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 113107221           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva hrubého tl 400 mm - nesotříděné poruchové vrstvy od 100 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 680,000  | 18,70        | 12 716,00           | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                         |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem živčinným" 680                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 680,000  |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 113107224           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 215,000  | 75,00        | 16 125,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání vozovky s živčinným krytem" 215                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 215,000  |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 113154124           | Frézování živčinného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 215,000  | 32,00        | 6 880,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                               |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání vozovky s živčinným krytem" 215                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 215,000  |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 113154222           | Frézování živčinného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 680,000  | 20,00        | 13 600,00           | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                                                |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vybourání chodníku s krytem živčinným" 680                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 680,000  |              |                     |                 |
| 11                            | K   | 113204111           | Vytrhání obrub z záhonových                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 285,000  | 31,60        | 9 006,00            | CS ÚRS 2014 01  |
|                               | PP  |                     | Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                               |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 285                                                                                                                                                                                            |    | 285,000  |              |                     |                 |
| 12                            | K   | 122202202           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 384,000  | 59,00        | 22 656,00           | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                           |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "výkop" 261                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 261,000  |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123                                                                                                                                                                                                                                    |    | 123,000  |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 122202209           | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 192,000  | 5,00         | 960,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                               | PP  |                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3                                                                                     |    |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "výkop" 261                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 261,000  |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123                                                                                                                                                                                                                                    |    | 123,000  |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | 384*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 192,000  |              |                     |                 |
| 14                            | K   | 132201102           | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 118,000  | 250,00       | 29 500,00           | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 74                                                                                                                                                                                                                                |    | 74,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od žlabů" 44                                                                                                                                                                                                                             |    | 44,000   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132201109   | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                             | m3 | 59,000   | 5,00         | 295,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 74*0,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 37,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od žlabů" 44*0,5                                                                                                                                                                                                                         |    | 22,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 133201101   | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                             | m3 | 3,000    | 710,00       | 2 130,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 133201109   | Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,500    | 5,00         | 7,50              | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "lepihost 50%"                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2*0,5                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,500    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151101102   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                                                                                     | m2 | 62,500   | 143,00       | 8 937,50          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od žlabů" 17,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od UV" 45                                                                                                                                                                                                                      |    | 45,000   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 151101112   | Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,500   | 66,70        | 4 168,75          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od žlabů" 17,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pažení příložné pro přípojky od UV" 45                                                                                                                                                                                                                      |    | 45,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na meziskládku)                                                                                                                                                                         | m3 | 106,411  | 6,00         | 638,47            |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2                                                                                                                                                                                                       |    | 2,411    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" 48                                                                                                                                                                                                                                           |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" 38                                                                                                                                                                                                                                |    | 38,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" 18                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162301101-1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (z meziskládky)                                                                                                                                                                          | m3 | 106,411  | 6,00         | 638,47            |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2                                                                                                                                                                                                       |    | 2,411    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" 48                                                                                                                                                                                                                                           |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" 38                                                                                                                                                                                                                                |    | 38,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" 18                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 162701105-1 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                   | m3 | 399,561  | 36,00        | 14 384,20         |                 |
|    | PP  |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6                                                                                                                                                                                                          |    | 0,972    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)                                                                                                                                                                                                    |    | -2,411   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 74                                                                                                                                                                                                                                |    | 74,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro přípojky od žlabů" 44                                                                                                                                                                                                                             |    | 44,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop" 261                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 261,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123                                                                                                                                                                                           |    | 123,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" -48                                                                                                                                                                                                                                          |    | -48,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" -38                                                                                                                                                                                                                               |    | -38,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" -18                                                                                                                                                                                                                            |    | -18,000  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                                              | m3 | 106,411  | 18,00        | 1 915,40          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2                                                                                                                                                                                                       |    | 2,411    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" 48                                                                                                                                                                                                                                           |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" 38                                                                                                                                                                                                                                |    | 38,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" 18                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 171101103   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % P5                                                                                                                                                                                        | m3 | 48,000   | 45,00        | 2 160,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen P5) přes 96 do 100 % P5 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp hutněný" 48                                                                                                                                                                                                                                           |    | 48,000   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 171101103.1 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných včetně zatěžovacích zkoušek- sanace zemní pláňe dle technické zprávy, optimální způsob určí geolog na místě stavby                                                                                 | m3 | 122,500  | 45,00        | 5 512,50          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % P5                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "sanace zemní pláňe vhodným materiálem v tl. 500 mm - drčené kamenivo frakce 0/63 mm" 245*0,5                                                                                                                                                                |    | 122,500  |              |                   |                 |
| 26 | M   | 583439590   | kamenivo drčené hrubé frakce 0-63                                                                                                                                                                                                                            | t  | 232,750  | 150,00       | 34 912,50         | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | kamenivo přírodní drčené nutné pro stavbu ucelení PUK (orošné, hrubé a sterilizované) - kamenivo drčené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d<=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-63                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "uložení sypaniny do násypů" 245*0,5                                                                                                                                                                                                                         |    | 122,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 122,5*1,9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |    | 232,750  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 171201101   | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 82,000   | 16,00        | 1 312,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "násyp nezhutněný" 82                                                                                                                                                                                                                                        |    | 82,000   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 399,561  | 16,00        | 6 392,98          | CS ÚRS 2013 01  |
|    | PP  |             | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6                                                                                                                                                                                                          |    | 0,972    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)                                                                                                                                                       |    | -2,411    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 74                                                                                                                                                                                   |    | 74,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop pro přípojky od žlabů" 44                                                                                                                                                                                |    | 44,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop" 261                                                                                                                                                                                                     |    | 261,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123                                                                                                                                              |    | 123,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "násyp hutněný" -48                                                                                                                                                                                             |    | -48,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" -38                                                                                                                                                                                  |    | -38,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" -18                                                                                                                                                                               |    | -18,000   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 171201201.1 | Uložení sypaniny na meziskládku                                                                                                                                                                                 | m3 | 106,411   | 16,00        | 1 702,58          |                 |
|     | PP  |             | Uložení sypaniny na meziskládku                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2                                                                                                                                                          |    | 2,411     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "násyp hutněný" 48                                                                                                                                                                                              |    | 48,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" 38                                                                                                                                                                                   |    | 38,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" 18                                                                                                                                                                                |    | 18,000    |              |                   |                 |
| 30  | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                  | t  | 759,166   | 65,00        | 49 345,79         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "základy sloupků dopravního značení" 18*0,3*0,3*0,6                                                                                                                                                             |    | 0,972     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop pro uliční vpusti" 1*1*1,5*2                                                                                                                                                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" -(1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2)                                                                                                                                                       |    | -2,411    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop pro přípojky od UV" 74                                                                                                                                                                                   |    | 74,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop pro přípojky od žlabů" 44                                                                                                                                                                                |    | 44,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "výkop" 261                                                                                                                                                                                                     |    | 261,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "předpokládané zemní práce z důvodu sanace podloží komunikací" 123                                                                                                                                              |    | 123,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "násyp hutněný" -48                                                                                                                                                                                             |    | -48,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" -38                                                                                                                                                                                  |    | -38,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" -18                                                                                                                                                                               |    | -18,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 399,561*1,9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 759,166   |              |                   |                 |
| 31  | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - hutněný po vrstvách 300 mm, hutnit na 95% P.S.                                                                                                | m3 | 58,411    | 236,00       | 13 785,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp uliční vpusti" 1*1*1,5*2-1,5*3,14*0,5/2*0,5/2*2                                                                                                                                                          |    | 2,411     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od UV" 38                                                                                                                                                                                   |    | 38,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "zásyp pro přípojky od žlabů" 18                                                                                                                                                                                |    | 18,000    |              |                   |                 |
| 32  | K   | 181102302   | Úrovnění a úprava pláňe se zhutněním Edef,2=45 Mpa                                                                                                                                                              | m2 | 2 442,000 | 15,00        | 36 630,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Úrovnění a úprava pláňe se zhutněním Edef,2=45 Mpa                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živičným krytem" 245                                                                                                                                                                                 |    | 245,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777                                                                                                                                          |    | 777,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112                                                                                                                                                          |    | 112,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým" 1308                                                                                                                                                                              |    | 1 308,000 |              |                   |                 |
| D 2 |     |             | Zakládání                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 29 736,00         |                 |
| 33  | K   | 212752212   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop                                                                                                                     | m  | 52,500    | 550,00       | 28 875,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od žlabů" 22                                                                                                                                                                                          |    | 22,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 30,5                                                                                                                                              |    | 30,500    |              |                   |                 |
| 34  | K   | 212972112   | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                             | m  | 52,500    | 16,40        | 861,00            | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "drenážní trubka částečně perforovaná, perforace 220 st. DN 100 mm"                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od žlabů" 22                                                                                                                                                                                          |    | 22,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "drenážní trubka DN 100 pro přípojky od UV - uložení potrubí" 30,5                                                                                                                                              |    | 30,500    |              |                   |                 |
| D 4 |     |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 56 656,00         |                 |
| 35  | K   | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného - pískový podsyp a obsyp                                                                                                                            | m3 | 42,500    | 708,00       | 30 090,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "pískový podsyp a obsyp"                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "od žlabů" 18                                                                                                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "pro přípojky od UV" 24,5                                                                                                                                                                                       |    | 24,500    |              |                   |                 |
| 36  | K   | 451573111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků                                                                                                                                                                  | m3 | 9,500     | 708,00       | 6 726,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "šterkopiskový podsyp pro přípojky od žlabů" 4                                                                                                                                                                  |    | 4,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "šterkopiskový podsyp pro přípojky od UV" 5,5                                                                                                                                                                   |    | 5,500     |              |                   |                 |
| 37  | K   | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                    | m3 | 8,000     | 2 480,00     | 19 840,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "podkladní beton C12/15 od žlabů" 3,5                                                                                                                                                                           |    | 3,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "podkladní beton C12/15 pro přípojky od UV" 4,5                                                                                                                                                                 |    | 4,500     |              |                   |                 |
| D 5 |     |             | Komunikace                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 2 182 132,31      |                 |
| 38  | K   | 564851111.1 | Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 1 420,000 | 86,90        | 123 398,00        | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Podklad ze šterkodrtě ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112                                                                                                                                                          |    | 112,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým" 1308                                                                                                                                                                              |    | 1 308,000 |              |                   |                 |
| 39  | K   | 564851111-1 | Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 777,000   | 86,90        | 67 521,30         |                 |
|     | PP  |             | Podklad ze šterkodrtě ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777                                                                                                                                          |    | 777,000   |              |                   |                 |
| 40  | K   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 250 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 245,000   | 144,80       | 35 476,00         | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |             | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živickým krytem" 245                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 245,000   |              |                   |                 |
| 41  | K   | 564952111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 777,000   | 139,00       | 108 003,00        | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |             | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777                                                                                                                                                                                                                                          |                | 777,000   |              |                   |                 |
| 42  | K   | 564952113   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 245,000   | 157,50       | 38 587,50         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MŽK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živickým krytem" 245                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 245,000   |              |                   |                 |
| 43  | K   | 565135121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 245,000   | 213,58       | 52 327,10         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                       |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živickým krytem" 245                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 245,000   |              |                   |                 |
| 44  | K   | 577134121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 245,000   | 186,94       | 45 800,30         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živickým krytem" 245                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 245,000   |              |                   |                 |
| 45  | K   | 577155122   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 245,000   | 253,72       | 62 161,40         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                 |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "vozovka s živickým krytem" 245                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 245,000   |              |                   |                 |
| 46  | K   | 591211111-1 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 777,000   | 416,00       | 323 232,00        |                 |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného                                                                                                               |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777                                                                                                                                                                                                                                          |                | 777,000   |              |                   |                 |
| 47  | M   | 583801100-1 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 152,412   | 2 100,00     | 320 065,20        |                 |
|     | PP  |             | výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálů I/2) 10 II a výběrové (1t=5,2 m <sup>2</sup> )                                                                                                                               |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "parkovací stání zásobovací zálivy- konstrukce s dlaždovým krytem" 777/5,2*1,02                                                                                                                                                                                                                                 |                | 152,412   |              |                   |                 |
| 48  | K   | 591211111-2 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1 308,000 | 320,00       | 418 560,00        |                 |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene fr. 4-8, do lože z kameniva těžného                                                                                                       |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým" 1308                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 308,000 |              |                   |                 |
| 49  | M   | 583800170   | mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1 334,160 | 278,00       | 370 896,48        | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |             | výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálů II/1) mozaika řezaná 6x6x4cm (1t=9m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                |                |           |              |                   |                 |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>1 vak = 13 m <sup>2</sup> (cca 1,2 t)                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým, ztratiné 2%" 1308*1,02                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1 334,160 |              |                   |                 |
| 50  | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 7,000     | 198,00       | 1 386,00          | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>                                |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "předlažba stávajícího chodníku" 7                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 7,000     |              |                   |                 |
| 51  | K   | 596811120.1 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 67,000    | 193,00       | 12 931,00         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m <sup>2</sup> (bez zámků), pro plochy do 50 m <sup>2</sup>                              |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnicích" 29                                                                                                                                                                              |                | 29,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "reliéfní dlažba" 38                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 38,000    |              |                   |                 |
| 52  | M   | 58300004    | hmatná dlažba pro nevidomé včetně dlažby pro prodloužení varovných a signálních pásů                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 38,760    | 539,00       | 20 891,64         |                 |
|     | PP  |             | hmatná dlažba pro nevidomé                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "hmatná dlažba, ztratiné 2%" 38*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 38,760    |              |                   |                 |
| 53  | M   | 583827100-1 | kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 29,290    | 2 291,00     | 67 103,39         |                 |
|     | PP  |             | prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební a obkladové materiálová skupina - kamenná deska 250x250 mm tl. 60 mm - žula                                                                                                                               |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "žulové desky 250x250 tl. 60 mm bezbariérové úpravy k zajištění kontrastu mezi reliéfní dlažbou a okolní dlažbou na chodnicích" 29*1,01                                                                                                                                                                         |                | 29,290    |              |                   |                 |
| 54  | K   | 596811222   | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m <sup>2</sup> plochy do 300 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 112,000   | 126,00       | 14 112,00         | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |             | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného fr. 4-8 tl. 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> , pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup> |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 112,000   |              |                   |                 |
| 55  | M   | 583810990-1 | deska dlažební, žula leštěná, 40x40 tl 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 112,000   | 890,00       | 99 680,00         |                 |
|     | PP  |             | prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula žula železnobrodská povrch leštěný formát 40 x 40 cm tl. 6 cm                                                                                                              |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "chodníky s krytem dlaždovým žulové desky 400/400" 112                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 112,000   |              |                   |                 |
| D 8 |     |             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |              | 71 810,74         |                 |
| 56  | K   | 871353121   | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                                                                                                                                                                                                                                    | m              | 75,000    | 221,55       | 16 616,25         | CS ÚRS 2013 01  |
|     | PP  |             | Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PP těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200                                                                                                                                                                                  |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od žlabů PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 32                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 32,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 43                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 43,000    |              |                   |                 |
| 57  | M   | 286171030-1 | troubka kanalizační PP SN 10, DN 200, PP žebrované (korugované)                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 77,250    | 437,40       | 33 789,15         |                 |
|     | PP  |             | troubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP trubky kanalizační hladké PP SN 10 DN 200 žebrované (korugované)                                                                                                                                                                   |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od žlabů PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 32*1,03                                                                                                                                                                                                                                             |                | 32,960    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "přípojky od UV PP žebrované (korugované) DN 200, SN 10" 43*1,03                                                                                                                                                                                                                                                |                | 44,290    |              |                   |                 |
| 58  | K   | 877355211-1 | Montáž tvarovek z tvrdého PP žebrované (korugované) jednoosé DN 200, SN 10                                                                                                                                                                                                                                      | kus            | 14,000    | 164,11       | 2 297,54          |                 |
|     | PP  |             | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PP žebrované (korugované) v otevřeném výkopu jednoosých DN 200, SN 10                                                                                                                                                                         |                |           |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "koleny 45 st DN 200" 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 4,000     |              |                   |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                        | VV  |                | "koleno 87 st DN 200" 2                                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "koleno 15 st DN 200" 4+2                                                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "redukce 100/200" 2                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 59                                     | M   | 286171630      | koleno kanalizační PP 15 " DN 200                                                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 235,46       | 1 412,76          | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        | PP  |                | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 15 DN 200                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "připojky od vpustí" 4                                                                                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "připojky od žlabů" 2                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 60                                     | M   | 286171830      | koleno kanalizační PP 45 " DN 200                                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 237,63       | 950,52            | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        | PP  |                | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno PP 45 DN 200                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "připojky od žlabů" 4                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 61                                     | M   | 286171930      | koleno kanalizační PP 87 " DN 200                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 234,86       | 469,72            | CS ÚRS 2014 01  |
|                                        | PP  |                | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP koleno 87" DN 200                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "připojky od žlabů" 2                                                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 62                                     | M   | 286172450-1    | redukce DN 200/DN100                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    | 50,80        | 101,60            |                 |
|                                        | PP  |                | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP redukce DN 200/DN100                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "redukce 100/200" 2                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 63                                     | K   | 895941311      | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladního lože z prostého betonu DN 450                                                                                        | kus | 2,000    | 947,64       | 1 895,28          |                 |
|                                        | PP  |                | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových prefabrikovaných dílců, včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutněný obrys vpustí                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "uliční vpust" nová" 2                                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 64                                     | M   | 592238501      | dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruž středová s otvorem pro DN 100, dna s výtokem, středové, horní skruž                                                                                       | kus | 2,000    | 2 257,44     | 4 514,88          |                 |
|                                        | PP  |                | dodávka uliční vpustí - vyrovnávací prstence, skruže s výtokem, středové, horní, krycí deska, dno DN 450                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "uliční vpust" 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 65                                     | K   | 899203111      | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                              | kus | 2,000    | 638,17       | 1 276,34          | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        | PP  |                | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "uliční vpust" 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 66                                     | M   | 552421400-1,1  | plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 3 790,47     | 7 580,94          |                 |
|                                        | PP  |                | plastová vtoková mříž s rámem 500x500 mm třídy D400 (dle EN124)                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "uliční vpust" 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 67                                     | M   | 552421400-1    | koš na splaveniny výšky 600mm                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    | 452,88       | 905,76            |                 |
|                                        | PP  |                | koš na splaveniny výšky 600mm                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "uliční vpust" 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |                |                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 1 567 293,74      |                 |
| 68                                     | K   | 911381835-1    | Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |                 |
|                                        | PP  |                | Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průjezdné nebo koncové desky z m, výšky 0,3 m                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "odstranění stávajícího citybloku" 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 69                                     | K   | 912111000-1    | Dodávka a montáž parkovací automat (např: automat Parkeon Stelio, rozměry automatu 190x47x36cm, solární napájení, pro instalaci je potřeba betonový základ o rozměru cca 60x60x60cm se základovou konstrukcí) | kus | 3,000    | 112 000,00   | 336 000,00        |                 |
|                                        | PP  |                | Dodávka a montáž parkovací automat (např: automat Parkeon Stelio, rozměry automatu 190x47x36cm, solární napájení, pro instalaci je potřeba betonový základ o rozměru cca 60x60x60cm se základovou konstrukcí) |     |          |              |                   |                 |
| 70                                     | K   | 914111111      | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 mž objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                             | kus | 31,000   | 150,00       | 4 650,00          | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        | PP  |                | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 mž objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značky" 1+8+8+5+1+2+1+1+1+1                                                                                                                                                                  |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 71                                     | M   | 404442580-1.18 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E5                                                                                          | kus | 2,000    | 288,00       | 576,00            |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 72                                     | M   | 404442580-1.22 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E8e                                                                                         | kus | 1,000    | 288,00       | 288,00            |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 73                                     | M   | 404442580-1.19 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě P6                                                                                          | kus | 1,000    | 749,00       | 749,00            |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 74                                     | M   | 404442580-1.20 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP12                                                                                        | kus | 5,000    | 636,00       | 3 180,00          |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 5                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 75                                     | M   | 404442580-1.21 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP13                                                                                        | kus | 8,000    | 636,00       | 5 088,00          |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 8                                                                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 76                                     | M   | 404442580-1.9  | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě I53d                                                                                        | kus | 1,000    | 1 136,00     | 1 136,00          |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 77                                     | M   | 404442580-1.14 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě I59d                                                                                        | kus | 1,000    | 2 268,00     | 2 268,00          |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 78                                     | M   | 404442580-1.15 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě IP4b                                                                                        | kus | 1,000    | 536,00       | 536,00            |                 |
|                                        | PP  |                | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |                | "svislé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 79                                     | M   | 404442580-1.16 | značka dopravní svislá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B2                                                                                          | kus | 1,000    | 749,00       | 749,00            |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|     | PP  |                | značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 1                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 80  | M   | 404442580-1.17 | značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě B4                                                                                                                        | kus | 2,000    | 749,00          | 1 498,00             |                    |
|     | PP  |                | značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 2                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |                 |                      |                    |
| 81  | M   | 404442580-1.13 | značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě E13                                                                                                                       | kus | 8,000    | 536,00          | 4 288,00             |                    |
|     | PP  |                | značka dopravní svíslá základní velikosti, ocelová pozinkovaná se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "svíslé dopravní značení značka, velikost základní, retroreflexní folie" 8                                                                                                                                                                  |     | 8,000    |                 |                      |                    |
| 82  | K   | 914511111      | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem z betonu C12/15 rozměrů 300x300x600 mm                                                                                                                                 | kus | 18,000   | 650,00          | 11 700,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu, včetně betonového základu včetně vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, včetně dodávky plastového víčka                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "svíslé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 18                                                                                                                                                                                         |     | 18,000   |                 |                      |                    |
| 83  | M   | 404452300      | sloupek Zn 70 - 350                                                                                                                                                                                                                         | kus | 18,000   | 469,00          | 8 442,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "svíslé dopravní značení- ocelový sloupek 70 mm" 18                                                                                                                                                                                         |     | 18,000   |                 |                      |                    |
| 84  | K   | 915131112      | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly                                                                                                                                               | m2  | 35,000   | 130,00          | 4 550,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "vodorovné dopravní značení" 35                                                                                                                                                                                                             |     | 35,000   |                 |                      |                    |
| 85  | K   | 915321115      | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                                                                                                                                                                        | m   | 9,000    | 500,00          | 4 500,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Vodorovné značení předformátovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků                                                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "vodorovné dopravní značení předformátované termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků" 9                                                                                                                                           |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 86  | K   | 915621111      | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                                                    | m2  | 35,000   | 1,00            | 35,00                | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                            |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "vodorovné dopravní značení" 35                                                                                                                                                                                                             |     | 35,000   |                 |                      |                    |
| 87  | K   | 916111113      | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                                                                             | m   | 384,000  | 103,00          | 39 552,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 30 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého těžší značky |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "dvojlinka z velkých kamenných kostek" 192*2                                                                                                                                                                                                |     | 384,000  |                 |                      |                    |
| 88  | M   | 583801590      | kostka dlažební velká, žula velikost 160 mm třída I                                                                                                                                                                                         | t   | 25,600   | 2 200,00        | 56 320,00            | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 16 mm tř. I šedá                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|     | P   |                | Poznámka k položce:<br>1 t = 2,4 m2                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "dvojlinka z velkých kamenných kostek" 192*0,16*2/2,4                                                                                                                                                                                       |     | 25,600   |                 |                      |                    |
| 89  | K   | 916241113      | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                                                                        | m   | 9,000    | 250,00          | 2 250,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C16/20, do lože z betonu prostého těžší značky                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 9                                                                                                                                                                              |     | 9,000    |                 |                      |                    |
| 90  | M   | 583803330      | obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20                                                                                                                                                                                                     | m   | 5,000    | 1 050,00        | 5 250,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 5                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| 91  | M   | 583804440      | obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m OP3 25x20                                                                                                                                                                                        | m   | 4,000    | 1 575,00        | 6 300,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "osazení nový žulový obrubník 250x200 mm do betonového lože" 4                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 92  | K   | 916241213      | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20                                                                                                                                                       | m   | 260,000  | 250,00          | 65 000,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého těžší značky                                                  |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "kamenná obruba 100x200 mm" 260                                                                                                                                                                                                             |     | 260,000  |                 |                      |                    |
| 93  | M   | 583803700-1    | kamenná obruba 100x200 mm                                                                                                                                                                                                                   | m   | 231,000  | 1 340,00        | 309 540,00           |                    |
|     | PP  |                | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula 100x200 mm                                                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|     | P   |                | Poznámka k položce:<br>1 bm = 82 kg                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "kamenná obruba 100x200 mm" 231                                                                                                                                                                                                             |     | 231,000  |                 |                      |                    |
| 94  | M   | 583804480-1    | obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m 100x200 mm                                                                                                                                                                                       | m   | 29,000   | 2 010,00        | 58 290,00            |                    |
|     | PP  |                | výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m 100x200 mm                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "kamenná obruba 100x200 mm" 29                                                                                                                                                                                                              |     | 29,000   |                 |                      |                    |
| 95  | K   | 91912213       | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu                                                                                                                                                   | m   | 45,000   | 55,00           | 2 475,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45                                                                                                                                                                                                 |     | 45,000   |                 |                      |                    |
| 96  | K   | 919121112      | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem                                                                                                                                                           | m   | 45,000   | 159,00          | 7 155,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                   |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45                                                                                                                                                                                                 |     | 45,000   |                 |                      |                    |
| 97  | K   | 919735112      | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 45,000   | 65,00           | 2 925,00             | CS ÚRS 2013 01     |
|     | PP  |                | Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "zařízení asfaltových vrstev tl. 100 mm" 45                                                                                                                                                                                                 |     | 45,000   |                 |                      |                    |
| 98  | K   | 935113111      | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                                                                                               | m   | 57,500   | 356,00          | 20 470,00            | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                                                                                                               |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "žlab rozměrů 130x180 mm" 38,5+19                                                                                                                                                                                                           |     | 57,500   |                 |                      |                    |
| 99  | M   | 592270000-1    | žlab odvodňovací polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm, bez spádu, včetně spusti 50 cm, čela pro začátek a konec žlabu, roštu mřížkového litinového, aretace pro rošt                                                                         | m   | 57,500   | 6 300,00        | 362 250,00           |                    |
|     | PP  |                | žlab odvodňovací polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm, bez spádu, včetně spusti 50 cm, čela pro začátek a konec žlabu, roštu mřížkového litinového, aretace pro rošt                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |                | "žlab rozměrů 130x180 mm" 38,5+19                                                                                                                                                                                                           |     | 57,500   |                 |                      |                    |
| 100 | K   | 966005111      | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                        | m   | 5,000    | 351,00          | 1 755,00             | CS ÚRS 2013 01     |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |             | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 101 | K   | 966005111-1 | "odstranění zábradlí včetně základů" 5                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 140,000   | 500,00       | 70 000,00         |                 |
| PP  |     |             | Rozebrání a odstranění řetízového zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                   |     | 140,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "odstranění řetízového zábradlí vč. základů" 140                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                         | kus | 5,000     | 100,00       | 500,00            | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                           |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "Odstranění sloupku SDZ včetně základu a včetně odvozu na skládku a skládkového KSÚS " 5                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K   | 966006211   | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                   | kus | 7,000     | 100,00       | 700,00            | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "odstranění stávajících svislých dopravních značek včetně odvozu na skládku a skládkového KSÚS"                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "P6" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "B4" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "E5" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "B1" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "B28" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "B2" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 104 | K   | 977150000-1 | Vývrt na veřejnou stoku DN 200                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,000     | 600,00       | 2 400,00          |                 |
| PP  |     |             | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "pro přípojky od žlabů" 2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "pro přípojky od UV" 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 105 | K   | 979024443   | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 285,000   | 24,10        | 6 868,50          | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože silničních                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "odstranění záhonového obrubníku včetně betonového lože, použitelný materiál bude deponován v Mochově" 285                                                                                                                                                                             |     | 285,000   |              |                   |                 |
| 106 | K   | 979054451   | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                                                                                                                                                                                                        | m2  | 100,000   | 42,80        | 4 280,00          | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                                           |     | 100,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "odstranění chodníku s dlažďovým krytem" 100                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 107 | K   | 979071121   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným                                                                                                                                                                                                             | m2  | 154,000   | 19,50        | 3 003,00          | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným                          |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "vybourání chodníku s krytem z kamenné dlažby" 125                                                                                                                                                                                                                                     |     | 125,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "vybourání dlažďové vozovky z drobné kostky" 29                                                                                                                                                                                                                                        |     | 29,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 979071122   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC                                                                                                                                                                                                        | m2  | 215,000   | 48,60        | 10 449,00         | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou              |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "odstranění vozovky z živčným krytem pod krytem tl. 40 mm se nachází dlažba, vytěžený použitelný materiál bude deponován v Mochově" 215                                                                                                                                                |     | 215,000   |              |                   |                 |
| D   | 99  |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 127 328,24        |                 |
| 109 | K   | 997221561   | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                                                          | t   | 297,220   | 32,00        | 9 511,04          | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby                                                                                                                                                                                          |     | 297,220   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 16,42+72+88,4+120,4                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 110 | K   | 997221561-1 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do střediska KSÚS SK v Mochově                                                                                                                                                                                                             | t   | 300,672   | 70,00        | 21 047,04         |                 |
| PP  |     |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |             | "značky, sloupky, kamenné kostky, obrubníky, betonová dlažba"                                                                                                                                                                                                                          |     | 300,672   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 597,892-297,22                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 111 | K   | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                                                                                                                                                                                                          | t   | 297,220   | 65,00        | 19 319,30         | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                                                                                                                                                                                                          |     | 297,220   |              |                   |                 |
| VV  |     |             | 16,42+72+88,4+120,4                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 112 | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným                                                                                                                                                                                              | t   | 1 117,617 | 69,30        | 77 450,86         | CS ÚRS 2013 01  |
| PP  |     |             | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi  
Soupís:

SO 120 - Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu

KSO: 822 25  
Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:  
Datum: 21.08.2014

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 763 487,04 |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 763 487,04 | 21,00%     | 370 332,28   |
|                         | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 2 133 819,32 |