



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00MY297

Podmínky pro realizaci stavby „REKO MS Český Těšín – Úvoz+6“ vč. uvedení pozemků a staveb pozemních komunikací do předcházejícího stavu.

- 1) Celá stavba plynovodu vč. přípojek bude realizační firmou **monitorována** (hlavně zásyp rýh vč. hutnění vrstev jak v zeleni tak ve zpevněných plochách, trasy...). Záznam ze stavby bude městu Český Těšín předán na CD příp. DVD!
- 2) Jeden měsíc před zahájením realizace plynovodu a plynovodních přípojek předloží investor stavby odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 3) Investor stavby musí splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na odboru místního hospodářství dle platné OZV č.2/2015.
- 4) Při provádění výkopových prací bude zajištěn bezpečný pohyb pro chodce vycházejících a přicházejících do přilehlých nemovitostí (např. přechodovou lávkou).
- 5) Při provádění výkopových prací bude zajištěn příjezd do dotčených nemovitostí.
- 6) Dodržet podmínky ze Stanoviska města Český Těšín č.j.: MUCT/12640/2018 vydaného 11.05.2018.
- 7) Požadujeme a preferujeme využívat technologie bez narušení povrchu pozemních komunikací - **protlaky** pod vozovkami a chodníky.
- 8) Poškozené silniční nebo zahradní obrubníky v rámci stavby budou nahrazeny novými.
- 9) Únosnost podloží pod tělesy místních komunikací a chodníků stanovujeme na min. 45MPa, což bude doloženo protokoly o únosnosti podloží.
- 10) Původní zemina z výkopu, může být použita k zásypu rýh pouze v zatravněném pozemku. Pod zpevněnými plochami (chodníky, komunikace) bude původní zemina nahrazena hutnitelným kamenivem. Přebytková zemina **bude ihned odvážena** ze stavby a bude s ní nakládáno dle platného zákona o odpadech.
- 11) Pro zajištění skládky k uložení materiálu potřebného pro stavbu musí investor před zahájením stavby dohodnout místo se zástupcem odboru místního hospodářství.
- 12) Dodržet v nivetě chodníku a vozovky uzávěry inženýrských sítí vč. plynovodu.
- 13) Dojde-li při výkopových pracích k dotčení přípojek uličních vpustí, bude vlastník město Český Těšín, odbor místního hospodářství, (tel.č. 553 035 532 nebo e-mail raszka@tesin.cz) těchto sítí přizváno k jejich kontrole **před záhozem**.
- 14) Dojde-li při výkopových pracích k odrytí jakýchkoliv inženýrských sítí, bude vlastník těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem**.
- 15) Dojde-li při výkopových pracích k odstranění svislého dopravního značení nebo narušení vodorovného dopravního značení musí investor dopravní značení doplnit a obnovit.
- 16) Veškeré způsobené škody vzniklé rekonstrukcí plynovodu a přípojek budou ihned odstraněny na náklady investora.
- 17) Rýhy po realizaci plynovodu a plynových přípojek v tělese komunikace budou zasypána **štěrkodrtí nebo kamenivem** a hutněny ve vrstvách po max. tl. 20 cm.
- 18) Styčné spáry mezi původním a vyspraveným krytem povrchu dotčené místní komunikace příp. chodníku budou vedeny **kolmo k ose komunikace** a budou zařezány a zality zatavovací páskou.
- 19) **Jednotlivé sjezdy k nemovitostem upravovány nebudou** pouze v případě, že dojde stavbou plynovodu k dotčení. **Sjezd bude dán do předchozího stavu.**
- 20) **Stavební práce budou provedeny od předání místa stavby do 6 měsíců. Práce budou započaty v termínu ohlášeném zástupci odboru místního hospodářství p. Stanislav Cichy (tel. č. 553 035 533 nebo 739 323 867) – protokolárním předáním místa stavby.**



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00MY297

- 21) Při překročení termínu ukončení stavebních prací je investor povinen zaplatit městu Český Těšín pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.
- 22) V průběhu realizace stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zejména § 19 a 28.

Koordinační situační výkres č. 1

- 23) V zahradě u domu Kolonie č. 386/2: Při rekonstrukci plynovodu dojde pravděpodobně k odstranění části stávajícího oplocení na pozemku parc. č. 777/1, v k.ú. Český Těšín, proto po ukončení prací požadujeme oplocení uvést do původního stavu, v případě jeho poškození, provést odstranění závad na náklad investora. **V dostatečném předstihu oznámit zástupci města Český Těšín, odboru místního hospodářství - bytový a nebytový fond termín zahájení prací k zajištění vstupu na dotčený pozemek.** Dodržujte podmínky za městskou zeleň dle Stanoviska města Český Těšín dle podmínky č. 4).
- 24) Místní komunikace **ul. Kolonie** nebude výkopem narušena. Zápichové jámy pro **protlak** budou umístěny mimo těleso komunikace.
- 25) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Hřbitovní** bude provedena v úseku od prvního překopu u rodinného domu Hřbitovní 1750/1 po poslední výkop (u potoka Hrabinka) křižovatka ul. Slezská x U Lávky x Hřbitovní v celé její šířce a délce zásahů dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 2

- 26) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz** v úseku od ul. Slezská po křižovatku ul. Slezská x U Modlitebny bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 27) Po nutných zásazích do odvodnění pozemní komunikace **ul. Úvoz** (betonové žlaby) bude odvodnění opět obnoveno do předcházejícího stavu. Poškozené betonové žlaby v rámci stavby budou nahrazeny novými.
- 28) **Místní komunikace ul. Úvoz** u křižovatky ul. Úvoz x U Modlitebny, kde bude kolmé umístění plynovodu, požadujeme **protlak**.
- 29) Definitivní úprava **místní komunikace ul. U Modlitebny** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 30) Definitivní úprava **místní komunikace ul. U Modlitebny** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 31) Definitivní úprava **místní komunikace-chodník ul. Krátká** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 32) **Místní komunikace-chodník ul. Úvoz** za domem 1407/17 nebude výkopem narušena. Zápichové jámy pro **protlak** budou umístěny mimo těleso komunikace v zeleni.

Koordinační situační výkres č. 3

- 33) **Účelové komunikace-přístupové chodníky ul. Úvoz** před domy Úvoz č. 1407/17, 1406/15, nebudou výkopem narušeny. Zápichové jámy pro **protlak** budou umístěny mimo těleso



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00MY297

chodníku v zeleni.

- 34) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz** (prostor u parkoviště a stanoviště pro odpadové kontejnery) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce pozemní komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 35) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz** (spodní část před rodinnými domy) bude provedena v úseku od křižovatky ul. Úvoz x ul. U Modlitebny po poslední překop u domu Úvoz 399/2 v celé šířce komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 36) Po nutných zásazích do odvodnění **pozemní komunikace ul. Úvoz** (betonové žlaby) bude odvodnění opět obnoveno do předcházejícího stavu. Poškozené betonové žlaby v rámci stavby budou nahrazeny novými.
- 37) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** (od restaurace, před domy Úvoz 1, 3, 5, 7, 9 a 11) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace vč. chodníku dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 4

- 38) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz** dle podmínky 35).
- 39) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** dle podmínky 38).
- 40) Definitivní úprava **místní komunikace-chodník ul. Slezská** (za domy Slezská 24, 26, 28 a 30) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 41) Místní komunikace-chodník **ul. Slezská** (za domem Slezská 30) nebude výkopem narušena. Zápichové jámy pro **protlak** budou umístěny mimo těleso komunikace.

Koordinační situační výkres č. 5

- 42) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** dle podmínky 38).
- 43) Definitivní úprava **místní komunikace-chodník ul. Hrabinská** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.
- 44) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Slezská** (prostor za obchodní centrem a přístup do školského zařízení) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce pozemní komunikace dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Marcela Recmanová
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 14.11.2018



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00MY297

Upřesnění - Podmínek pro realizaci stavby „REKO MS Český Těšín – Úvoz+6“ vč. uvedení pozemků a staveb pozemních komunikací do předcházejícího stavu z 14.11.2018.

Koordinační situační výkres č. 1

25) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Hřbitovní** bude provedena v úseku od prvního překopu u rodinného domu Hřbitovní 1750/1 po poslední výkop (u potoka Hrabinka) křižovatka ul. Slezská x U Lávky x Hřbitovní v celé její šířce a délce zásahů. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 2

26) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz** v úseku od ul. Slezská po křižovatku ul. Slezská x U Modlitebny bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

29) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. U Modlitebny** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

30) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. U Modlitebny** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

31) Definitivní úprava pochůzí vrstvy **místní komunikace-chodníku ul. Krátká** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 3

34) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz** (prostor u parkoviště a stanoviště pro odpadové kontejnery) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce pozemní komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

35) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz** (spodní část před rodinnými domy) bude provedena v úseku od křižovatky ul. Úvoz x ul. U Modlitebny po poslední překop u domu Úvoz 399/2 v celé šířce komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

37) Definitivní úprava pochůzí a obrusní vrstva **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** (od restaurace, před domy Úvoz 1, 3, 5, 7, 9 a 11) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce komunikace vč. chodníku. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 4

38) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz** bude provedena dle podmínky 35).



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00MY297

39) Definitivní úprava pochůzí a obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** dle podmínky 38).

40) Definitivní úprava pochůzí vrstvy **místní komunikace-chodníku ul. Slezská** (za domy Slezská 24, 26, 28 a 30) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Koordinační situační výkres č. 5

42) Definitivní úprava pochůzí a obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Úvoz vč. chodníku** dle podmínky 38).

43) Definitivní úprava pochůzí vrstvy **místní komunikace-chodníku ul. Hrabinská** bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce chodníku. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

44) Definitivní úprava obrusní vrstvy **místní komunikace ul. Slezská** (prostor za obchodním centrem a přístup do školského zařízení) bude provedena v délce podélného zásahu a celé šířce pozemní komunikace. Zásahy (rýhy) budou provedeny dle konstrukčních vrstev schválených v projektové dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

Marcela Recmanová
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 30.01.2019