POZNÁMKA:
- PŘI REALIZACI PLYNOVODU Z PE, JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ TPG 702 01, A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V CELÉ TRASE POTRUBNÍHO VEDENÍ
- PŘI REALIZACI PLYNOVODU JE NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 736005-PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PROVÉST Z PLASTOVÝCH TRUB SDR17-A-PE100 (PRO dn<63) S OPLÁŠTĚNÍM
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PROVÉST Z PLASTOVÝCH TRUB SDR11-PE100 (PRO dn≥63) S OPLÁŠTĚNÍM
- SOUBĚŽNĚ S POTRUBÍM ULOŽIT SIGNALIZAČNÍ VODIČ PŘIPEVNĚNÝ K HORNÍ ČÁSTI POTRUBÍ
- NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PŘI VEDENÍ POD CHODNÍKEM A VE VOLNÉM TERÉNU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 0,8m, V KOMUNIKACI MINIMÁLNĚ 1m
- CELKOVÁ PŮDORYSNÁ DÉLKA REKONSTRUOVANÉHO STL PLYNOVODU CCA 1439m
- CELKOVÁ PŮDORYSNÁ DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK CCA 464,5m
- CELKOVÝ POČET REKONSTRUOVANÝCH PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK - 55ks
- CELKOVÝ POČET STÁVAJÍCÍCH PŘEPOJOVANÝCH PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (PŘETLAKOVÁNÍ)- 5ks
- 1ks NOVÁ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NAPOJENA NA STÁV. NTL PLYNOVOD V ul. HRABINSKÁ
- BALONOVÁNÍ STÁV. OCELOVÝCH NTL PLYNOVODŮ PROVÁZET V SOULADU S TPG 702 06
- PŘERUŠENÍ PŘÍTOKU V NOVÝCH STL PE PLYNOVODECH REALIZOVAT DLE TPG 702 01

LEGENDA:
- STL PLYNOVOD vl. OP (GasNet, s.r.o.)
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY vč. OP (GasNet, s.r.o.)
- ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ - NOVÁ TRASA
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA vč. OP PŘETLAKOVÁNÍ NA STL PLYNOVOD (GasNet, s.r.o.)
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA vč. OP - RUŠENÍ (GasNet, s.r.o.) - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA vč. OP - RUŠENÍ (GasNet, s.r.o.) - VYTÝČENÍ
- NOVÝ HUP
- STÁVAJÍCÍ HUP
- PARCELA DOTČENÁ UMÍSTĚNÍM STAVBY - POZLÉHLÁ GŘ
- PARCELA DOTČENÁ STAVBOU - NEPOZLÉHLÁ GŘ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- CHRÁNIČKA S OCHRANOU
- OCHRANNÁ TRUBKA
- KÁCENÍ DŘEVIN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA (GasNet, s.r.o.)
- KANALIZACE vč. OP (SmVaK) - VYTÝČENÍ
- VODOVOD vč. OP (SmVaK) - VYTÝČENÍ
- VODOVOD vč. OP (SmVaK) - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- EL. VEDENÍ NN NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- EL. VEDENÍ VN PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO (ELTODO-CITELUM)
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ (ČETNÍ - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ (ČETNÍ - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- SÍTĚ S NN, ELEKTROPŘÍVODY (ČETNÍ - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ (ČETNÍ - VYTÝČENÍ
- OPTICKÁ KABELOVÁ TRASA (SLETOUT)
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ (UPC) - VYTÝČENÍ
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ (OPTIKABEL - REGIONET) - DIGITÁLNÍ PODKLAD
- ROZVODY UT A TV (TEPLO TĚŠÍN a.s.)

LEGENDA KM:
- HRANICE PARCEL
- SLUČKOVÁ ČÁRA
- 831/1 PARCELNÍ ČÍSLO

ORIENTAČNÍ SCHÉMA SITUACE

Katastrální území: Český Těšín
Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

MEDIUM ZEMNÍ PLYN, STL-max. 0,4MPa

Změna	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÝVOZ/VEC, ČS.KRISTUS/ A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÝMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽÍT PODLEHÁ PŘÍSLUŠNÝM SYSTÉMŮ A STANOVENÍ PODPISKA (autorským ZÁKONEM).

Vypracoval:	Milová	č. zakázky:	47 020	Měřítko:	1:250
Schválil:	Ing. Vavrica	Stupeň:	DUR		
HIP:	Milová	A4:	10		
Datum:	04/2017	Přílohy v:			

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 959 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Stavebník: GasNet, s.r.o.
Stavba: REKO MS Český Těšín – Úvoz +6
Část: C Situační výkresy
Objekt: -

Název: Koordinační situační výkres č. 3

Seznam příloh: PRO-10159
č. výkresu: PRO-10159-C.3-3
Rev.