Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Zařízení č.1. – Větrání hygienické části vestavku							
	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA							
1.1	sestavná zduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s regulací, ve stojatém provedení, deskový rekuperátor protiproudý s účinností až 90%, Vp=2600m3/h pext=250Pa,	ks	1,00	186 512,00	186 512,00	27 976,00	27 976,00	214 488,00
	Vo=2600m3/h pext= 550Pa, ohřívač elektrický 10kW, motor AC Pel=1,1kW/3,9A/3x230V - přívod, Pel=1,5kW/5,5A/3x230V, motory ovládané FM,							
	Filtry na přívodu čerstvého vzduhu kapsový F7, Filtr na odvodu z místnosti kapsový M5 a tukový filtr, akustický tlak do okolí ve 3m Lp(A)= 54dB(A), rozměr dxvxhl 3430x1220x925, napojovací							
	hrdla prům 250mm , hmotnost 500kg, včetně regulace, Ve standartu ecodesign nařízení El č.1253/2014. Stížená montáž, po komorách.							
	Systém měření a regulace pro VZT zařízení včetně čidel, ovladače, prokabelování, frekvenčníc měničů	ks	1,00	12 356,00	12 356,00	2 471,00	2 471,00	14 827,00
	Nosná ocelová konstrukce pro VZT jednotku	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	525,00	525,00	4 025,00
								0,00
	ODSAVAČE PÁRY NÁSTĚNNÝ							
1.2	1000x1000x400 nerez, s osvětlením, včetně tukových filtrů	ks	1,00	23 250,00	23 250,00	3 488,00	3 488,00	26 738,00
								0,00
	KRUHOVÉ TLUMIČE HLUKU							
1.3	průměr 355 délky 1000mm	ks	2,00	5 829,00	11 658,00	874,00	1 748,00	13 406,00
								0,00
	TEPELNE IZOLACE POTRUBI DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY							
	tl 40mm	m2	20,00	350,00	7 000,00	70,00	1 400,00	8 400,00
	ČTYRHRANNE POTRUBI SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
	do obvodu 1500 40% tvarovek	bm	3,00	503,00	1 509,00	101,00	303,00	1 812,00
	do obvodu 1890 60% tvarovek	bm	1,10	656,00	721,60	131,00	144,10	865,70
	do obvodu 2630 100% tvarovek	bm	0,30	989,00	296,70	198,00	59,40	356,10
	do obvodu 3500 100% tvarovek	bm	1,10	1 316,00	1 447,60	263,00	289,30	1 736,90
								0,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							
	do průměru200 10% tvarovek	bm	5,00	184,00	920,00	37,00	185,00	1 105,00
	do průměru400 40% tvarovek	bm	12,00	453,00	5 436,00	91,00	1 092,00	6 528,00
								0,00
	Zařízení č.1 - celkem				**254 606,90**		**39 680,80**	**294 287,70**
	Zařízení č. 2 - Chlazení vybraných místností							
								0,00
	Demontáž stávajícího Split systému, včetně odsátí chladiva, ekologické likvidace	kmpl	1,00				4 000,00	4 000,00
								0,00
	Split systém							*0,00*
2.1	Venkovní jednotka Split systému Qchl= 5 kW / Qtop= 5,8 kW Pel= 1,63kW/6,2A/230V rozměr vxšxhl 770x900x320, hmotnost 70kg	ks	1,00	62 645,00	62 645,00	9 397,00	9 397,00	72 042,00
2.2	Vnitřní kazetová jednotka Qch=5kW Qt=5,8kW chladivo R410A rozměr 600x600,360, včetně IF ovladače						0,00	0,00
	Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací	bm	15,00	550,00	8 250,00	110,00	1 650,00	9 900,00
	Stíněný komunikační kabel	bm	15,00	45,00	675,00	9,00	135,00	810,00
								0,00
	Konzola pro osazení venkovní kondenzační jednotky	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	225,00	225,00	1 725,00
	Tlumící silentbloky	ks	4,00	250,00	1 000,00	38,00	152,00	1 152,00
	Zařízení č.3 - celkem				**74 070,00**		**15 559,00**	**89 629,00**
	Lešení							
	LESENI LEHKE, POMOCNE O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY							
	přes 1,2 do 1,90 m	m2	10,00	105,00	1 050,00		0,00	1 050,00
	Lešení - celkem				**1 050,00**		**0,00**	**1 050,00**
	Montážní, spojovací a těsnící materiál							
	ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,							
	KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY							
	SPOJOVACÍ MATERIÁL							
	TĚSNÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00	7 647,00	7 647,00		0,00	7 647,00
	Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem				**7 647,00**		**0,00**	**7 647,00**
	Hodinové zúčtovací sazby							
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-							
	PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU							
	VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A							
	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	8,00	300,00	2 400,00		0,00	2 400,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				**2 400,00**		**0,00**	**2 400,00**
								0,00