



S004P01BV4SM

19552030



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX.:

E-MAIL.:

Patriot, spol. s r.o.

Tuřanka 383/92

627 00 Prno - Slatina

IČ: 15546501

Č. OBJEDNÁVKY: OD/2019/0368/150

DATUM: 20.3.2019

OBJEDNÁVKA

Popis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás zpracování studie na směrový signál odbočovacího pruhu na ulici U Cihelny křižovatky Brněnská x U Cihelny x M. Benky a kontrolu funkce detektorů u SSZ křižovatky Národní tř. x Velkomoravská x Štefánikova za cenu 15 000,- Kč bez DPH.
Podrobný popis předmětu objednávky viz Příloha č. 1.

Cena celkem vč. DPH: 18 150,- Kč

Termín zahájení:	02/2019 4/2019
Termín dokončení:	02/2019 31.5.2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude pronajata, faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted].
„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnost, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“
Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Datum: 20.3.2019

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE č. OD/2019/0368/150

ROZSAH PRACÍ:

- načtení dopravních intenzit z řadiče CROSS RS-3 na SSZ Brněnská x M. Benky a následné zpracování dopravního modelu pro výpočet délky řadičího pruhu za účelem stanovit možnost či nemožnost použití směrového signálu vlevo do ulice U cihelny (označení signální skupiny by bylo VG),
- prověřit množství rezervních vodičů ve stožáru č. 5 (výložníkový stožár) a č. 6 (chodecký stožár na chodníku po levé ruce ve směru jízdy od centra, na který by se doplnilo pro větší přehlednost návěstidlo druhého opakovače se směrovým signálem vlevo),
- výpočet, zda na výložník stožáru č. 5 lze doplnit další návěstidla, takže konečný stav by byl 2 ks tříkomorových návěstidel se směrovými signály a 1 ks jednkomorového návěstidla se signálem kráčejícího chodce,
- na SSZ u MěÚ on line kontrola funkce detektorů, včetně načtení a prostudování jak provozních údajů, tak dopravních intenzit s cílem zjistit příčinu avízovaných dopravních problémů,
- doprava zaměstnanců,
- zpracování nabídky na realizaci předmětné úpravy (vyčíslení nákladů nutných pro realizaci směrového signálu VG) – pouze v případě pozitivního výsledku předmětné studie.

CENA PRACÍ: 18 150,- Kč vč. DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací zhotovitele.

ZPRACOVAL:

20.3.2019


odbor investic a údržby



Městský úřad Hodonín
Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Web: www.hodonin.eu

e-mai 