

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ZADÁNÍ

Kód: 2018LMC022110-001

Stavba: Vojenská Plovárna Tábor CE 02-21-10 OBJ.001 Šatny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	437 265,60
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	437 265,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	437 265,60	91 825,78
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	529 091,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022110-001

Stavba: **Vojenská Plovárna Tábor CE 02-21-10 OBJ.001 Šatny**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		437 265,60	529 091,38
2018LMC 022110- 001	Vojenská Plovárna Tábor CE 02-21-10 OBJ.001 Šatny	437 265,60	529 091,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		437 265,60	529 091,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vojenská Plovárna Tábor CE 02-21-10 OBJ.001 Šatny**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	437 265,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	437 265,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	437 265,60	91 825,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	529 091,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Vojenská Plovárna Tábor CE 02-21-10 OBJ.001 Šatny**

Místo:

Datum:

08.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

437 265,60

HSV - Práce a dodávky HSV

80 175,95

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

13 569,50

1	K	622474112	Vnější omítka stěn - podhoz vyrovnávací	m2	18,900		
2	K	6224760151	Cementová vnější omítka drásaná v přírodní barvě	m2	18,900		
3	K	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačáním do tmele	m2	18,900		
4	K	622901110	Očištění ploch omítek	m2	43,940		
5	K	624631315	Těsnění - výplň s spár mezi dlažbou a oplechováním do 40 mm FLEXI včetně penetrace - D+M	m	27,700		
6	K	624631316	Těsnění - výplň s spár pod oplechováním tixotropní opravnou hmotou - mezi oplechováním a zdívem D+M	m	27,700		
7	K	624631413	Vyplnění spár těsnícím provazcem tl do 40 mm pod oplechování D+M	m	27,700		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 606,45

8	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	15,000		
9	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	15,000		
10	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km	t	0,015		
11	K	9152111152	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	44,400		
12	K	919732111	Odstranění degradovaného povrchu cementobetonového krytu - broušením tl do 30mm	m2	29,600		
13	K	919732163	Úprava a doplnění kotevních prvků na fasádě pro nové kotvení kteryiny , prověření kotvení sloupků a zábradlí, mechanické zkoušky a pod.	soubor	1,000		
14	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	44,400		
15	K	967023693	Mechanická úprava stěn,	m2	43,940		
16	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,700		
17	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,700		
19	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,400		
20	K	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,700		
21	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	1,700		
22	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,579		

PSV - Práce a dodávky PSV

357 089,65

741 - Elektroinstalace - silnoproud

40 390,00

23	K	741410072	Elektroinstalace DEMONTÁŽ (rozvodů, svítidel, instalací, koncových prvků a pod.	kpl	1,000		
49	K	741410073	Elektroinstalace D+M	soubor	1,000		

761 - Konstrukce prosvětlovací

119 279,57

24	K	761221171	Montáž obkladu krytinou polykarbonátovou, včetně ukončení hran u stěny, okapů, na pohledových strýnách a podobně. Tedy podle, podkladních pásku, kotvení, tedy kpl.dle technologie výrobce	m2	124,220		
25	M	63171253	<i>deska polykarbonát trapéz do v 50mm - Dodávka vč.pom.a spojovacích materiálů</i>	m2	149,040		
26	K	761221172	Demontáž dožilého obkladu krytinou polykarbonátovou, včetně ukončení hran u stěny, okapů, podkladních pásku, kotvení, tedy kpl.	m2	124,220		
27	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	500,557		

764 - Konstrukce klempířské

39 400,76

28	K	764222408	Demontáž oplechování stěn, okapů, svodů, vč.pomocných a kotvicích prvků, spojených s zastř. terasy	m	72,200		
29	K	764222409	Oplechování lemování u budovy lištou z Al poplast plechu rš 500 mm D+M	m	17,000		
30	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al poplast. plechu rš 330 mm D+M	m	21,600		
31	K	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al poplast plechu rš 250 mm D+M	m	21,600		
32	K	764521423	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 250 mm D+M	kus	1,000		
33	K	764521443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm D+M	kus	2,000		
34	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm D+M	m	12,000		
35	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	348,676		

767 - Konstrukce zámečnické

11 000,00

36	M	5589001	<i>Ocelové prvky ostatní jinde nespécifikované - opravované (držáky zábradlí, , kotvy, dviřka a pod. včetně zprovoznění a nátěrů</i>	kpl	1,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	553407710	Zámečnické výrobky - opravy kotvení, a pod. vž nátěrů	kus	1,000		

777 - Podlahy lité

21 430,40

38	K	7776111063	Oprava podlah z překlenující vrstvou trhliny- výtluky- kaverny- Tryskání broušení -Penetrace : na bázi cementu --METHYLMETAKRYLÁT zatížení cca 20T Nosná vrstva n MMA se vsypem z křemičitých písků 0,3-0,8 skladba do 30MM D+M	m2	29,600		
39	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	367,040		

783 - Dokončovací práce - nátěry

125 588,92

40	K	783101205	Základní obroušení vrchního povrchu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	242,607		
41	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	242,607		
42	K	783106809	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí s neutralizací, oplachem a vysušením	m2	242,607		
43	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	242,607		
44	K	783118101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	242,607		
45	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	242,607		
46	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	62,960		
47	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,960		
48	K	783317101	Krycí 2x syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,960		

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
Prohlášení nabízejícího:		
Profese:	Elektroinstalace - Silnoproud	
Číslo pozice/ Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit
	Poznámka:	
	Dodávky uvedené v soupisu výkonů musí být v souladu s předpisy uvedené v Bílé knize rev.6	
	a) veškeré položky na připomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách	
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize	
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení	
	d) součástí dodávky potrubních rozvodů a kabeláží je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur, strojoven a rozváděčů	
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční	
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.	
	g) součástí nabídkové ceny jsou i veškerá protiprašná opatření, nutná k zajištění čistoty okolních prostor	
	h) součástí nabídky jsou i práce, prováděné během víkendu a svátků	
REKAPITULACE		
Elektroinstalace - Silnoproud		
1.	Kabely	
2.	Přístroje, krabice, ovládače - standard Mosaic Legrand, ABB Praktik	

Vojenská plovárna Tábor CE 02-21-10

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
3.	Ukončení vodičů	
4.	Kabelové trasy	
5.	Rozvaděče	
6.	Ostatní	
7.	Svítlidla	

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

Vojenská plovárna Tábor CE 02-21-10

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
Poznámka:		
a)		
b)		
1 Kabely		
	Kabel CYKY 2x1,5mm ²	bm
	Kabel CYKY-R 3x1,5mm ²	bm
	Kabel CYKY-R 5x10mm ²	bm
CELKEM		

Vojenská plovárna Tábor CE 02-21-10

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
2	<i>Přístroje, krabice, ovládače - standard Mosaic Legrand, ABB Praktik</i>	
	Instal.a přístrojové krabice (IP44) velká typ A12, na povrch	ks
	Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 na konstrukci	ks
CELKEM		

Vojenská plovárna Tábor CE 02-21-10

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
3 Ukončení vodičů		
	Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm ²	ks
CELKEM		
4 Kabelové trasy		
	Chránička kopoflex DN40	bm
	Montážní materiál pro svítidla	kpl
CELKEM		
5 Rozvaděče		
	Úprava rozvaděče,	kpl
CELKEM		
6 Ostatní		
	Lešení, plošiny	kpl
	Doprava materiálu	kpl
	Výchozí revize	kpl
	Sílikon, tmel	kpl
	Vrtání otvorů do průměru 50mm	kpl
	Popisovací bužírka 2,5mm	kpl
	Upevňovací materiál (šrouby, vruty)	kpl
CELKEM		

Vojenská plovárna Tábor CE 02-21-10

Posádka Tábor

Objekt: **001 - Šatny**

DIN	POPIS	
7 Svítidla ZUMTOBEL, THORN, svítidla v restauraci jsou dodávkou interiéru		
	Svítidla stropní zářivková (LED) 2x36W 5570Lm, 1227mm 4000K Prachotěsné průmyslové svítidlo odolné proti prachu i vodě	ks
	Montáž inetriérových svítidel	ks
	Nouzové osvětlení	
	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, přisazené na strop oboustranné s piktogramem	ks
CELKEM		
CELKEM		
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ		

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
		35 390,00

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
156,00	45,00	
62,00	45,00	
10,00	45,00	
		10 260,00

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
6,00		
2,00		

800,00

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
10,00		
		150,00
4,00		
1,00		
		1 180,00
		0,00
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
		8 000,00

Soupis výkonů / Leistungsverzeichnis

NÁZEV SOUPISU	SUMA	
		cena/CZK
5,00		
5,00		
		15 000,00
		0,00
		35 390,00