

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90741111</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1111</b>	<b>V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 728	GZS	0
Z	PSV celkem	5 254		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	13 981		
	HZS	750		
	ZRN+HZS	14 731	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	14 731	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			14 731 Kč
DPH	21,0 %			3 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>17 825 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	Rozpočet :	90741111
Objekt :	<b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	1 295	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 574	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	266	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	60	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	944	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	560	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	461	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	101	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 570	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 582	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	568	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 728</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			13 981	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741111
Objekt :	<b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>								
1	346244351RT2	Obezdvíka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem) js použitím suché maltové směsi	m2	2,06	630,00	1 294,65	0,14350	0,29489	0,00000	0,00000
		obezdvíka-přizdění k dřev.rámové kci:0,30*2,59 *2		1,55						
		0,30*(1,37+0,15*2)		0,50						
<b>Celkem za</b>		<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>1 294,65</b>		<b>0,29489</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně-mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,55	40,00	262,00	0,00156	0,01022	0,00000	0,00000
		1,37+2,59*2		6,55						
3	612425921RT5	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	4,91	528,00	2 591,16	0,02506	0,12298	0,00000	0,00000
		0,650*(1,37+2,59*2+0,50*2)		4,91						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,55	100,00	655,00	0,00150	0,00983	0,00000	0,00000
		1,37+2,59*2		6,55						
5	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	4,91	110,00	539,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,9075		4,91						
6	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,10	250,00	526,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,2825+0,411*2		2,10						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 324,11</b>		<b>0,14302</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,41	125,00	51,38	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
		0,30*1,37		0,41						
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,41	210,00	86,31	0,04593	0,01888	0,00000	0,00000
		0,30*1,37		0,41						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,28	100,00	128,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,59 *2		0,78						
		0,15*1,37+0,15*2		0,51						
		stávající kamenné ostění , , po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

## Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet: 90741111
Objekt :	1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>265,94</b>		<b>0,01913</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
11	632451022R00	Vyrovňovací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,20*1,36	m2	0,27 0,27	220,00	59,84	0,07426	0,02020	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>59,84</b>		<b>0,02020</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>								
12	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06140	0,06140	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:2,3*2+1,36+0,15*2 a nadpražím:	m	6,26 6,26 0,00	87,00	544,62	0,00010	0,00063	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>943,62</b>		<b>0,06203</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 4	kus	4,00 4,00	7,00	28,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,37*2,59	m2	3,55 3,55	150,00	532,25	0,00092	0,00326	-0,05400	-0,19161
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>560,25</b>		<b>0,00326</b>		<b>-0,19161</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,54	850,00	461,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>461,16</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,59 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,78 0,78 0,00 0,00 0,00	130,00	101,01	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,08159
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>101,01</b>		<b>0,00000</b>		<b>-0,08159</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami kce k interiéru :2,57*2+1,37+0,06*2 kce k exteriéru:6,63 0 doplnění rám.kce mezi rámem okna a :	m	13,26 6,63 6,63 0,00 0,00	95,00	1 259,70	0,00020	0,00265	0,00000	0,00000

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	Rozpočet: 90741111
Objekt :	<b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		a zdívm svisl.ostění:		0,00						
		(vzhledem k kónickému půdorysu:		0,00						
		oken.otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,03	550,00	19,03	0,01549	0,00054	0,00000	0,00000
		0,0346		0,03						
20	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,43	15,00	36,48	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*12,16		2,43						
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,03	6 500,00	224,90	0,55000	0,01903	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,59*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,37+0,06*2)		0,00						
		(0,0124+0,0036)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0170		0,02						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	30,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Celkem za</b>				<b>1 570,30</b>		<b>0,02236</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
23	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 4 křidel	kus	1,00	550,00	550,00	0,00237	0,00237	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,27+0,15*2 , cm,tl.3 cm	m	1,57	1 000,00	1 570,00	0,00600	0,00942	0,00000	0,00000
		1,27+0,15*2		1,57						
27	766-02	dod okno 137/259 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 02 (jednoduché)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,19	950,00	182,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Celkem za</b>				<b>3 582,22</b>		<b>0,19181</b>		<b>-0,00500</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,08	1 206,00	94,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,28	250,00	69,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,11	160,00	178,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,28	150,00	41,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,50	15,00	37,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,28	220,00	61,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

### Slepý rozpočet

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER</b>	Rozpočet: 90741111
Objekt :	<b>1111 V.ETAPA-mtz-okno č.12</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,28	20,00	5,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>567,95</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>