

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741107 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1107	V.ETAPA-mtz-okno č.01	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
9074	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	7 062	gzs
			0
Z	PSV celkem	5 901	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	12 963	
	HZS	750	
	ZRN+HZS	13 713	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 713	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		13 713 Kč
DPH	21,0 %		2 880 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 593 Kč

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	607	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 664	0	0	0	750
62 Úpravy povrchů vnější	275	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	971	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	304	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	93	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 523	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 285	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	557	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 062	5 901	0	0	750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
gzs			12 963	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 34		Stěny a příčky								
1	346244351RT2	Obezdvíka tl. 6,5 cm (zdění mezi ostěním a rámem) js použitím suché maltové směsi	m2	0,96	630,00	606,69	0,14350	0,13819	0,00000	0,00000
		obezdvíka-přizdění k dřev.rámové kci:0,15*2,35 *2		0,71						
		0,15*(1,42+0,15*2)		0,26						
Celkem za		34 Stěny a příčky				606,69		0,13819		0,00000
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně-mezi rámem a stáv.ostěním	m	6,12	40,00	244,80	0,00156	0,00955	0,00000	0,00000
		1,42+2,35*2		6,12						
3	612425921RT5	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	3,56	528,00	1 879,68	0,02506	0,08921	0,00000	0,00000
		0,50*(1,42+2,35*2+0,50*2)		3,56						
4	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,12	100,00	612,00	0,00150	0,00918	0,00000	0,00000
		1,42+2,35*2		6,12						
5	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	3,56	110,00	391,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3,56		3,56						
6	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,14	250,00	535,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1,242+0,45+0,45		2,14						
7	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7	h	3,00	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		3		3,00						
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				4 413,58		0,10794		0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,45	125,00	56,25	0,00062	0,00028	0,00000	0,00000
		0,30*1,50		0,45						
9	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,45	210,00	94,50	0,04593	0,02067	0,00000	0,00000
		0,30*1,50		0,45						
10	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	1,24	100,00	124,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,15*2,39 *2		0,72						
		0,15*1,50+0,15*2		0,53						
		stávající kamenné ostění , , po vybourání :		0,00						
		oken... před mtz nových oken:		0,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				274,95		0,02095		0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
11	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm <i>pod nový parapet:0,20*1,42</i>	m2	0,28 <i>0,28</i>	220,00	62,48	0,07426	0,02109	0,00000	0,00000
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				62,48		0,02109		0,00000
Díl: 64		Výplně otvorů								
12	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	1,00	399,00	399,00	0,06590	0,06590	0,00000	0,00000
13	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou <i>prostor mezi rámem okna a ostěním:2,39*2+1,50+0,15*2</i> <i>a nadpražím:</i>	m	6,58 <i>6,58</i> <i>0,00</i>	87,00	572,46	0,00010	0,00066	0,00000	0,00000
	Celkem za	64 Výplně otvorů				971,46		0,06656		0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 <i>6*2</i>	kus	12,00 <i>12,00</i>	7,00	84,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 <i>1,50*2,39</i>	m2	3,59 <i>3,59</i>	150,00	537,75	0,00092	0,00330	-0,05400	-0,19359
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				621,75		0,00330		-0,19359
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,36	850,00	304,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				304,32		0,00000		0,00000
Díl: 713		Izolace tepelné								
17	713190812R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm <i>prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,39 *2</i> <i>a ostění-zdivo:</i> <i>(mělo funkci tepel.izolantu):</i> <i>izolant:</i> <i>řezaná sláma+vápenná maltovina:</i>	m2	0,72 <i>0,72</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	130,00	93,21	0,00000	0,00000	-0,10500	-0,07529
	Celkem za	713 Izolace tepelné				93,21		0,00000		-0,07529
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
18	762124110R00	M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami <i>kce k interiéru :2,39*2+1,50+0,06*2</i> <i>kce k exteriéru:6,40</i> <i>0</i> <i>doplnění rám.kce mezi rámem okna a :</i>	m	12,80 <i>6,40</i> <i>6,40</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	95,00	1 216,00	0,00020	0,00256	0,00000	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		a zdívm svisl.ostění:		0,00						
		(vzhledem k kónickému půdorysu:		0,00						
		oken.otvoru), rozšíření do interiéru:		0,00						
19	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,03	550,00	18,65	0,01549	0,00053	0,00000	0,00000
		0,0339		0,03						
20	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	2,56	15,00	38,40	0,00006	0,00015	0,00000	0,00000
		(0,06+0,04)*2*12,8		2,56						
21	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,03	6 500,00	220,35	0,55000	0,01865	0,00000	0,00000
		0,06*0,04*2,39*2		0,01						
		0,06*0,04*(1,50+0,06*2)		0,00						
		(0,0115+0,0039)*0,1		0,00						
		Mezisoučet		0,02						
		+0,0170		0,02						
22	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	29,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				1 522,94		0,02188		0,00000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
23	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	1,00	30,00	30,00	0,00000	0,00000	-0,00500	-0,00500
24	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 4+4 křidel	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00237	0,00474	0,00000	0,00000
25	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
26	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 20 cm dl.1,49+0,15*2 , cm,tl.3 cm	m	1,72	1 000,00	1 720,00	0,00600	0,01032	0,00000	0,00000
		1,42+0,15*2		1,72						
27	766-02	dod okno 150/239 cm , dvojitě s dřevěným deštěním špalety, označ. 01 (kastlové)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,18000	0,18000	0,00000	0,00000
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	950,00	185,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				4 285,33		0,19508		-0,00500
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,07	1 206,00	89,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,27	250,00	68,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	1,10	160,00	175,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,27	150,00	41,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	2,46	15,00	36,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 90741107
Objekt :	1107 V.ETAPA-mtz-okno č.01	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-okno č.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
35	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,27	220,00	60,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,27	20,00	5,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				556,66		0,00000		0,00000