

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	90741117	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1117	V.ETAPA-mtz-dveře č.D1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9074	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	9 455	GZS	0	
R	PSV celkem	13 750			
N	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	23 205			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	23 205	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	23 205	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			23 205 Kč	
DPH	21,0 %			4 873 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				28 078 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	90741117
Objekt :	1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 779	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 514	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	360	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 750	0	0	0
783 Nátěry	0	3 000	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 455	13 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			23 205	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet: 90741117
Objekt :	1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-dveře č

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
1	612425921RT5	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm <i>0,650*(1,65+3,05*2+0,50*2)</i>	m2	5,69 <i>5,69</i>	650,00	3 696,88	0,02506	0,14253	0,00000	0,00000
2	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod <i>1,65+3,05*2</i>	m	7,75 <i>7,75</i>	100,00	775,00	0,00150	0,01163	0,00000	0,00000
3	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis <i>5,6875</i>	m2	5,69 <i>5,69</i>	110,00	625,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	pc-61-02	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis <i>0,402+2,325</i>	m2	2,73 <i>2,73</i>	250,00	681,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				5 779,25		0,15415		0,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
5	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet <i>0,30*1,34</i>	m2	0,40 <i>0,40</i>	500,00	201,00	0,00062	0,00025	0,00000	0,00000
6	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená <i>0,30*(1,65+3,05*2)</i>	m2	2,33 <i>2,33</i>	250,00	581,25	0,04593	0,10679	0,00000	0,00000
7	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán <i>0,15*3,05 *2</i> <i>0,15*1,65+0,15*2</i> stávající kamenné ostění , , po vybourání : dveří... před mtz nových dveří:	m2	1,46 <i>0,92</i> <i>0,55</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500,00	731,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 513,50		0,10704		0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>1,20*2,00 *2</i>	m2	4,80 <i>4,80</i>	250,00	1 200,00	0,00121	0,00581	0,00000	0,00000
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 200,00		0,00581		0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
9	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 vyvěšení:2 zavěšení:2	kus	4,00 <i>2,00</i> <i>2,00</i>	150,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				600,00		0,00000		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 90741117
Objekt :	1117 V.ETAPA-mtz-dveře č.D1	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-mtz-dveře č

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,27	1 350,00	360,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				360,45		0,00000		0,00000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
11	766663942U00	Zakování 2kř dveře tvrdé dřevo	kus	1,00	750,00	750,00	0,00000	0,00000	-0,00140	-0,00140
12	766-01	Dodávka dveří 2 kř. 165/305 cm označ.č. D1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,00	50,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 750,00		0,00000		-0,00140
Díl: 783		Nátěry								
14	783-01	Očištění kov.kotev pro osazení dveřních křidel a nátěr kovářská čern	kus	6,00	500,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				3 000,00		0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
15	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,00	250,00	0,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,01	60,00	0,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,00	150,00	0,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,01	15,00	0,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,00	220,00	0,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,00	20,00	0,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	400,00	0,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1,98		0,00000		0,00000