

ROZPOCET

Stavba : Údržba a odstraňování závad u ST HK 2018 - 2019

Objekt : Oprava přejezdu P5378 v km 2,708 - Plotiště nad Labem

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ceník: Údržba HK 2018/2019

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 04/2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV**0,00****5 Komunikace****0,00**

1	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	9,000	0,00	0,00
2	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	60,000	0,00	0,00
3	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24,000	0,00	0,00
4	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	60,000	0,00	0,00
5	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	108,480	0,00	0,00
6	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	326,880	0,00	0,00
7	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	13,200	0,00	0,00
8	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	13,200	0,00	0,00
9	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	600,000	0,00	0,00
10	5955101020	<i>Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32</i>	t	117,000	0,00	0,00
11	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	117,000	0,00	0,00
12	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové lehké	m2	600,000	0,00	0,00
13	5963146020	<i>Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva</i>	t	187,200	0,00	0,00
14	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	374,400	0,00	0,00
15	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	600,000	0,00	0,00
16	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	600,000	0,00	0,00
17	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,000	0,00	0,00
18	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
19	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00	0,00
20	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	14,946	0,00	0,00
21	5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49	km	0,025	0,00	0,00
22	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	14,946	0,00	0,00
23	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	14,946	0,00	0,00
24	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,019	0,00	0,00
25	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,019	0,00	0,00
26	9901000100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 10 km	kus	1,000	0,00	0,00
27	5906130290	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,025	0,00	0,00
28	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	20,000	0,00	0,00
29	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	118,000	0,00	0,00
30	5958125010	<i>Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	88,000	0,00	0,00
31	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	80,000	0,00	0,00
32	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	1,000	0,00	0,00
33	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000	0,00	0,00
34	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00	0,00
35	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	270,000	0,00	0,00
36	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	270,000	0,00	0,00
37	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,025	0,00	0,00
38	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	85,338	0,00	0,00
39	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	85,338	0,00	0,00
40	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	85,338	0,00	0,00
41	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	13,200	0,00	0,00
42	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	12,140	0,00	0,00
43	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,950	0,00	0,00

44	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	12,140	0,00	0,00
45	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	7,810	0,00	0,00
46	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	38,250	0,00	0,00
47	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>173,891</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
48	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	173,891	0,00	0,00
49	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,200	0,00	0,00
50	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké	m2	41,832	0,00	0,00
51	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	<i>t</i>	<i>5,438</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	<i>t</i>	<i>16,314</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	21,753	0,00	0,00
54	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlakovou hmotou	m	48,000	0,00	0,00
55	5963152000	<i>Asfaltová závlaka pro trhliny a spáry</i>	<i>kg</i>	<i>12,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
56	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	1,000	0,00	0,00
57	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
58	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00	0,00
59	9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 300 km	t	11,340	0,00	0,00
60	5956140020	<i>Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
61	5958140005	<i>Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	<i>kus</i>	<i>84,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
62	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	<i>84,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
63	5958134075	<i>Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	<i>kus</i>	<i>336,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
64	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>336,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	12,500	0,00	0,00
chybějící položky údržby, doplněné ze sborníku ÚOŽI 2019						0,00
61	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	90,000	0,00	0,00
62	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	90,000	0,00	0,00
63	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	20,000	0,00	0,00
64	5913335040	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 200 mm	m	220,000	0,00	0,00
65	7499700420	<i>Barva a řed.</i>	<i>m2</i>	<i>46,500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
66	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu	t	218,400	0,00	0,00
67	5913170030	Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	13,200	0,00	0,00
68	5963122001	<i>Přejezd z polyimerovento betonu kompletní sestava (vnější desky AP 1470/600)</i>	<i>m</i>	<i>13,200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
69	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,000	1,50	0,00
70	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,000	0,50	0,00
71	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	0,000	0,70	0,00
72	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	0,000	0,80	0,00
73	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 oC	%	0,000	1,00	0,00
74	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky	%	0,000	3,00	0,00
75	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	0,000	1,00	0,00
OBJ Materiál dodaný objednatelem						0,00
76	5957110030	<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Celkem

0,00