

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053646/03

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (ORG 5399)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 3 smlouvy:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

, samostatný technik střediska realizace
pozemních staveb

(dále jen „objednatel“)

a

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právníká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C36233

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5618053646 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 9. 11. 2018 a dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 28. 2. 2019.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „**dodatek č. 3 smlouvy**“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnovém listu č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovém listu č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 17 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 19 ze dne 20. 3. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), vícepráce v objemu 1 179 817,83 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy.
- 3) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je také zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovém listu č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 19 ze dne 20. 3. 2019, změnovém listu č. 20 ze dne 13. 3. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona, méněpráce v objemu 984 835,37 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.11. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnovém listu č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovém listu č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 17 ze dne 5. 3. 2019 a změnovém listu č. 18 ze dne 5. 3. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovém listu č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovém listu č. 19 ze dne 20. 3. 2019 a změnovém listu č. 20 ze dne 13. 3. 2019.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
cena celkem **25 304 761,16 Kč bez DPH**.

- 3) Čl. V. **Cena za zhotovení Stavby**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 2 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 3 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 11. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 9 ze

dne 17. 12. 2018, změnovým listem č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 19 ze dne 20. 3. 2019 a změnovým listem č. 20 ze dne 13. 3. 2019, a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH	24 942 685,28 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 320 760,24 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	– 29 691,84 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 224 961,68 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	– 398 936,66 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	+ 1 179 817,83 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	– 984 835,37 Kč
cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	25 254 761,16 Kč

4) **Čl. XVI. Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 11: Změnový list č. 10 ze dne 12. 3. 2019
Příloha č. 12: Změnový list č. 11 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 13: Změnový list č. 12 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 14: Změnový list č. 13 ze dne 6. 3. 2019
Příloha č. 15: Změnový list č. 14 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 16: Změnový list č. 15 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 17: Změnový list č. 16 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 18: Změnový list č. 17 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 19: Změnový list č. 18 ze dne 5. 3. 2019
Příloha č. 20: Změnový list č. 19 ze dne 20. 3. 2019
Příloha č. 21: Změnový list č. 20 ze dne 13. 3. 2019

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 3 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je změnový list č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnový list č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnový list č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 17 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnový list č. 19 ze dne 20. 3. 2019 a změnový list č. 20 ze dne 13. 3. 2019, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/019 dne 27. 3. 2019.

V Brně dne 29.3.2019




za Objednatele



vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna


V Brně dne 29.3.2019



za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
Jednatel společnosti

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.



②

st, s.r.o.

řice

176



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		10
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Svislé a kompletní konstrukce, Sádkartonové konstrukce, Vodorovné konstrukce, Montáže ocelových konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podchycení stěn – strop nad 2. NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: podchycení stěn – strop nad 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá podchycení stropu nad II. NP v místě kabinetu traktu Gajdošova. Návrh spočívá v osazení ocelových konstrukcí, které mají za úkol přenést zatížení od konstrukcí ve 3.np do nosných stěn v 1.np. Tato skutečnost má dopad do ceny díla. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 12. 3. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL10** **Podchycení stěn - strop nad 2. NP - vícepráce revize 26.2.2019**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			127 582,04
PSV			11,24
MON			71 441,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 034,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 034,38 CZK
Základní DPH	21 %	41 797,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 240 831,60 CZK

v

dne

21.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 032,30	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			78 369,15	39
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 240,85	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 172,75	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 304,08	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 153,12	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 775,92	1
776	Podlahy povlakové	PSV			11,24	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			71 441,10	36
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 533,87	4
Cena celkem					199 034,38	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Podchycení stěn - strop nad 2. NP - vícepráce revize 26.2.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 032,30
1	317318141R0X	Nadbetonování válcovaných nosníků š. 310 mm betonem C 20/25	m	2,29400	450,00	1 032,30
		0,565*2		1,13000		
		0,582*2		1,16400		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				78 369,15
2	416021128R0XY	Obklad ocelové konstrukce sádkokartonem, třístranný do 0,5/0,5m, na nosné ocel. konstrukce CD+UD, 2x opl. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m	24,16000	2 014,10	48 660,66
		2xUPE180 : 3,6*2		7,20000		
		0,4*4		1,60000		
		sloupky : 4*3,84		15,36000		

3	416021128R0XX	Obklad ocelové konstrukce sádkokartonem, dvoustranný do 0,5/0,5m, na nosné ocel. konstrukce CD+UD, 2x opl. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m	3,78000	1 799,60	6 802,49
		IPE100 : 1,89*2		3,78000		

4	4-001	Dobetonování tvarovek Simplex včetně odstranění keramických přepážek	ks	8,00000	2 750,00	22 000,00
		strop 1 NP : 4		4,00000		
		strop 2 NP : 4		4,00000		

60	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	226,50	906,00
		4		4,00000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 240,85
6	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,40000	869,25	2 086,20
		2,4		2,40000		

7	611455631R00	Omítka rýh ve stropích MC o šířce do 30 cm	m2	11,35000	1 159,00	13 154,65
		10,35+1		11,35000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 172,75
165	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	31,35000	165,00	5 172,75
		2,75*6,6		18,15000		
		1*6,6		6,60000		
		1*6,6		6,60000		

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 304,08
136	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	18,15000	100,50	1 824,08
		6,6*2,75		18,15000		

10	95-001	Chemické kotvy, cihla, hl. 180 mm, M16, malta	kus	16,00000	280,00	4 480,00
		4*4		16,00000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 153,12
167	973031336R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm	kus	4,00000	314,00	1 256,00
12	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,12000	8 839,75	1 060,77
		podlaha: : (0,5*0,5*0,12)*4		0,12000		
13	972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,55250	5 443,50	8 451,03
		strop: : 34,5*0,3*0,15		1,55250		
14	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,40000	160,55	385,32

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Podchycení stěn - strop nad 2. NP - vícepráce revize 26.2.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stěny: : 8*0,3

2,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 775,92
----------------	--------------------------------	-----------------

175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	9,53926	291,00	2 775,92
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 776	Podlahy povlakové	11,24
-----------------	--------------------------	--------------

16	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	0,25000	44,94	11,24
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

0,5*0,5

0,25000

Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí	71 441,10
-----------------	-------------------------------------	------------------

371	430000010R00	dodávka ocelové konstrukce z válcovaných profilů vč.nátěrů	kg	793,79000	65,00	51 596,35
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

JA 160/90/6 : 15,36*21,7

333,31200

P 16 : 0,156*128

19,96800

P 10 : 0,384*80

30,72000

UPE 180 DIN : 14,76*19,7

290,77200

P 6 : 0,288*48

13,82400

IPE 100 : 4,08*8,1

33,04800

10% drobný materiál : 72,146

72,14600

372	430000015R00	montáž ocelové konstrukce z válcovaných profilů	kg	793,79000	25,00	19 844,75
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 793,79000

793,79000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7 533,87
-----------------	--	-----------------

386	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,05425	289,50	1 463,21
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

387	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,05425	178,00	899,66
-----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------

388	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,05425	194,50	983,05
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

389	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,48825	15,60	709,62
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

390	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,05425	257,00	1 298,94
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

391	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,10850	28,60	289,10
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------

392	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,05425	74,00	374,01
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------

393	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,05425	300,00	1 516,28
-----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		11
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Podlahy teracové, konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna technologie kotvení teracových stupňů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: I. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5.3.2019
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
		FAX:
		OSOBNĚ:
		MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna technologie kotvení teracových stupňů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 11“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyčíslení rozdílu na kotvení teracových stupňů schodiště. Zadávací projektová dokumentace předpokládá kotvení pomocí šroubování k ocelové konstrukci. Na základě informace od odborně způsobilého subdodavatele takto navržený způsob kotvení není možný z důvodu popraskání teraca, a přenášení ořesů přes pružnou podložku do plechu. Z důvodu popraskání teraca je navržen jiný způsob kotvení schodišťového zábradlí. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 4. 2. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



MP-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL11a Změna technologie kotvení teracových stupňů - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			893,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			893,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	893,95 CZK
Základní DPH	21 %	187,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 081,68 CZK

v

dne

13.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 907,38	1 556
773	Podlahy teracové	PSV			-13 013,43	-1 456
Cena celkem					893,95	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11a	Změna technologie kotvení teracových stupňů - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 907,38
335	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	136,08000	2,20	299,38
284	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	194,40000	70,00	13 608,00
		Kotvy pro zábradlí: 9*21,6		194,4		
Díl: 773		Podlahy teracové				-13 013,43
347	773.2	Montáž teracových podest	m2	-6,67500	2 700,00	-18 022,50
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové stupně šroubované k o.k. :				
		mezipodesty na úr.+5,675 :				
		890x950x80mm : -(0,89*0,95*4)		-3,382		
		mezipodesty na úr.+7,445 :				
		890x925x80mm : -(0,89*0,925*4)		-3,293		
4	773.06	Montáž teracových podest	m2	6,67500	2 640,00	17 622,00
		teracové stupně lepené k o.k. :				
		mezipodesty na úr.+5,675 :				
		890x950x80mm : 0,89*0,95*4		3,382		
		mezipodesty na úr.+7,445 :				
		890x925x80mm : 0,89*0,925*4		3,293		
346	773.11	Montáž teracových podstupnic	m	-56,96000	1 540,00	-87 718,40
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové posstupnice šroubované k o.k. :				
		1780x60x30mm : -(32*1,78)		-56,96		
6	773.05	Montáž teracových podstupnic	m	56,96000	1 485,00	84 585,60
		teracové posstupnice lepené k o.k. :				
		1780x60x30mm : 32*1,78		56,96		
345	773.1	Montáž teracových stupňů	m	-60,44000	1 640,00	-99 121,60
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové stupně šroubované k o.k. :				
		1780x350x80mm : -(30*1,78)		-53,4		
		výstupní stupeň				
		jihní část :				
		2620x350x80mm : -(2,62*2)		-5,24		
		1800x600x80mm : -(1,8)		-1,8		
8	773.04	Montáž teracových stupňů	m	60,44000	1 595,00	96 401,80
		teracové stupně lepené k o.k. :				
		1780x350x80mm : 30*1,78		53,4		
		výstupní stupeň :				
		jihní část :				
		2620x350x80mm : 2,62*2		5,24		
		1800x600x80mm : 1,8		1,8		
348	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	1 185,28110	8,00	9 482,25
10	773.02	Příplatek za použití pružného tmelu	m	117,40000	165,00	19 371,00
		stupně: : 60,44		60,44		
		podstupnice: : 56,96		56,96		

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11a	Změna technologie kotvení teracových stupňů - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	773.03	Příplatek za použití pružného tmelu	m2	6,67500	330,00	2 202,75
		podesta : 6,675		6,675		

338	953332119R00	Vložka pod teracové stupně z pružné podložky 10 mm	m2	-44,08900	970,00	-42 766,33
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jížní část :

teracové stupně šroubované k o.k. :

1780x350x80mm : -(30*1,15) -34,5

výstupní stupeň

jížní část ;

2620x350x80mm : -(2,62*0,35*2) -1,834

1800x600x80mm : -(1,8*0,6) -1,08

mezipodesty na úr.+5,675 :

890x950x80mm : -(0,89*0,95*4) -3,382

mezipodesty na úr.+7,445 :

890x925x80mm : -(0,89*0,925*4) -3,293

13	773.01	Výřez otvorů pro kotvení zábradlí	kompl	1,00000	4 950,00	4 950,00
----	--------	-----------------------------------	-------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL11b Změna technologie kotvení teracových stupňů - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			257 051,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			257 051,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	257 051,18 CZK
Základní DPH	21 %	53 980,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 311 031,93 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 907,38	5
773	Podlahy teracové	PSV			243 143,80	95
Cena celkem					257 051,18	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11b	Změna technologie kotvení teracových stupňů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 907,38
335	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	136,08000	2,20	299,38
284	767985104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	194,40000	70,00	13 608,00

Kotvy pro zábradlí : 9*21,6 194,4

Díl:	773	Podlahy teracové				243 143,80
3	773.06	Montáž teracových podestí	m2	6,67500	2 640,00	17 622,00

teracové stupně lepené k o.k. :

mezipodesty na úr.+5,675 :

890x950x80mm : 0,89*0,95*4 3,382

mezipodesty na úr.+7,445 :

890x925x80mm : 0,89*0,925*4 3,293

4	773.05	Montáž teracových podstupnic	m	56,96000	1 485,00	84 585,60
---	--------	------------------------------	---	----------	----------	-----------

teracové posstupnice lepené k o.k. :

1780x60x30mm : 32*1,78 56,96

5	773.04	Montáž teracových stupňů	m	60,44000	1 595,00	96 401,80
---	--------	--------------------------	---	----------	----------	-----------

teracové stupně lepené k o.k. :

1780x350x80mm : 30*1,78 53,4

výstupní stupeň :

jižní část

2620x350x80mm : 2,62*2 5,24

1800x600x80mm : 1,8 1,8

348	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	2 251,33150	8,00	18 010,65
7	773.02	Příplatek za použití pružného tmelu	m	117,40000	165,00	19 371,00

stupně : 60,44 60,44

podstupnice : 56,96 56,96

8	773.03	Příplatek za použití pružného tmelu	m2	6,67500	330,00	2 202,75
		podesta : 6,675 6,675				

9	773.01	Výřez otvorů pro kotvení zábradlí	kompl	1,00000	4 950,00	4 950,00
---	--------	-----------------------------------	-------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL11c Změna technologie kotvení teracových stupňů - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-256 157,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-256 157,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-256 157,23 CZK
Základní DPH	21 %	-53 793,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-309 950,25 CZK**


v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
773	Podlahy teracové	PSV			-256 157,23	100
Cena celkem					-256 157,23	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11c	Změna technologie kotvení teracových stupňů - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 773		Podlahy teracové				-256 157,23
339	953332119R00	Vložka pod teracové stupně z pružné podložky 10 mm	m2	-44,08900	970,00	-42 766,33
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové stupně šroubované k o.k. :				
		1780x350x80mm : -(30*1,15)		-34,5		
		výstupní stupeň :				
		jižní část :				
		2620x350x80mm : -(2,62*0,35*2)		-1,834		
		1800x600x80mm : -(1,8*0,6)		-1,08		
		mezipodesty na úr.+5,675 :				
		890x950x80mm : -(0,89*0,95*4)		-3,382		
		mezipodesty na úr.+7,445 :				
		890x925x80mm : -(0,89*0,925*4)		-3,293		
345	773.1	Montáž teracových stupňů	m	-60,44000	1 640,00	-99 121,60
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové stupně šroubované k o.k. :				
		1780x350x80mm : -(30*1,78)		-53,4		
		výstupní stupeň :				
		jižní část :				
		2620x350x80mm : -(2,62*2)		-5,24		
		1800x600x80mm : -(1,8)		-1,8		
346	773.11	Montáž teracových podstupnic	m	-56,96000	1 540,00	-87 718,40
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové postupnice šroubované k o.k. :				
		1780x60x30mm : -(32*1,78)		-56,96		
347	773.2	Montáž teracových podest	m2	-6,67500	2 700,00	-18 022,50
		v.č.312-výkres schodiště se zábradlím-jihní část :				
		teracové stupně šroubované k o.k. :				
		mezipodesty na úr.+5,675 :				
		890x950x80mm : -(0,89*0,95*4)		-3,382		
		mezipodesty na úr.+7,445 :				
		890x925x80mm : -(0,89*0,925*4)		-3,293		
348	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	-1 066,05040	8,00	-8 528,40



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		12
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Svislé a kompletní konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vložkování stávajícího komína	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost		DATUM: 5. 6. 2019
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vložkování stávajícího komína DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 12“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyčíslení rozdílu na vložkování stávající části komína. Jedná se o položku vložkování komína, kde je zmíněna šamotová vložka. Bylo provedeno v souladu s PD, kdy na nerezovou vložku nově frézované a vložkované stávající části komína byla napojena nerezová vložka v rámci prodloužení komína. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 28. 1. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL12a Vložkování stávajícího komína - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-95,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-95,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-95,96 CZK
Základní DPH	21 %	-20,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-116,11 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-95,96	100
Cena celkem					-95,96	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL12a	Vložkování stávajícího komína - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-95,96
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,32977	291,00	-95,96
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	006	Drobný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	564,00	564,00
3	001	EWK, trubkový díl L1000, D180	ks	7,00000	822,00	5 754,00
4	002	EWK, trubkový díl L500, D180	ks	1,00000	472,00	472,00
5	005	Izolace lamelová	m	7,00000	430,00	3 010,00
25	314741113R00	Pouzdro průduchu ze šamot. vložek průměru 300 mm	m	-6,70000	2 500,00	-16 750,00
7	008	Přesun hmot	kpl	1,00000	500,00	500,00
8	007	Vložkování komínu nerezovou vložkou D180	kpl	1,00000	6 450,00	6 450,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL12b Vložkování stávajícího komína - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 750,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 517,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 267,50 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 750,00	100
Cena celkem					16 750,00	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL12b	Vložkování stávajícího komína - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 750,00
1	006	Drobný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00000	564,00	564,00
2	001	EWk, trubkový díl L1000, D180	ks	7,00000	822,00	5 754,00
3	002	EWk, trubkový díl L500, D180	ks	1,00000	472,00	472,00
4	005	Izolace lamelová	m	7,00000	430,00	3 010,00
5	008	Přesun hmot	kpl	1,00000	500,00	500,00
6	007	Vložkování komínu nerezovou vložkou D180	kpl	1,00000	6 450,00	6 450,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL12c Vložkování stávajícího komína - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-16 845,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 845,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 845,96 CZK
Základní DPH	21 %	-3 537,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-20 383,61 CZK**

v

dne

13.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-16 750,00	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-95,96	1
Cena celkem					-16 845,96	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL12c	Vložkování stávajícího komína - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-16 750,00
25	314741113R00	Pouzdro průduchu ze šamot. vložek průměru 300 mm	m	-6,70000	2 500,00	-16 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-95,96
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,32977	291,00	-95,96



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Podlahy a podlahové konstrukce	13															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlah</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlah	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlah	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1. Vyškovská stavební společnost</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td>MAIL _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____		KURÝR: _____			FAX: _____			MAIL _____	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:														
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____														
	KURÝR: _____															
	FAX: _____															
	MAIL _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlah DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 13“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																
POPIS ZMĚNY: Podle zadávací projektové dokumentace je v nástavbě budovy pro učebny a kabinety v 3.NP uvažována skladba podlahy V2 v tomto složení: <table style="width: 100%;"><tr><td>• Krytina vinylová zátěžová EN 685, tř. zátěže 34,</td><td style="text-align: right;">2,5 mm</td></tr><tr><td>• Podlahový prvek tl. 35 mm-sádrovláknitá deska 2E33, tř. zátěže C1</td><td></td></tr><tr><td> sádrovláknitá deska tl. 2x12,5 mm + dřevovláknitá deska tl.10 mm</td><td style="text-align: right;">35 mm</td></tr><tr><td>• <u>Samonivelační vyrovnávací stěrka</u></td><td style="text-align: right;">2,0 mm</td></tr><tr><td> Tloušťka podlahy celkem</td><td style="text-align: right;">40 mm</td></tr><tr><td>• ŽB deska + trapézový plech</td><td></td></tr></table> Poznámka: V případě, že povrch ŽB desky nevykazuje větší nerovnost než 2 mm na 2 m lati, není nutné použití samonivelační vyrovnávací stěrky. Vzhledem k tomu, že norma na betonové konstrukce podlah připouští nerovnosti na ŽB desce provedené z keramzitbetonu (měřeno pod 2 m lati do 15 mm) nebylo při realizaci prací dosaženo projektem požadované rovinnosti 2 mm, která je v rozporu s platnou legislativou a při dodávce projektovaného typu betonu je nedosažitelná. Na základě upozornění zhotovitele, provedl ADP revizi návrhu podlahy V2 a upravil i skladbu podlahy V1 zadávací projektové dokumentace. Projektem navržený systémový typ podlahy s deskami Cetrís nezaručuje kombinaci s podsypem pro požadovanou třídu pevnosti C a nahrazuje tento typ podlahy deskami fermacell, které vyrovnávací násyp umožňují. U revize PD skladby V1, došlo k doplnění samonivelační stěrky a hmota pod vinylovou podlahu, aby nedošlo k prokreslení spár do vinylové krytiny a doplnění PE fólie proti pronikání zbytkové vlhkosti do stavby. Tato změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 13. 2. 2019		• Krytina vinylová zátěžová EN 685, tř. zátěže 34,	2,5 mm	• Podlahový prvek tl. 35 mm-sádrovláknitá deska 2E33, tř. zátěže C1		sádrovláknitá deska tl. 2x12,5 mm + dřevovláknitá deska tl.10 mm	35 mm	• <u>Samonivelační vyrovnávací stěrka</u>	2,0 mm	Tloušťka podlahy celkem	40 mm	• ŽB deska + trapézový plech				
• Krytina vinylová zátěžová EN 685, tř. zátěže 34,	2,5 mm															
• Podlahový prvek tl. 35 mm-sádrovláknitá deska 2E33, tř. zátěže C1																
sádrovláknitá deska tl. 2x12,5 mm + dřevovláknitá deska tl.10 mm	35 mm															
• <u>Samonivelační vyrovnávací stěrka</u>	2,0 mm															
Tloušťka podlahy celkem	40 mm															
• ŽB deska + trapézový plech																



TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna



Mp-TÚ1100-01



STAVEBNÍ DOZOR
BKOM [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL13a Změna skladby podlah - rozdíly

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			144 080,89
PSV			-10 141,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			133 939,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 939,85 CZK
Základní DPH	21 %	28 127,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 162 067,22 CZK

v

dne

6.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 371,75	107
99	Staveništní přesun hmot	HSV			709,14	1
713	izolace tepelné	PSV			-10 141,04	-8
Cena celkem					133 939,85	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13a	Změna skladby podlah - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				143 371,75
110	635212151R00	Podlaha cement.desky PD tl.20 mm, nos.ploš.podkl.	m2	-28,80000	576,00	-16 588,80
2	28323209R	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	398,10000	11,40	4 538,34
		podlaha V1: : 54,8		54,80000		
		podlaha V2: : 314,5		314,50000		
		podlaha K1: : 28,8		28,80000		
3	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	7,96200	5 994,50	47 728,21
111	635212169R00	Podlaha cement.desky PD tl.22 mm+dřevovlákn.deska tl.12mm,nosný plošný podklad	m2	-54,80000	980,00	-53 704,00
109	635111033R00	Podlaha sádrovlák.2E33,desky 2x12,5+10mm miner.iz.	m2	83,60000	1 770,00	147 972,00
		podlaha V1 : 54,8		54,80000		
		podlaha K1 : 28,8		28,80000		
106	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	54,80000	245,00	13 426,00
		podlaha V1 : 54,8		54,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				709,14
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,43692	291,00	709,14
Díl: 713		Izolace tepelné				-10 141,04
185	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	-28,80000	62,20	-1 791,36
192	28375300.AR	Protihluková izolace (kročejová) tl.5 mm	m2	-58,75200	139,00	-8 166,53
196	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-76,31406	2,40	-183,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL13b Změna skladby podlah - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			214 623,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			214 623,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	214 623,61 CZK
Základní DPH	21 %	45 070,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 259 694,57 CZK

v _____

dne

6.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			213 664,55	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			959,06	0
Cena celkem					214 623,61	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13b	Změna skladby podlah - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				213 664,55
1	28323209R	Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	398,10000	11,40	4 538,34
		podlaha V1 : 54,8		54,80000		
		podlaha V2 : 314,5		314,50000		
		podlaha K1 : 28,8		28,80000		
109	635111033R00	Podlaha sádrovlák.2E33,desky 2x12,5+10mm miner.iz.	m2	83,60000	1 770,00	147 972,00
		podlaha V1 : 54,8		54,80000		
		podlaha K1 : 28,8		28,80000		
108	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	54,80000	245,00	13 426,00
		podlaha V1 : 54,8		54,80000		
4	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	7,96200	5 994,50	47 728,21
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				959,06
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,29574	291,00	959,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL13c Změna skladby podlah - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-70 542,72
PSV			-10 141,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-80 683,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-80 683,76 CZK
Základní DPH	21 %	-16 943,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -97 627,35 CZK

v _____

dne

6.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-70 292,80	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-249,92	0
713	Izolace tepelné	PSV			-10 141,04	13
Cena celkem					-80 683,76	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13c	Změna skladby podlah - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-70 292,80
110	635212151R00	Podlaha cement.desky PD tl.20 mm, nos.ploš.podkl.	m2	-28,80000	576,00	-16 588,80
111	635212169R00	Podlaha cement.desky PD tl.22 mm+dřevovlákn.deska tl.12mm,nosný plošný podklad	m2	-54,80000	980,00	-53 704,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-249,92
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,85882	291,00	-249,92
Díl: 713		Izolace tepelné				-10 141,04
185	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	-28,80000	62,20	-1 791,36
192	28375300.AR	Protihluková izolace (kročejová) tl.5 mm	m2	-58,75200	139,00	-8 168,53
196	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-78,31408	2,40	-183,15



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		14
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod, Slaboproud, Přípojka NN – výměna kabelu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna elektro	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5. 3. 2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna elektro DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 14“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Úprava dokumentace je vyvolána požadavkem KHS JMK na smíšené osvětlení učeben vzniklým 7 měsíců po odevzdání prováděcího projektu a dále úpravou trasování rozvodů v souvislosti s tím, že se realizuje pouze jižní část. Tato změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 22. 2. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.1a Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-104 636,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-104 636,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-104 636,08 CZK
Základní DPH	21 %	-21 973,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -126 609,66 CZK


v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY	HSV			-90 890,54	87
_06	ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ	HSV			11 338,82	-11
_17	Elektromontáže	HSV			-25 084,36	24
Cena celkem					-104 636,08	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.1a	Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 04		ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY				-90 890,54
8	55347495R	žlab kabelový NKZ 100X250, l=2 m 0,8 mm S	kus	-54,00000	218,35	-11 790,90
9	55347453R	podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm EC	kus	-54,00000	207,66	-11 213,64
10	210020311R00	Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s vikem	m	-54,00000	763,31	-41 218,74
11	55347493R	žlab kabelový NKZ 100X125, l=2 m 0,8 mm S	kus	-18,00000	181,94	-3 274,92
12	55347452R	podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	-18,00000	89,76	-1 795,68
13	210020307R00	Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem	m	-18,00000	696,17	-12 513,06
14	55347492R	žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S	kus	-46,00000	181,94	-8 369,24
15	55347452R	podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	-46,00000	99,76	-4 588,96
16	210020305R00	Žlab kabelový s přísluř., 125/50 mm s vikem	m	-46,00000	516,13	-23 741,98
17	55347491R	žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S	kus	-10,00000	124,34	-1 243,40
18	55347451R	podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-10,00000	76,66	-766,60
19	210020303R00	Žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s vikem	m	-10,00000	295,27	-2 952,70
20	55347451R	podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-10,00000	76,66	-766,60
21	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-40,00000	16,62	-664,80
22	3457099951R	Kanál parapetní dutý PK 110 x 70D, délka 2m	m	-36,00000	81,67	-2 940,12
23	222260796R00	Parapet. kanál EKE 140x60, vč.příslušenství	m	-36,00000	299,50	-10 782,00
1	E001	D+M Držák svazkový Grip 2031M	kus	100,00000	53,75	5 375,00
2	E002	D+M Držák svazkový Grip 2031M/15	kus	150,00000	42,50	6 375,00
3	E003	Kanál parapetní dutý	m	56,00000	463,97	25 982,32
4	E004	Parapet. kanál, vč.příslušenství	m	56,00000	178,58	10 000,48
Díl: 06		ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ				11 338,82
33	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	-62,00000	171,44	-10 629,28
6	E005	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	90,00000	244,09	21 968,10
Díl: 17		Elektromontáže				-25 084,36
24	E006	Dodávka KSO238EP, opál kryt	kus	6,00000	883,30	5 299,80
25	E007	D+M L36/840	kus	24,00000	47,50	1 140,00
26	E008	Dodávka LLX218ALDP2EP	kus	9,00000	706,40	6 357,60
27	E009	D+M L18/840	kus	182,00000	40,80	7 425,60
28	E010	Dodávka LLX418ALDP2EP	kus	41,00000	848,90	34 804,90
29	E011	Dodávka LLX136ALDP2EP parabol.mřížka	kus	6,00000	706,40	4 238,40
30	E012	Dodávka LLX258ALDP2EP	kus	3,00000	894,20	2 682,60
31	E013	D+M L58/840	kus	16,00000	53,20	851,20
32	E014	Dodávka SLIM158ASEP	kus	10,00000	1 092,10	10 921,00
33	E015	Dodávka IN-12BD1/194 B koule 300 mm, přísaz E27 60 W	kus	12,00000	1 308,50	15 702,00
34	E016	D+M LED 6W 2700K 470lm klasik	kus	18,00000	40,80	734,40
35	E017	Dodávka Svítidlo želva ovál kov E27 IP44	kus	6,00000	130,20	781,20
36	E018	Dodávka OZNECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	17,00000	721,10	12 258,70
37	E019	Montáž svítidel	ks	110,00000	249,00	27 390,00
67	210201037RT1	Svítidlo zářivkové 2315743 40 W stropní, včetně svítidla 2315743 + 36W+startér	kus	-8,00000	924,85	-7 398,80
68	210201041R00	Svítidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové	kus	-10,00000	913,78	-9 137,80
69	34751230R	Zářivka lineární 18W/20, stud. bílá	kus	-20,00000	46,21	-924,20

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.1a	Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
70	210201002RT1	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní, včetně svítidla 4x36 +star	kus	-41,00000	1 052,80	-43 164,80
71	210201097RT1	Svítlidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 2x36W + startér	kus	-6,00000	924,85	-5 549,10
72	svE	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní	kus	-10,00000	1 020,86	-10 208,60
73	210201038R00	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní	kus	-10,00000	1 418,92	-14 189,20
74	34751246R	Zářivka lineární 58W/76	kus	-20,00000	59,12	-1 182,40
75	svK	stropní/nástěnné svítidlo E27, koule na WC	kus	-12,00000	294,34	-3 532,08
76	svH	nástěnné svítidlo "želva"	kus	-12,00000	183,34	-2 200,08
77	svN2	N2 - sv. nouzové nástěnné/stropní, 8W, autotest, autonomie 1H, IP65	kus	-14,00000	1 646,34	-23 048,76
78	211200020R00	Svítlidlo zářivkové 5112901 200 W prům. stropní	kus	-38,00000	924,63	-35 135,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.1b Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Domínkánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			200 288,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			200 288,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 288,30 CZK
Základní DPH	21 %	42 060,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **242 348,84 CZK**

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY	HSV			47 732,80	24
_06	ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ	HSV			21 968,10	11
_17	Elektromontáže	HSV			130 587,40	65
Cena celkem					200 288,30	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.1b	Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	04	ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY				47 732,80
1	E001	D+M Držák svazkový Grip 2031M	kus	100,00000	53,75	5 375,00
2	E002	D+M Držák svazkový Grip 2031M/15	kus	150,00000	42,50	6 375,00
3	E003	Kanál parapetní dutý	m	56,00000	463,97	25 982,32
4	E004	Parapet. kanál, vč příslušenství	m	56,00000	178,58	10 000,48
Díl:	_06	ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ				21 968,10
5	E005	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	90,00000	244,09	21 968,10
Díl:	17	Elektromontáže				130 587,40
24	E006	Dodávka KSO236EP, opál kryt	kus	6,00000	883,30	5 299,80
25	E007	D+M L36/840	kus	24,00000	47,50	1 140,00
26	E008	Dodávka LLX218ALDP2EP	kus	9,00000	706,40	6 357,60
27	E009	D+M L18/840	kus	182,00000	40,80	7 425,60
28	E010	Dodávka LLX418ALDP2EP	kus	41,00000	848,90	34 804,90
29	E011	Dodávka LLX136ALDP2EP parabol.mřížka	kus	6,00000	706,40	4 238,40
30	E012	Dodávka LLX258ALDP2EP	kus	3,00000	894,20	2 682,60
31	E013	D+M L58/840	kus	16,00000	53,20	851,20
32	E014	Dodávka SLIM158ASEP	kus	10,00000	1 092,10	10 921,00
33	E015	Dodávka IN-12B01/194 B koule 300 mm, přísaz E27 60 W	kus	12,00000	1 308,50	15 702,00
34	E016	D+M LED 6W 2700K 470lm klasik	kus	18,00000	40,80	734,40
35	E017	Dodávka Svitidlo želva oval kov E27 IP44	kus	6,00000	130,20	781,20
36	E018	Dodávka OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	17,00000	721,10	12 258,70
37	E019	Montáž svítidel	ks	110,00000	249,00	27 390,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.1c Změna ELEKTRO - silnoprúdová elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-304 924,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-304 924,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-304 924,38 CZK
Základní DPH	21 %	-64 034,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -368 958,50 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY	HSV			-138 623,34	45
_06	ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ	HSV			-10 629,28	3
_17	Elektromontáže	HSV			-155 671,76	51
Cena celkem					-304 924,38	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.1c	Změna ELEKTRO - silnoproudá elektrotechnika vč. umělého osvětlení, hromosvod - Méněprác

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 04		ELEKTROMONTÁŽE - KABELOVÉ ŽLABY				-138 623,34
8	55347495R	žlab kabelový NKZ 100X250, l=2 m 0,8 mm S	kus	-54,00000	218,35	-11 790,80
9	55347453R	podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm EC	kus	-54,00000	207,66	-11 213,64
10	210020311R00	žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s vikem	m	-54,00000	763,31	-41 218,74
11	55347493R	žlab kabelový NKZ 100X125, l=2 m 0,8 mm S	kus	-18,00000	181,94	-3 274,92
12	55347452R	podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	-18,00000	99,76	-1 795,68
13	210020307R00	žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s vikem	m	-18,00000	695,17	-12 513,06
14	55347492R	žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm S	kus	-46,00000	181,94	-8 369,24
15	55347452R	podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	-46,00000	99,76	-4 588,96
16	210020305R00	žlab kabelový s přísluř., 125/50 mm s vikem	m	-46,00000	516,13	-23 741,98
17	55347491R	žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S	kus	-10,00000	124,34	-1 243,40
18	55347451R	podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-10,00000	76,66	-766,60
19	210020303R00	žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s vikem	m	-10,00000	295,27	-2 952,70
20	55347451R	podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-10,00000	76,66	-766,60
21	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-40,00000	16,62	-664,80
22	3457099951R	Kanál parapelní dutý PK 110 x 70D, délka 2m	m	-36,00000	81,67	-2 940,12
23	222260796R00	Parapet. kanál EKE 140x80, vč. příslušenství	m	-36,00000	299,50	-10 782,00
Díl: 06		ELEKTROMONTÁŽE - KABELY SILOVÉ, OVLÁDACÍ, SDĚLOVACÍ				-10 629,28
33	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	-62,00000	171,44	-10 629,28
Díl: 17		Elektromontáže				-155 671,76
67	210201037RT1	Svítlidlo zářivkové 2315743 40 W stropní, včetně svítidla 2315743 + 36W+startér	kus	-8,00000	924,85	-7 398,80
68	210201041R00	Svítlidlo zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové	kus	-10,00000	913,78	-9 137,80
69	34751230R	Zářivka lineární 18W/20, stud. bílá	kus	-20,00000	46,21	-924,20
70	210201002RT1	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní, včetně svítidla 4x36 +star	kus	-41,00000	1 052,80	-43 164,80
71	210201097RT1	Svítlidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 2x36W + startér	kus	-6,00000	924,85	-5 549,10
72	svE	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní	kus	-10,00000	1 020,86	-10 208,60
73	210201038R00	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní	kus	-10,00000	1 418,92	-14 189,20
74	34751246R	Zářivka lineární 58W/76	kus	-20,00000	59,12	-1 182,40
75	svK	stropní/nástěnné svítidlo E27, koule na WC	kus	-12,00000	294,34	-3 532,08
76	svH	nástěnné svítidlo "želva"	kus	-12,00000	183,34	-2 200,08
77	svN2	N2 - sv. nouzové nástěnné/stropní, 8W, autotest, autonomita 1H, IP65	kus	-14,00000	1 646,34	-23 048,76
78	211200020R00	Svítlidlo žárovkové 5112901 200 W prům. stropní	kus	-38,00000	924,63	-35 135,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.2a Změna ELEKTRO - Slaboproud - Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			78 066,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 066,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 066,65 CZK
Základní DPH	21 %	16 394,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 94 460,65 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			32 383,55	41
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			45 683,10	59
Cena celkem					78 066,65	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.2a	Změna ELEKTRO - Slaboproud - Rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				32 383,55
2	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	45,00000	44,39	1 997,55
1	SL02	Nástěn. rozvaděč jednodíl, 12U, š. 600 mm, hl. 500 mm, odním. bočnice	ks	1,00000	9 323,75	9 323,75
3	SL03	19" nap. panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep. pojistka, 3m	ks	1,00000	1 468,75	1 468,75
5	341118511.1T	PRAFlaDur 2x1,5 - kabel reproduktorových linek	m	-336,00000	43,25	-14 532,00
6	SL06	Kabel CYKY 3x2,5	m	336,00000	39,25	13 188,00
7	SL05	Montáž, zapojení měřicí protokoly dat.sft	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
8	SL04	Patchpanel osazený, 24xRJ45 stínění, Cat.6, LSA, výška 1U	ks	3,00000	2 812,50	8 437,50
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				45 683,10
22	220621121.2T00	Kabel FTP 4pár pevně uloženy včetně dodávky FTP Cat 5e	m	266,00000	32,32	8 597,12
10	SL01	D+M Sada pro postižené ABB	kus	1,00000	14 375,00	14 375,00
11	SL07	D+M HPE Aruba 2530 48G 4x SFP Switch	ks	1,00000	18 725,00	18 725,00
12	SL08	D+M HPE Aruba 2530 24G-PoE+ 4x SFP Switch	ks	1,00000	19 900,00	19 900,00
15	405110000.1T	audiosada pro 1 účastníka , Dodávka + montáž v rozsahu popisu	ks	-2,00000	7 145,07	-14 290,14
18	39444452.02T	zvonek pro tělesně postižené 24V, DODÁVKA + MONTÁŽ	kus	-1,00000	1 623,88	-1 623,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.2b Změna ELEKTRO - Slaboproud - Vicepráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			108 512,67
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 512,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 512,67 CZK
Základní DPH	21 %	22 787,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **131 300,33 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			46 915,55	43
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			61 597,12	57
Cena celkem					108 512,67	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.2b	Změna ELEKTRO - Slaboproud - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				46 915,55
2	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	45,00000	44,39	1 997,55
1	SL02	Nástěn. rozvaděč jednodíl, 12U, š. 600 mm, hl. 500 mm, odníml. bočnice	ks	1,00000	9 323,75	9 323,75
3	SL06	Kabel ČYKY 3x2,5	m	336,00000	39,25	13 188,00
6	SL03	19" nap. panel 8x230V ČSN, vypínač, přep. och., tep. pojistka, 3m	ks	1,00000	1 468,75	1 468,75
7	SL04	Patchpanel osazený, 24xRJ45 stínění, Cat.6, LSA, výška 1U	ks	3,00000	2 812,50	8 437,50
8	SL05	Montáž, zapojení měřicí protokoly dat.síť	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				61 597,12
22	220621121.2T00	Kabel FTP 4pár pevně uložený včetně dodávky FTP Cat 5e	m	266,00000	32,32	8 597,12
10	SL01	D+M Sada pro postížené ABB	kus	1,00000	14 375,00	14 375,00
11	SL07	D+M HPE Aruba 2530 48G 4x SFP Switch	ks	1,00000	18 725,00	18 725,00
12	SL08	D+M HPE Aruba 2530 24G-PoE+ 4x SFP Switch	ks	1,00000	19 900,00	19 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.2c Změna ELEKTRO - Slaboproud - Měněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-30 446,02
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 446,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 446,02 CZK
Základní DPH	21 %	-6 393,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-36 839,68 CZK**

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-14 532,00	48
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-15 914,02	52
Cena celkem					-30 446,02	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.2c	Změna ELEKTRO - Slaboproud - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-14 532,00
5	341118511.1T	PRAFlaDur 2x1,5 - kabel reproduktorových linek	m	-336,00000	43,25	-14 532,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-15 914,02
15	405110000.1T	audiosada pro 1 účastníka , Dodávka + montáž v rozsahu popisu	ks	-2,00000	7 145,07	-14 290,14
18	39444452.02T	zvoněk pro tělesné postižené 24V, DODÁVKA + MONTÁŽ	kus	-1,00000	1 623,88	-1 623,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.3a Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			23 922,25
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 922,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 922,25 CZK
Základní DPH	21 %	5 023,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **28 945,92 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			23 922,25	100
Cena celkem					23 922,25	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.3a	Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				23 922,25
3	34111080R	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm ²	m	-65,00000	47,48	-3 086,20
4	210810662R00	Kabel sílový CYKODY 750 V 4 x 16 mm ² pevně uloží.	m	-65,00000	248,87	-16 176,55
1	NN01	Dodávka Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm ²	m	90,00000	278,50	25 065,00
2	NN02	Montáž Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm ²	m	90,00000	55,50	4 995,00
5	NN03	Proudové trafo pro E.on převod 200/5 včetně montáže	ks	3,00000	4 375,00	13 125,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.3b Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			43 185,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 185,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 185,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 068,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 52 253,85 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			43 185,00	100
Cena celkem					43 185,00	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.3b	Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				43 185,00
1	NN01	Dodávka Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16 mm2	m	90,00000	278,50	25 065,00
2	NN02	Montáž Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16 mm2	m	90,00000	55,50	4 995,00
5	NN03	Proudové trafo pro E.on převod 200/5 včetně montáže	ks	3,00000	4 375,00	13 125,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14.3c Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Měněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-19 262,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 262,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 262,75 CZK
Základní DPH	21 %	-4 045,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-23 307,93 CZK**

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			-19 262,75	100
Cena celkem					-19 262,75	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14.3c	Změna ELEKTRO - Připojka NN - výměna kabelu - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				-19 262,75
3	34111080R	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	-65,00000	47,48	-3 086,20
4	210810662R00	Kabel sílový CYKODY 750 V 4 x 16 mm2 pevně ulož.	m	-65,00000	248,87	-16 176,55



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba

15

ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B)
Úpravy povrchů vnitřní

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15

**Odpočet jádrové omítky na příčkách
sociálního zařízení**

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB **OD:** 1. Vyškovská stavební společnost

DATUM: 5. 3. 2019

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá vyčíslení odpočtu jádrových omítek. Jedná se o příčky z plynosilikátových tvárníc na sociálních zařízeních.

Tato změna má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 22. 2. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	15																
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Úpravy povrchů vnitřní																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: 1. Vyškovská stavební společnost</td><td>DATUM: 5. 3. 2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5. 3. 2019	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		Mail: _____					
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5. 3. 2019															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____															
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____															
	Mail: _____																
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-30 595,87 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 425,13 Kč</td><td style="text-align: right;">-37 021,00 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 064,81 Kč</td><td style="text-align: right;">2 113,61 Kč</td><td style="text-align: right;">12 178,42 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-40 660,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 538,74 Kč</td><td style="text-align: right;">-49 199,42 Kč</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Rozdíl:	-30 595,87 Kč	-6 425,13 Kč	-37 021,00 Kč	Vícepráce:	10 064,81 Kč	2 113,61 Kč	12 178,42 Kč	Méněpráce:	-40 660,68 Kč	-8 538,74 Kč	-49 199,42 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Rozdíl:	-30 595,87 Kč	-6 425,13 Kč	-37 021,00 Kč														
Vícepráce:	10 064,81 Kč	2 113,61 Kč	12 178,42 Kč														
Méněpráce:	-40 660,68 Kč	-8 538,74 Kč	-49 199,42 Kč														
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 22. 2. 2019</td></tr></table>		PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 22. 2. 2019														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 22. 2. 2019																
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: GP _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 4.3.2019</td></tr></table>		OD: GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 4.3.2019													
OD: GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 4.3.2019															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____													
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL15a Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 595,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 595,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 595,87 CZK
Základní DPH	21 %	-6 425,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-37 021,00 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-29 178,01	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 417,86	5
Cena celkem					-30 595,87	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL15a	Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-29 178,01
80	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	-68,82025	348,50	-23 983,86
		B.305 : $-\{(2,33+1,6*2)*1,4\}$		-7,74200		
		B.306 : $-\{(3,03+3,06*2)*1,15\}$		-10,52250		
		B.308 : $-\{(1,6+0,9)*2*1,4\}$		-7,00000		
		B.309 : $-\{(1,6+2,07)*2*1,4\}$		-10,27600		
		B.310 : $-\{(2,785+3,03*2)*1,15\}$		-10,17175		
		B.311 : $-\{1,6*2*1,4\}$		-4,48000		
		$-(0,65*3,4+6,625*3,4-0,8*1,97*3-0,7*1,97)$		-18,62800		
78	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřesená	m2	-72,74900	208,00	-15 131,79
		B.305 : $-\{(2,33*2+1,6)*2-0,8*1,97*2\}$		-9,36800		
		B.306 : $-\{(3,03+3,06*2)*2-0,8*1,97\}$		-16,72400		
		B.308 : $-\{(0,9+1,6)*2*2-0,7*1,97\}$		-8,62100		
		B.309 : $-\{(2,07+1,6)*2*2-0,8*1,97*2\}$		-11,52800		
		B.310 : $-\{(2,785+3,03)*2*2-0,8*1,97\}$		-21,68400		
		B.311 : $-\{1,6*2*2-0,8*1,97\}$		-4,82400		
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	68,82025	144,40	9 937,64
		B.305 : $\{(2,33+1,6*2)*1,4\}$		7,74200		
		B.306 : $\{(3,03+3,06*2)*1,15\}$		10,52250		
		B.308 : $\{(1,6+0,9)*2*1,4\}$		7,00000		
		B.309 : $\{(1,6+2,07)*2*1,4\}$		10,27600		
		B.310 : $\{(2,785+3,03*2)*1,15\}$		10,17175		
		B.311 : $\{1,6*2*1,4\}$		4,48000		
		$\{0,65*3,4+6,625*3,4-0,8*1,97*3-0,7*1,97\}$		18,62800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 417,86
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-4,87236	291,00	-1 417,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL15b Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 064,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 064,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 064,81 CZK
Základní DPH	21 %	2 113,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 178,42 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 937,64	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			127,17	1
Cena celkem					10 064,81	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL15b	Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 937,64
1	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	68,82025	144,40	9 937,64
		B.305 : ((2,33+1,6*2)*1,4)		7,74200		
		B.306 : ((3,03+3,06*2)*1,15)		10,52250		
		B.308 : ((1,6+0,9)*2*1,4)		7,00000		
		B.309 : ((1,6+2,07)*2*1,4)		10,27600		
		B.310 : ((2,785+3,03*2)*1,15)		10,17175		
		B.311 : (1,6*2*1,4)		4,48000		
		(0,65*3,4+6,625*3,4-0,8*1,97*3-0,7*1,87)		18,62800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				127,17
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,43701	291,00	127,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL15c Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Domínkánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-40 660,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 660,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-40 660,68 CZK
Základní DPH	21 %	-8 538,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-49 199,42 CZK**

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-39 115,65	96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 545,03	4
Cena celkem					-40 660,68	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL15c	Odpočet jádrové omítky na příčkách sociálního zařízení - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-39 115,65
80	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	-68,82025	348,50	-23 983,86
		B.305 : $-\{(2,33+1,6*2)*1,4\}$		-7,74200		
		B.306 : $-\{(3,03+3,06*2)*1,15\}$		-10,52250		
		B.308 : $-\{(1,6+0,9)*2*1,4\}$		-7,00000		
		B.309 : $-\{(1,6+2,07)*2*1,4\}$		-10,27600		
		B.310 : $-\{(2,785+3,03*2)*1,15\}$		-10,17175		
		B.311 : $-\{1,6*2*1,4\}$		-4,48000		
		$-\{0,65*3,4+6,625*3,4-0,8*1,97*3-0,7*1,97\}$		-18,62800		
78	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zařízená	m2	-72,74900	208,00	-15 131,79
		B.305 : $-\{(2,33*2+1,6)*2-0,8*1,97*2\}$		-9,36800		
		B.306 : $-\{(3,03+3,06*2)*2-0,8*1,97\}$		-16,72400		
		B.308 : $-\{(0,9+1,6)*2*2-0,7*1,97\}$		-8,62100		
		B.309 : $-\{(2,07+1,6)*2*2-0,8*1,97*2\}$		-11,52800		
		B.310 : $-\{(2,785+3,03)*2*2-0,8*1,97\}$		-21,68400		
		B.311 : $-\{1,6*2*2-0,8*1,97\}$		-4,82400		
Díl: 99		Stavební přesun hmot				-1 545,03
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-5,30937	291,00	-1 545,03



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Svislé a kompletní konstrukce, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakrytování rozvodů ÚT</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakrytování rozvodů ÚT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakrytování rozvodů ÚT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1. Vyškovská stavební společnost</td><td style="width: 34%;">DATUM: 5.3.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5.3.2019	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5.3.2019														
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:														
		FAX:														
		OSOBNĚ:														
		MAIL														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zakrytování rozvodů ÚT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 16“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																
POPIS ZMĚNY: Z důvodu změny způsobu kotvení PZD desek a velikosti izolace potrubí nebylo možné rozvody ÚT schovat do zdi v celém průměru. Z tohoto důvodu je nutné realizovat betonový sokl. Tato změna má dopad do ceny díla. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</td><td style="width: 40%;">DATUM: 22. 2. 2019</td></tr></table>		POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 22. 2. 2019													
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí	DATUM: 22. 2. 2019															
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,															



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL16 Zakrytování rozvodů ÚT - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 084,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 084,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 084,36 CZK
Základní DPH	21 %	7 577,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **43 662,08 CZK**

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 862,58	55
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 737,01	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 484,77	4
Cena celkem					36 084,36	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL16	Zakrytování rozvodů ÚT - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 862,58
1	342351101R00	Bednění jednostranné - zřízení	m2	17,88000	563,35	10 072,70
		(6,875+9,87+9,8+2,845+9,855+3,74+5,99+2,785+3,06+9,305+7,395)*0,25		17,88		
2	342351102R00	Bednění jednostranné - odstranění	m2	17,88000	212,80	3 804,86
		(6,875+9,87+9,8+2,845+9,855+3,74+5,99+2,785+3,06+9,305+7,395)*0,25		17,88		
3	380311541R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 15 cm	m3	1,80920	3 719,25	5 985,02
		(6,875+9,87+9,8+2,845+9,855+3,74+5,99+2,785+3,06+9,305+7,395)*0,25*0,09		1,6092		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 737,01
4	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	6,60000	722,00	4 765,20
		oplaštění 350x150 mm : 3,3*2		6,6		
5	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	9,94000	1 003,20	9 971,81
		Opláštění 350x200 mm : 7,04+2,9		9,94		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 484,77
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,10231	291,00	1 484,77



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		17
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (I. etapa – jižní část B) Komín, Montáž		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prodloužení odkouření od kondenzačního kotle		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM: 5.3.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prodloužení odkouření od kondenzačního kotle DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 17“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyčíslení prodloužení odkouření od kondenzačního kotle. V období mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavební zakázky přibyl nový komín na fasádě. Z tohoto důvodu je nutné provést jeho prodloužení. Tato změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 22. 2. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL17 Prodloužení odkouření od kondenzačního kotle - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 341,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 311,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 652,61 CZK

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název			Celkem	%
24	Komin			19 420	
26	Montáž			24 921	
Cena celkem				0	0

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL17	Prodloužení odkouření od kondenzačního kotle - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 24		Komín				19 420,00
1	001	Střešní oplechování nerez 0 - 15 st. D125, vč. manžety	ks	1,00000	2 904,00	2 904,00
2	002	Stahovací spona	ks	3,00000	126,00	378,00
3	003	Nástěnné lůžko nastavitelné 150-250 mm D125	ks	3,00000	1 617,00	4 851,00
4	004	Prodloužení 500mm D80/125	ks	1,00000	1 002,00	1 002,00
5	005	Prodloužení 1 000mm D80/125	ks	4,00000	1 362,00	5 448,00
6	006	Terminál svislý nelakovaný	ks	1,00000	2 261,00	2 261,00
7	007	Čistící prvek D80/125	ks	1,00000	1 436,00	1 436,00
8	008	Nerez chránička kolem prostupu tělsem D140	ks	1,00000	1 140,00	1 140,00
Díl: 26		Montáž				24 921,00
9	009	Drobný spojovací a kotevní materiál	kompl	1,00000	561,00	561,00
10	010	Vrtání prostupu D150 přes tělso z PZD	kompl	1,00000	4 480,00	4 480,00
11	011	Montáž prodloužení z lešení	kompl	1,00000	5 600,00	5 600,00
12	012	Demontáž komínu z lešení	kompl	1,00000	4 200,00	4 200,00
13	013	Montáž komínu z lešení	kompl	1,00000	7 000,00	7 000,00
14	014	Revize spalinové cesty	kompl	1,00000	3 080,00	3 080,00



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba

18

ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B)
Vzduchotechnika, Zařízení č. 2 – větrání kuchyně (prodl. potr. na fasádě)

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18

Nefunkční potrubí VZT

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB **OD:** 1. Vyškovská stavební společnost

DATUM: 5. 2. 2019

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nefunkční potrubí VZT

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHIA s.r.o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 18“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Úprava dokumentace je vyvolána nefunkčním potrubím VZT, které se nebude prodlužovat. Namísto toho dojde k demontáži a následnému zaslepení potrubí VZT.

Tato změna má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí I.

DATUM: 25. 2. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL18a Nefunkční VZT potrubí - rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 514,10
MON			-25 185,91
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 671,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 671,81 CZK
Základní DPH	21 %	-4 971,08 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-28 642,89 CZK

v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			1 514,10	-6
M-24	Vzduchotechnika	MON			706,42	-3
M24-2	Zařízení č.2-větrání kuchyně(prodl.potr.na fasádě)	MON			-25 892,33	109
Cena celkem					-23 671,81	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL18a	Nefunkční VZT potrubí - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 514,10
1	728112814R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	7,50000	201,88	1 514,10
Díl: M-24		Vzduchotechnika				706,42
2	R.pol.-	Hzs-montážní práce	hod	1,00000	706,42	706,42
Díl: M24-2		Zařízení č.2-větrání kuchyně(prodl.potr.na fasádě)				-25 892,33
30	R.pol.-2.01	CAGI hlavice pr.315 - s přírubou	ks	-1,00000	3 221,30	-3 221,30
31	R.pol.-2.02	Kruhové potrubí prům.315 mm/10%tvar.sk.l pozink,	m	-6,00000	1 007,83	-6 046,98
32	R.pol.-2.03	Deska z minerální vlny s AL polep tl. - 4 cm	m2	-7,20000	1 434,04	-10 325,09
33	R.pol.-2.04	Demontáž a zpětná montáž kuchyň. digestoře	ks	-1,00000	4 709,50	-4 709,50
34	R.pol.-2.05	Spojovací a těsnící materiál	ks	-0,50000	3 178,92	-1 589,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL18b Nefunkční VZT potrubí - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 514,10
MON			706,42
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 220,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 220,52 CZK
Základní DPH	21 %	466,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 686,83 CZK

v

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			1 514,10	68
M-24	Vzduchotechnika	MON			706,42	32
Cena celkem					2 220,52	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL18b	Nefunkční VZT potrubí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 514,10
1	728112814R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	7,50000	201,88	1 514,10
Díl: M-24		Vzduchotechnika				706,42
2	R.pol.-	Hzs-montážní práce	hod	1,00000	706,42	706,42

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL18c Nefunkční VZT potrubí - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-25 892,33
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 892,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 892,33 CZK
Základní DPH	21 %	-5 437,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-31 329,72 CZK**


v _____

dne

1.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24-2	Zařízení č.2-větrání kuchyně(prodř.potr.na fasádě)	MON			-25 892,33	100
Cena celkem					-25 892,33	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL18c	Nefunkční VZT potrubí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24-2		Zařízení č.2-větrání kuchyně(prodl.potr.na fasádě)				-25 892,33
30	R.pol.-2.01	CAGI hlavice pr.315 - s přírubou	ks	-1,00000	3 221,30	-3 221,30
31	R.pol.-2.02	Kruhové potrubí prům.315 mm/10%lvar.sk.l pozink.	m	-6,00000	1 007,83	-6 046,98
32	R.pol.-2.03	Deska z minerální vlny s AL polep tl. - 4 cm	m2	-7,20000	1 434,04	-10 325,09
33	R.pol.-2.04	Demontáž a zpětná montáž kuchyň. digestoře	ks	-1,00000	4 709,50	-4 709,50
34	R.pol.-2.05	Spojovací a těsnící materiál	ks	-0,50000	3 178,92	-1 589,46



STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba		19
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Elektromontáže, Dodávka rozvaděče, Montáž sdělovací a zabezp. techniky, Montáže měřicích a regulačních zařízení		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna MaR		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: 1. Vyškovská stavební společnost		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna MaR DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 19“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyčíslení změny MaR. V období mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavební zakázky přibyla nová kotelna. Z tohoto důvodu je nutné přepracovat projekt MaR. Tato změna má dopad do ceny díla. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 11. 3. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL19a Změna MaR - rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČO: 25588176

U Vlečky 1054

DIČ: CZ25588176

66442

Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-73 206,58
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-43 228,22
Celkem			-116 434,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-116 434,80 CZK
Základní DPH	21 %	-24 451,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -140 886,11 CZK

v

dne

21.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			24 742,14	-21
M21DR	Dodávka rozvaděče	MON			-44 644,25	38
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-732,48	1
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			-52 571,99	45
ON	Ostatní náklady	ON			-43 228,22	37
Cena celkem					-116 434,80	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19a	Změna MaR - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-22 919,86
2	55347491R	MARS žlab kabelový NKZ 60X62, l=2 m 0,7 mm S	kus	-20,00000	313,90	-6 278,00
3	55347451R	MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-20,00000	191,83	-3 836,60
4	210020303R00	Žlab kabelový Mars s přísluř., 62/50 mm s vlkem	m	-20,00000	122,07	-2 441,40
5	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-20,00000	139,51	-2 790,20
8	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	-17,00000	36,27	-616,59
9	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	-36,00000	22,15	-797,40
10	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	-58,00000	13,08	-758,64
11	211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	-58,00000	13,08	-758,64
12	345712030000T	Příchylka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelání	kus	-30,00000	20,93	-627,90
13	210010021RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv	m	-3,00000	12,21	-36,63
14	210010043RT1	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3323	m	-3,00000	221,48	-664,44
15	210100353.1T00	Protipožární ucpávka pro kabely do pr.10mm	kus	-1,00000	981,82	-981,82
16	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	-5,00000	466,32	-2 331,60
Díl: M21DR		Dodávka rozvaděče				-44 644,25
1	405101202.01T	Rozvaděčová skříň vč. vybavy, 600x800x300(SxVxH)	ks	-1,00000	44 644,25	-44 644,25
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-732,48
6	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	-6,00000	61,04	-366,24
7	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-6,00000	61,04	-366,24
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				-52 571,99
17	405TS6370D-TVT	Snímač teploty; 0-10V , Venkovní -40/50 °C	ks	-1,00000	2 368,24	-2 368,24
18	405TS6370D-A14T	Snímač teploty; 0-10V , 138mm tyčový, 0/100°C	ks	-1,00000	3 156,49	-3 156,49
19	220611214R00	Snímač teploty do potrubí	kus	-2,00000	1 953,18	-3 906,36
20	40541400R	Regulace - sada pro ekvitem.reg. A1	kus	-1,00000	15 674,31	-15 674,31
21	40510001.49	Uživatelské programové vybavení DDC	DB	-10,00000	784,76	-7 847,60
22	405100012	Test 1:1	DB	-10,00000	959,15	-9 591,50
23	405100014	Zaregulování a odladění na parametry	DB	-10,00000	784,76	-7 847,60
24	405100013	Kompletní napojení komunikačních rozhraní	kpl	-1,00000	2 179,89	-2 179,89
Díl: ON		Ostatní náklady				-43 228,22
25	900 TT5	HZS, Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	-8,00000	261,59	-2 092,72
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	-8,00000	1 196,33	-9 570,64
27	910 R00	Hzs - předbežné obhlídky a revize	h	-2,00000	959,15	-1 918,30
28	1020.1T	Projektová dokumentace, Výrobní	soubor	-1,00000	4 185,40	-4 185,40
29	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	-1,00000	6 103,70	-6 103,70
30	005241010T	Zaškolení obsluhy	Soubor	-1,00000	2 790,26	-2 790,26
31	005231040R	Provozní řády	Soubor	-1,00000	4 359,79	-4 359,79
32	00524 R	Předání a převzetí díla - kompletace dokumentace (revize, prohlášení o shodě, atesty apod),, zaškolení obsluhy	Soubor	-1,00000	4 359,79	-4 359,79
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	7 847,62	-7 847,62
Díl: M21		Elektromontáže				47 662,00

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19a	Změna MaR - rozdlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	01	DMAO8U rozšiřující modul	ks	1,00000	10 400,00	10 400,00
35	02	Čidlo NI 1000/6180	ks	1,00000	1 157,00	1 157,00
36	03	Relé s patičí 240 V 6A	ks	1,00000	507,00	507,00
37	04	Servopohon Belimo klapkový GM24A 0-10V	ks	1,00000	7 963,00	7 963,00
38	05	Kabel JYTY 4x1	m	40,00000	39,00	1 560,00
39	06	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
40	07	Kabel CYKY 4Jx1	m	40,00000	39,00	1 560,00
41	08	Montáž, připojení	kompl	1,00000	14 560,00	14 560,00
42	09	Úprava rozvaděče, zapojení	kompl	1,00000	2 275,00	2 275,00
43	10	Úprava SW	kompl	1,00000	2 145,00	2 145,00
44	11	Uvedení do provozu	kompl	1,00000	3 575,00	3 575,00
45	12	Projektová dokumentace doplnění	kompl	1,00000	520,00	520,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL19b Změna MaR - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			47 662,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 662,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 662,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 009,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **57 671,02 CZK**

v

dne

21.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			47 662,00	100
Cena celkem					47 662,00	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19b	Změna MaR - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				47 662,00
1	01	DMAO8U rozšiřující modul	ks	1,00000	10 400,00	10 400,00
2	02	Čidlo NI 1000/6180	ks	1,00000	1 157,00	1 157,00
3	03	Relé s patičí 240 V 6A	ks	1,00000	507,00	507,00
4	04	Servopohon Belimo klapkový GM24A 0-10V	ks	1,00000	7 963,00	7 963,00
5	05	Kabel JYTY 4x1	m	40,00000	39,00	1 560,00
6	06	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
7	07	Kabel CYKY 4Jx1	m	40,00000	39,00	1 560,00
8	08	Montáž, připojení	kompl	1,00000	14 560,00	14 560,00
9	09	Úprava rozvaděče, zapojení	kompl	1,00000	2 275,00	2 275,00
10	10	Úprava SW	kompl	1,00000	2 145,00	2 145,00
11	11	Uvedení do provozu	kompl	1,00000	3 575,00	3 575,00
12	12	Projektová dokumentace doplnění	kompl	1,00000	520,00	520,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**
 Objekt: **ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL19c** **Změna MaR - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
 U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
 66442 **Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-120 868,58
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-43 228,22
Celkem			-164 096,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-164 096,80 CZK
Základní DPH	21 %	-34 460,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-198 557,13 CZK

v

dne

21.3.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			-22 919,86	14
M21DR	Dodávka rozvaděče	MON			-44 644,25	27
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-732,48	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			-52 571,99	32
ON	Ostatní náklady	ON			-43 228,22	26
Cena celkem					-164 096,80	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19c	Změna MaR - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				-22 919,86
2	55347491R	MARS žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S	kus	-20,00000	313,90	-6 278,00
3	55347451R	MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	-20,00000	191,83	-3 836,60
4	210020303R00	Žlab kabelový Mars s přísluř., 62/50 mm s víkem	m	-20,00000	122,07	-2 441,40
5	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	-20,00000	139,51	-2 790,20
8	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	-17,00000	36,27	-616,59
9	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	-36,00000	22,15	-797,40
10	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	-58,00000	13,08	-758,64
11	211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	-58,00000	13,08	-758,64
12	345712030000T	Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelení	kus	-30,00000	20,93	-627,90
13	210010021RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv	m	-3,00000	12,21	-36,63
14	210010043RT1	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3323	m	-3,00000	221,48	-664,44
15	210100353.1T00	Protipožární ucpávka pro kabely do pr.10mm	kus	-1,00000	981,82	-981,82
16	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	-5,00000	466,32	-2 331,60
Díl: M21DR		Dodávka rozvaděče				-44 644,25
1	405101202.01T	Rozvaděčová skříň vč. vybavy, 600x800x300(SxVxH)	ks	-1,00000	44 644,25	-44 644,25
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-732,48
6	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	-6,00000	61,04	-366,24
7	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-6,00000	61,04	-366,24
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				-52 571,99
17	405TS6370D-TVT	Snímač teploty, 0-10V , Venkovní -40/50 °C	ks	-1,00000	2 368,24	-2 368,24
18	405TS6370D-A14T	Snímač teploty, 0-10V , 138mm tyčový, 0/100°C	ks	-1,00000	3 156,49	-3 156,49
19	220611214R00	Snímač teploty do potrubí	kus	-2,00000	1 953,18	-3 906,36
20	40541400R	Regulace - sada pro ekv./term.reg. A1	kus	-1,00000	15 674,31	-15 674,31
21	40510001.49	Uživatelské programové vybavení DDC	DB	-10,00000	784,76	-7 847,60
22	405100012	Test 1:1	DB	-10,00000	959,15	-9 591,50
23	405100014	Zaregulování a ovládnutí na parametry	DB	-10,00000	784,76	-7 847,60
24	405100013	Kompletní napojení komunikačních rozhraní	kpt	-1,00000	2 179,89	-2 179,89
Díl: ON		Ostatní náklady				-43 228,22
25	900 TT5	HZS, Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	-8,00000	261,59	-2 092,72
26	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st.obj., Revize	h	-8,00000	1 196,33	-9 570,64
27	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	-2,00000	959,15	-1 918,30
28	1020.1T	Projektová dokumentace, Výrobní	soubor	-1,00000	4 185,40	-4 185,40
29	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	-1,00000	6 103,70	-6 103,70
30	005241010T	Zaškolení obsluhy	Soubor	-1,00000	2 790,26	-2 790,26
31	005231040R	Provozní řady	Soubor	-1,00000	4 359,79	-4 359,79
32	00524 R	Předání a převzetí díla - kompletace dokumentace (revize, prohlášení o shodě, atesty apod),, zaškolení obsluhy	Soubor	-1,00000	4 359,79	-4 359,79
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	7 847,62	-7 847,62

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19c	Změna MaR - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Izolace tepelné	20									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1. Vyškovská stavební společnost</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td><td>MAIL: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: _____
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:								
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____								
KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: _____								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 20“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá vyčíslení odpočtu geotextilie, kterou má být dle PD překryta foukaná izolace. Toto překrytí není vhodné, došlo by k zatížení foukané izolace, jejímu slehnutí a tím ke zmenšení tloušťky izolace. Tato změna má dopad do ceny díla. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 13. 3. 2019</td></tr></table>		POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 13. 3. 2019							
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 13. 3. 2019									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	20												
ÚSEK: SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Izolace tepelné													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1. Vyškovská stavební společnost</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		Mail _____	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____											
	Mail _____												
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Gajdošova, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 20“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Měněpráce:</td><td style="text-align: center;">-45 865,46 Kč</td><td style="text-align: center;">-9 631,75 Kč</td><td style="text-align: center;">-55 497,21 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 13. 3. 2019		NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Měněpráce:	-45 865,46 Kč	-9 631,75 Kč	-55 497,21 Kč				
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH										
Měněpráce:	-45 865,46 Kč	-9 631,75 Kč	-55 497,21 Kč										
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: GP _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 20.3.2019</td></tr></table>		OD: GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 20.3.2019									
OD: GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 20.3.2019											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____									
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____											
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. _____												

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL20	Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-45 865,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 865,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-45 865,46 CZK
Základní DPH	21 %		-9 631,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-55 497,21 CZK
v _____ dne <u>21.3.2019</u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-45 865,46	100
Cena celkem					-45 865,46	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL20	Odpočet geotextilie k překrytí foukané izolace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-45 865,46
196	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-447,90490	2,40	-1 074,97
188	713191100R00	Položení separační fólie	m2	-482,96840	55,00	-26 563,26
195	69366196R	Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-492,62780	37,00	-18 227,23