

## Nabídkový rozpočet



Stavba : **Oprava stěn ČS Turovice**

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena	
				Jednotková	Cena celkem
<b>Stěny</b>					
<b>Přípravné práce</b>					
1	Otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem 1200bar(stěny,strop,dno,,) včetně odstranění nesoudržných vrstev	m2	115,000	305,00	35 075
2	Očištění povrchu tlakovou vodou 2x	m2	115,000	105,00	12 075
3	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	2,530	955,00	2 416
4	Odvoz suti a uložení vybouraných hmot na skládku	t	2,530	1 950,00	4 934
<b>Opravy konstrukcí</b>					
5	Odsekání odhalené výztuže, nátěr inhibitorem koroze Mapefer,vyrovnání povrchu Mapegrout	m2	115,000	185,00	21 275
6	Ruční očištění odhalené výztuže	m	115,000	75,00	8 625
7	Reprofilace konstrukcí tl.do 20mm malta Mapegrout T60 stěny	m2	115,000	1 295,00	148 925
8	Spojovací můstek pro aplikaci reprofílace Planicrete	m2	115,000	185,00	21 275
8	Vodotěsný nátěr ve dvou vrstvách Planiseal 88-šedý	m2	115,000	545,00	62 675
<b>Doplňkové práce</b>					
10	Kontrola přidrženosti povrchu po očištění (odtrhová zkouška) v ceně Mapei	kus	4,000	0,00	0
11	Zkouška(kontrola) ochranného nátěru v ceně Mapei	kus	4,000	0,00	0
<b>Pomocné konstrukce</b>					
12	Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m	soubor	1,000	12 500,00	12 500
<b>přesun hmot HSV</b>					
13	Přesun hmot pro nádrže a jímký ČOV-ztížený, ručně	t	7,251	850,00	6 163
14	Ostatní náklady, dopravné, ZS,režie	soubor	1,000	13 500,00	13 500
	Součet				<b>349 438,00</b>

Cenová nabídka nezahrnuje náklady na vodu a energie potřebné k provedení prací, nabídka zpracována na základě zadání, předběžného průzkumu stavby, skutečný rozsah prací bude upřesněn po provedení potřebných průkazných zkoušek, poněvadž konstrukce jsou opatřeny nevyhovujícími nátěry a nesourodými vrstvami.

**Materiály pro sanaci firmy Mapei,včetně bezplatné technické podpory a zkoušek při provádění.**

**V Olomouci: 18.1.2019**

**Zpracoval: Jan Frýba**