

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. července 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 250 003 / 2018 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-18-001-JAAA**

„Kolín ON – SA oprava“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH
Zastoupená: Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ujednání, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 3 – Cena díla – bod 3.1. se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	74 535 451,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 4 386 550,98 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	4 281 751,56 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	74 430 651,58 Kč

Čl. 4 – Místo a doba plnění – bod 4.2. se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv
ukončení: do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Nové znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv
ukončení: 30. 6. 2019

Zdůvodnění méně a více prací:

1) SO 11-40-01 - E2.01a - Výpravní budova – vnější opravy - V průběhu předání staveniště byla zjištěna nutnost doplnění nových položek potřebných k optimální realizaci díla. Jedná se o problematiku vyrovnání fasády tmelem, penetrace podkladu, podpůrných konstrukcí lešení aj. Změnový list ve svém výpočtu narovnává tuto skutečnost.

Výpravní budova - konstrukce zámečnické - V průběhu předání staveniště bylo zjištěno, že navržené podhledy na nástupišti nelze realizovat bez výluky dopravy a potřebných přeložek technologických vedení. V rámci jednání bylo vzhledem k časové a finanční náročnosti upuštěno od realizace podhledu.

Současně byla zjištěna kolize mezi vstupem na střechu výpravní budovy po nově navrženém požárním žebříku s nově osazovanou jednotkou VZT a Chlazení. Proto byla projektantem navržena ocelová lávka přes obě jednotky a současně i prodloužení požárního žebříku.

Po demontáži střešní konstrukce části objektu nad restaurací byl zjištěn nevyhovující stav a narušení zděné nadstřešní části ventilací. V součinnosti s projektantem bylo navrženo odbourání nadstřešní části místo původně zamýšlené opravy a systémový prostup + ventilační hlavice s klempířskou úpravou.

Po odbourání přilehlé části skladu bylo nutné provizorně zabezpečit vstup do objektu a osadit dveře.

Veškeré tyto práce jsou specifikovány a oceněny v předloženém Změnovém listu č.1.

2) SO 11-40-01 - E2.01b – Výpravní budova - vnitřní opravy PP - V průběhu stavby byla po dohodě projektanta stavby, investora a zhotovitele provedena změna typu konstrukce stropu v suterénu, na kterém je navržena nová bloková výměňková stanice. Místo původního ŽB stropu se ošetří a doplní stávající ocelová konstrukce, doplněná pro dostatečnou únosnost o další ocelové prvky.

V rámci postupu prací, velmi malé podchodné výšky, celkově stísněných poměrů kolektorů a zhodnocení stavu po vyklizení a vyčištění, bylo s přihlédnutím k velmi dobrému stavu rezného zdiva ustoupeno od realizace nových povrchových úprav a omítek.

3) SO 11-40-01 – E2.01c – Výpravní budova – vnitřní opravy NP - Na základě žádosti investora po vzniklých jednáních se stávajícími nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, byl rozšířen a upraven rozsah prací, týkající se změn ve finálním dokončení obchodních jednotek. V rámci dislokace a přesunu do jiných prostor dojde ke kompenzaci za omezení a provedené úpravy ve stávajících jednotkách ke kompletnímu dokončení prostor v rámci stavby nad rámec základní stavební připravenosti. Obchodní jednotky budou včetně finálních podlah a obkladů.

4) SO 11-40-01 – E2.01d – Výpravní budova – vnitřní úpravy NP - V rámci předání realizační projektové dokumentace byly předány změny či doplnění projektové dokumentace, vyplývající

z požadavků VÚŽ. Jedná se o požadavek na rozšíření vstupního schodiště do vestavného patra. Na základě toho projektant zpracoval rozdílový výkaz výměr. Zhotovitel na výzvu investora v rámci tohoto ZL jednotlivé položky ocenil a předkládá ke schválení.

Provizorní pokladny. V rámci předání staveniště byl zhotovitel osloven investorem o součinnost při řešení problematiky provizorního přesunu pokladen. Projektant vypracoval po konzultaci s provozovatelem samostatnou realizační dokumentaci, zhotovitel byl vyzván investorem k ocenění prací. Tato koordináční vazba má vliv na celkový termín provedení díla.

Na základě žádosti investora po vzniklých jednáních se stávajícími nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, byl rozšířen a upraven rozsah prací, týkající se změn ve finálním dokončení obchodních jednotek. V rámci dislokace a přesunu do jiných prostor dojde ke kompenzaci za omezení a provedené úpravy ve stávajících jednotkách ke kompletnímu dokončení prostor v rámci stavby nad rámec základní stavební připravenosti. Dojde ke změně dispozic, nahrazení a změna typu rolovacích mříží, osazení prosklených stěn, zrušení plánované čekárny a prostoru alternativního dopravce. Tato změna se týká bloků Pont (0P121A-0P117), Relay (0P113) a T-Tip (0P114-0P114D).

V rámci změn v průběhu výstavby došlo z důvodu požadavku uživatele k osazení větších komunikačních oken do bloku dopravce.

Po vybourání části veřejných WC bylo nutné zajistit sloup průvlaku, který byl skrytý ve zdi a kompletně doplnit strop nad novým vstupem, který se původně uvažoval zachovat.

V průběhu výstavby bylo rozhodnuto o zachování plastik v hale nad vstupem na nástupiště. Do změnového listu jsou proto zahrnuty náklady na ztíženou manipulaci, pasportizace stávajícího stavu a vlastní ochranu před poškozením při provádění průrazů pro budoucí dýzy vzduchotechniky.

V rámci požadavků vyplývajících z PBR bylo zadáno doplnění systému generálního klíče a panikového kování vstupních dveří a elektromechanických zámků.

Pro uvolnění prostoru 0P105 bylo nutné upravit část stávající provozovny, aby byl zachován provoz (přeložení EZS, doplnění ovládání automatických dveří a přestěhování).

Všechny výše uvedené změny mají vzhledem k svému rozsahu a etapizaci zásadní vliv na termín dokončení celé stavby.

5) SO 11-40-01 - E2.04 – Orientační systém - V rámci předání realizační projektové dokumentace byly předány změny či doplnění projektové dokumentace, vyplývající z požadavků VÚŽ. Jedná se o požadavek na doplnění orientačního systému o dvoubarevný pás ze samolepící PVC fólie 50mm - celková délka 72,0m.

6) SO 11-40-01 – E2.06 – Zdravotně technické instalace - Na základě změny dispozičního užívání a finálního dokončení obchodních jednotek a veřejných WC, došlo k úpravám rozsahu prací, zejména v počtu a typu vybraných variant zařizovacích předmětů a s tím souvisejících navýšením ZTI rozvodům. Tyto skutečnosti mají vliv na navýšení ceny díla a termín dokončení stavby vzhledem k harmonogramu prací v rámci postupně navazující etapizace.

7) SO 11-40-01-E2.07b - Výpravní budova - vytápění - Realizační projektová dokumentace počítá v rámci rekonstrukce výměňkové stanice a vytápění se 100% demontáží/odstávkou celého systému. V současné době by tato skutečnost znamenala pro investora velké energetické a provozní náklady při zachování teplotní pohody na souběžně se stavbou provozovaných pracovištích, veřejných a obchodních prostorech. V rámci společného jednání nad uvedeným tématem byl dohodnut nový pracovní postup při rekonstrukci výměňkové stanice, a to: jednotlivé nové větve topení budou provizorně přepojeny na stávající funkční rozdělovač, do nerekonstruovaných částí nebude v rámci topné sezony zasahováno. Tato koordináční vazba má

vliv na celkový termín provedení díla. Celkové demontáže technologie a stavební úpravy budou zahájeny až po konci topné sezony, předpokladem je termín květen 2019, doba realizace 2 měsíce, termín dokončení díla 30. 6. 2019

8) SO 11-40-01 - E2.09 – Výpravní budova - Informační systém - V rámci upřesnění realizační dokumentace bylo zjištěno, že je nutné doplnění informačních tabulí o Upgrade SW IS INISS a převodník RTC348e. Dále je na základě požadavku na nepřetržitý provoz informačních tabulí nutné zřídit provizorní připojení a zajistit bývalý Rack pokladen.

9) SO 11-40-01 – E2.10 – Silnoproudé rozvody VB - Na základě žádosti investora po vzniklých jednáních se stávajícími nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, byl rozšířen a upraven rozsah prací, týkající se změn ve finálním dokončení obchodních jednotek. V rámci dislokace a přesunu do jiných prostor dojde ke kompenzaci za omezení a provedené úpravy ve stávajících jednotkách ke kompletnímu dokončení prostor v rámci stavby nad rámec základní stavební připravenosti. Dojde ke kompletnímu dokončení elektroinstalace.

10) SO 11-40-01 – E2.13 – Vnitřní vybavení budovy - Na základě změny dispozičního užívání a finálního dokončení obchodních jednotek došlo k redukci počtu vybavení odbavovací haly bývalé čekárny, tím došlo ke snížení počtu vybavení mobiliářem.

11) SO 11-72-01 – E1.5 – Přípojka NN - Vzhledem k zjištěnému současnému skutečnému stavu stávajícího objektu vůči navrženým projekčním úpravám dochází k drobným změnám ve stavebních úpravách a elektro montážích. Je nutné také vzhledem k velikosti rozvaděčů a blokové výměňkové stanice zřídit montážní jámu z prostoru nástupiště s rozebráním zpevněné plochy a zpětnému zadláždění.

12) SO 11-40-02 – E2.01 – Administrativní budova – Pozemní objekty - V průběhu předání staveniště byla zjištěna přítomnost azbestu ve střešní konstrukci a nutnost doplnění položek potřebných k optimální realizaci díla. Jedná se o problematiku konstrukce oprav balkonů, vyrovnaní fasády tmelem, penetrace podkladu, podpůrných konstrukcí lešení aj.

Administrativní budova, konstrukce zámečnické. V průběhu předání staveniště bylo zjištěno, že navržené podhledy na nástupišti nelze realizovat bez výluky dopravy a potřebných přeložek technologických vedení. V rámci jednání bylo vzhledem k časové a finanční náročnosti upuštěno od realizace podhledu mimo prostoru nad rampou o ploše 260 m²

V rámci koordinace s investiční stavbou prodloužení podchodu do ul. Starokolínská, kde dojde k nutnému zásahu do rampy AB, bude upuštěno od opravy této rampy. Dále bylo rozhodnuto, že v místech budoucího průchodu nedojde z důvodu možného vandalismu k výměně sklepních oken, ale k jejich zazdění a osazení průvětrníky.

13) SO 11-40-02 – E2.10 – Silnoproudé rozvody AB - Na základě upřesnění projektové dokumentace se upravuje umístění a typ rozvaděčů v administrativní budově. Tyto změny mají za následek zvýšení rozsahu stavebních přípomocí, které mají vliv na navýšení ceny díla.

14) SO 11-40-02 – Oplocení 2 - V rámci předání staveniště bylo zjištěno, že část oplocení 2 bylo vybudováno v rámci předešlé rekonstrukce jiného investora. V rámci jednání bylo dohodnuto, že dojde v rámci prováděné stavby KOLÍN ON – SA OPRAVA k sjednocení již provedených prací tzn., že dojde místo výměny zámečnických prvků k jejich obroušení, přetmelení a novým nátěrům.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

Zdůvodnění prodloužení termínu plnění díla:

Na základě žádosti investora po vzniklých jednáních se stávajícími nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, byl rozšířen a upraven rozsah prací, týkající se změn ve finálním

dokončení obchodních jednotek. V rámci dislokace a přesunu do jiných prostor dojde ke kompenzaci za omezení a provedené úpravy ve stávajících jednotkách. Z tohoto důvodu budou komerční prostory kompletně dokončeny v rámci stavby nad rámec základní stavební připravenosti.

Realizační projektová dokumentace dále počítá v rámci rekonstrukce výměňkové stanice a vytápění se 100% demontáží/odstávkou celého systému. V současné době by tato skutečnost znamenala pro investora velké energetické a provozní náklady při zachování teplotní pohody na souběžně se stavbou provozovaných pracovištích, veřejných a obchodních prostorech. V rámci společného jednání nad daným tématem byl dohodnut nový pracovní postup při rekonstrukci výměňkové stanice, a to: jednotlivé nové větve topení budou provizorně připojeny na stávající funkční rozdělovač, do nerekonstruovaných částí nebude v rámci topné sezony zasahováno. Tato koordinační vazba má vliv na celkový termín provedení díla. Celkové demontáže technologie a stavební úpravy budou zahájeny až po konci topné sezony, předpokladem je termín květen 2019, doba realizace 2 měsíce, termín dokončení díla 30. 6. 2019

III.

Do čl. 8 „Další ujednání“ smlouvy se tímto doplňuje odst. 8.5. s následujícím zněním:

8.5. Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 8 této smlouvy „Nález podezřelého předmětu“.

Do smlouvy se tímto přidává příloha č. 8 s názvem: „Nález podezřelého předmětu“.

Zdůvodnění nové přílohy:

Výše uvedené doplnění nové přílohy do smlouvy se provádí v důsledku změn vnitřních norem objednatele.

Opatření s názvem „Nález podezřelého předmětu“ je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 2.

IV.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

V.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

Příloha č. 2 – Nález podezřelého předmětu

Příloha č. 3 – Upravený harmonogram stavebních prací

V Praze dne 29.3.2019

V Ústí nad Labem dne 20.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r.
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Rekapitulace ZL č.1 - KOLÍN ON - SA OPRAVA

Číslo SO	Název SO	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO 11-40-01 - E2.01a	Pozemní objekty - vnější opravy	13 075 233,28	349 541,57	-1 123 585,50	12 301 189,35
SO 11-40-01 - E2.01b	Pozemní objekty - vnitřní opravy PP	969 248,72	116 748,00	-463 917,23	622 079,49
SO 11-40-01 - E2.01c	Pozemní objekty - vnitřní opravy NP	7 252 571,72	181 909,50	-18 369,21	7 416 112,01
SO 11-40-01 - E2.01d	Pozemní objekty - vnitřní úpravy NP	5 343 261,77	1 601 658,45	-1 282 360,79	5 662 559,43
SO 11-40-01 - E2.04	Orientační systém	209 124,84	36 230,40	0,00	245 355,24
SO 11-40-01 - E2.06	Zdravotně technické instalace	2 746 112,54	240 039,94	-98 740,70	2 887 411,78
SO 11-40-01 - E2.07a	Chlazení	2 135 356,64	0,00	0,00	2 135 356,64
SO 11-40-01 - E2.07b	Vytápění	3 816 627,65	291 200,00	0,00	4 107 827,65
SO 11-40-01 - E2.08	Vzduchotechnika	6 589 307,74	0,00	0,00	6 589 307,74
SO 11-40-01 - E2.09	Informační systém	1 416 226,21	467 057,00	0,00	1 883 283,21
SO 11-40-01 - E2.10	Silnoproudé rozvody VB	5 791 343,26	223 478,87	0,00	6 014 822,13
SO 11-40-01 - E2.11	Hromosvody VB	156 946,33	0,00	0,00	156 946,33
SO 11-40-01 - E2.12a	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - EPS	1 663 907,21	0,00	0,00	1 663 907,21
SO 11-40-01 - E2.12b	PS 11-02-01 Požárně bezpečnostní systémy - NZS	963 629,73	0,00	0,00	963 629,73
SO 11-40-01 - E2.12c	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	2 577 426,67	0,00	0,00	2 577 426,67
SO 11-40-01 - E2.12d	PS 11-01-01 Bezpečnostní systém	1 393 855,85	0,00	0,00	1 393 855,85
SO 11-40-01 - E2.13	Vnitřní vybavení budovy	1 447 450,89	0,00	-160 526,18	1 286 924,71
SO 11-40-01 - E2.14	Venkovní vybavení budovy	536 225,76	0,00	0,00	536 225,76
SO 11-40-01 - D4.3	Měření a regulace	2 486 145,34	0,00	0,00	2 486 145,34
SO 11-72-01 - E1.5	Přípojka NN	1 320 158,63	28 045,00	0,00	1 348 203,63
SO 11-40-02 - E2.01	Pozemní objekty	7 417 911,25	668 259,83	-1 194 962,27	6 891 208,80
SO 11-40-02 - E2.06	Zdravotně technické instalace	972 871,74	0,00	0,00	972 871,74
SO 11-40-02 - E2.10	Silnoproudé rozvody AB	708 522,96	40 732,00	0,00	749 254,96
SO 11-40-02 - E2.11	Hromosvody AB	196 606,07	0,00	0,00	196 606,07
SO 11-40-02 - E2.12	PS 11-01-01 Slaboproudé rozvody - UKS	437 829,85	0,00	0,00	437 829,85
SO 11-41-01	Přístřešek - sklad MTZ, ČD, BIKE	323 573,80	0,00	0,00	323 573,80
SO 11-41-02	Přístřešek pro kontejnery 1	283 125,37	0,00	0,00	283 125,37
SO 11-41-03	Přístřešek pro kontejnery 2	204 446,94	0,00	0,00	204 446,94
SO 11-31-01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 1	322 383,52	0,00	0,00	322 383,52
SO 11-31-02	ZPEVNĚNÁ PLOCHA 2	560 242,59	0,00	0,00	560 242,59
SO 11-42-01	OPLOCENÍ 1	252 178,00	0,00	0,00	252 178,00
SO 11-42-02	OPLOCENÍ 2	165 508,74	36 851,00	-44 089,09	158 270,65
SO 11-45-01	DEMOLICE SKLADU A GARÁŽE	623 624,45	0,00	0,00	623 624,45
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	176 464,95	0,00		176 464,95
Cena celkem		74 535 451,00	4 281 751,56	-4 386 550,98	74 430 651,58

8 668 302,54

VCP/MNP

-104 799,42

navýšení/ponížení

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Název PS,SO : **Pozemní objekty - vnější opravy**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.01a**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1	PO ZMĚNĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		13 075 233,28		13 075 233,28		349 541,57	-1 123 585,50	12 301 189,34
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,371		44,371	0,00	0,00	676,26	30 006,33	676,26	30 006,33	0,00	0,00	30 006,33
2	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,150		155,150	0,00	0,00	234,53	36 387,33	234,53	36 387,33	0,00	0,00	36 387,33
3	621532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	155,150		155,150	0,00	0,00	474,75	73 657,46	474,75	73 657,46	0,00	0,00	73 657,46
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 486,637		1 486,637	0,00	0,00	207,20	308 031,19	207,20	308 031,19	0,00	0,00	308 031,19
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 492,776	-20,300	1 472,476	0,00	0,00	37,23	55 576,05	37,23	55 576,05	0,00	-755,77	54 820,28
6	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 567,415		1 567,415	0,00	0,00	20,61	32 304,42	20,61	32 304,42	0,00	0,00	32 304,42
7	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	1 136,496		1 136,496	0,00	0,00	32,45	36 879,30	32,45	36 879,30	0,00	0,00	36 879,30
8	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1 193,321		1 193,321	0,00	0,00	36,43	43 472,68	36,43	43 472,68	0,00	0,00	43 472,68
9	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	427,466		427,466	0,00	0,00	207,20	88 570,96	207,20	88 570,96	0,00	0,00	88 570,96
10	622325103	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	1 486,637		1 486,637	0,00	0,00	204,93	304 656,52	204,93	304 656,52	0,00	0,00	304 656,52
11	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 324,517		1 324,517	0,00	0,00	458,81	607 701,64	458,81	607 701,64	0,00	0,00	607 701,64
12	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,720	-16,790	19,930	0,00	0,00	249,33	9 155,40	249,33	9 155,40	0,00	-4 186,25	4 969,15
13	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	36,720	-16,790	19,930	0,00	0,00	255,02	9 364,33	255,02	9 364,33	0,00	-4 281,79	5 082,54
14	623532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů	m2	36,720	-16,790	19,930	0,00	0,00	514,59	18 895,74	514,59	18 895,74	0,00	-8 639,97	10 255,77
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 486,637		1 486,637	0,00	0,00	56,58	84 113,92	56,58	84 113,92	0,00	0,00	84 113,92
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 996,063		0,00		1 738 773,27		1 738 773,27	0,00	-17 863,77	1 720 909,49
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání													
16	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 175,340		2 175,340	0,00	0,00	48,39	105 264,70	48,39	105 264,70	0,00	0,00	105 264,70
17	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	65 260,200		65 260,200	0,00	0,00	2,56	167 066,11	2,56	167 066,11	0,00	0,00	167 066,11
18	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 175,340		2 175,340	0,00	0,00	31,65	68 849,51	31,65	68 849,51	0,00	0,00	68 849,51
19	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 175,340		2 175,340	0,00	0,00	16,62	36 154,15	16,62	36 154,15	0,00	0,00	36 154,15
20	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 260,200		65 260,200	0,00	0,00	0,40	26 104,08	0,40	26 104,08	0,00	0,00	26 104,08
21	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 175,340		2 175,340	0,00	0,00	11,16	24 276,79	11,16	24 276,79	0,00	0,00	24 276,79
22	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	26,730		26,730	0,00	0,00	512,32	13 694,31	512,32	13 694,31	0,00	0,00	13 694,31
23	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křídla pl do 4 m2	m2	71,717		71,717	0,00	0,00	967,71	69 401,26	967,71	69 401,26	0,00	0,00	69 401,26
24	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,145		14,145	0,00	0,00	512,32	7 246,77	512,32	7 246,77	0,00	0,00	7 246,77
25	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojítych včetně křídla pl do 4 m2	m2	101,732		101,732	0,00	0,00	1 138,38	115 809,67	1 138,38	115 809,67	0,00	0,00	115 809,67
26	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,371		44,371	0,00	0,00	78,56	3 485,79	78,56	3 485,79	0,00	0,00	3 485,79
27	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	1 486,637		1 486,637	0,00	0,00	24,14	35 887,42	24,14	35 887,42	0,00	0,00	35 887,42
28	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	420,240		420,240	0,00	0,00	117,26	49 277,34	117,26	49 277,34	0,00	0,00	49 277,34
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 387,332		0,00		722 517,90		722 517,90	0,00	0,00	722 517,90

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1	PO ZMĚNĚ	celkem
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl: 997		Přesun sutě													
29	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	117,473	4,850	122,323	0,00	0,00	555,58	65 265,65	555,58	65 265,65	2 694,56	0,00	67 960,21
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,473	4,850	122,323	0,00	0,00	242,50	28 487,20	242,50	28 487,20	1 176,13	0,00	29 663,33
31	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 174,730	4,850	1 179,580	0,00	0,00	10,55	12 393,40	10,55	12 393,40	51,17	0,00	12 444,57
32	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	117,473	4,850	122,323	0,00	0,00	170,77	20 060,86	170,77	20 060,86	828,23	0,00	20 889,09
S	Celkem za 997	Přesun sutě				1 546,549		0,00		126 207,11		126 207,11	4 750,09	0,00	130 957,20
Díl: 998		Přesun hmot													
33	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	60,644	13,500	74,144	0,00	0,00	91,08	5 523,46	91,08	5 523,46	1 229,58	0,00	6 753,04
S	Celkem za 998	Přesun hmot				74,144		0,00		5 523,46		5 523,46	1 229,58	0,00	6 753,04
Díl: 712		Povlakové krytiny													
34	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	1 076,000		1 076,000	0,00	0,00	18,67	20 088,92	18,67	20 088,92	0,00	0,00	20 088,92
35	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	1 076,000		1 076,000	0,00	0,00	153,70	165 381,20	153,70	165 381,20	0,00	0,00	165 381,20
36	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	1 237,400		1 237,400	0,00	0,00	267,54	331 054,00	267,54	331 054,00	0,00	0,00	331 054,00
37	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily do betonu	m	462,500		462,500	0,00	0,00	94,15	43 544,38	94,15	43 544,38	0,00	0,00	43 544,38
38	553445150	plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	254,375		254,375	0,00	0,00	119,54	30 407,99	119,54	30 407,99	0,00	0,00	30 407,99
39	553445130	plech VIPLANYL, stěnová lišta vyhnutá délka 2000 mm rozvinutá šířka 70 mm	kus	254,375		254,375	0,00	0,00	96,77	24 615,87	96,77	24 615,87	0,00	0,00	24 615,87
40	553445140	plech VIPLANYL, vnější koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	254,375		254,375	0,00	0,00	119,54	30 407,99	119,54	30 407,99	0,00	0,00	30 407,99
41	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 076,000		1 076,000	0,00	0,00	40,42	43 491,92	40,42	43 491,92	0,00	0,00	43 491,92
42	693111310	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	1 237,400		1 237,400	0,00	0,00	14,57	18 028,92	14,57	18 028,92	0,00	0,00	18 028,92
43	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	462,500		462,500	0,00	0,00	157,11	72 663,38	157,11	72 663,38	0,00	0,00	72 663,38
44	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	555,000		555,000	0,00	0,00	267,54	148 484,70	267,54	148 484,70	0,00	0,00	148 484,70
45	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	3,59	1 974,50	3,59	1 974,50	0,00	0,00	1 974,50
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				8 495,925		0,00		930 143,77		930 143,77	0,00	0,00	930 143,77
Díl: 713		Izolace tepelné													
46	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 917,000		1 917,000	0,00	0,00	32,22	61 765,74	32,22	61 765,74	0,00	0,00	61 765,74
47	631515020	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.100 mm	m2	1 955,340		1 955,340	0,00	0,00	548,75	1 072 992,83	548,75	1 072 992,83	0,00	0,00	1 072 992,83
48	631529080	klin atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm	kus	398,616		398,616	0,00	0,00	47,82	19 061,82	47,82	19 061,82	0,00	0,00	19 061,82
49	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,22	1 221,00	2,22	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				4 820,956		0,00		1 155 041,39		1 155 041,39	0,00	0,00	1 155 041,39
Díl: 4		Vodorovní konstrukce													
50	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	793,579		793,579	0,00	0,00	103,83	82 397,31	103,83	82 397,31	0,00	0,00	82 397,31
51	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	19,840		19,840	0,00	0,00	3 335,76	66 181,48	3 335,76	66 181,48	0,00	0,00	66 181,48
52	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	793,600		793,600	0,00	0,00	27,32	21 681,15	27,32	21 681,15	0,00	0,00	21 681,15
53	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m, 40x60mm	m3	2,117		2,117	0,00	0,00	7 035,83	14 894,85	7 035,83	14 894,85	0,00	0,00	14 894,85
54	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	210,200		210,200	0,00	0,00	21,52	4 523,50	21,52	4 523,50	0,00	0,00	4 523,50
55	762354812	Demontáž střešních vikýřů pultových	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	601,12	601,12	601,12	601,12	0,00	0,00	601,12
56	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	6,35	3 492,50	6,35	3 492,50	0,00	0,00	3 492,50
S	Celkem za 4	Vodorovní konstrukce				2 370,336		0,00		193 771,91		193 771,91	0,00	0,00	193 771,91
Díl: 764		Konstrukce klempířské													
57	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	722,200		722,200	0,00	0,00	132,06	95 373,73	132,06	95 373,73	0,00	0,00	95 373,73
58	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	270,200		270,200	0,00	0,00	157,11	42 451,12	157,11	42 451,12	0,00	0,00	42 451,12
59	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	48,200		48,200	0,00	0,00	71,50	3 446,30	71,50	3 446,30	0,00	0,00	3 446,30
60	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	119,700		119,700	0,00	0,00	93,92	11 242,22	93,92	11 242,22	0,00	0,00	11 242,22
61	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,500		56,500	0,00	0,00	69,33	3 917,15	69,33	3 917,15	0,00	0,00	3 917,15

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	97,200		97,200	0,00	0,00	132,06	12 836,23	132,06	12 836,23	0,00	0,00	12 836,23
63	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	38,700		38,700	0,00	0,00	351,79	13 614,27	351,79	13 614,27	0,00	0,00	13 614,27
64	764004861	Demontáž svodu do suti	m	32,000		32,000	0,00	0,00	53,85	1 723,20	53,85	1 723,20	0,00	0,00	1 723,20
65	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	793,600		793,600	0,00	0,00	380,25	301 766,40	380,25	301 766,40	0,00	0,00	301 766,40
66	764141405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	138,800		138,800	0,00	0,00	1 844,18	255 972,18	1 844,18	255 972,18	0,00	0,00	255 972,18
67	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	793,600		793,600	0,00	0,00	1 514,18	1 201 653,25	1 514,18	1 201 653,25	0,00	0,00	1 201 653,25
68	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětrálního plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	583,400		583,400	0,00	0,00	39,96	23 312,66	39,96	23 312,66	0,00	0,00	23 312,66
69	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 330 mm	m	48,200		48,200	0,00	0,00	505,49	24 364,62	505,49	24 364,62	0,00	0,00	24 364,62
70	764241413	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn předzvětrálního plechu s hřebenovým plechem rš 250 mm	m	94,300		94,300	0,00	0,00	374,56	35 321,01	374,56	35 321,01	0,00	0,00	35 321,01
71	764241435	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	6,800		6,800	0,00	0,00	779,86	5 303,05	779,86	5 303,05	0,00	0,00	5 303,05
72	764241444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	40,400		40,400	0,00	0,00	497,52	20 099,81	497,52	20 099,81	0,00	0,00	20 099,81
73	764242403	Oplechování štitu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	22,400		22,400	0,00	0,00	382,53	8 568,67	382,53	8 568,67	0,00	0,00	8 568,67
74	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	169,450		169,450	0,00	0,00	370,01	62 698,19	370,01	62 698,19	0,00	0,00	62 698,19
75	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	169,450		169,450	0,00	0,00	455,39	77 165,84	455,39	77 165,84	0,00	0,00	77 165,84
76	764242435	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	169,450		169,450	0,00	0,00	530,53	89 898,31	530,53	89 898,31	0,00	0,00	89 898,31
77	764244404	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 330 mm	m	270,200		270,200	0,00	0,00	697,89	188 569,88	697,89	188 569,88	0,00	0,00	188 569,88
78	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 500 mm	m	270,200		270,200	0,00	0,00	942,66	254 706,73	942,66	254 706,73	0,00	0,00	254 706,73
79	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	14,000		14,000	0,00	0,00	248,19	3 474,66	248,19	3 474,66	0,00	0,00	3 474,66
80	764248427	Oplechování římsy rovné celoplošné lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	119,700		119,700	0,00	0,00	1 030,33	123 330,50	1 030,33	123 330,50	0,00	0,00	123 330,50
81	764248447	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	148,00	592,00	148,00	592,00	0,00	0,00	592,00
82	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	7,250	-3,200	4,050	0,00	0,00	436,04	3 161,29	436,04	3 161,29	0,00	-1 395,33	1 765,96
83	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	56,500		56,500	0,00	0,00	1 004,14	56 733,91	1 004,14	56 733,91	0,00	0,00	56 733,91
84	764541415	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	15,250		15,250	0,00	0,00	1 400,33	21 355,03	1 400,33	21 355,03	0,00	0,00	21 355,03
85	764542407	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	97,200		97,200	0,00	0,00	2 846,21	276 651,61	2 846,21	276 651,61	0,00	0,00	276 651,61
86	764542463	Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	97,200		97,200	0,00	0,00	540,78	52 563,82	540,78	52 563,82	0,00	0,00	52 563,82
87	764545411	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z TiZn předzvětrálního plechu rš 1100 mm	m	38,700		38,700	0,00	0,00	2 720,98	105 301,93	2 720,98	105 301,93	0,00	0,00	105 301,93
88	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	32,000		32,000	0,00	0,00	1 525,57	48 818,24	1 525,57	48 818,24	0,00	0,00	48 818,24
89	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,78	979,00	1,78	979,00	0,00	0,00	979,00
S Celkem za 764		Konstrukce klempířské				5 983,550	0,00			3 426 966,81		3 426 966,81	0,00	-1 395,33	3 425 571,48
Díl: 765		Krytina skládaná													
90	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	210,200		210,200	0,00	0,00	104,51	21 968,00	104,51	21 968,00	0,00	0,00	21 968,00
91	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	210,200		210,200	0,00	0,00	12,18	2 560,24	12,18	2 560,24	0,00	0,00	2 560,24
S Celkem za 765		Krytina skládaná				420,400	0,00			24 528,24		24 528,24	0,00	0,00	24 528,24
Díl: 766		Konstrukce truhlářské													
92	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	38,000		38,000	0,00	0,00	79,69	3 028,22	79,69	3 028,22	0,00	0,00	3 028,22
93	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	36,914		36,914	0,00	0,00	669,43	24 711,34	669,43	24 711,34	0,00	0,00	24 711,34
94	61110R001	O1 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 200 x 153 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	20 508,84	61 526,52	20 508,84	61 526,52	0,00	0,00	61 526,52

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	61110R002	O2 - okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 105 x 107 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	8 733,57	8 733,57	8 733,57	8 733,57	0,00	0,00	8 733,57
96	61110R003	O3 - okno dřevěné 2xdvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 210 x 225 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	33 057,67	33 057,67	33 057,67	33 057,67	0,00	0,00	33 057,67
97	61110R004	O4 - okno dřevěné 2xdvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 340 x 110 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	5 252,56	15 757,68	5 252,56	15 757,68	0,00	0,00	15 757,68
98	61110R005	O5 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 170 x 110 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	14 865,87	29 731,74	14 865,87	29 731,74	0,00	0,00	29 731,74
99	61110R006	O6 - okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 145 x 150 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	16 461,86	16 461,86	16 461,86	16 461,86	0,00	0,00	16 461,86
100	61110R007	O7 - okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 90 x 125 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	8 683,48	17 366,96	8 683,48	17 366,96	0,00	0,00	17 366,96
101	61110R008	O8 - okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 100 x 125 cm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	9 317,65	18 635,30	9 317,65	18 635,30	0,00	0,00	18 635,30
102	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	568,248		568,248	0,00	0,00	14,23	8 086,17	14,23	8 086,17	0,00	0,00	8 086,17
103	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	38,000		38,000	0,00	0,00	113,85	4 326,30	113,85	4 326,30	0,00	0,00	4 326,30
104	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	78,400		78,400	0,00	0,00	465,64	36 506,18	465,64	36 506,18	0,00	0,00	36 506,18
105	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	m	76,000		76,000	0,00	0,00	56,92	4 325,92	56,92	4 325,92	0,00	0,00	4 325,92
106	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50
S	Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					1 400,562		0,000		282 931,930		282 931,930	0,000	0,000	282 931,930
Díl:	767	Konstrukce zámečnické													
107	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	73,720		73,720	0,00	0,00	356,35	26 270,12	356,35	26 270,12	0,00	0,00	26 270,12
108	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	800,000	-800,000	0,000	0,00	0,00	244,77	195 816,00	244,77	195 816,00	0,00	-195 816,00	0,00
109	15952 R01	plech děrovaný ocelový oboustranně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm , rozteč 12mm	m2	840,000	-840,000	0,000	0,00	0,00	1 081,56	908 510,40	1 081,56	908 510,40	0,00	-908 510,40	0,00
110	767620128	Montáž oken zdvojených otvíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	132,920		132,920	0,00	0,00	751,40	99 876,09	751,40	99 876,09	0,00	0,00	99 876,09
111	55341R009	O9 - okno hliníkové členěné s fixním zasklením kruh průměr 2400 mm, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní třída 5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	90 011,13	90 011,13	90 011,13	90 011,13	0,00	0,00	90 011,13
112	55341RO10	O10 - okno hliníkové členěné (8x) s fixním zasklením 5700x1030 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	34 433,38	103 300,14	34 433,38	103 300,14	0,00	0,00	103 300,14
113	55341RO11	O11 - okno hliníkové členěné (8x) s fixním zasklením 5550x1030 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	33 932,33	33 932,33	33 932,33	33 932,33	0,00	0,00	33 932,33
114	55341RO12	O12 - okno hliníkové členěné (4x) s fixním zasklením 3150x2700 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	40 736,42	81 472,84	40 736,42	81 472,84	0,00	0,00	81 472,84
115	55341RO13	O13 - okno hliníkové členěné (4x) s fixním zasklením 3600x2700 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	44 062,90	44 062,90	44 062,90	44 062,90	0,00	0,00	44 062,90
116	55341RO14	O14 - okno hliníkové členěné (6x) s fixním zasklením 5700x2300 mm	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	43 296,47	259 778,82	43 296,47	259 778,82	0,00	0,00	259 778,82
117	767641114	Montáž automatických dveří linerálních čtyřkřídlových v do 2,2 m š do 3,5 m	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	19 354,22	154 833,76	19 354,22	154 833,76	0,00	0,00	154 833,76
118	55329RD01	D1-D6 - dveře automat. lineární, 4 křídle 2800 x 2200 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	162 404,68	1 299 237,44	162 404,68	1 299 237,44	0,00	0,00	1 299 237,44
119	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	17,800	3,000	20,800	0,00	0,00	867,52	15 441,86	867,52	15 441,86	2 602,56	0,00	18 044,42
120	767833291	Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci	m	17,800	3,000	20,800	0,00	0,00	176,46	3 140,99	176,46	3 140,99	529,38	0,00	3 670,37
121	767834101	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš šroubovaný	m	9,200		9,200	0,00	0,00	218,59	2 011,03	218,59	2 011,03	0,00	0,00	2 011,03
122	55391RZ01	Z1-Z5 - ocelový žebřík s ochranným košem	m	17,800	3,000	20,800	0,00	0,00	3 984,69	70 927,48	3 984,69	70 927,48	11 954,07	0,00	82 881,55
123	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	712,000		712,000	0,00	0,00	14,12	10 053,44	14,12	10 053,44	0,00	0,00	10 053,44
124	76799RZ01	Z6 D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídla otvíravá 190x70cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	4,000		4,000	0,00	0,00	2 846,21	11 384,84	2 846,21	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
125	76799RZ02	Z7 D+M - bezpečnostní mříž vnější 220x55cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	2,000		2,000	0,00	0,00	3 984,69	7 969,38	3 984,69	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38
126	76799RZ03	Z8 D+M - bezpečnostní mříž vnitřní 80x45cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	1,000		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69
127	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
S	Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					1 577,240		0,000		3 423 137,680		3 423 137,680	15 086,010	-1 104 326,400	2 333 897,290
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady													
128	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	56,618		56,618	0,00	0,00	113,85	6 445,96	113,85	6 445,96	0,00	0,00	6 445,96

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	59761RK11	velkoformátový keramický obklad s parapetní úpravou	m2	18,684		18,684	0,00	0,00	512,32	9 572,19	512,32	9 572,19	0,00	0,00	9 572,19
130	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	427,466		427,466	0,00	0,00	332,44	142 106,80	332,44	142 106,80	0,00	0,00	142 106,80
131	59761RK01	velkoformátový keramický obklad 300x600mm - 1000x3000mm	m2	470,213		470,213	0,00	0,00	626,17	294 433,27	626,17	294 433,27	0,00	0,00	294 433,27
132	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	10,923		10,923	0,00	0,00	572,66	6 255,17	572,66	6 255,17	0,00	0,00	6 255,17
133	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	10,923		10,923	0,00	0,00	408,72	4 464,45	408,72	4 464,45	0,00	0,00	4 464,45
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady				994,83		0,00		463 277,84		463 277,84	0,00	0,00	463 277,84
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry													
134	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	263,441		263,441	0,00	0,00	67,74	17 845,49	67,74	17 845,49	0,00	0,00	17 845,49
135	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	263,441		263,441	0,00	0,00	54,87	14 455,01	54,87	14 455,01	0,00	0,00	14 455,01
136	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	263,441		263,441	0,00	0,00	21,86	5 758,82	21,86	5 758,82	0,00	0,00	5 758,82
137	783128211	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	263,441		263,441	0,00	0,00	185,57	48 886,75	185,57	48 886,75	0,00	0,00	48 886,75
138	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,000		160,000	0,00	0,00	109,75	17 560,00	109,75	17 560,00	0,00	0,00	17 560,00
139	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	160,000		160,000	0,00	0,00	105,54	16 886,40	105,54	16 886,40	0,00	0,00	16 886,40
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				1 373,76		0,00		121 392,47		121 392,47	0,00	0,00	121 392,47
Díl: 787		Dokončovací práce - zasklívání													
140	787 RBF01	Montáž bezpečnostní fólie na sklo - sklo musí splňovat bezpečnostní třídu P5A	m2	125,001		125,001	0,00	0,00	512,32	64 040,51	512,32	64 040,51	0,00	0,00	64 040,51
141	634 RBF02	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní - sklo musí splňovat bezpečnostní třídu P5A	m2	128,751		128,751	0,00	0,00	3 073,91	395 768,99	3 073,91	395 768,99	0,00	0,00	395 768,99
142	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,20	1 210,00	2,20	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání				803,75		0,00		461 019,50		461 019,50	0,00	0,00	461 019,50
Díl: N		Vícepráce - nové položky													
143	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2		743,319	743,319	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	117 444,31	0,00	117 444,31
144	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně (po umytí fasády)	m2		1486,637	1 486,637	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	68 385,30	0,00	68 385,30
145	629991001	Zakrytí podélných venchovnich ploch fólií volně položenou	m2		600,000	600,000	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
146	94910.r	Roznášející konstrukce pod stavbu lešení na přístřešcích	m2		146,130	146,130	0,00	0,00	530,27	0,00	530,27	0,00	77 488,36	0,00	77 488,36
147	962032641	Bourání zdiva z cihel nadzákladového komínového na maltu.cementovou	m3		7,337	7,337	0,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00	6 507,92	0,00	6 507,92
148	R	Prostupy střešním pláštěm, oplechování ZTI	ks		5,000	5,000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
149	R	Zazdění otvoru 3m2 včetně osazení zárubně a dveří a kování	kpl		1,000	1,000	4 600,00	0,00	5 150,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00
150	R	ocelová kce lávky přes VZT jednotku	m		8,000	8,000	3 500,00	0,00	850,00	0,00	4 350,00	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				2 976,086		0,00		0,00		0,00	328 475,89	0,00	328 475,89

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.01b - Pozemní objekty - vnitřní opravy PP**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3,00	4,000	5,000	6,000	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						86 183,20		883 065,53		969 248,73	116 748,00	-463 917,23	622 079,49
	3	Svislé a kompletní konstrukce													
1	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	34,960	-6,960	28,000	0,00	0,00	1 354,80	47 363,81	1 354,80	47 363,81	0,00	-9 429,41	37 934,40
	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00		47 363,81		47 363,81	0,00	-9 429,41	37 934,40
	4	Vodorovné konstrukce													
2	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,866	-7,866	0,000	0,00	0,00	3 415,45	26 865,93	3 415,45	26 865,93	0,00	-26 865,93	0,00
3	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	52,440	-52,440	0,000	0,00	0,00	711,55	37 313,68	711,55	37 313,68	0,00	-37 313,68	0,00
4	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	52,440	-52,440	0,000	0,00	0,00	324,47	17 015,21	324,47	17 015,21	0,00	-17 015,21	0,00
5	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	52,440	-52,440	0,000	0,00	0,00	299,42	15 701,58	299,42	15 701,58	0,00	-15 701,58	0,00
6	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	52,440	-52,440	0,000	0,00	0,00	173,05	9 074,74	173,05	9 074,74	0,00	-9 074,74	0,00
7	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,050	-1,050	0,000	0,00	0,00	44 287,01	46 501,36	44 287,01	46 501,36	0,00	-46 501,36	0,00
	4	Vodorovné konstrukce						0,00		152 472,51		152 472,51	0,00	-152 472,51	0,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
8	611111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	177,440	-177,440	0,000	0,00	0,00	281,21	49 897,90	281,21	49 897,90	0,00	-49 897,90	0,00
9	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,090	-114,090	0,000	0,00	0,00	168,50	19 224,17	168,50	19 224,17	0,00	-19 224,17	0,00
10	612111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	367,986	-367,986	0,000	0,00	0,00	241,36	88 817,10	241,36	88 817,10	0,00	-88 817,10	0,00
11	612125101	Výplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	166,889	-166,889	0,000	0,00	0,00	163,94	27 359,78	163,94	27 359,78	0,00	-27 359,78	0,00
12	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	239,825	-239,825	0,000	0,00	0,00	121,82	29 215,48	121,82	29 215,48	0,00	-29 215,48	0,00
13	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	239,825		239,825	0,00	0,00	152,56	36 587,70	152,56	36 587,70	0,00	0,00	36 587,70
14	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	177,440	-177,440	0,000	0,00	0,00	414,41	73 532,91	414,41	73 532,91	0,00	-73 532,91	0,00
15	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	114,090		114,090	0,00	0,00	380,25	43 382,72	380,25	43 382,72	0,00	0,00	43 382,72
16	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	114,090		114,090	0,00	0,00	470,19	53 643,98	470,19	53 643,98	0,00	0,00	53 643,98
17	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	177,440	-177,440	0,000	0,00	0,00	36,32	6 444,62	36,32	6 444,62	0,00	-6 444,62	0,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00		428 106,37		428 106,37	0,00	-294 491,96	133 614,40
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
18	952902121	Čištění budov zametání drsných podlah	m2	177,440		177,440	0,00	0,00	3,02	535,87	3,02	535,87	0,00	0,00	535,87
19	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2m	m2	534,875		534,875	0,00	0,00	6,23	3 332,27	6,23	3 332,27	0,00	0,00	3 332,27
20	952902381	Čištění budov stírání stropu	m2	177,440		177,440	0,00	0,00	8,94	1 586,31	8,94	1 586,31	0,00	0,00	1 586,31
21	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,251		2,251	0,00	0,00	1 240,95	2 793,38	1 240,95	2 793,38	0,00	0,00	2 793,38
22	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	534,875		534,875	0,00	0,00	146,86	78 551,74	146,86	78 551,74	0,00	0,00	78 551,74
23	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	177,440		177,440	0,00	0,00	169,63	30 099,15	169,63	30 099,15	0,00	0,00	30 099,15
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00		116 898,72		116 898,72	0,00	0,00	116 898,72
	997	Přesun sutě													
24	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,502		8,502	0,00	0,00	418,96	3 562,00	418,96	3 562,00	0,00	0,00	3 562,00
25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,502		8,502	0,00	0,00	242,50	2 061,74	242,50	2 061,74	0,00	0,00	2 061,74

26	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	85,020		85,020	0,00	0,00	10,55	896,96	10,55	896,96	0,00	0,00	896,96
27	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,502		8,502	0,00	0,00	1 297,87	11 034,49	1 297,87	11 034,49	0,00	0,00	11 034,49
	997	Přesun sutě					0,00			17 555,18		17 555,18	0,00	0,00	17 555,19
	998	Přesun hmot													
28	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	74,585		74,585	0,00	0,00	91,08	6 793,20	91,08	6 793,20	0,00	0,00	6 793,20
	998	Přesun hmot					0,00			6 793,20		6 793,20	0,00	0,00	6 793,20
	767	Konstrukce zámečnické													
29	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	921,03	3 684,12	921,03	3 684,12	0,00	0,00	3 684,12
30	553411550	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídle 80 x 197 cm	kus	2,000		2,000	21 027,79	42 055,58	0,00	0,00	21 027,79	42 055,58	0,00	0,00	42 055,58
31	553411570	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídle 110 x 197 cm	kus	2,000		2,000	22 063,81	44 127,62	0,00	0,00	22 063,81	44 127,62	0,00	0,00	44 127,62
32	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	4 450,230		4 450,230	0,00	0,00	22,88	101 821,26	22,88	101 821,26	0,00	0,00	101 821,26
33	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,54	847,00	1,54	847,00	0,00	0,00	847,00
	998	Přesun hmot					86 183,20			106 352,38		192 535,58	0,00	0,00	192 535,58
	783	Dokončovací práce - nátěry													
34	783823143	Penetrační silikátový nátěr lícového zdiva	m2	166,889	-166,889	0,000	0,00	0,00	45,08	7 523,36	45,08	7 523,36	0,00	-7 523,36	0,00
	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00			7 523,36		7 523,36	0,00	-7 523,36	0,00

N Nové položky

Název stavby : Kolin SA oprava															Číslo stavby 645 250 003/2018				
Název PS,SO : SO 11-40-01 - E2.01c - Pozemní objekty - vnitřní opravy NP															Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.01c				
Datum zpracování :															Datum aktualizace :				
Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA						
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ				
pol.	položky						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem				
	1	2	3,00	4,000	5,000	6,000	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00				
Celkové rozpočtové náklady na objekt								2 919 340,03		4 333 231,67		7 252 571,70	181 909,50	-18 369,21	7 416 112,01				
2		Zakládání																	
1	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 093,70		1 093,70		0,00	21,40	23 405,18	21,40	23 405,18	0,00	0,00	23 405,18				
2	693111310	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	1 257,76		1 257,76	14,57	18 325,49		0,00	14,57	18 325,49	0,00	0,00	18 325,49				
2		Zakládání						18 325,49		23 405,18		41 730,67	0,00	0,00	41 730,67				
3		Svislé a kompletní konstrukce																	
3	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,56		1,56		0,00	8 447,55	13 178,18	8 447,55	13 178,18	0,00	0,00	13 178,18				
4	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,56		1,56	26 868,21	41 914,41		0,00	26 868,21	41 914,41	0,00	0,00	41 914,41				
3		Svislé a kompletní konstrukce						41 914,41		13 178,18		55 092,59	0,00	0,00	55 092,59				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
5	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	611,03		611,03		0,00	223,14	136 345,23	223,14	136 345,23	0,00	0,00	136 345,23				
6	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 189,21		1 189,21		0,00	185,57	220 682,44	185,57	220 682,44	0,00	0,00	220 682,44				
7	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	96,64		96,64		0,00	3 882,23	375 186,47	3 882,23	375 186,47	0,00	0,00	375 186,47				
8	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	96,64		96,64		0,00	456,53	44 119,97	456,53	44 119,97	0,00	0,00	44 119,97				
9	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	4,86		4,86		0,00	42 351,59	205 659,32	42 351,59	205 659,32	0,00	0,00	205 659,32				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00		981 993,44		981 993,44	0,00	0,00	981 993,43				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
10	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 570,75		3 570,75		0,00	34,04	121 548,33	34,04	121 548,33	0,00	0,00	121 548,33				
11	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	214 245,00		214 245,00		0,00	1,71	366 358,95	1,71	366 358,95	0,00	0,00	366 358,95				
12	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 570,75		3 570,75		0,00	27,10	96 767,33	27,10	96 767,33	0,00	0,00	96 767,33				
13	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	102,69		102,69		0,00	2 709,59	278 245,09	2 709,59	278 245,09	0,00	0,00	278 245,09				
14	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 026,89		1 026,89		0,00	90,85	93 292,96	90,85	93 292,96	0,00	0,00	93 292,96				
15	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	16,20		16,20		0,00	11 612,53	188 122,99	11 612,53	188 122,99	0,00	0,00	188 122,99				
16	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	28,48		28,48		0,00	1 218,18	34 693,77	1 218,18	34 693,77	0,00	0,00	34 693,77				
17	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	14,80		14,80		0,00	2 379,43	35 215,56	2 379,43	35 215,56	0,00	0,00	35 215,56				
18	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	160,00		160,00		0,00	90,62	14 499,20	90,62	14 499,20	0,00	0,00	14 499,20				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00		1 228 744,17		1 228 744,17	0,00	0,00	1 228 744,18				
997		Přesun sutě																	
19	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	313,05		313,05		0,00	418,96	131 157,10	418,96	131 157,10	0,00	0,00	131 157,10				
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	313,05		313,05		0,00	242,50	75 915,60	242,50	75 915,60	0,00	0,00	75 915,60				
21	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	3 130,54		3 130,54		0,00	10,55	33 027,20	10,55	33 027,20	0,00	0,00	33 027,20				
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	313,05		313,05		0,00	1 297,87	406 303,39	1 297,87	406 303,39	0,00	0,00	406 303,39				

	997	Přesun sutě						0,00		646 403,29		646 403,29	0,00	0,00	646 403,29
	998	Přesun hmot													
23	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	275,11		275,11		0,00	91,08	25 056,56	91,08	25 056,56	0,00	0,00	25 056,56
	998	Přesun hmot						0,00		25 056,56		25 056,56	0,00	0,00	25 056,56
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
24	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 093,70		1 093,70		0,00	9,63	10 532,33	9,63	10 532,33	0,00	0,00	10 532,33
25	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,33		0,33	55 330,30	18 148,34		0,00	55 330,30	18 148,34	0,00	0,00	18 148,34
26	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	1 093,70		1 093,70		0,00	13,21	14 447,78	13,21	14 447,78	0,00	0,00	14 447,78
27	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE 540	m2	1 257,76		1 257,76	102,92	129 448,14		0,00	102,92	129 448,14	0,00	0,00	129 448,14
28	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1 093,70		1 093,70		0,00	12,52	13 693,12	12,52	13 693,12	0,00	0,00	13 693,12
29	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	5,74		5,74		0,00	1 001,87	5 746,73	1 001,87	5 746,73	0,00	0,00	5 746,73
30	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	5,74		5,74		0,00	487,27	2 794,98	487,27	2 794,98	0,00	0,00	2 794,98
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						147 596,48		47 214,94		194 811,42	0,00	0,00	194 811,42
	713	Izolace tepelné													
31	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	982,62		982,62		0,00	32,22	31 660,02	32,22	31 660,02	0,00	0,00	31 660,02
32	631413250	deska izolační střešní NOBASIL DDP-U tl.100 mm	m2	1 002,27		1 002,27	426,93	427 899,98		0,00	426,93	427 899,98	0,00	0,00	427 899,98
33	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	491,31		491,31		0,00	66,15	32 500,16	66,15	32 500,16	0,00	0,00	32 500,16
34	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIAL role 1,5 x 50 m	m2	540,44		540,44	15,14	8 182,28		0,00	15,14	8 182,28	0,00	0,00	8 182,28
35	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	550,00		550,00		0,00	2,22	1 221,00	2,22	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00
	713	Izolace tepelné						436 082,26		65 381,17		501 463,43	0,00	0,00	501 463,44
	763	Konstrukce suché výstavby													
36	763111336	SDK přička tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 Tl 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	180,00		180,00		0,00	983,65	177 057,00	983,65	177 057,00	0,00	0,00	177 057,00
37	7631RID01	Montáž revizních dvířek měřičů spotřeb pod obklad z umělého kamene - 30x90cm	kus	11,00		11,00		0,00	1 309,26	14 401,86	1 309,26	14 401,86	0,00	0,00	14 401,86
38	590 RID02	dvířka revizní s uzamykatelným zámkem 30 x 90 cm, s nalepeným obkladem z umělého kamene	kus	11,00		11,00	290,31	3 193,41		0,00	290,31	3 193,41	0,00	0,00	3 193,41
39	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	550,00		550,00		0,00	1,84	1 012,00	1,84	1 012,00	0,00	0,00	1 012,00
	763	Konstrukce suché výstavby						3 193,41		192 470,86		195 664,27	0,00	0,00	195 664,27
	767	Konstrukce zámečnické													
40	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	29,40		29,40		0,00	679,67	19 982,30	679,67	19 982,30	0,00	0,00	19 982,30
41	55341ROV1	OV1-3 členěné prosklení pokladen s Al rámy, bezpečnostním sklem a dorozumivacím zařízením 5600x1750mm	kus	3,00		3,00	199 234,62	597 703,86		0,00	199 234,62	597 703,86	0,00	0,00	597 703,86
42	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	15,19		15,19		0,00	751,40	11 412,26	751,40	11 412,26	0,00	0,00	11 412,26
43	55341RD19	D19 - prosklená stěna s dvoukřídlými otočnými požárními dveřmi se samozavíračem EW30/DP3-C2 - 2950x2430mm	kus	1,00		1,00	110 223,08	110 223,08		0,00	110 223,08	110 223,08	0,00	0,00	110 223,08
44	55341RD20	D20 - prosklená stěna s dvoukřídlými otočnými požárními dveřmi se samozavíračem EW30/DP3-C2 - 3300x2430mm	kus	1,00		1,00	117 451,37	117 451,37		0,00	117 451,37	117 451,37	0,00	0,00	117 451,37
45	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	12,85		12,85		0,00	751,40	9 656,99	751,40	9 656,99	0,00	0,00	9 656,99
46	55341RD23	D23 - prosklená stěna s dvoukřídlými otočnými dveřmi se samozavíračem 5040x2550mm	kus	1,00		1,00	290 313,31	290 313,31		0,00	290 313,31	290 313,31	0,00	0,00	290 313,31
47	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	550,00		550,00		0,00	1,54	847,00	1,54	847,00	0,00	0,00	847,00
	767	Konstrukce zámečnické						1 115 691,62		41 898,55		1 157 590,17	0,00	0,00	1 157 590,17
	771	Podlahy z dlaždic													
48	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	225,54	186,66	412,20		0,00	348,38	78 573,63	348,38	78 573,63	65 028,61	0,00	143 602,24
49	59761RD01	keramická slinutá dlažba 30 x30 cm	m2	248,09	186,66	434,75	626,17	155 349,02		0,00	626,17	155 349,02	116 880,89	0,00	272 229,91

50	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/m2	m2	517,62		517,62		0,00	860,69	445 510,36	860,69	445 510,36	0,00	0,00	445 510,36
51	59761RD02	velkoformátová keramická slínutá dlažba 120 x 60 cm	m2	595,26		595,26	853,86	508 271,27		0,00	853,86	508 271,27	0,00	0,00	508 271,27
52	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	550,00		550,00		0,00	6,23	3 426,50	6,23	3 426,50	0,00	0,00	3 426,50
	771	Podlahy z dlaždic						663 620,29		527 510,48		1 191 130,77	181 909,50	0,00	1 373 040,28
	781	Dokončovací práce - obklady													
53	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	281,40	-23,35	258,05		0,00	331,30	93 227,82	331,30	93 227,82	0,00	-7 735,86	85 491,97
54	5976R0001	obkládačky keramické bílé i barevné 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	309,54	-23,35	286,19	455,39	140 961,42		0,00	455,39	140 961,42	0,00	-10 633,36	130 328,06
55	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	550,00		550,00		0,00	3,19	1 754,50	3,19	1 754,50	0,00	0,00	1 754,50
	781	Dokončovací práce - obklady						140 961,42		94 982,32		235 943,74	0,00	-18 369,21	217 574,53
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene													
56	782 RKM01	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z umělého kamene tl 6 mm, kladených do lepidla	m2	164,88		164,88		0,00	711,55	117 320,36	711,55	117 320,36	0,00	0,00	117 320,36
57	583 RKD01	deska obkladová z umělého kamene tl.6mm, barva bílá	m2	173,12		173,12	1 423,10	246 372,76		0,00	1 423,10	246 372,76	0,00	0,00	246 372,76
58	782 RKM02	Montáž obkladu sloupů zaobleného tvaru z umělého kamene tl.6mm, kladených do lepidla	m2	28,70		28,70		0,00	870,94	24 995,98	870,94	24 995,98	0,00	0,00	24 995,98
59	583 RKD02	deska obkladová zaoblená z umělého kamene tl.6mm, barva bílá	m2	30,14		30,14	2 903,13	87 485,82		0,00	2 903,13	87 485,82	0,00	0,00	87 485,82
60	782 RKM03	Montáž obkladu pultů pokladen z pravoúhlých desek z umělého kamene tl 20 mm, kladených do lepidla	m2	10,44		10,44		0,00	848,17	8 854,89	848,17	8 854,89	0,00	0,00	8 854,89
61	583 RKD03	deska obkladová z umělého kamene tl.20mm, barva bílá	m2	10,96		10,96	1 650,80	18 096,07		0,00	1 650,80	18 096,07	0,00	0,00	18 096,07
62	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	550,00		550,00		0,00	3,42	1 881,00	3,42	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene						351 954,66		153 052,24		505 006,89	0,00	0,00	505 006,88
	784	Dokončovací práce - malby a tapety													
63	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50		242,50		0,00	14,91	3 615,68	14,91	3 615,68	0,00	0,00	3 615,68
64	784112015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24		1 800,24		0,00	17,65	31 774,31	17,65	31 774,31	0,00	0,00	31 774,31
65	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50		242,50		0,00	29,71	7 204,68	29,71	7 204,68	0,00	0,00	7 204,68
66	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24		1 800,24		0,00	34,15	61 478,33	34,15	61 478,33	0,00	0,00	61 478,33
67	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	242,50		242,50		0,00	15,60	3 783,00	15,60	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00
68	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24		1 800,24		0,00	17,53	31 558,28	17,53	31 558,28	0,00	0,00	31 558,28
69	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,50		242,50		0,00	69,45	16 841,63	69,45	16 841,63	0,00	0,00	16 841,63
70	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 800,24		1 800,24		0,00	75,37	135 684,39	75,37	135 684,39	0,00	0,00	135 684,39
	784	Dokončovací práce - malby a tapety						0,00		291 940,28		291 940,28	0,00	0,00	291 940,30

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **Pozemní objekty - vnitřní úpravy NP**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.01d**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		5 343 261,77		5 343 261,77	1 601 658,45	-1 282 360,79	5 662 559,45	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce													
1	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,210		6,210	0,00	0,00	1 457,26	9 049,58	1 457,26	9 049,58	0,00	0,00	9 049,58
2	341272641	Stěny nosné tl 375 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	32,400		32,400	0,00	0,00	1 707,73	55 330,45	1 707,73	55 330,45	0,00	0,00	55 330,45
3	341272661	Stěny nosné tl 500 mm z párobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m2	20,520		20,520	0,00	0,00	1 992,35	40 883,02	1 992,35	40 883,02	0,00	0,00	40 883,02
4	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	117,000		117,000	0,00	0,00	285,76	33 433,92	285,76	33 433,92	0,00	0,00	33 433,92
5	15952 R01	plech děrovaný ocelový oboustranně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm, rozteč 12mm	m2	122,850		122,850	0,00	0,00	1 081,56	132 869,65	1 081,56	132 869,65	0,00	0,00	132 869,65
6	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	27,000		27,000	0,00	0,00	584,04	15 769,08	584,04	15 769,08	0,00	0,00	15 769,08
7	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	389,780	-17,440	372,340	0,00	0,00	693,34	270 250,07	693,34	270 250,07	0,00	-12 091,85	258 158,22
8	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	181,710	-65,490	116,220	0,00	0,00	951,77	172 946,13	951,77	172 946,13	0,00	-62 331,42	110 614,71
9	388381132	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB volné	m	10,800		10,800	0,00	0,00	3 164,98	34 181,78	3 164,98	34 181,78	0,00	0,00	34 181,78
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00		764 713,68	764 713,68	764 713,68	764 713,68	0,00	-74 423,27	690 290,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce													
10	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	36,000		36,000	0,00	0,00	166,22	5 983,92	166,22	5 983,92	0,00	0,00	5 983,92
11	593412090	deska stropní plná PZD 10/10 74x29x6,5 cm	kus	36,000		36,000	0,00	0,00	266,41	9 590,76	266,41	9 590,76	0,00	0,00	9 590,76
12	411171112	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 50 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty	t	1,359		1,359	0,00	0,00	12 637,17	17 173,91	12 637,17	17 173,91	0,00	0,00	17 173,91
13	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,205		0,205	0,00	0,00	28 006,70	5 741,37	28 006,70	5 741,37	0,00	0,00	5 741,37
14	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,226		0,226	0,00	0,00	27 665,15	6 252,32	27 665,15	6 252,32	0,00	0,00	6 252,32
15	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,928		0,928	0,00	0,00	26 754,36	24 828,05	26 754,36	24 828,05	0,00	0,00	24 828,05
16	411323434	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,872	-0,187	3,685	0,00	0,00	3 552,07	13 753,62	3 552,07	13 753,62	0,00	-664,24	13 089,38
17	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	35,200	-1,700	33,500	0,00	0,00	498,66	17 552,83	498,66	17 552,83	0,00	-847,72	16 705,11
18	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,320	-0,016	0,304	0,00	0,00	35 748,38	11 439,48	35 748,38	11 439,48	0,00	-571,97	10 867,51
19	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,233	1,061	3,294	0,00	0,00	3 813,92	8 516,48	3 813,92	8 516,48	4 046,57	0,00	12 563,05
20	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	0,000	0,500	0,00	0,00	50 890,22	25 445,11	50 890,22	25 445,11	0,00	0,00	25 445,11
21	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,610	2,310	7,920	0,00	0,00	658,04	3 691,60	658,04	3 691,60	1 520,07	0,00	5 211,67
22	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,610	2,310	7,920	0,00	0,00	111,57	625,91	111,57	625,91	257,73	0,00	883,64
23	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,344	2,128	5,472	0,00	0,00	393,92	1 317,27	393,92	1 317,27	838,26	0,00	2 155,53
24	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,344	2,128	5,472	0,00	0,00	78,56	262,70	78,56	262,70	167,18	0,00	429,88
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce					0,00		152 175,33	152 175,33	152 175,33	152 175,33	6 829,81	-2 083,93	156 921,21
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
25	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 267,720	-213,180	1 054,540	0,00	0,00	217,45	275 665,71	217,45	275 665,71	0,00	-46 355,99	229 309,72
26	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 267,720	-213,180	1 054,540	0,00	0,00	121,82	154 433,65	121,82	154 433,65	0,00	-25 969,59	128 464,06
27	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,205		7,205	0,00	0,00	4 098,54	29 529,98	4 098,54	29 529,98	0,00	0,00	29 529,98
28	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,205		7,205	0,00	0,00	913,06	6 578,60	913,06	6 578,60	0,00	0,00	6 578,60
29	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,183		0,183	0,00	0,00	42 351,59	7 750,34	42 351,59	7 750,34	0,00	0,00	7 750,34
30	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	161,340		161,340	0,00	0,00	12,64	2 039,34	12,64	2 039,34	0,00	0,00	2 039,34
31	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	24,000	-2,000	22,000	0,00	0,00	416,68	10 000,32	416,68	10 000,32	0,00	-833,36	9 166,96
32	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	3 597,61	32 378,49	3 597,61	32 378,49	0,00	0,00	32 378,49
33	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	4 337,62	4 337,62	4 337,62	4 337,62	0,00	0,00	4 337,62
34	553313980	zároveň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 600 L/P	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 172,64	2 345,28	1 172,64	2 345,28	0,00	0,00	2 345,28
35	553314000	zároveň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 700 L/P	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	1 195,41	7 172,46	1 195,41	7 172,46	0,00	0,00	7 172,46

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 800 L/P	kus	17,000	-4,000	13,000	0,00	0,00	1 218,18	20 709,06	1 218,18	20 709,06	0,00	-4 872,72	15 836,34
37	553314040	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 900 L/P	kus	1,000	1,000	2,000	0,00	0,00	1 240,95	1 240,95	1 240,95	1 240,95	1 240,95	0,00	2 481,90
38	553314060	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 1100 L/P	kus	1,000	1,000	2,000	0,00	0,00	1 297,87	1 297,87	1 297,87	1 297,87	1 297,87	0,00	2 595,74
39	553314140	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 150 DV 800 L/P	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	1 457,26	8 743,56	1 457,26	8 743,56	0,00	0,00	8 743,56
40	553314090	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 1600 dvoukřídlá	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 628,03	1 628,03	1 628,03	1 628,03	0,00	0,00	1 628,03
41	553315R01	příplatek za provedení zárubně s deklarovanou požární odolností	kus	10,000		10,000	0,00	0,00	1 423,10	14 231,00	1 423,10	14 231,00	0,00	0,00	14 231,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 359,01	0,00	0,00		580 082,26		580 082,26	2 538,82	-78 031,66	504 589,42
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
42	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotností do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,620		1,620	0,00	0,00	25 615,88	41 497,73	25 615,88	41 497,73	0,00	0,00	41 497,73
43	145501380	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 mm	t	1,701		1,701	0,00	0,00	29 714,42	50 544,23	29 714,42	50 544,23	0,00	0,00	50 544,23
44	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	121,009		121,009	0,00	0,00	688,78	83 348,58	688,78	83 348,58	0,00	0,00	83 348,58
45	971052531	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	1,440		1,440	0,00	0,00	1 082,70	1 559,09	1 082,70	1 559,09	0,00	0,00	1 559,09
46	977312113	Řezání stávajících betonových mazinin vyztužených hl do 150 mm	m	21,600		21,600	0,00	0,00	338,13	7 303,61	338,13	7 303,61	0,00	0,00	7 303,61
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				147,37	0,00	0,00		184 253,24		184 253,24	0,00	0,00	184 253,24
Díl:	997	Přesun sutě													
47	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	218,342	3,300	221,642	0,00	0,00	418,96	91 476,56	418,96	91 476,56	1 382,57	0,00	92 859,13
48	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	218,342	3,300	221,642	0,00	0,00	242,50	52 947,94	242,50	52 947,94	800,25	0,00	53 748,19
49	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	2 183,420	33,000	2 216,420	0,00	0,00	10,55	23 035,08	10,55	23 035,08	348,15	0,00	23 383,23
50	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	218,342	3,300	221,642	0,00	0,00	1 297,87	283 379,53	1 297,87	283 379,53	4 282,97	0,00	287 662,50
S	Celkem za 997	Přesun sutě				2 881,35	0,00	0,00		450 839,11		450 839,11	6 813,94	0,00	457 653,05
Díl:	998	Přesun hmot													
51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	124,600		124,600	0,00	0,00	292,59	36 456,71	292,59	36 456,71	0,00	0,00	36 456,71
S	Celkem za 998	Přesun hmot				124,60	0,00	0,00		36 456,71		36 456,71	0,00	0,00	36 456,71
Díl:	713	Izolace tepelné													
52	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	120,090		120,090	0,00	0,00	21,52	2 584,34	21,52	2 584,34	0,00	0,00	2 584,34
53	283758790	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	122,492		122,492	0,00	0,00	113,85	13 945,71	113,85	13 945,71	0,00	0,00	13 945,71
54	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	41,250		41,250	0,00	0,00	21,52	887,70	21,52	887,70	0,00	0,00	887,70
55	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	42,075		42,075	0,00	0,00	227,70	9 580,48	227,70	9 580,48	0,00	0,00	9 580,48
56	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,02	1 111,00	2,02	1 111,00	0,00	0,00	1 111,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				875,91	0,00	0,00		28 109,23		28 109,23	0,00	0,00	28 109,23
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby													
57	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	129,530	-39,46	90,070	0,00	0,00	1 218,18	157 790,86	1 218,18	157 790,86	0,00	-48 069,38	109 721,48
58	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	457,890		457,890	0,00	0,00	867,52	397 228,73	867,52	397 228,73	0,00	0,00	397 228,73
59	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,73	951,50	1,73	951,50	0,00	0,00	951,50
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby				1 097,96	0,00	0,00		555 971,09		555 971,09	0,00	-48 069,38	507 901,71
Díl:	766	Konstrukce truhlářské													
60	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000	-2	21,000	0,00	0,00	675,12	15 527,76	675,12	15 527,76	0,00	-1 350,24	14 177,52
61	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	732,04	1 464,08	732,04	1 464,08	0,00	0,00	1 464,08
62	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	25,000	-2	23,000	0,00	0,00	217,45	5 436,25	217,45	5 436,25	0,00	-434,90	5 001,35
63	611629300	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 60x197 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	2 402,20	4 804,40	2 402,20	4 804,40	0,00	0,00	4 804,40
64	611629320	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 70x197 cm	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	2 424,97	14 549,82	2 424,97	14 549,82	0,00	0,00	14 549,82
65	611629340	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 80x197 cm	kus	15,000	-4	11,000	0,00	0,00	2 436,35	36 545,25	2 436,35	36 545,25	0,00	-9 745,40	26 799,85
66	611629360	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	1	2,000	0,00	0,00	2 459,12	2 459,12	2 459,12	2 459,12	2 459,12	0,00	4 918,24
67	611629380	dveře vnitřní hladké laminované bílé plně 1křídle 110x197 cm	kus	1,000	1	2,000	0,00	0,00	2 914,52	2 914,52	2 914,52	2 914,52	2 914,52	0,00	5 829,04
68	549146R02	kilka včetně štítu a montážního materiálu matný nkl	kus	24,000	-2	22,000	0,00	0,00	455,39	10 929,36	455,39	10 929,36	0,00	-910,78	10 018,58
69	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	1 149,87	10 348,83	1 149,87	10 348,83	0,00	0,00	10 348,83
70	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 411,72	1 411,72	1 411,72	1 411,72	0,00	0,00	1 411,72

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	223,14	2 008,26	223,14	2 008,26	0,00	0,00	2 008,26
72	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	10,000		10,000	0,00	0,00	217,45	2 174,50	217,45	2 174,50	0,00	0,00	2 174,50
73	611656100	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	7 422,91	66 806,19	7 422,91	66 806,19	0,00	0,00	66 806,19
74	611656150	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 160 x 197 cm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	17 794,50	17 794,50	17 794,50	17 794,50	0,00	0,00	17 794,50
75	549146R01	protipožární kování klika-klika včetně štítu a montážního materiálu nerez	kus	10,000		10,000	0,00	0,00	967,71	9 677,10	967,71	9 677,10	0,00	0,00	9 677,10
76	549172R01	protipožární samozavírač dveří C2 - stříbrný	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	1 878,50	15 028,00	1 878,50	15 028,00	0,00	0,00	15 028,00
77	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				698,00		0,00		220 556,16		220 556,16	5 373,64	-12 441,32	213 488,48
Díl:	767	Konstrukce zámečnické													
78	767610125	Montáž oken jednoduchých otevíracích do zdíva plochy do 0,6 m2	m2	0,270	0,18	0,450	0,00	0,00	598,84	161,69	598,84	161,69	107,79	0,00	269,48
79	55341ROV4	OV4 okno otevíravé s Al rámem, 300x300mm	kus	3,000	-2	1,000	0,00	0,00	6 261,66	18 784,98	6 261,66	18 784,98	0,00	-12 523,32	6 261,66
80	767641213	Montáž automatických dveří teleskopických čtyřkřídlových v do 2,2 m š do 3,5 m	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	19 354,22	77 416,88	19 354,22	77 416,88	0,00	0,00	77 416,88
81	55329RD10	D10 - dveře automat. lineární, 2xdvoukřídle 5850 x 2300 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	196 454,33	196 454,33	196 454,33	196 454,33	0,00	0,00	196 454,33
82	55329RD11	D11 - dveře automat. lineární, 2xdvoukřídle 5620 x 2300 mm, rám Al profily 38 mm, vnější, zasklení ditherm izolační, bezpečnostní	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	195 804,20	195 804,20	195 804,20	195 804,20	0,00	0,00	195 804,20
83	7676RRM01	Montáž rolovacích mříží včetně pomocného rámu, motoru a zařízení pro dálkové ovládání - šířka 4,0-6,0m	kus	10,000	-5	5,000	0,00	0,00	14 971,06	149 710,60	14 971,06	149 710,60	0,00	-74 855,30	74 855,30
84	7676RRM02	Montáž rolovacích mříží včetně pomocného rámu, motoru a zařízení pro dálkové ovládání - šířka do 2,5m	kus	4,000	-4	0,000	0,00	0,00	14 971,06	59 884,24	14 971,06	59 884,24	0,00	-59 884,24	0,00
85	5534RRM01	RM01 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4800x2700mm	kus	2,000	-2	0,000	0,00	0,00	66 559,16	133 118,32	66 559,16	133 118,32	0,00	-133 118,32	0,00
86	5534RRM02	RM02 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 2300x2700mm	kus	4,000	-4	0,000	0,00	0,00	48 362,78	193 451,12	48 362,78	193 451,12	0,00	-193 451,12	0,00
87	5534RRM03	RM03 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5600x2700mm	kus	5,000	-5	0,000	0,00	0,00	78 068,09	390 340,45	78 068,09	390 340,45	0,00	-390 340,45	0,00
88	5534RRM04	RM04 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4700x2700mm	kus	1,000	-1	0,000	0,00	0,00	65 808,90	65 808,90	65 808,90	65 808,90	0,00	-65 808,90	0,00
89	5534RRM05	RM05 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5200x2700mm	kus	1,000	-1	0,000	0,00	0,00	71 717,63	71 717,63	71 717,63	71 717,63	0,00	-71 717,63	0,00
90	5534RRM06	RM06 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4200x2700mm	kus	1,000	-1	0,000	0,00	0,00	63 334,98	63 334,98	63 334,98	63 334,98	0,00	-63 334,98	0,00
91	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické					0,00			1 617 110,32		1 617 110,32	107,79	-1 065 034,26	552 183,85
Díl:	771	Podlahy z dlaždic													
92	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	71,250		71,250	0,00	0,00	860,69	61 324,16	860,69	61 324,16	0,00	0,00	61 324,16
93	59761RD02	velkoformátová keramická slínutá dlažba 120 x 60 cm	m2	81,938		81,938	0,00	0,00	853,86	69 963,58	853,86	69 963,58	0,00	0,00	69 963,58
94	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	6,23	3 426,50	6,23	3 426,50	0,00	0,00	3 426,50
95	784181101	Základní akrylátová jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 149,840		1 149,840	0,00	0,00	15,60	17 937,50	15,60	17 937,50	0,00	0,00	17 937,50
96	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 149,840		1 149,840	0,00	0,00	69,45	79 856,39	69,45	79 856,39	0,00	0,00	79 856,39
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				3 002,87		0,00		232 508,13		232 508,13	0,00	0,00	232 508,13
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání													
97	787 RPM01	Schodiště + patro - montáž celoskleněného bočně kotveného zábradlí z bezpečnostního skla tl. 26 mm včetně kotevního materiálu	m	41,000	-0,200	40,800	0,00	0,00	1 707,73	70 016,93	1 707,73	70 016,93	0,00	-341,55	69 675,38
98	634 RPD01	Schodiště + patro - celoskleněné bočně kotvené zábradlí z bezpečnostního vrstveného skla 12.12.4 tl. 25,5 mm, dřevěné madlo - dub	m	41,000	-0,200	40,800	0,00	0,00	9 677,11	396 761,51	9 677,11	396 761,51	0,00	-1 935,42	394 826,09

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	787 RMM01	Mapa - montáž skleněného obkladu z bezpečnostního skla tl.12 mm včetně montážního materiálu	m2	7,500		7,500	0,00	0,00	853,86	6 403,95	853,86	6 403,95	0,00	0,00	6 403,95
100	787 RMM02	Mapa - montáž fólie s grafickým potiskem na sklo	m2	7,500		7,500	0,00	0,00	740,01	5 550,08	740,01	5 550,08	0,00	0,00	5 550,08
101	634 RMD01	Mapa - sklo bezpečnostní vrstvené 6.6.1 tl. 12,4 mm, rozměr 3000 x 2500 mm s úpravou hran	m2	7,725		7,725	0,00	0,00	2 914,52	22 514,67	2 914,52	22 514,67	0,00	0,00	22 514,67
102	634 RMD02	Mapa - fólie na sklo s grafickým potiskem - mapa města s QR kody důležitých míst	m2	7,725		7,725	0,00	0,00	1 707,73	13 192,21	1 707,73	13 192,21	0,00	0,00	13 192,21
103	749 RMD03	Mapa - sada LED pásu pro podsvícení mapy, včetně montáže	m2	7,725		7,725	0,00	0,00	626,17	4 837,16	626,17	4 837,16	0,00	0,00	4 837,16
104	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,20	1 210,00	2,20	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání				669,775		0,00		520 486,51		520 486,51	0,00	-2 276,97	518 209,54
Díl:	N	Vícepráce - nové položky													
105	R	Vodorovné madlo u dveří - délka 900mm vč. montáže	ks		1,000	1,000	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
106	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2		22,480	22,480	0,00	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	26 728,72	0,00	26 728,72
107	76312145R	SDK stěna přesazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45	m2		4,800	4,800	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00
108	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00
109	553315420	zárubeň ocelová pro sádkartanon S 150 800 L/P	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
110	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m		12,400	12,400	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	2 988,40	0,00	2 988,40
111	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2		27,280	27,280	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 455,20	0,00	2 455,20
112	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartanonové konstrukce v objektech v do 6 m	t		1,186	1,186	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	1 081,63	0,00	1 081,63
113	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otvíracích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů s úpravou výdejního otvoru stávajících oken - doplnění plexi do horní části	m2		4,800	4,800	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00
114	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2		4,800	4,800	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	1 593,60	0,00	1 593,60
115	766660051	Montáž dveřních křidel otíracích 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00
116	611656160	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	8 611,00	0,00	8 611,00	0,00	8 611,00	0,00	8 611,00
117	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
118	549152020	plech okopový AL 815 x 150 x 0.8 mm	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
119	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
120	549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
121	549141100	kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika R1 Cr	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00
122	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní - FAB DYNAMIC + 4 kliče	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	1 911,00
123	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus		2,000	2,000	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	272,00	0,00	272,00
124	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m		2,000	2,000	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	796,00	0,00	796,00
125	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus		4,000	4,000	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	224,00	0,00	224,00
126	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%		0,740	0,740	0,00	0,00	165,72	0,00	165,72	0,00	122,63	0,00	122,63
127	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2		49,760	49,760	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 990,40	0,00	1 990,40
128	21-M 01	Úprava stávajícího rozvaděče - přidání 3x jistič 16A B1f	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	2 433,60	0,00	2 433,60	0,00	2 433,60	0,00	2 433,60
129	21-M 02	D+M Kabel CYKY 3x2,5 v kabelové liště	m		40,000	40,000	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
130	21-M 03	D+M Zásuvka dvojité 230V / 16A včetně instal. krabice a příslušenství	kus		12,000	12,000	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00	2 390,40	0,00	2 390,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	21-M 0A	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
132	22-M 01	D+M Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 5e, do zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks		3,000	3,000	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	378,00	0,00	378,00
133	22-M 02	D+M Datové kabely FTP Cat 5e - vnitřní rozvody	m		120,000	120,000	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00
134	22-M 03	D+M Kabelová trasa na příchytkách na stěně	m		20,000	20,000	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
135	22-M 04	D+M Kabelová trasa na příchytkách a chrániče na stěně včetně dodávky datového kabelu FTP Cat 6 pro venkovní provedení - přívod od datového RACKu OP105	m		50,000	50,000	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00
136	22-M 0A	Stavební přípomocce pro datové rozvody	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
137	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t		1,538	1,538	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00	1 207,95	0,00	1 207,95
138	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		1,538	1,538	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	372,97	0,00	372,97
139	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		29,222	29,222	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55	0,00	308,29	0,00	308,29
140	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t		1,038	1,038	0,00	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	1 164,64	0,00	1 164,64
141	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		0,500	0,500	0,00	0,00	1 297,87	0,00	1 297,87	0,00	648,94	0,00	648,94
142	55341ROV4	Okno 110/360mm setavav,četně dopravy a montáže	ks		2,000	2,000	14 150,00	0,00	650,00	0,00	14 800,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
143		Bourání ŽB stropu- WC	m3		1,320	1,320	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	3 366,00	0,00	3 366,00
144		Podchycení průvlaku podezděním	m3		0,390	0,390	0,00	0,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	2 570,10	0,00	2 570,10
145		Pasportizace plastik v hale, ochrana před poničením - odhad	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
146		Generální klíč - navýšení	ks		5,000	5,000		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Obchodní jednotky													
147		Prosklená stěna fixní, bezp.sklo 4760x2550mm -OP 118,119	ks		2,000	2,000	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
148		Prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými dveřmi se samozavíračem, bezp.sklo, mléčné, 4800x2550mm, OP 117	ks		1,000	1,000	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	276 500,00
149		Prosklená stěna fixní, bezp.sklo 4200x2550mm -OP 114	ks		1,000	1,000	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 300,00	0,00	222 300,00
150	5534RRM013	RM03 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5600x2700mm	ks		2,000	2,000			70 560,00	0,00	70 560,00	0,00	141 120,00	0,00	141 120,00
151	5534RRM014	RM04 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 4700x2700mm	ks		2,000	2,000			59 560,00	0,00	59 560,00	0,00	119 120,00	0,00	119 120,00
152	5534RRM015	RM05 - rolovací mříž - perforované ocelové lamely tl.1,1mm s galvanizací, včetně zámků, pomocného rámu, motoru s brzdou a dálkového ovládání - 5200x2700mm	ks		1,000	1,000			64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	64 540,00
153		Doplnění panikového kování do dveří AB	ks		2,000	2,000	14 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	29 300,00
154		Elektromechanické zámký - doplnění VB, AB	ks		9,000	9,000	3 098,00	0,00		0,00		0,00	27 882,00	0,00	27 882,00
155		Přesun stávajícího provozovatele z OP 105, přeložení EZS, změna otevirání autom.dveří, doplnění ovladačů a přetěhování.	kpl		1,000	1,000		0,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	25 256,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky						0,00		0,00		0,00	1 579 994,46	0,00	1 579 994,47

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Název PS,SO : **Orientační systém**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.04**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		209 124,84		209 124,84	36 230,40	0,00	245 355,24
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
20	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,500		4,500	0,00	0,00	376,84	1 695,78	376,84	1 695,78	0,00	0,00	1 695,78
21	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,500		4,500	0,00	0,00	1 000,73	4 503,29	1 000,73	4 503,29	0,00	0,00	4 503,29
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9,000		0,000		6 199,065		6 199,065	0,000	0,000	6 199,070
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
22	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	30,000		30,000	0,00	0,00	74,00	2 220,00	74,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30,000		0,000		2 220,00		2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
Díl:	741	Elektroinstalace													
23	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	30,000		30,000	0,00	0,00	33,70	1 011,00	33,70	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
24	KOP1420	1420 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	18,000		18,000	0,00	0,00	17,08	307,44	17,08	307,44	0,00	0,00	307,44
25	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	12,000		12,000	0,00	0,00	19,35	232,20	19,35	232,20	0,00	0,00	232,20
26	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	28,46	341,52	28,46	341,52	0,00	0,00	341,52
27	KOP5320	5320 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	28,46	512,28	28,46	512,28	0,00	0,00	512,28
S	Celkem za 741	Elektroinstalace				90,000		0,000		2 404,44		2 404,44	0,00	0,00	2 404,44
Díl:	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
28	220320401	Montáž tabule informační zadní plochou nebo bokem na zeď do 100 kg	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	6 736,41	26 945,64	6 736,41	26 945,64	0,00	0,00	26 945,64
29	404ROST01	T1 - tabule na stěně, plastová s kovovým rámečkem, prosvětlená, označení stanice - 1965 x 600 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	18 681,38	18 681,38	18 681,38	18 681,38	0,00	0,00	18 681,38
30	404ROST02	T2 - tabule na stěně, plastová s kovovým rámečkem, prosvětlená, označení stanice - 1425 x 600 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	16 230,22	48 690,66	16 230,22	48 690,66	0,00	0,00	48 690,66
51	2203ROS01	Montáž plechové tabule s rámečkem zadní plochou na zeď	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	890,29	14 244,64	890,29	14 244,64	0,00	0,00	14 244,64
31	404ROST03	T3 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 240 x 240 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	219,73	439,46	219,73	439,46	0,00	0,00	439,46
32	404ROST04	T4 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 1390 x 240	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 269,41	2 538,82	1 269,41	2 538,82	0,00	0,00	2 538,82
33	404ROST05	T5 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 640 x 240	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 559,72	3 119,44	1 559,72	3 119,44	0,00	0,00	3 119,44
34	404ROST06	T6 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	438,32	876,64	438,32	876,64	0,00	0,00	876,64
35	404ROST07	T7 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 900 x 480 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 645,11	1 645,11	1 645,11	1 645,11	0,00	0,00	1 645,11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	404ROST08	T8 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, směrová orientační - 640 x 240 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	585,18	585,18	585,18	585,18	0,00	0,00	585,18
37	404ROST09	T9 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 240 x 240 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	219,73	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00	219,73
38	404ROST10	T10 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 240 x 240 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	219,73	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00	219,73
39	404ROST11	T11 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32
40	404ROST12	T12 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32
41	404ROST13	T13 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32
42	404ROST14	T14 - tabule na stěně, plechová s rámečkem, cílová orientační - 480 x 480 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	0,00	438,32
43	404ROSN01	N1 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	85,39	683,12	85,39	683,12	0,00	0,00	683,12
44	404ROSN02	N2 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	85,39	683,12	85,39	683,12	0,00	0,00	683,12
45	404ROSN03	N3 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	85,39	256,17	85,39	256,17	0,00	0,00	256,17
46	404ROSN04	N4 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	85,39	170,78	85,39	170,78	0,00	0,00	170,78
47	404ROSN05	N5 - nálepka - 100 x 100 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	85,39	256,17	85,39	256,17	0,00	0,00	256,17
48	404ROSI01	I1 - plechový, hmatový štítek - 114 x 61 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	683,09	683,09	683,09	683,09	0,00	0,00	683,09
49	404ROSI02	I2 - nálepka 100 x 100 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	85,39	170,78	85,39	170,78	0,00	0,00	170,78
50	404ROSI03	I2 - nálepka 440 x 40 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	150,28	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	150,28
S	Celkem za 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				68,000		0,000		123 013,22		123 013,22	0,00	0,00	123 013,22
Díl:	1	Systém tišňového volání (STV)													
1	1.	ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA STV	ks	1,000											
2	2.	VOLACÍ TLAČÍTKO	ks	1,000											
3	3.	VOLACÍ TLAČÍTKO TÁHLO	ks	1,000											
4	4.	VOLACÍ / POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO	ks	1,000											
5	5.	ZAŘÍZENÍ PRO POTVRZENÍ VOLÁNÍ	ks	1,000											
6	6.	SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO S AKUST. SIGNALIZACÍ	ks	1,000											
7	7.	KABEL CYKY 201,5	m	50,000											
8	8.	Drobné pomocné instalační práce	hod	8,000											
9	9.	Technická příprava	ks	1,000											
13	13.	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000											
14	14.	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000											
15	15.	Výchozí drážní revize a protokoly	ks	1,000											
16	16.	Zaškolení uživatele	ks	1,000											
17	17.	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000											
18	18.	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000											
19	19.	Ostatní režie (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000											
S	Celkem za 1	Systém tišňového volání (STV)				72,000		0,000		75 288,11		75 288,11	0,00	0,00	75 288,11
Díl:	N	Vícepráce - nové položky			72,000	72,000	0,00	0,00	503,20	0,00	503,20	0,00	36 230,40	0,00	36 230,40
20	R	Dvoubarevný pás ze samolepící PVC fólie 50mm - celková délka 72,0m	bm												
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				72,000		0,00		0,00		0,00	36 230,40	0,00	36 230,40

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **Vytápění**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.07b**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		3 816 627,65		3 816 627,65	291 200,00	0,00	4 107 827,65
Díl:	1	Hlavní materiál													
1	1.001	blok výměňkové stanice se dvěma výměníky o celkovém výkonu 600kW	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	984 788,28	984 788,28	984 788,28	984 788,28	0,00	0,00	984 788,28
2	1.002	termoelektrický pohon ON/OFF - 230V - bez proudu uzavřen	ks	21,000		21,000	0,00	0,00	20 970,87	440 388,27	20 970,87	440 388,27	0,00	0,00	440 388,27
3	1.003	regulační radiátorové šroubení s technologií pro automatické omezení průtoku s vypouštěním DN 15 rohové	ks	54,000		54,000	0,00	0,00		76 847,40	1 423,10	76 847,40	0,00	0,00	
4	1.004	radiátorový odvzdušňovací ventil	ks	27,000		27,000	0,00	0,00	1 423,10	4 672,35	173,05	4 672,35	0,00	0,00	4 672,35
5	1.005	koupelnová otopná tělesa typu "žebřík" - 1500.500	kompl	2,000		2,000	0,00	0,00	2 846,21	5 692,42	2 846,21	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
6	1.006	radiátorový ventil s technologií pro automatické omezení průtoku s termostatickou hlavici - DN 15, úhlový	kompl	2,000		2,000	0,00	0,00		1 024,64	512,32	1 024,64	0,00	0,00	
7	1.007	regulační radiátorové šroubení s vypouštěním - DN 15 rohové	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	512,32	239,08	478,16	239,08	478,16	0,00	478,16
8	1.008	radiátorový odvzdušňovací ventil	kompl	2,000		2,000	0,00	0,00	239,08	173,05	346,10	173,05	346,10	0,00	346,10
9	1.009	vypouštěcí kohout DN15	ks	42,000		42,000	0,00	0,00	291,45	12 240,90	291,45	12 240,90	0,00	0,00	12 240,90
10	1.010	odvzdušňovací ventil	ks	42,000		42,000	0,00	0,00	222,00	9 324,00	222,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00
11	1.011	teploměr vč.jímky	ks	16,000		16,000	0,00	0,00	181,02	2 896,32	181,02	2 896,32	0,00	0,00	2 896,32
12	1.012	vypouštěcí kohout	ks	28,000		28,000	0,00	0,00	415,55	11 635,40	415,55	11 635,40	0,00	0,00	11 635,40
13	1.013	odvzdušňovací ventil	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	222,00	2 220,00	222,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
14	1.014	manometr	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	705,86	12 705,48	705,86	12 705,48	0,00	0,00	12 705,48
15	1.015	teploměr	ks	32,000		32,000	0,00	0,00	478,16	15 301,12	478,16	15 301,12	0,00	0,00	15 301,12
16	1.016	servisní skříňky pro osazení kalorimetrů	kompl	17,000		17,000	0,00	0,00	2 259,89	38 418,13	2 259,89	38 418,13	0,00	0,00	38 418,13
17	1.017	servisní skříňky pro osazení kalorimetrů = qn - 0,6	ks	17,000		17,000	0,00	0,00	2 259,89	38 418,13	2 259,89	38 418,13	0,00	0,00	38 418,13
18	1.018	odvzdušňovací ventily	ks	34,000		34,000	0,00	0,00	222,00	7 548,00	222,00	7 548,00	0,00	0,00	7 548,00
19	1.019	termostatická hlavice pro tělesa typu VK	ks	27,000		27,000	0,00	0,00	450,84	12 172,68	450,84	12 172,68	0,00	0,00	12 172,68
20	1.020	flexi hadice pro připojení FCU - DN 15	ks	26,000		26,000	0,00	0,00	637,55	16 576,30	637,55	16 576,30	0,00	0,00	16 576,30
21	1.021	požární ucpávky dle požadavků PBR	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	176 464,95	176 464,95	176 464,95	176 464,95	0,00	0,00	176 464,95
22	1.022	demontáže	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	63 755,08	63 755,08	63 755,08	63 755,08	0,00	0,00	63 755,08
23	1.023	propláchnutí a pročištění otopného systému	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	17 304,95	17 304,95	17 304,95	17 304,95	0,00	0,00	17 304,95
24	1.024	napuštění otopného systému	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21
25	1.025	tlaková a topná zkouška	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	7 400,14	7 400,14	7 400,14	7 400,14	0,00	0,00	7 400,14
26	1.026	rozdělovač topných okruhů - průtok 30m3/hod - DN200	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	109 522,12	109 522,12	109 522,12	109 522,12	0,00	0,00	109 522,12
27	1.027	sběrač topných okruhů - průtok 30m3/hod - DN200	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	62 844,29	62 844,29	62 844,29	62 844,29	0,00	0,00	62 844,29
S	Celkem za 1	Hlavní materiál				427,000		0,00		2 133 831,82		2 133 831,82	0,00	0,00	2 133 831,82
Díl:	2	Oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami včetně nezbytné proudové ochrany													
28	2.001	průtok 0,22m3/hod - 4m / 230V	soub.	2,000		2,000	0,00	0,00	22 200,43	44 400,86	22 200,43	44 400,86	0,00	0,00	44 400,86
29	2.002	průtok 0,86m3/hod - 6m / 230V	soub.	3,000		3,000	0,00	0,00	24 477,40	73 432,20	24 477,40	73 432,20	0,00	0,00	73 432,20
30	2.003	průtok 1,25m3/hod - 4m / 230V	soub.	2,000		2,000	0,00	0,00	30 169,81	60 339,62	30 169,81	60 339,62	0,00	0,00	60 339,62
31	2.004	průtok 1,3m3/hod - 6m / 230V	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	31 308,30	31 308,30	31 308,30	31 308,30	0,00	0,00	31 308,30
32	2.005	průtok 4,33m3/hod - 8m / 230V	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	41 554,65	41 554,65	41 554,65	41 554,65	0,00	0,00	41 554,65
33	2.006	průtok 6,0m3/hod - 8m / 230V	soub.	2,000		2,000	0,00	0,00	47 816,31	95 632,62	47 816,31	95 632,62	0,00	0,00	95 632,62
34	2.007	průtok 8,8m3/hod - 10m / 230V	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	67 170,53	67 170,53	67 170,53	67 170,53	0,00	0,00	67 170,53
S	Celkem za 2	Oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami včetně nezbytné proudové ochrany				12,000		0,00		413 838,78		413 838,78	0,00	0,00	413 838,78
Díl:	3	ultrazvukové kalorimetry s dálkovým odečtem													
35	3.001	Qn - 0,6 m3/hod	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	7 400,14	7 400,14	7 400,14	7 400,14	0,00	0,00	7 400,14
36	3.002	Qn - 1,5 m3/hod	soub.	6,000		6,000	0,00	0,00	8 538,63	51 231,78	8 538,63	51 231,78	0,00	0,00	51 231,78
37	3.003	Qn - 6 m3/hod	soub.	2,000		2,000	0,00	0,00	17 077,25	34 154,50	17 077,25	34 154,50	0,00	0,00	34 154,50

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	3.004	Qn - 10 m3/hod	soub.	1,000		1,000	0,00	0,00	22 200,43	22 200,43	22 200,43	22 200,43	0,00	0,00	22 200,43
S	Celkem za 3	ultrazvukové kalorimetry s dálkovým odečtem				10,000		0,00		114 986,85		114 986,85	0,00	0,00	114 986,85
Díl:	4	uzavírací ventil													
39	4.001	DN 15	ks	22,000		22,000	0,00	0,00	239,08	5 259,76	239,08	5 259,76	0,00	0,00	5 259,76
40	4.002	DN 20	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	284,62	569,24	284,62	569,24	0,00	0,00	569,24
41	4.003	DN 25	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	318,78	1 912,68	318,78	1 912,68	0,00	0,00	1 912,68
42	4.004	DN 40	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	409,85	1 639,40	409,85	1 639,40	0,00	0,00	1 639,40
43	4.005	DN 65	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	740,01	7 400,10	740,01	7 400,10	0,00	0,00	7 400,10
44	4.006	DN 70	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	967,71	3 870,84	967,71	3 870,84	0,00	0,00	3 870,84
45	4.007	DN 100	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 707,73	3 415,46	1 707,73	3 415,46	0,00	0,00	3 415,46
Díl:	celkem za 4	uzavírací ventil				50,000		0,00		24 067,48		24 067,48	0,00	0,00	24 067,48
Díl:	5	ruční regulační ventily													
46	5.001	DN 10	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	216,31	1 081,55	216,31	1 081,55	0,00	0,00	1 081,55
47	5.002	DN 15	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	330,16	660,32	330,16	660,32	0,00	0,00	660,32
48	5.003	DN 20	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	398,47	1 992,35	398,47	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35
49	5.004	DN 40	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	512,32	2 049,28	512,32	2 049,28	0,00	0,00	2 049,28
50	5.005	DN 50	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	740,01	740,01	740,01	740,01	0,00	0,00	740,01
S	Celkem za 5	ruční regulační ventily				17,000		0,00		6 523,51		6 523,51	0,00	0,00	6 523,51
Díl:	6	zpětný ventil													
51	6.001	DN 25	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	512,32	1 024,64	512,32	1 024,64	0,00	0,00	1 024,64
52	6.002	DN 32	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	626,17	3 130,85	626,17	3 130,85	0,00	0,00	3 130,85
53	6.003	DN 40	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	774,17	774,17	774,17	774,17	0,00	0,00	774,17
54	6.004	DN 65	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 707,73	3 415,46	1 707,73	3 415,46	0,00	0,00	3 415,46
55	6.005	DN 70	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21
S	Celkem za 9	zpětný ventil				11,000		0,00		11 191,33		11 191,33	0,00	0,00	11 191,33
Díl:	7	filtr													
56	7.001	DN 32	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	1 707,73	8 538,65	1 707,73	8 538,65	0,00	0,00	8 538,65
57	7.002	DN 40	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21
58	7.003	DN 65	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	3 130,83	6 261,66	3 130,83	6 261,66	0,00	0,00	6 261,66
59	7.004	DN 70	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69
S	Celkem za 9	filtr				9,000		0,00		21 631,21		21 631,21	0,00	0,00	21 631,21
Díl:	8	gumový kompenzátor													
60	8.001	DN 32	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	740,01	7 400,10	740,01	7 400,10	0,00	0,00	7 400,10
61	8.002	DN 40	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	831,09	1 662,18	831,09	1 662,18	0,00	0,00	1 662,18
62	8.003	DN 65	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	1 092,94	6 557,64	1 092,94	6 557,64	0,00	0,00	6 557,64
63	8.004	DN 70	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 548,34	3 096,68	1 548,34	3 096,68	0,00	0,00	3 096,68
S	Celkem za 9	gumový kompenzátor				20,000		0,00		18 716,60		18 716,60	0,00	0,00	18 716,60
Díl:	9	uzavírací ventil													
64	9.001	DN 10	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	216,31	432,62	216,31	432,62	0,00	0,00	432,62
65	9.002	DN 15	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	239,08	1 434,48	239,08	1 434,48	0,00	0,00	1 434,48
66	9.003	DN 20	ks	22,000		22,000	0,00	0,00	273,24	6 011,28	273,24	6 011,28	0,00	0,00	6 011,28
67	9.004	DN 25	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	313,08	1 252,32	313,08	1 252,32	0,00	0,00	1 252,32
S	Celkem za 9	uzavírací ventil				34,000		0,00		9 130,70		9 130,70	0,00	0,00	9 130,70
	10	ruční regulační ventily													
68	10.001	DN 10	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	284,62	284,62	284,62	284,62	0,00	0,00	284,62
69	10.002	DN 15	ks	16,000		16,000	0,00	0,00	398,47	6 375,52	398,47	6 375,52	0,00	0,00	6 375,52
S	Celkem za 10	ruční regulační ventily				17,000		0,00		6 660,14		6 660,14	0,00	0,00	6 660,14
Díl:	11	ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a tepelné izolace													
70	11.001	DN 10	m	125,000		125,000	0,00	0,00	142,31	17 788,75	142,31	17 788,75	0,00	0,00	17 788,75
71	11.002	DN 15	m	181,000		181,000	0,00	0,00	199,23	36 060,63	199,23	36 060,63	0,00	0,00	36 060,63
72	11.003	DN 20	m	332,000		332,000	0,00	0,00	313,08	103 942,56	313,08	103 942,56	0,00	0,00	103 942,56
73	11.004	DN 25	m	126,000		126,000	0,00	0,00	358,62	45 186,12	358,62	45 186,12	0,00	0,00	45 186,12

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	PO ZMĚNĚ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	11.005	DN 32	m	300,000		300,000	0,00	0,00	430,35	129 105,00	430,35	129 105,00	0,00	0,00	129 105,00
75	11.006	DN 40	m	146,000		146,000	0,00	0,00	529,39	77 290,94	529,39	77 290,94	0,00	0,00	77 290,94
76	11.007	DN 50	m	77,000		77,000	0,00	0,00	671,71	51 721,67	671,71	51 721,67	0,00	0,00	51 721,67
77	11.008	DN 65	m	451,000		451,000	0,00	0,00	711,55	320 909,05	711,55	320 909,05	0,00	0,00	320 909,05
78	11.009	DN 70	m	10,000		10,000	0,00	0,00	859,56	8 595,60	859,56	8 595,60	0,00	0,00	8 595,60
79	11.010	DN 100	m	24,000		24,000	0,00	0,00	1 388,95	33 334,80	1 388,95	33 334,80	0,00	0,00	33 334,80
S	Celkem za 11	ocelové bezešvé potrubí včetně základního nátěru a tepelné izolace				1 772,000		0,00		823 935,12		823 935,12	0,00	0,00	823 935,12
Díl:	12	otopná tělesa typu Ventil Kompakt (včetně upevňovacích konzol na stěnu)													
80	12.001	21VK-500x500	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,66	4 140,66	4 140,66	4 140,66	0,00	0,00	4 140,66
81	12.002	21VK-500x600	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 478,79	4 478,79	4 478,79	4 478,79	0,00	0,00	4 478,79
82	12.003	21VKL-500x600	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	4 478,79	13 436,37	4 478,79	13 436,37	0,00	0,00	13 436,37
83	12.004	21VK-600x1200	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	7 178,14	7 178,14	7 178,14	7 178,14	0,00	0,00	7 178,14
84	12.005	22VK-500x500	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 749,75	4 749,75	4 749,75	4 749,75	0,00	0,00	4 749,75
85	12.006	22VK-500x600	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 846,52	4 846,52	4 846,52	4 846,52	0,00	0,00	4 846,52
86	12.007	22VK-600x600	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	5 177,82	10 355,64	5 177,82	10 355,64	0,00	0,00	10 355,64
87	12.008	22VK-600x700	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 784,63	5 784,63	5 784,63	5 784,63	0,00	0,00	5 784,63
88	12.009	22VK-600x800	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 834,73	5 834,73	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73
89	12.010	22VKL-600x800	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 834,73	5 834,73	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73
90	12.011	22VK-600x1000	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	6 495,05	19 485,15	6 495,05	19 485,15	0,00	0,00	19 485,15
91	12.012	22VKL-600x1000	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	6 495,05	12 990,10	6 495,05	12 990,10	0,00	0,00	12 990,10
92	12.013	22VKL-900x400	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 677,62	5 677,62	5 677,62	5 677,62	0,00	0,00	5 677,62
93	12.014	33VK-600x900	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	0,00	0,00	8 645,64
94	12.015	33VK-600x1200	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	10 043,70	10 043,70	10 043,70	10 043,70	0,00	0,00	10 043,70
95	12.016	33VKL-700x800	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 237,66	9 237,66	9 237,66	9 237,66	0,00	0,00	9 237,66
96	12.017	33VKL-900x400	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	7 406,97	7 406,97	7 406,97	7 406,97	0,00	0,00	7 406,97
97	12.018	33VKL-900x600	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	8 645,64	17 291,28	8 645,64	17 291,28	0,00	0,00	17 291,28
98	12.019	33VKL-900x700	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 794,37	9 794,37	9 794,37	9 794,37	0,00	0,00	9 794,37
99	12.020	33VKL-900x800	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	10 819,01	10 819,01	10 819,01	10 819,01	0,00	0,00	10 819,01
S	Celkem za 12	otopná tělesa typu Ventil Kompakt (včetně upevňovacích konzol na stěnu)				27,000		0,00		178 031,46		178 031,46	0,00	0,00	178 031,46
Díl:	13	připojení jednotek FCU a vratových clon na topnou vodu													
100	13.001	průtok 0,17m3/hod, dp10kPa	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	1 776,03	5 328,09	1 776,03	5 328,09	0,00	0,00	5 328,09
101	13.002	průtok 0,29m3/hod, dp10kPa	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	1 827,27	14 618,16	1 827,27	14 618,16	0,00	0,00	14 618,16
102	13.003	průtok 0,33m3/hod, dp10kPa	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	2 026,50	4 053,00	2 026,50	4 053,00	0,00	0,00	4 053,00
103	13.004	průtok 0,77m3/hod, dp10kPa	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	2 140,35	17 122,80	2 140,35	17 122,80	0,00	0,00	17 122,80
S	Celkem za 13	připojení jednotek FCU a vratových clon na topnou vodu				21,000		0,00		41 122,05		41 122,05	0,00	0,00	41 122,05
Díl:	14	uzavírací ventil													
104	14.001	DN 15	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	239,08	1 434,48	239,08	1 434,48	0,00	0,00	1 434,48
105	14.002	DN 20	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	273,24	5 464,80	273,24	5 464,80	0,00	0,00	5 464,80
106	14.003	DN 25	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	313,08	1 252,32	313,08	1 252,32	0,00	0,00	1 252,32
107	14.004	DN 32	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	400,75	4 809,00	400,75	4 809,00	0,00	0,00	4 809,00
S	Celkem za 14	uzavírací ventil				42,000		0,00		12 960,60		12 960,60	0,00	0,00	12 960,60
Díl:	N	Vícepráce - nové položky													
108		Provizorní přepojení vytápění	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	259 200,00
		postupné provizorní přepojení jednotlivých větví topení na stávající funkční rozdělovač, položka obsahuje veškeré náklady nutné na provedení provizorního přepojení topení. Rekonstrukce výměňkové stanice bude provedena až po topné sezoně													
111		El. stojící topidlo, výkon 2kW	ks		10,000	10,000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
112		připojení na síť, poplatek hradí investor	ks		10,000	10,000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
113		montáž	ks		10,000	10,000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114		demontáž	ks		10,000	10,000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				41,00		0,00		0,00		0,00	291 200,00	0,00	291 200,00

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Kolín SA oprava

Číslo stavby 645 250 003/2018

Název PS,SO : Informační systém

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.09

Datum zpracování : 18.10.2018

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		1 416 226,21		1 416 226,21	467 057,00	0,00	1 883 283,21
Díl:	6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní													
18	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,500		7,500	0,00	0,00	376,84	2 826,30	376,84	2 826,30	0,00	0,00	2 826,30
17	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,500		7,500	0,00	0,00	1 000,73	7 505,48	1 000,73	7 505,48	0,00	0,00	7 505,48
S	Celkem za 6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				15,000		0,00		10 331,78		10 331,78	0,00	0,00	10 331,78
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
16	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	74,00	3 700,00	74,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
S	Celkem za 6	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50,000		0,00		3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Díl:	741	Elektroinstalace													
8	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	50,000		50,000	0,00	0,00	33,70	1 685,00	33,70	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
9	KOP1420	1420 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	30,000		30,000	0,00	0,00	3,98	119,40	3,98	119,40	0,00	0,00	119,40
10	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	20,000		20,000	0,00	0,00	4,78	95,60	4,78	95,60	0,00	0,00	95,60
11	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	2,50	50,00	2,50	50,00	0,00	0,00	50,00
12	KOP5320	5320 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	30,000		30,000	0,00	0,00	5,92	177,60	5,92	177,60	0,00	0,00	177,60
1	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 000,000		1 000,000	0,00	0,00	38,25	38 250,00	38,25	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
2	341110360.1	kabel sílový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 000,000		1 000,000	0,00	0,00	26,19	26 190,00	26,19	26 190,00	0,00	0,00	26 190,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalace				2 150,000		0,00		66 567,60		66 567,60	0,00	0,00	66 567,60
Díl:	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
51	220320401	Montáž tabule informační zadní plochou nebo bokem na zeď do 100 kg	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	6 580,43	39 482,58	6 580,43	39 482,58	0,00	0,00	39 482,58
50	404 RIS01	odjezdová tabule - Al rám, zasklení 4mm s antireflexní úpravou, LCD transreflexní displej s vestavěným LED osvětlením, 2xčtyřřádkové zobrazení + pevné záhlaví, rozměr cca 2280x1030mm	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	188 532,88	1 131 197,28	188 532,88	1 131 197,28	0,00	0,00	1 131 197,28
S	Celkem za 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6,000		0,00		1 170 679,86		1 170 679,86	0,00	0,00	1 170 679,86
Díl:	1	Univerzální kabelážní systém (UKS)													
19	7..1	Patchpanel, 12 portu cat 5e - výška 1U	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	6 325,41	6 325,41	6 325,41	6 325,41	0,00	0,00	6 325,41
20	9..1	Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 5e, podlahové krabice, zdi, včetně instal. krabice a příslušenství	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	400,75	400,75	400,75	400,75	0,00	0,00	400,75
21	13..1	Zařezání keystone (cat.5e)	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	222,00	1 776,00	222,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00
22	14..1	Označení vývodu segmentu (popis zásuvky)	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	17,08	136,64	17,08	136,64	0,00	0,00	136,64
23	15..1	Měření pro CAT5e - metal, vč. tisku měř.protokolů	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 707,73	6 830,92	1 707,73	6 830,92	0,00	0,00	6 830,92
24	19..1	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	16,000		16,000	0,00	0,00	398,47	6 375,52	398,47	6 375,52	0,00	0,00	6 375,52
25	32.	Průraz zdírem betonovým do 800 mm	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	1 707,73	17 077,30	1 707,73	17 077,30	0,00	0,00	17 077,30
26	33.	Kabelová trasa v podlaze	m	10,000		10,000	0,00	0,00	286,90	2 869,00	286,90	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00
27	34.	Kabelová trasa ve zdi	m	80,000		80,000	0,00	0,00	210,62	16 849,60	210,62	16 849,60	0,00	0,00	16 849,60
28	37.	Instalační kabel CAT5e UTP	m	268,000		268,000	0,00	0,00	13,66	3 660,88	13,66	3 660,88	0,00	0,00	3 660,88
29	38.	Instalační kabel CAT5e FTP	m	120,000		120,000	0,00	0,00	14,80	1 776,00	14,80	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00
30	39.	Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 320N/5cm, včetně příchytek, spojek a šroubů	m	150,000		150,000	0,00	0,00	11,38	1 707,00	11,38	1 707,00	0,00	0,00	1 707,00
31	43.	Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálů	m2	2,000		2,000	0,00	0,00	3 984,69	7 969,38	3 984,69	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38
32	45.	Ostatní pomocný a montážní materiál včetně instalace	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21
33	47.	Drobné pomocné instalační práce	hod	24,000		24,000	0,00	0,00	398,47	9 563,28	398,47	9 563,28	0,00	0,00	9 563,28
34	48.	Technická příprava	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 276,97	2 276,97	2 276,97	2 276,97	0,00	0,00	2 276,97
35	49.	Autorský dozor projektanta	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	7 969,38	7 969,38	7 969,38	7 969,38	0,00	0,00	7 969,38
36	50.	Výrobní dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69
37	51.	Projekt skutečného provedení 5 paré	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 984,69	3 984,69	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	3 984,69
38	52.	Návod k obsluze zařízení (3 paré)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	PO ZMĚNĚ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	52..1	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 440,09	4 440,09	4 440,09	4 440,09	0,00	0,00	4 440,09
40	52..3	Výchozí revize a protokoly	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 846,21	2 846,21	2 846,21	2 846,21	0,00	0,00	2 846,21
41	53.	Zaškolení uživatele	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73
42	54.	Stavební přípomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 384,84	11 384,84	11 384,84	11 384,84	0,00	0,00	11 384,84
43	55.	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 707,73	1 707,73	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	1 707,73
44	56.	Ostatní režie (doprava, zdvihací technika, přesun materiálů)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
45	57.	Vypracování certifikačních protokolů metalické a optické sítě	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
46	3..1	Vyvazovací panel, černý, 1U	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 415,45	3 415,45	3 415,45	3 415,45	0,00	0,00	3 415,45
47	4..1	Elektroinstalační krabice pod omítku vč. svorkovnice	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	170,77	341,54	170,77	341,54	0,00	0,00	341,54
48	5..1	Montážní práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	21 631,19	21 631,19	21 631,19	21 631,19	0,00	0,00	21 631,19
S	Celkem za 1	Univerzální kabelážní systém (UKS)				1,000		0,00		164 946,97		164 946,97	0,00	0,00	164 946,97
Díl:	N	Vícepráce - nové položky													
49	R	Upgrade SW IS INISS a převodník RTC348e	ks		6,000	6,000	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
	R	Stěhování informačních tabulí - provizorní	kpl		1,00	1,00	1 764,00	0,00	16 564,00	0,00	16 564,00	0,00	18 328,00	0,00	18 328,00
	R	Stěhování RAK - pokladny	kpl		1,00	1,00	588,00	0,00	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	4 729,00	0,00	4 729,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				8,000		0,00		0,00		0,00	467 057,00	0,00	467 057,00

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **Pozemní objekty - Administrativní budova**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-02 - E2.01**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ celkem
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkové rozpočtové náklady na objekt								0,00		7 417 911,25	0,00	7 417 911,25	668 259,83	-1 194 962,27	6 891 208,86
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	59,412		59,412	0,00	0,00	676,26	40 177,96	676,26	40 177,96	0,00	0,00	40 177,96
2	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,800		90,800	0,00	0,00	234,53	21 295,32	234,53	21 295,32	0,00	0,00	21 295,32
3	621532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	90,800		90,800	0,00	0,00	474,75	43 107,30	474,75	43 107,30	0,00	0,00	43 107,30
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	990,356		990,356	0,00	0,00	207,2	205 201,76	207,20	205 201,76	0,00	0,00	205 201,76
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	812,680		812,680	0,00	0,00	37,23	30 256,08	37,23	30 256,08	0,00	0,00	30 256,08
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	853,314		853,314	0,00	0,00	20,61	17 586,80	20,61	17 586,80	0,00	0,00	17 586,80
7	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	1165,160		1 165,160	0,00	0,00	32,45	37 809,44	32,45	37 809,44	0,00	0,00	37 809,44
8	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1223,418		1 223,418	0,00	0,00	36,43	44 569,12	36,43	44 569,12	0,00	0,00	44 569,12
9	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	133,260		133,260	0,00	0,00	207,2	27 611,47	207,20	27 611,47	0,00	0,00	27 611,47
10	622325103	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	990,356		990,356	0,00	0,00	204,93	202 953,66	204,93	202 953,66	0,00	0,00	202 953,66
11	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	990,356		990,356	0,00	0,00	458,81	454 385,24	458,81	454 385,24	0,00	0,00	454 385,24
12	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	78,226		78,226	0,00	0,00	249,33	19 504,09	249,33	19 504,09	0,00	0,00	19 504,09
13	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	78,226		78,226	0,00	0,00	255,02	19 949,20	255,02	19 949,20	0,00	0,00	19 949,20
14	623532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů	m2	78,226		78,226	0,00	0,00	514,59	40 254,32	514,59	40 254,32	0,00	0,00	40 254,32
15	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	990,356		990,356	0,00	0,00	56,58	56 034,34	56,58	56 034,34	0,00	0,00	56 034,34
16	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,800	-16,800	0,000	0,00	0,00	3984,69	66 942,79	3 984,69	66 942,79	0,00	-66 942,79	0,00
S	Celkem za 6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				8 624,946	0,00	0,00	1 327 638,88	1 327 638,88	0,00	-66 942,79	1 260 696,10		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
17	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1179,620	500,000	1 679,620	0,00	0,00	48,39	57 081,81	48,39	57 081,81	24 195,00	0,00	81 276,81
18	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35388,600	15500,000	50 888,600	0,00	0,00	2,56	90 594,82	2,56	90 594,82	39 680,00	0,00	130 274,82
19	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1179,620	500,000	1 679,620	0,00	0,00	31,65	37 334,97	31,65	37 334,97	15 825,00	0,00	53 159,97
20	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1179,620	500,000	1 679,620	0,00	0,00	16,62	19 605,28	16,62	19 605,28	8 310,00	0,00	27 915,28
21	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35388,600	15500,000	50 888,600	0,00	0,00	0,4	14 155,44	0,40	14 155,44	6 200,00	0,00	20 355,44
22	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1179,620	500,000	1 679,620	0,00	0,00	11,16	13 164,56	11,16	13 164,56	5 580,00	0,00	18 744,56
23	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,717		2,717	0,00	0,00	2709,59	7 361,96	2 709,59	7 361,96	0,00	0,00	7 361,96
24	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,800	-16,800	0,000	0,00	0,00	2709,59	45 521,11	2 709,59	45 521,11	0,00	-45 521,11	0,00
25	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,170		27,170	0,00	0,00	90,85	2 468,40	90,85	2 468,40	0,00	0,00	2 468,40
26	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	210,000	-210,000	0,000	0,00	0,00	122,96	25 821,60	122,96	25 821,60	0,00	-25 821,60	0,00
27	968062356	Výbourání dřevěných rámu oken dvojítlých včetně křidel pl do 4 m2	m2	181,595		181,595	0,00	0,00	151,42	27 497,12	151,42	27 497,12	0,00	0,00	27 497,12
28	968062455	Výbourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,003		23,003	0,00	0,00	185,57	4 268,67	185,57	4 268,67	0,00	0,00	4 268,67
29	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	990,356		990,356	0,00	0,00	24,14	23 907,19	24,14	23 907,19	0,00	0,00	23 907,19
30	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	133,260		133,260	0,00	0,00	117,26	15 626,07	117,26	15 626,07	0,00	0,00	15 626,07

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 853,781		0,00		384 408,99		384 408,99	99 790,00	-71 342,71	412 856,29
Díl:	997	Přesun sutě													
31	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	129,010	-9,476	119,534	0,00	0,00	555,58	71 675,38	555,58	71 675,38	0,00	-5 264,68	66 410,70
32	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	129,010	-9,476	119,534	0,00	0,00	242,5	31 284,93	242,50	31 284,93	0,00	-2 297,93	28 987,00
33	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1290,100	-94,758	1 195,342	0,00	0,00	10,55	13 610,56	10,55	13 610,56	0,00	-999,70	12 610,86
34	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	129,010	-9,476	119,534	0,00	0,00	1297,87	167 438,21	1 297,87	167 438,21	0,00	-12 298,62	155 139,59
S	Celkem za 997	Přesun sutě				1 553,944		0,00		284 009,07		284 009,07	0,00	-20 860,92	263 148,15
Díl:	998	Přesun hmot													
35	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	84,323	9,733	94,056	0,00	0,00	91,08	7 680,14	91,08	7 680,14	886,48	0,00	8 566,62
S	Celkem za 998	Přesun hmot				94,056		0,00		7 680,14		7 680,14	886,48	0,00	8 566,62
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
36	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	54,340		54,340	0,00	0,00	173,05	9 403,54	173,05	9 403,54	0,00	0,00	9 403,54
37	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	18,400		18,400	0,00	0,00	194,68	3 582,11	194,68	3 582,11	0,00	0,00	3 582,11
38	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,170		27,170	0,00	0,00	12,52	340,17	12,52	340,17	0,00	0,00	340,17
39	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	3,65	2 007,50	3,65	2 007,50	0,00	0,00	2 007,50
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				649,910		0,00		15 333,32		15 333,32	0,00	0,00	15 333,32
Díl:	713	Izolace tepelné													
40	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,170		27,170	0,00	0,00	176,46	4 794,42	176,46	4 794,42	0,00	0,00	4 794,42
41	283763790	polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 50 mm	m2	27,713		27,713	0,00	0,00	359,76	9 970,03	359,76	9 970,03	0,00	0,00	9 970,03
42	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,5	1 375,00	2,50	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				604,883		0,00		16 139,45		16 139,45	0,00	0,00	16 139,45
Díl:	762	Konstrukce tesařské													
43	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	474,000		474,000	0,00	0,00	103,83	49 215,42	103,83	49 215,42	0,00	0,00	49 215,42
44	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	11,850		11,850	0,00	0,00	3335,76	39 528,76	3 335,76	39 528,76	0,00	0,00	39 528,76
45	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	474,000		474,000	0,00	0,00	32,22	15 272,28	32,22	15 272,28	0,00	0,00	15 272,28
46	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	6,59	3 624,50	6,59	3 624,50	0,00	0,00	3 624,50
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				1 509,850		0,00		107 640,96		107 640,96	0,00	0,00	107 640,96
Díl:	764	Konstrukce klempířské													
47	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,400		19,400	0,00	0,00	157,11	3 047,93	157,11	3 047,93	0,00	0,00	3 047,93
48	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	102,100		102,100	0,00	0,00	71,5	7 300,15	71,50	7 300,15	0,00	0,00	7 300,15
49	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	119,700		119,700	0,00	0,00	93,92	11 242,22	93,92	11 242,22	0,00	0,00	11 242,22
50	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	111,600		111,600	0,00	0,00	69,33	7 737,23	69,33	7 737,23	0,00	0,00	7 737,23
51	764004861	Demontáž svodu do suti	m	53,700		53,700	0,00	0,00	53,85	2 891,75	53,85	2 891,75	0,00	0,00	2 891,75
52	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	474,000		474,000	0,00	0,00	380,25	180 238,50	380,25	180 238,50	0,00	0,00	180 238,50
53	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráلهého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	15,300		15,300	0,00	0,00	1639,42	25 083,13	1 639,42	25 083,13	0,00	0,00	25 083,13
54	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráلهého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	474,000		474,000	0,00	0,00	1514,18	717 721,32	1 514,18	717 721,32	0,00	0,00	717 721,32
55	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětráلهého plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	15,300		15,300	0,00	0,00	39,96	611,39	39,96	611,39	0,00	0,00	611,39
56	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	102,100		102,100	0,00	0,00	505,49	51 610,53	505,49	51 610,53	0,00	0,00	51 610,53
57	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	26,400		26,400	0,00	0,00	570,38	15 058,03	570,38	15 058,03	0,00	0,00	15 058,03
58	764241407	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětráلهého plechu rš 670 mm	m	23,650		23,650	0,00	0,00	1028,05	24 313,38	1 028,05	24 313,38	0,00	0,00	24 313,38
59	764241444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předzvětráلهého plechu rš 330 mm	m	34,920		34,920	0,00	0,00	497,52	17 373,40	497,52	17 373,40	0,00	0,00	17 373,40
60	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráلهého plechu rš 330 mm	m	102,900		102,900	0,00	0,00	455,39	46 859,63	455,39	46 859,63	0,00	0,00	46 859,63

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 mm	m	19,400		19,400	0,00	0,00	804,91	15 615,25	804,91	15 615,25	0,00	0,00	15 615,25
62	764245446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	19,400		19,400	0,00	0,00	248,19	4 814,89	248,19	4 814,89	0,00	0,00	4 814,89
63	764248427	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	13,200		13,200	0,00	0,00	1030,33	13 600,36	1 030,33	13 600,36	0,00	0,00	13 600,36
64	764248447	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	148	592,00	148,00	592,00	0,00	0,00	592,00
65	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	37,080		37,080	0,00	0,00	436,04	16 168,36	436,04	16 168,36	0,00	0,00	16 168,36
66	764341415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	6,600		6,600	0,00	0,00	500,93	3 306,14	500,93	3 306,14	0,00	0,00	3 306,14
67	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	111,600		111,600	0,00	0,00	1004,14	112 062,02	1 004,14	112 062,02	0,00	0,00	112 062,02
68	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	53,700		53,700	0,00	0,00	1525,57	81 923,11	1 525,57	81 923,11	0,00	0,00	81 923,11
69	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,83	1 006,50	1,83	1 006,50	0,00	0,00	1 006,50
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				2 490,050		0,00		1 360 177,22		1 360 177,22	0,00	0,00	1 360 177,22
Díl:	765	Krytina skládaná													
70	765131801	Demontáž víáknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	474,000		474,000	0,00	0,00	107,47	50 940,78	107,47	50 940,78	0,00	0,00	50 940,78
71	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	474,000		474,000	0,00	0,00	12,18	5 773,32	12,18	5 773,32	0,00	0,00	5 773,32
S	Celkem za 765	Krytina skládaná				948,000		0,00		56 714,10		56 714,10	0,00	0,00	56 714,10
Díl:	766	Konstrukce truhlářské													
72	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	80,000		80,000	0,00	0,00	64,21	5 136,80	64,21	5 136,80	0,00	0,00	5 136,80
73	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	10,425		10,425	0,00	0,00	546,47	5 696,95	546,47	5 696,95	0,00	0,00	5 696,95
74	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	171,170		171,170	0,00	0,00	557,86	95 488,90	557,86	95 488,90	0,00	0,00	95 488,90
75	61110RO01	O1 - okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 230 x 150 cm, izolační dvojsklo	kus	8,000		8,000	0,00	0,00	11168,52	89 348,16	11 168,52	89 348,16	0,00	0,00	89 348,16
76	61110RO02	O2 - okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 230 x 170 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	15816,78	31 633,56	15 816,78	31 633,56	0,00	0,00	31 633,56
77	61110RO02a	O2a - okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 230 x 170 cm, izolační dvojsklo bezpečnostní třída P5A	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	17339,39	69 357,56	17 339,39	69 357,56	0,00	0,00	69 357,56
78	61110RO03	O3 - okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 230 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	31481,4	62 962,80	31 481,40	62 962,80	0,00	0,00	62 962,80
79	61110RO04	O4 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 150 cm, izolační trojsklo	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	10437,45	62 624,70	10 437,45	62 624,70	0,00	0,00	62 624,70
80	61110RO05	O5 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	19255,46	173 299,14	19 255,46	173 299,14	0,00	0,00	173 299,14
81	61110RO06	O6 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	19255,46	115 532,76	19 255,46	115 532,76	0,00	0,00	115 532,76
82	61110RO07	O7 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační dvojsklo	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	8037,75	56 264,25	8 037,75	56 264,25	0,00	0,00	56 264,25
83	61110RO07a	O7a - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 170 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	11073,74	77 516,18	11 073,74	77 516,18	0,00	0,00	77 516,18
84	61110RO08	O8 - okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	10906,73	65 440,38	10 906,73	65 440,38	0,00	0,00	65 440,38
85	61110RO09	O9 - okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80 x 170 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	10906,73	21 813,46	10 906,73	21 813,46	0,00	0,00	21 813,46
86	61110RO10	O10 - okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 300 x 70 cm, izolační trojsklo	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	12305,36	12 305,36	12 305,36	12 305,36	0,00	0,00	12 305,36
87	61110RO11	O11 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 300 x 70 cm, izolační trojsklo	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	11120,88	11 120,88	11 120,88	11 120,88	0,00	0,00	11 120,88
88	61110RO12	O12 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 70 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	5195,93	10 391,86	5 195,93	10 391,86	0,00	0,00	10 391,86
89	61110RO12a	O12a - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 70 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	6597,11	6 597,11	6 597,11	6 597,11	0,00	0,00	6 597,11
90	61110RO13	O13 - okno plastové pevné - pěti dílné 270 x 85 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P5A	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	10808,36	21 616,72	10 808,36	21 616,72	0,00	0,00	21 616,72

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	61110RO14	O14 - okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140 x 100 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	6,000	-5,00	1,000	0,00	0,00	7046,93	42 281,58	7 046,93	42 281,58	0,00	-35 234,65	7 046,93
92	61110RO15	O15 - okno plastové pevné - dvoudílné 90 x 45 cm, izolační dvojsklo, bezpečnostní třída P3A	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	3260,39	9 781,17	3 260,39	9 781,17	0,00	0,00	9 781,17
93	61110RO17	O17 - plastové jednokřídlové okno + plastové dvoukřídlové balkonové dveře otvíravé a sklápěcí 90 x 150 cm + 177 x 237 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	18539,24	37 078,48	18 539,24	37 078,48	0,00	0,00	37 078,48
94	61110RO18	O18 - pevné okno plastové - tří dílné 330 x 70 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	7770,83	15 541,66	7 770,83	15 541,66	0,00	0,00	15 541,66
95	61110RD04	D04 - balkonové dveře plastové - jednokřídlové 105x204 cm, izolační dvojsklo	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	17339,1	34 678,20	17 339,10	34 678,20	0,00	0,00	34 678,20
96	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	582,580		582,580	0,00	0,00	63,76	37 145,30	63,76	37 145,30	0,00	0,00	37 145,30
97	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	80,000		80,000			202,65	16 212,00	202,65	16 212,00	0,00	0,00	16 212,00
98	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	102,100		102,100	0,00	0,00	799,22	81 600,36	799,22	81 600,36	0,00	0,00	81 600,36
99	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	160,000		160,000	0,00	0,00	56,92	9 107,20	56,92	9 107,20	0,00	0,00	9 107,20
100	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,23	676,50	1,23	676,50	0,00	0,00	676,50
S Celkem za 766								0,00		1 278 249,98		1 278 249,98	0,00	-35 234,65	1 243 015,33
Díl:	767	Konstrukce zámečnické													
101	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	66,500		66,500	0,00	0,00	356,35	23 697,28	356,35	23 697,28	0,00	0,00	23 697,28
102	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	50,200		50,200	0,00	0,00	466,78	23 432,36	466,78	23 432,36	0,00	0,00	23 432,36
103	140150240	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 5,0 mm	m	154,200		154,200	0,00	0,00	359,76	55 474,99	359,76	55 474,99	0,00	0,00	55 474,99
104	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	75,000		75,000	0,00	0,00	266,41	19 980,75	266,41	19 980,75	0,00	0,00	19 980,75
105	154851010	profil trapézový T14 14/112/1120 pozink tl.plechu 0,6 mm	m2	75,000		75,000	0,00	0,00	278,93	20 919,75	278,93	20 919,75	0,00	0,00	20 919,75
106	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	860,490	-600,490	260,000	0,00	0,00	244,77	210 622,14	244,77	210 622,14	0,00	-146 981,94	63 640,20
107	15952 R01	plech dřevový ocelový oboustranně lakovaný tl 1,5mm, čtverec 8 mm, rozteč 12mm	m2	903,515	-630,515	273,000	0,00	0,00	1081,56	977 205,68	1 081,56	977 205,68	0,00	-681 939,80	295 265,88
108	767620128	Montáž oken zdvojených otvíravých do zdvia plochy přes 2,5 m2	m2	40,500		40,500	0,00	0,00	705,86	28 587,33	705,86	28 587,33	0,00	0,00	28 587,33
109	61110RO16	O16 - prosklená stěna s hliníkovým rámem ve schodišťovém prostoru 270 x 750 cm, izolační dvojsklo	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	206038,77	206 038,77	206 038,77	206 038,77	0,00	0,00	206 038,77
110	61110RO16a	O16a - prosklená stěna s hliníkovým rámem ve schodišťovém prostoru 270 x 750 cm, izolační dvojsklo, spodní část bezpečnostní třída P5A	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	224017,53	224 017,53	224 017,53	224 017,53	0,00	0,00	224 017,53
111	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	3426,84	6 853,68	3 426,84	6 853,68	0,00	0,00	6 853,68
112	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	4087,16	8 174,32	4 087,16	8 174,32	0,00	0,00	8 174,32
113	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	7365,99	14 731,98	7 365,99	14 731,98	0,00	0,00	14 731,98
114	61110RD01	D1 - jednokřídlové dveře otočné s pevným nadsvětlíkem 110*259cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000		2,000			29494,12	58 988,24	29 494,12	58 988,24	0,00	0,00	58 988,24
115	61110RD02	D2 - dvoukřídlové dveře otočné s pevným nadsvětlíkem 175*259cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000		2,000			44474,29	88 948,58	44 474,29	88 948,58	0,00	0,00	88 948,58
116	61110RD03	D3 - jednokřídlové dveře otočné 80x200cm, hliníkové, barva antracit, izolační bezpečnostní dvojsklo, bezpečnostní zámek a kování	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	21220,71	42 441,42	21 220,71	42 441,42	0,00	0,00	42 441,42
117	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	500,000		500,000	0,00	0,00	22,88	11 440,00	22,88	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
118	76799RZ01	D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídlová 155x108cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	7,000		7,000	0,00	0,00	3984,69	27 892,83	3 984,69	27 892,83	0,00	0,00	27 892,83
119	76799RZ02	D+M - bezpečnostní mříž vnitřní dvoukřídlová 100x50cm, bezp.tř.min. RC3, ocelové lakované profily	kg	3,000		3,000	0,00	0,00	3984,69	11 954,07	3 984,69	11 954,07	0,00	0,00	11 954,07
120	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	2,04	1 122,00	2,04	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
S Celkem za 767								0,00		2 062 523,69		2 062 523,69	0,00	-828 921,74	1 233 601,96
Díl:	771	Podlahy z dlaždic													
121	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	210,000	-210,00	0,000	0,00	0,00	291,45	61 204,50	291,45	61 204,50	0,00	-61 204,50	0,00
122	592472470	dlaždice terasová 30x30x2,8 cm přírodní jemná černobílá	m2	231,000	-231,00	0,000	0,00	0,00	478,16	110 454,96	478,16	110 454,96	0,00	-110 454,96	0,00
123	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	27,170		27,170	0,00	0,00	348,38	9 465,49	348,38	9 465,49	0,00	0,00	9 465,49
124	59761RD01	keramická slinutá mrazuvzdorná dlažba 30 x30 cm	m2	29,887	7,656	37,543	0,00	0,00	626,17	18 714,34	626,17	18 714,34	4 793,96	0,00	23 508,30
125	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	7,49	4 119,50	7,49	4 119,50	0,00	0,00	4 119,50
S Celkem za 771								0,00		203 958,79		203 958,79	4 793,96	-171 659,46	37 093,29
Díl:	781	Dokončovací práce - obklady													

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	30,100		30,100	0,00	0,00	113,85	3 426,89	113,85	3 426,89	0,00	0,00	3 426,89
127	59761RK11	velkoformátový keramický obklad s parapetní úpravou	m2	9,933		9,933	0,00	0,00	512,32	5 088,88	512,32	5 088,88	0,00	0,00	5 088,88
128	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	133,260		133,260	0,00	0,00	332,44	44 300,95	332,44	44 300,95	0,00	0,00	44 300,95
129	59761RK01	velkoformátový keramický obklad 300x600mm - 1000x3000mm	m2	146,586		146,586	0,00	0,00	569,24	83 442,62	569,24	83 442,62	0,00	0,00	83 442,62
130	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,467		3,467	0,00	0,00	572,66	1 985,41	572,66	1 985,41	0,00	0,00	1 985,41
131	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,467		3,467	0,00	0,00	408,72	1 417,03	408,72	1 417,03	0,00	0,00	1 417,03
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady				326,813		0,00		139 661,77		139 661,77	0,00	0,00	139 661,78
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry													
132	783314201	Základní antikorozní jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	170,000		170,000	0,00	0,00	109,75	18 657,50	109,75	18 657,50	0,00	0,00	18 657,50
133	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	170,000		170,000	0,00	0,00	105,54	17 941,80	105,54	17 941,80	0,00	0,00	17 941,80
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				666,813		0,00		36 599,30		36 599,30	0,00	0,00	36 599,30
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety													
134	784112015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000		948,000	0,00	0,00	17,65	16 732,20	17,65	16 732,20	0,00	0,00	16 732,20
135	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000		948,000	0,00	0,00	34,15	32 374,20	34,15	32 374,20	0,00	0,00	32 374,20
136	784181105	Základní akrylátová jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000		948,000	0,00	0,00	17,53	16 618,44	17,53	16 618,44	0,00	0,00	16 618,44
137	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	948,000		948,000	0,00	0,00	75,37	71 450,76	75,37	71 450,76	0,00	0,00	71 450,76
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 792,000		0,00		137 175,60		137 175,60	0,00	0,00	137 175,60
Díl:	N	Vícepráce - nové položky													
138		Zvýšená pracnost při demontáži střešní krityni obsahující azbest	m2		474,000	474,000	0,00	0,00	425,31	0,00	425,31	0,00	201 596,94	0,00	201 596,94
139		Doprava velkokapacitní kontejner	kpl		2,000	2,000	0,00	0,00	2 325,60	0,00	2 325,60	0,00	4 651,20	0,00	4 651,20
140		manipulace	kpl		2,000	2,000	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	720,00	0,00	720,00
141		pronájem	den		31,000	31,000	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	4 464,00	0,00	4 464,00
142		vážení			2,000	2,000	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	168,00	0,00	168,00
143		poplatek, nebezpečný odpad	tun		24,000	24,000	0,00	0,00	2 325,60	0,00	2 325,60	0,00	55 814,40	0,00	55 814,40
144		Vyklízení (půda, sklepy, kolektory) včetně naložení do kontejneru 9 m3, včetně likvidace a odvozu na skládku	ks		10,000	10,000	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
145		Hrubý úklid sklepních prostorů a půdy	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
146	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm (omítka co zůstává)	m2		495,178	495,178	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	78 238,12	0,00	78 238,12
147	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně (po umytí fasády)	m2		990,356	990,356	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	45 556,38	0,00	45 556,38
148	629991001	Zakrytí podélných venchovních ploch fólií volně položenou	m2		300,000	300,000	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
149	94910.r	Roznášejíci konstrukce pod stavbu lešení na přístřeších	m2		80,170	80,170	0,00	0,00	530,27	0,00	530,27	0,00	42 511,75	0,00	42 511,75
150	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus		2,000	2,000	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	2 064,00	0,00	2 064,00
151	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m		46,400	46,400	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 217,60	0,00	6 217,60
152	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		46,400	46,400	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	1 809,60	0,00	1 809,60
153	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m		46,400	46,400	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	4 825,60	0,00	4 825,60
154	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2		2000	2 000,000	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
155	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m	m2		2000	2 000,000	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
156	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m		2000	2 000,000	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
157	784191001	Čištění vnitřních i vnějších ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení prací	m2		245,098	245,098	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2 450,98	0,00	2 450,98
158	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2		2000	2 000,000	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
159		Zazdění rušených okenních a dveřních otvorů tl. 600 mm AB	m2		7	7,000	0,00	0,00	1 457,26	0,00	1 457,26	0,00	10 200,82	0,00	10 200,82
160		D+M větracích mřížek do zazděných otvorů	ks		5	5,000	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky						0,00		0,00		0,00	562 789,39	0,00	562 789,39

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **OPLOCENÍ 2**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-42-02**

Datum zpracování : **18.10.2018**

Datum aktualizace :

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		165 508,75		165 508,745	36 851,00	-44 089,09	158 270,65
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce													
1	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	27,000	-27,000	0,000	0,00	0,00	57,95	1 564,65	57,95	1 564,65	0,00	-1 564,65	0,00
2	55342397R	patka čtvercová 150x150	kus	27,000	-27,000	0,000	0,00	0,00	176,46	4 764,42	176,46	4 764,42	0,00	-4 764,42	0,00
3	55342399R	sloupek plotový hladký	kus	27,000	-27,000	0,000	0,00	0,00	358,62	9 682,74	358,62	9 682,74	0,00	-9 682,74	0,00
4	348101150	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m2	kus	2,000	-1,000	1,000	0,00	0,00	2 436,35	4 872,70	2 436,35	4 872,70	0,00	-2 436,35	2 436,35
5	55342369R	Vrata	kus	2,000	-1,000	1,000	0,00	0,00	25 640,93	51 281,86	25 640,93	51 281,86	0,00	-25 640,93	25 640,93
6	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	14,400		14,400	0,00	0,00	118,40	1 704,96	118,40	1 704,96	0,00	0,00	1 704,96
7	55342384R	Drátěné výplně 1500x1350mm	m2	8,100		8,100	0,00	0,00	225,42	1 825,90	225,42	1 825,90	0,00	0,00	1 825,90
8	55342385R	Drátěné výplně 1350x1350mm	m2	10,935		10,935	0,00	0,00	225,42	2 464,97	225,42	2 464,97	0,00	0,00	2 464,97
9	55342386R	Drátěné výplně 11000x1350mm	m2	11,880		11,880	0,00	0,00	225,42	2 677,99	225,42	2 677,99	0,00	0,00	2 677,99
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				47,32	0,00			80 840,19		80 840,19	0,00	-44 089,09	36 751,10
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
10	628332111	Omítka cementová zdí a valů zatřená hrubá	m2	160,300		160,300	0,00	0,00	347,24	55 662,57	347,24	55 662,57	0,00	0,00	55 662,57
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				160,300	0,00			55 662,57		55 662,57	0,00	0,00	55 662,57
Díl: 998		Přesun hmot													
11	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	7,718		7,718	0,00	0,00	187,85	1 449,83	187,85	1 449,83	0,00	0,00	1 449,83
12	998232125	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	23,154		23,154	0,00	0,00	101,78	2 356,61	101,78	2 356,61	0,00	0,00	2 356,61
S	Celkem za 998	Přesun hmot				30,872	0,000			3 806,44		3 806,44	0,00	0,00	3 806,44
Díl: 764		Konstrukce klempířské													
13	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	25,750		25,750	0,00	0,00	940,39	24 215,04	940,39	24 215,04	0,00	0,00	24 215,04
14	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	1,73	951,50	1,73	951,50	0,00	0,00	951,50
15	998764299	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	550,000		550,000	0,00	0,00	0,06	33,00	0,06	33,00	0,00	0,00	33,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				1 125,750	0,000			25 199,54		25 199,54	0,00	0,00	25 199,54
Díl: N		Vícepráce - nové položky													
16	628613111	Odstranění a nový nátěr vrata	m2		20,000	20,000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
17	R	Odstranění a nový nátěr branka	m2		5,500	5,500	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
18		Elektromechanický pohon na vjezdová vrata včetně příslušenství a gsm ovládání	ks		1,000	1,000	23 600,00	0,00	501,00	0,00	24 101,00	0,00	24 101,00	0,00	24 101,00
S	Celkem za N	Vícepráce - nové položky				25,500	0,00			0,00		0,00	36 851,00	0,00	36 851,00

Název stavby : Kolin SA oprava

Číslo stavby 645 250 003/2018

Název PS,SO : SO 11-40-01 - E2.13 - Vnitřní vybavení budovy

Číslo PS,SO 11-40-01 - E2.13

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Název stavby : Kolin SA oprava

Číslo stavby 645 250 003/2018

Název PS,SO : SO 11-40-01 - E2.13 - Vnitřní vybavení budovy

SO 11-40-01 - E2.13 - Vnitřní vybavení budovy

Číslo PS,SO SO 11-40-01 - E2.13

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1	PO ZMĚNĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem			vícepráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Celkové rozpočtové náklady na objekt					113 148,14		1 334 302,75		1 447 450,89	0,00	-160 526,18	1 286 924,71	
	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty													
1	554RMVS01	D-M Zásobník papírových ručníků, kapacita 600 ks, materiál plast nebo v provedení antivandal, rozměry 375 x 285 x 135 mm	kus	6,000		6,000	1 252,33	7 513,98	0,00	0,00	1 252,33	7 513,98	0,00	0,00	7 513,98
2	554RMVS02	D-M Zásobník na mydlo, kapacita 1l, materiál plast nebo v provedení antivandal	kus	8,000		8,000	745,71	5 965,68	0,00	0,00	745,71	5 965,68	0,00	0,00	5 965,68
3	554RMVS03	D-M Zrcadlo, rozměry 600 x 1000 x 5 mm	kus	10,000		10,000	2 106,19	21 061,90	0,00	0,00	2 106,19	21 061,90	0,00	0,00	21 061,90
4	554RMVS04	D-M Odpadkový koš bez víka, materiál nerez, provedení antivandal, objem 60 l, rozměry 400 x 700 mm	kus	6,000		6,000	4 440,09	26 640,54	0,00	0,00	4 440,09	26 640,54	0,00	0,00	26 640,54
5	554RMVS05	D-M Zásobník na hygienické sáčky, kapacita 24 ks, materiál plast, rozměry 295 x 135 x 55 mm	kus	5,000		5,000	392,78	1 963,90	0,00	0,00	392,78	1 963,90	0,00	0,00	1 963,90
6	554RMVS06	D-M Zásobník na toaletní papír na velké role,uzamykatelný, kapacita 1 ks, materiál plast, rozměry 290 x 268 x 135 mm	kus	8,000		8,000	1 081,56	8 652,48	0,00	0,00	1 081,56	8 652,48	0,00	0,00	8 652,48
7	554RMVS07	D-M Nerezový koš na záchod s víkem, nášlapný, materiál nerez, kapacita ±5l, rozměry 250 x 270 mm	kus	4,000		4,000	1 776,03	7 104,12	0,00	0,00	1 776,03	7 104,12	0,00	0,00	7 104,12
8	554RMVS08	D-M Štětka na záchod s miskou, materiál plast, rozměry 150 x 95 x 95 mm	kus	8,000		8,000	1 092,94	8 743,52	0,00	0,00	1 092,94	8 743,52	0,00	0,00	8 743,52
9	554RMVS09	D-M Přebalovací pult sklopný, materiál plast, rozměry 870 x 450 x 97 mm	kus	1,000		1,000	17 441,57	17 441,57	0,00	0,00	17 441,57	17 441,57	0,00	0,00	17 441,57
10	554RMVS10	D-M Koš na záchod, kapacita ±5l, rozměry 250 x 270 mm	kus	2,000		2,000	1 776,03	3 552,06	0,00	0,00	1 776,03	3 552,06	0,00	0,00	3 552,06
11	554RMVS11	D-M Madlo pevné, materiál nerezová ocel, délka 900	kus	1,000		1,000	1 434,49	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
12	554RMVS12	D-M Madlo sklopné, materiál nerezová ocel, délka 900 mm	kus	1,000		1,000	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19
13	554RMVS13	D-M Madlo pevné, materiál nerezová ocel, délka 500	kus	1,000		1,000	967,71	967,71	0,00	0,00	967,71	967,71	0,00	0,00	967,71
	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					113 148,14		0,00		113 148,14	0,00	0,00	113 148,14	
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby													
14	749RMVI01	D-M Lavice do čekárny s odkládacími plochami, materiál lakovaná ocel, rozměry, 550x760x2635 mm, výška sedadla, 445 mm, rozměr sedadla 3x475x475 mm	kus	12,000	-2,000	10,000	0,00	0,00	43 831,62	525 979,44	43 831,62	525 979,44	0,00	-87 663,24	438 316,20
15	749RMVI02	D-M Lavice do čekárny, materiál lakovaná ocel, rozměry 550x760x1080 mm, výška sedadla 445 mm, rozměr sedadla 2x475x475 mm	kus	6,000	-2,000	4,000	0,00	0,00	36 431,47	218 588,82	36 431,47	218 588,82	0,00	-72 862,94	145 725,88
16	749RMVI03	D-M Souprava tří košů na tříděný odpad, materiál broušený nerez, rozměry 775 x 985 x 260 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	25 046,64	100 186,56	25 046,64	100 186,56	0,00	0,00	100 186,56
17	749RMVI04	D-M - Turnikety na veř. WC - posuvná křídla; vstup po zaplacení; odchod volný; garance 1 osoby; hygienická povrchová úprava; paníková funkce; platby CZK, EUR, karta; ...	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	227 696,71	455 393,42	227 696,71	455 393,42	0,00	0,00	455 393,42
	22090050R012	SW + HW vybavení pokladního systému turniketů, správa kartového systému, komunikace s turnikety, operační systém, pracovní PC, platební brána aj.	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	28 462,09	28 462,09	28 462,09	28 462,09	0,00	0,00	28 462,09
	22090050R222	Oživení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	5 692,42	5 692,42	5 692,42	5 692,42	0,00	0,00	5 692,42
	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					0,00		1 334 302,75		1 334 302,75	0,00	-160 526,18	1 173 776,57	

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3,00	množství původní 4,000	množství dle ZL 5,000	množství po změně 6,000	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková 7,00	celkem 8,00	jednotková 9,00	celkem 10,00	jednotková 11,00	celkem 12,00	vícepráce 13,00	méněpráce 14,00	celkem 15,00
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						283 847,62		2 462 264,92		2 746 112,55	240 039,94	-98 740,70	2 887 411,79
2-01		Demontáže a přípravné práce													
1	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	96,000		96,000		0,00	104,97	10 077,12	104,97	10 077,12	0,00	0,00	10 077,12
2	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	168,000		168,000		0,00	104,97	17 634,96	104,97	17 634,96	0,00	0,00	17 634,96
3	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	350,000		350,000		0,00	173,05	60 567,50	173,05	60 567,50	0,00	0,00	60 567,50
4	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	14,000		14,000		0,00	148,00	2 072,00	148,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00
5	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	4,000		4,000		0,00	181,02	724,08	181,02	724,08	0,00	0,00	724,08
6	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	700,000		700,000		0,00	106,33	74 431,00	106,33	74 431,00	0,00	0,00	74 431,00
7	725110811R1	Demontáž zařizovacích předmětů v 1.NP	soubor	1,000		1,000		0,00	6 318,58	6 318,58	6 318,58	6 318,58	0,00	0,00	6 318,58
8	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	25,729		25,729		0,00	1 764,65	45 402,68	1 764,65	45 402,68	0,00	0,00	45 402,68
9	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	7,714		7,714		0,00	1 764,65	13 612,51	1 764,65	13 612,51	0,00	0,00	13 612,51
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,929		33,929		0,00	1 297,87	44 035,43	1 297,87	44 035,43	0,00	0,00	44 035,43
11	011002000R1	Přípravné práce - zjištění skutečného stavu	hod	80,000		80,000		0,00	398,47	31 877,60	398,47	31 877,60	0,00	0,00	31 877,60
2-01		Demontáže a přípravné práce						0,00		306 753,46		306 753,46	0,00	0,00	306 753,46
2-02		Nová kanalizace													
12	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém SKOLAN DN 110	m	121,000	14,00	135,000		0,00	1 639,42	198 369,82	1 639,42	198 369,82	22 951,88	0,00	221 321,70
13	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	42,000		42,000		0,00	120,68	5 068,56	120,68	5 068,56	0,00	0,00	5 068,56
14	000927004	Izolace Accotube HS tl.30 mm	m2	42,000		42,000	449,70	18 887,40		0,00	449,70	18 887,40	0,00	0,00	18 887,40
15	721171918R1	Připojení na stávající rozvody kanalizace	kus	1,000		1,000		0,00	2 106,19	2 106,19	2 106,19	2 106,19	0,00	0,00	2 106,19
16	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000		12,000		0,00	116,13	1 393,56	116,13	1 393,56	0,00	0,00	1 393,56
17	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	8,000		8,000		0,00	734,32	5 874,56	734,32	5 874,56	0,00	0,00	5 874,56
18	286144610	Čistič kus SKOLAN 110	kus	12,000		13,000	1 753,26	21 039,12		0,00	1 753,26	21 039,12	1 753,26	0,00	22 792,38
19	763172312	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	12,000		12,000		0,00	138,89	1 666,68	138,89	1 666,68	0,00	0,00	1 666,68
20	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	12,000		12,000	888,02	10 656,24		0,00	888,02	10 656,24	0,00	0,00	10 656,24
21	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000		5,000		0,00	2 823,44	14 117,20	2 823,44	14 117,20	0,00	0,00	14 117,20
22	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	18,000	15,00	33,000		0,00	392,78	7 070,04	392,78	7 070,04	5 891,70	0,00	12 961,74
23	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	6,000		6,000		0,00	478,16	2 868,96	478,16	2 868,96	0,00	0,00	2 868,96
24	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	18,000		18,000		0,00	578,35	10 410,30	578,35	10 410,30	0,00	0,00	10 410,30
25	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	42,000		42,000		0,00	41,78	1 754,76	41,78	1 754,76	0,00	0,00	1 754,76
26	000927212	Tubolit AR DN50 tl. 5 mm	m	18,000		18,000	43,26	778,68		0,00	43,26	778,68	0,00	0,00	778,68
27	000927213	Tubolit AR DN70 tl. 5 mm	m	6,000		6,000	55,79	334,74		0,00	55,79	334,74	0,00	0,00	334,74
28	000927215	Tubolit AR DN100 tl. 5 mm	m	18,000		18,000	78,56	1 414,08		0,00	78,56	1 414,08	0,00	0,00	1 414,08
29	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	16,000		16,000		0,00	323,33	5 173,28	323,33	5 173,28	0,00	0,00	5 173,28
30	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	180,000	16,00	196,000		0,00	357,48	64 346,40	357,48	64 346,40	5 719,68	0,00	70 066,08
31	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	66,000		66,000		0,00	474,75	31 333,50	474,75	31 333,50	0,00	0,00	31 333,50
32	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	79,000		79,000		0,00	705,86	55 762,94	705,86	55 762,94	0,00	0,00	55 762,94
33	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	10,000		10,000		0,00	996,17	9 961,70	996,17	9 961,70	0,00	0,00	9 961,70
34	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	165,000		165,000		0,00	120,68	19 912,20	120,68	19 912,20	0,00	0,00	19 912,20
35	000927004	Izolace Accotube HS tl.30 mm	m2	165,000		165,000	449,70	74 200,50		0,00	449,70	74 200,50	0,00	0,00	74 200,50
36	894111111R1	Rekonstrukce stávající čističící šachty	kus	4,000		4,000		0,00	3 984,69	15 938,76	3 984,69	15 938,76	0,00	0,00	15 938,76
37	721171918R2	Napojení na zrekonstruovanou kanalizaci	kus	4,000		4,000		0,00	1 707,73	6 830,92	1 707,73	6 830,92	0,00	0,00	6 830,92
38	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,000		10,000		0,00	357,48	3 574,80	357,48	3 574,80	0,00	0,00	3 574,80
39	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	4,000		4,000		0,00	996,17	3 984,68	996,17	3 984,68	0,00	0,00	3 984,68
40	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC 34cm	m	14,000		14,000		0,00	13,09	183,26	13,09	183,26	0,00	0,00	183,26
41	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	558,400		558,400		0,00	275,51	153 844,78	275,51	153 844,78	0,00	0,00	153 844,78
42	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	558,400		558,400		0,00	28,12	15 702,21	28,12	15 702,21	0,00	0,00	15 702,21
43	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	700,000		700,000		0,00	110,43	77 301,00	110,43	77 301,00	0,00	0,00	77 301,00
44	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	700,000		700,000		0,00	20,38	14 266,00	20,38	14 266,00	0,00	0,00	14 266,00
45	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP II 100 mm	m2	279,200		279,200		0,00	72,64	20 281,09	72,64	20 281,09	0,00	0,00	20 281,09

46	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	83,760		83,760		0,00	405,30	33 947,93	405,30	33 947,93	0,00	0,00	33 947,93
47	583312000	šterkapisek (Bratčice) netříděný zdsypový materiál	t	167,520		167,520	227,70	38 144,30		0,00	227,70	38 144,30	0,00	0,00	38 144,30
48	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	446,720		446,720		0,00	38,03	16 988,76	38,03	16 988,76	0,00	0,00	16 988,76
49	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,680		111,680		0,00	192,40	21 487,23	192,40	21 487,23	0,00	0,00	21 487,23
50	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,680		111,680		0,00	261,85	29 243,41	261,85	29 243,41	0,00	0,00	29 243,41
51	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,680		111,680		0,00	17,19	1 919,78	17,19	1 919,78	0,00	0,00	1 919,78
52	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	223,360		223,360		0,00	455,39	101 715,91	455,39	101 715,91	0,00	0,00	101 715,91
2-02		Nová kanalizace						165 455,06		954 401,17		1 119 856,23	36 316,52	0,00	1 156 172,75
2-03		Nový vodovod													
53	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	41,000		41,000		0,00	524,84	21 518,44	524,84	21 518,44	0,00	0,00	21 518,44
54	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	41,000	15,00	56,000		0,00	41,78	1 712,98	41,78	1 712,98	626,70	0,00	2 339,68
55	000927050	AC Armaflex - Tl. 13 mm, d 42 mm	m	41,000		41,000	63,76	2 614,16		0,00	63,76	2 614,16	0,00	0,00	2 614,16
56	722131938R1	Připojení na stávající rozvody v suterénu	kpl	1,000		1,000		0,00	17 304,95	17 304,95	17 304,95	17 304,95	0,00	0,00	17 304,95
57	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	20,000		20,000		0,00	251,60	5 032,00	251,60	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
58	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický na pitnou vodu	kus	20,000		20,000		0,00	250,47	5 009,40	250,47	5 009,40	0,00	0,00	5 009,40
59	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,000		22,000		0,00	359,76	7 914,72	359,76	7 914,72	0,00	0,00	7 914,72
60	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	40,000		40,000		0,00	429,21	17 168,40	429,21	17 168,40	0,00	0,00	17 168,40
61	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	38,000		38,000		0,00	524,84	19 943,92	524,84	19 943,92	0,00	0,00	19 943,92
62	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	127,000		127,000		0,00	720,66	91 523,82	720,66	91 523,82	0,00	0,00	91 523,82
63	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	34,000		34,000		0,00	902,82	30 695,88	902,82	30 695,88	0,00	0,00	30 695,88
64	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	261,000		261,000		0,00	41,78	10 904,58	41,78	10 904,58	0,00	0,00	10 904,58
65	000927032	AC Armaflex - Tl. 9 mm, d 28 mm	m	22,000		22,000	45,54	1 001,88		0,00	45,54	1 001,88	0,00	0,00	1 001,88
66	000927049	AC Armaflex - Tl. 13 mm, d 35 mm	m	40,000		40,000	56,92	2 276,80		0,00	56,92	2 276,80	0,00	0,00	2 276,80
67	000927050	AC Armaflex - Tl. 13 mm, d 42 mm	m	38,000		38,000	63,76	2 422,88		0,00	63,76	2 422,88	0,00	0,00	2 422,88
68	000927052	AC Armaflex - Tl. 13 mm, d 54 mm	m	127,000		127,000	91,08	11 567,16		0,00	91,08	11 567,16	0,00	0,00	11 567,16
69	000927054	AC Armaflex - Tl. 13 mm, d 64 mm	m	34,000		34,000	105,88	3 599,92		0,00	105,88	3 599,92	0,00	0,00	3 599,92
70	722174005R1	Rekonstrukce ležatých rozvodů - PPR potrubí do D 40 x 5,5 mm	m	100,000		100,000		0,00	626,17	62 617,00	626,17	62 617,00	0,00	0,00	62 617,00
71	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	49,000		49,000		0,00	593,15	29 064,35	593,15	29 064,35	0,00	0,00	29 064,35
72	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	20,000		20,000		0,00	720,66	14 413,20	720,66	14 413,20	0,00	0,00	14 413,20
73	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65	m	6,000		6,000		0,00	858,42	5 150,52	858,42	5 150,52	0,00	0,00	5 150,52
74	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	13,000		13,000		0,00	593,15	7 710,95	593,15	7 710,95	0,00	0,00	7 710,95
75	723170128R1	Potrubí vodovodní plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 110 spojované elektrovarovkami	m	5,000		5,000		0,00	705,86	3 529,30	705,86	3 529,30	0,00	0,00	3 529,30
76	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	5,000		5,000		0,00	13,09	65,45	13,09	65,45	0,00	0,00	65,45
77	722270105	Sestava vodoměrová závitová do G 2	soubor	2,000		2,000		0,00	9 187,56	18 375,12	9 187,56	18 375,12	0,00	0,00	18 375,12
78	722231026	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit	kus	3,000		3,000		0,00	2 379,43	7 138,29	2 379,43	7 138,29	0,00	0,00	7 138,29
79	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	1,000		1,000		0,00	192,40	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00	192,40
80	551119650R1	oddělovat potrubní Honeywell DNS0 2"	kus	1,000		1,000	18 784,98	18 784,98		0,00	18 784,98	18 784,98	0,00	0,00	18 784,98
81	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	28,000	87,00	115,000		0,00	294,87	8 256,36	294,87	8 256,36	25 653,69	0,00	33 910,05
82	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	70,000	30,00	100,000		0,00	359,76	25 183,20	359,76	25 183,20	10 792,80	0,00	35 976,00
83	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	116,000		116,000		0,00	429,21	49 788,36	429,21	49 788,36	0,00	0,00	49 788,36
84	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,000		20,000		0,00	524,84	10 496,80	524,84	10 496,80	0,00	0,00	10 496,80
85	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	234,000	102,00	336,000		0,00	41,78	9 776,52	41,78	9 776,52	4 261,56	0,00	14 038,08
86	000927157	Tubolit - tl. 13 mm, d 22 mm	m	28,000	15,00	43,000	43,26	1 211,28		0,00	43,26	1 211,28	648,90	0,00	1 860,18
87	000927158	Tubolit - tl. 13 mm, d 25 mm	m	70,000		70,000	51,23	3 586,10		0,00	51,23	3 586,10	0,00	0,00	3 586,10
88	000927160	Tubolit - tl. 13 mm, d 32 mm	m	116,000		116,000	62,62	7 263,92		0,00	62,62	7 263,92	0,00	0,00	7 263,92
89	000927163	Tubolit - tl. 13 mm, d 42 mm	m	20,000		20,000	78,56	1 571,20		0,00	78,56	1 571,20	0,00	0,00	1 571,20
90	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	6,000		6,000		0,00	446,29	2 677,74	446,29	2 677,74	0,00	0,00	2 677,74
91	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závit	kus	12,000		12,000		0,00	642,10	7 705,20	642,10	7 705,20	0,00	0,00	7 705,20
92	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závit	kus	2,000		2,000		0,00	991,62	1 983,24	991,62	1 983,24	0,00	0,00	1 983,24
93	722262223	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	20,000	3,00	23,000		0,00	1 366,18	27 323,60	1 366,18	27 323,60	4 098,54	0,00	31 422,14
94	319401020	šroubení mosazné k vodoměrům SPAZ 20, 31/4"	pár	20,000	3,00	23,000	398,47	7 969,40		0,00	398,47	7 969,40	1 195,41	0,00	9 164,81
95	319401020R1	Zpětná klapka do šroubení vodoměrného - plastová	ks	20,000		20,000	512,32	10 246,40		0,00	512,32	10 246,40	0,00	0,00	10 246,40

96	722131938R2	Napojení na zrekonstruovaný vodovod	kpl	2,000		2,000		0,00	1 730,50	3 461,00	1 730,50	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00
97	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000		6,000		0,00	434,90	2 609,40	434,90	2 609,40	0,00	0,00	2 609,40
98	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,000		6,000		0,00	28,12	168,72	28,12	168,72	0,00	0,00	168,72
99	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP 1 100 mm	m2	4,000		4,000		0,00	72,64	290,56	72,64	290,56	0,00	0,00	290,56
100	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200		1,200		0,00	405,30	486,36	405,30	486,36	0,00	0,00	486,36
101	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zsypany materiál	t	2,400		2,400	227,70	546,48		0,00	227,70	546,48	0,00	0,00	546,48
102	174201101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	4,400		4,400		0,00	38,03	167,33	38,03	167,33	0,00	0,00	167,33
103	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,600		1,600		0,00	192,40	307,84	192,40	307,84	0,00	0,00	307,84
104	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600		1,600		0,00	261,85	418,96	261,85	418,96	0,00	0,00	418,96
105	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600		1,600		0,00	17,19	27,50	17,19	27,50	0,00	0,00	27,50
106	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,200		3,200		0,00	182,16	582,91	182,16	582,91	0,00	0,00	582,91
2-03		Nový vodovod													
2-04		Zařizovací předměty, zápachové uzávěrky atp						74 662,56		528 697,28		603 359,84	47 277,60	0,00	650 637,43
107	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	11,000	-7,00	4,000		0,00	6 386,89	70 255,79	6 386,89	70 255,79	0,00	-44 708,23	25 547,56
108	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000		1,000		0,00	10 223,58	10 223,58	10 223,58	10 223,58	0,00	0,00	10 223,58
109	725291712	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000		1,000		0,00	867,52	867,52	867,52	867,52	0,00	0,00	867,52
110	725291722	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000		1,000		0,00	1 049,68	1 049,68	1 049,68	1 049,68	0,00	0,00	1 049,68
111	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	13,000		13,000		0,00	2 584,36	33 596,68	2 584,36	33 596,68	0,00	0,00	33 596,68
112	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000		1,000		0,00	3 449,61	3 449,61	3 449,61	3 449,61	0,00	0,00	3 449,61
113	725291703	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000		1,000		0,00	529,39	529,39	529,39	529,39	0,00	0,00	529,39
114	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	-3,00	0,000		0,00	12 637,17	37 911,51	12 637,17	37 911,51	0,00	-37 911,51	0,00
115	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	1,00	3,000		0,00	4 929,63	9 859,26	4 929,63	9 859,26	4 929,63	0,00	14 788,89
116	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	41,000	11,00	52,000		0,00	234,53	9 615,73	234,53	9 615,73	2 579,83	0,00	12 195,56
117	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	13,000	-8,00	5,000		0,00	2 015,12	26 196,56	2 015,12	26 196,56	0,00	-16 120,96	10 075,60
118	725822611R1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s lékařskou pákou	soubor	1,000		1,000		0,00	4 007,46	4 007,46	4 007,46	4 007,46	0,00	0,00	4 007,46
119	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000		3,000		0,00	3 859,46	11 578,38	3 859,46	11 578,38	0,00	0,00	11 578,38
120	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	13,000	2,00	15,000		0,00	309,67	4 025,71	309,67	4 025,71	619,34	0,00	4 645,05
121	725861102R1	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 snížená	kus	1,000		1,000		0,00	412,13	412,13	412,13	412,13	0,00	0,00	412,13
122	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	4,000	1,00	5,000		0,00	2 891,75	11 567,00	2 891,75	11 567,00	2 891,75	0,00	14 458,75
123	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		1,000		0,00	829,95	829,95	829,95	829,95	0,00	0,00	829,95
124	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000		2,000		0,00	5 977,04	11 954,08	5 977,04	11 954,08	0,00	0,00	11 954,08
125	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,000		2,000		0,00	7 468,45	14 936,90	7 468,45	14 936,90	0,00	0,00	14 936,90
126	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000		2,000		0,00	3 586,22	7 172,44	3 586,22	7 172,44	0,00	0,00	7 172,44
127	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000		2,000		0,00	799,22	1 598,44	799,22	1 598,44	0,00	0,00	1 598,44
128	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000		2,000		0,00	9 722,65	19 445,30	9 722,65	19 445,30	0,00	0,00	19 445,30
129	725531101R1	Elektrický ohřívač průtokový 3,5 kW vč. pojistné sestavy	soubor	2,000		2,000		0,00	21 153,02	42 306,04	21 153,02	42 306,04	0,00	0,00	42 306,04
130	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000		1,000		0,00	15 711,07	15 711,07	15 711,07	15 711,07	0,00	0,00	15 711,07
131	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	2,000		2,000		0,00	13 661,80	27 323,60	13 661,80	27 323,60	0,00	0,00	27 323,60
132	725532120	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	2,000	1,00	3,000		0,00	12 751,02	25 502,04	12 751,02	25 502,04	12 751,02	0,00	38 253,06
133	725869101R2	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	6,000	3,00	9,000		0,00	296,01	1 776,06	296,01	1 776,06	888,03	0,00	2 664,09
134	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 30	kus	6,000		6,000	438,32	2 629,92		0,00	438,32	2 629,92	0,00	0,00	2 629,92
135	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	108,000		108,000		0,00	354,07	38 239,56	354,07	38 239,56	0,00	0,00	38 239,56
136	725869101R2	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40	kus	18,000		18,000		0,00	296,01	5 328,18	296,01	5 328,18	0,00	0,00	5 328,18
137	00000010895	HL136N Kondenzační sifon DN 40,mechanickým zápachovým uzávěrem těsněním DN32,násuvným těsněním 12-18	ks	18,000		18,000	1 081,56	19 468,08		0,00	1 081,56	19 468,08	0,00	0,00	19 468,08
138	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	3,00	27,000		0,00	78,10	1 874,40	78,10	1 874,40	234,30	0,00	2 108,70
139	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	4,00	18,000		0,00	116,13	1 625,82	116,13	1 625,82	464,52	0,00	2 090,34
140	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	63,000	14,00	77,000		0,00	191,27	12 050,01	191,27	12 050,01	2 677,78	0,00	14 727,79
2-04		Zařizovací předměty, zápachové uzávěrky atp						22 098,00		462 819,88		484 917,88	28 036,20	-98 740,70	414 213,38
2-05		Ostatní													
141	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	527,000	47,00	574,000		0,00	29,15	15 362,05	29,15	15 362,05	1 370,05	0,00	16 732,10
142	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	624,000	102,00	726,000		0,00	44,86	27 992,64	44,86	27 992,64	4 575,72	0,00	32 568,36

143	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	5,000		5,000		0,00	92,22	461,10	92,22	461,10	0,00	0,00	461,10
144	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	624,000		624,000		0,00	40,42	25 222,08	40,42	25 222,08	0,00	0,00	25 222,08
145	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	5,000		5,000		0,00	71,38	356,90	71,38	356,90	0,00	0,00	356,90
146	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,000		200,000		0,00	120,68	24 136,00	120,68	24 136,00	0,00	0,00	24 136,00
147	423928850R1	Ocelový montážní a kotevní materiál	kg	200,000		200,000	108,16	21 632,00		0,00	108,16	21 632,00	0,00	0,00	21 632,00
148	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	14,715	0,10	14,815		0,00	652,35	9 599,33	652,35	9 599,33	65,24	0,00	9 664,57
149	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,158	0,20	2,358		0,00	584,04	1 260,36	584,04	1 260,36	116,81	0,00	1 377,17
150	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,310	0,55	1,860		0,00	683,09	894,85	683,09	894,85	375,70	0,00	1 270,55
2-05		Ostatní						21 632,00		105 285,31		126 917,31	6 503,51	0,00	133 420,83
2-06		Navazující práce, které nejsou součástí projektu ZTI													
152	974031165R1	Stavební prostupy, stavební přípomoc	kpl	1,000		1,000		0,00	40 552,78	40 552,78	40 552,78	40 552,78	0,00	0,00	40 552,78
153	974031165R2	Interiérové úpravy	kpl	1,000		1,000		0,00	22 314,28	22 314,28	22 314,28	22 314,28	0,00	0,00	22 314,28
154	974031165R3	El. zapojení ohříváčů	kpl	7,000	1,00	8,000		0,00	5 920,11	41 440,77	5 920,11	41 440,77	5 920,11	0,00	47 360,88
2-06		Navazující práce, které nejsou součástí projektu ZTI				0,000		0,00		104 307,83		104 307,83	5 920,11	0,00	110 227,94
155	Nové položky														
156		Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	ks		1	1,000		0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
157		Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 50	ks		1	1,000		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
158		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, ke tlačítko	ks		1	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		Výpustný ventil Click clack	ks		3	3,000		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
D+M KG čističů na hlavním potrubí (neobsaženo ve VV)															
160		KG čističí kus 125	ks		1	1,000		0,00	688	0,00		0,00	688,00	0,00	688,00
161		KG čističí kus 150	ks		1	1,000		0,00	764	0,00		0,00	764,00	0,00	764,00
162		KG čističí kus 200	ks		3	3,000		0,00	1294	0,00		0,00	3 882,00	0,00	3 882,00
Vysazení uzávěrů pro napojení po etapách v kolektorech 1.PP															
163		Kul.kohout 1"	ks		10	10,000		0,00	341	0,00		0,00	3 410,00	0,00	3 410,00
164		Kul.kohout 1"	ks		12	12,000		0,00	341	0,00		0,00	4 092,00	0,00	4 092,00
165		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti -automatická, směšovací	ks		8	8,000	7120	0,00		0,00		0,00	56 960,00	0,00	56 960,00
166		Deska z umělého kamene pro zápuštná umyvadla	ks		2	2,000	8320	0,00	1250	0,00		0,00	19 140,00	0,00	19 140,00
167		Odpojení a zaslepení veškerých původních vodovodních přípojek do VB včetně zemních prací	kpl		1	1,000		0,00	22500	0,00		0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Nové položky													115 986,00	0,00	115 986,00

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-01 - E2.10 - Silnoproudové rozvody VB**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-01 - E2.10**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2		3,00	4,000	5,000	6,000	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
	Celkové rozpočtové náklady na objekt							4 123 673,43	0,00	1 667 669,83	0,00	5 791 343,26	223 478,87	0,00	6 014 822,13
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
201	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	200,000	40,00	240,00			350,31	70 062,00	350,31	70 062,00	14 012,40	0,00	84 074,40
202	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	200,000	40,00	240,00		0,00	873,90	174 780,00	873,90	174 780,00	34 956,00	0,00	209 736,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00		244 842,00		244 842,00	48 968,40	0,00	293 810,40
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání													
203	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 100 mm	m	400,000	250,00	650,00		0,00	60,80	24 320,00	60,80	24 320,00	15 200,00	0,00	39 520,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00		24 320,00		24 320,00	15 200,00	0,00	39 520,00
741		Elektroinstalace													
166	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	2 000,000	575,00	2 575,00		0,00	31,99	63 980,00	31,99	63 980,00	18 394,25	0,00	82 374,25
167	KOP1420	1420 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	1 200,000		1 200,00	5,92	7 104,00		0,00	5,92	7 104,00	0,00	0,00	7 104,00
168	KOP1416E	1416E - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	800,000		800,00	3,42	2 736,00		0,00	3,42	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00
169	KOP5316E	5316E - PŘÍCHYTKA PVC	ks	800,000		800,00	2,39	1 912,00		0,00	2,39	1 912,00	0,00	0,00	1 912,00
170	KOP5320	5320 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	1 200,000		1 200,00	5,58	6 696,00		0,00	5,58	6 696,00	0,00	0,00	6 696,00
164	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	300,000		300,00		0,00	31,99	9 597,00	31,99	9 597,00	0,00	0,00	9 597,00
165	KOP1432	1432 - MONOFLEX EN 320 N PVC	m	300,000		300,00	9,22	2 766,00		0,00	9,22	2 766,00	0,00	0,00	2 766,00
171	KOP5332	5332 - PŘÍCHYTKA PVC	ks	300,000	1 150,00	1 450,00	5,24	1 572,00		0,00	5,24	1 572,00	6 026,00	0,00	7 598,00
172	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	1 000,000		1 000,00		0,00	59,09	59 090,00	59,09	59 090,00	0,00	0,00	59 090,00
173	KOPLV 24X22	LV 24X22 - LIŠTA VKLÁDACÍ	m	500,000		500,00	27,89	13 945,00		0,00	27,89	13 945,00	0,00	0,00	13 945,00
174	KOPLV 40X15	LV 40X15 - LIŠTA VKLÁDACÍ	m	500,000		500,00	47,25	23 625,00		0,00	47,25	23 625,00	0,00	0,00	23 625,00
175	KOP8791	8791 - KRYT KONCOVÝ LV 24X22	ks	50,000		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50
176	KOP8792	8792 - KRYT SPOJOVACÍ LV 24X22	ks	50,000		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50
177	KOP8793	8793 - KRYT OHYBOVÝ LV 24X22	ks	50,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00
182	KOP8711	8711 - KRYT KONCOVÝ LV 40X15	ks	50,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00
183	KOP8712/2	8712/2 - KRYT ROH VNĚJ. LV 40X15	ks	50,000		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50
184	KOP8713/2	8713/2 - KRYT ODBOČNÝ LV 40X15	ks	50,000		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50
185	KOP8714	8714 - KRYT SPOJOVACÍ LV 40X15	ks	50,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00
186	KOP8715	8715 - KRYT ODBOČNÝ LV 40X15	ks	50,000		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50
187	KOP8716	8716 - KRYT OHYBOVÝ LV 40X15	ks	50,000		50,00	21,29	1 064,50		0,00	21,29	1 064,50	0,00	0,00	1 064,50
188	KOP8717	8717 - KRYT PRŮCHOD. ZV. LV40X15	ks	50,000		50,00	18,44	922,00		0,00	18,44	922,00	0,00	0,00	922,00
189	KOP8719	8719 - KRYT PRŮCHODKOVÝ LV 40X15	ks	50,000		50,00	19,58	979,00		0,00	19,58	979,00	0,00	0,00	979,00
190	KOP8719 Z	8719 Z - KRYT PRŮCHOD. ZV. LV40X15	ks	50,000		50,00	19,58	979,00		0,00	19,58	979,00	0,00	0,00	979,00
178	KOP8794	8794 - KRYT ODBOČNÝ LV 24X22	ks	50,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00
179	KOP8795	8795 - KRYT ROH VNITŘ. LV 24X22	ks	50,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00
180	KOP8796	8796 - KRYT ROH VNĚJ. LV 24X22	ks	50,000		50,00	16,62	831,00		0,00	16,62	831,00	0,00	0,00	831,00
181	KOP8797	8797 - KRYT PRŮCHODKOVÝ LV 24X22	ks	50,000		50,00	11,73	586,50		0,00	11,73	586,50	0,00	0,00	586,50

196	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	600,000		600,00		0,00	19,24	11 544,00	19,24	11 544,00	0,00	0,00	11 544,00
197	341765210	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P30-R, PH120-R	M	200,000		200,00	26,19	5 238,00		0,00	26,19	5 238,00	0,00	0,00	5 238,00
200	341765211	PRAFlaDur 1x6 RE CR P30-R, PH120-R	m	200,000		200,00	72,98	14 596,00		0,00	72,98	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00
199	341765220	PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P30-R, PH120-R	m	200,000		200,00	30,97	6 194,00		0,00	30,97	6 194,00	0,00	0,00	6 194,00
20	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	885,000		885,00		0,00	19,24	17 027,40	19,24	17 027,40	0,00	0,00	17 027,40
21	341110050.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	885,000		885,00	12,30	10 885,50		0,00	12,30	10 885,50	0,00	0,00	10 885,50
18	741122601-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	885,000	250,00	1 135,00		0,00	19,24	17 027,40	19,24	17 027,40	4 810,00	0,00	21 837,40
22	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	11 915,000	550,00	12 465,00		0,00	19,24	229 244,60	19,24	229 244,60	10 582,00	0,00	239 826,60
23	341110300.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	705,000		705,00	15,37	10 835,85		0,00	15,37	10 835,85	0,00	0,00	10 835,85
24	341110300.2	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	3 845,000		3 845,00	15,37	59 097,65		0,00	15,37	59 097,65	0,00	0,00	59 097,65
25	341110360.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	7 325,000	700,00	8 025,00	25,05	183 491,25		0,00	25,05	183 491,25	17 535,00	0,00	201 026,25
19	741122611-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	11 365,000	235,00	11 600,00		0,00	19,24	218 662,60	19,24	218 662,60	4 521,40	0,00	223 184,00
26	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	375,000		375,00		0,00	19,24	7 215,00	19,24	7 215,00	0,00	0,00	7 215,00
27	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	375,000		375,00	58,75	22 031,25		0,00	58,75	22 031,25	0,00	0,00	22 031,25
17	741122621-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	375,000		375,00		0,00	19,24	7 215,00	19,24	7 215,00	0,00	0,00	7 215,00
28	741122622	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	475,000		475,00		0,00	19,24	9 139,00	19,24	9 139,00	0,00	0,00	9 139,00
29	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	475,000		475,00	85,96	40 831,00		0,00	85,96	40 831,00	0,00	0,00	40 831,00
16	741122622-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	475,000		475,00		0,00	19,24	9 139,00	19,24	9 139,00	0,00	0,00	9 139,00
30	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 192,000		1 192,00		0,00	23,23	27 690,16	23,23	27 690,16	0,00	0,00	27 690,16
31	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	1 192,000		1 192,00	127,28	151 717,76		0,00	127,28	151 717,76	0,00	0,00	151 717,76
5	741122623-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 192,000	100,00	1 292,00		0,00	23,23	27 690,16	23,23	27 690,16	2 323,00	0,00	30 013,16
32	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	970,000		970,00		0,00	23,23	22 533,10	23,23	22 533,10	0,00	0,00	22 533,10
33	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	970,000		970,00	213,47	207 065,90		0,00	213,47	207 065,90	0,00	0,00	207 065,90
15	741122624-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	970,000		970,00		0,00	23,23	22 533,10	23,23	22 533,10	0,00	0,00	22 533,10
34	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000		180,00		0,00	28,23	5 081,40	28,23	5 081,40	0,00	0,00	5 081,40
35	341116430.1	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x70 mm2	m	180,000		180,00	839,63	151 133,40		0,00	839,63	151 133,40	0,00	0,00	151 133,40
14	741122632-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000		180,00		0,00	28,23	5 081,40	28,23	5 081,40	0,00	0,00	5 081,40
160	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	2 000,000	510,00	2 510,00		0,00	19,13	38 260,00	19,13	38 260,00	9 756,30	0,00	48 016,30
159	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	50,000		50,00		0,00	21,40	1 070,00	21,40	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
158	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	50,000		50,00		0,00	25,73	1 286,50	25,73	1 286,50	0,00	0,00	1 286,50
163	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	100,000		100,00		0,00	34,50	3 450,00	34,50	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
162	741130033	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 na svorkovnici	kus	2,000		2,00		0,00	126,83	253,66	126,83	253,66	0,00	0,00	253,66
161	741130036	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 na svorkovnici	kus	6,000		6,00		0,00	189,56	1 137,36	189,56	1 137,36	0,00	0,00	1 137,36
36	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	14,000	4,00	18,00		0,00	2 048,93	28 685,02	2 048,93	28 685,02	8 195,72	0,00	36 880,74
37	357181000.1	zásuvkový rozváděč do niky, 1x400, 2x230	kus	4,000		4,00	5 219,95	20 879,80		0,00	5 219,95	20 879,80	0,00	0,00	20 879,80
38	357181000.2	zásuvkový rozváděč do podlahy, 1x230	kus	10,000	4,00	14,00	2 405,05	24 050,50		0,00	2 405,05	24 050,50	9 620,20	0,00	33 670,70
7	741210101-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	8,000	4,00	12,00		0,00	2 048,93	16 391,44	2 048,93	16 391,44	8 195,72	0,00	24 587,16
42	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	29,000		29,00		0,00	3 048,29	88 400,41	3 048,29	88 400,41	0,00	0,00	88 400,41
43	357131010.1	Rozvaděč společné měření R VB1 - SV - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	5 834,73	5 834,73		0,00	5 834,73	5 834,73	0,00	0,00	5 834,73
44	357131010.2	Rozvaděč společné měření R VB2 - VZT - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	37 043,30	37 043,30		0,00	37 043,30	37 043,30	0,00	0,00	37 043,30

45	357131010.3	Rozvaděč společné měření R VB3 - CHLAD - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	30 312,18	30 312,18		0,00	30 312,18	30 312,18	0,00	0,00	30 312,18
46	357131010.4	Rozvaděč společné měření R VB4 - INFO - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	6 688,59	6 688,59		0,00	6 688,59	6 688,59	0,00	0,00	6 688,59
47	357131010.5	Rozvaděč společné měření R VB5 - OST - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	4 909,71	4 909,71		0,00	4 909,71	4 909,71	0,00	0,00	4 909,71
48	357131010.6	Rozvaděč dopravní zámky R51 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	24 192,78	24 192,78		0,00	24 192,78	24 192,78	0,00	0,00	24 192,78
49	357131010.7	Rozvaděč dopravní R52 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
50	357131010.8	Rozvaděč dopravní R53 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
51	357131010.9	Rozvaděč ČD R54 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	69 717,89	69 717,89		0,00	69 717,89	69 717,89	0,00	0,00	69 717,89
52	357131010.10	Rozvaděč záz. pron. jedn. R55 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	14 657,98	14 657,98		0,00	14 657,98	14 657,98	0,00	0,00	14 657,98
53	357131010.11	Rozvaděč WC R56 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	58 005,74	58 005,74		0,00	58 005,74	58 005,74	0,00	0,00	58 005,74
54	357131010.12	Rozvaděč obsluha WC R57 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	15 796,46	15 796,46		0,00	15 796,46	15 796,46	0,00	0,00	15 796,46
55	357131010.13	Rozvaděč úklidu R58 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	8 026,31	8 026,31		0,00	8 026,31	8 026,31	0,00	0,00	8 026,31
56	357131010.14	Rozvaděč komerční jednotky Rxx - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	12,000		12,00	6 873,59	82 483,08		0,00	6 873,59	82 483,08	0,00	0,00	82 483,08
57	357131010.15	Rozvaděč osvětlení hala Rosv - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	8 752,09	8 752,09		0,00	8 752,09	8 752,09	0,00	0,00	8 752,09
58	357131010.16	Rozvaděč úschovna kol a sklad MTZ R59 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	10 417,12	10 417,12		0,00	10 417,12	10 417,12	0,00	0,00	10 417,12
59	357131010.17	Rozvaděč slaboproud RS5 - kompletní včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	13 604,88	13 604,88		0,00	13 604,88	13 604,88	0,00	0,00	13 604,88
13	741210102-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	20,000		20,00		0,00	3 048,29	60 965,80	3 048,29	60 965,80	0,00	0,00	60 965,80
39	741210103	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg	kus	1,000		1,00		0,00	19 621,76	19 621,76	19 621,76	19 621,76	0,00	0,00	19 621,76
41	357116460.1	Rozváděč RE - včetně výzbroje, drátování	kus	1,000		1,00	762 174,90	762 174,90		0,00	762 174,90	762 174,90	0,00	0,00	762 174,90
119	741310025	Montáž přepínačů nástěnných 7-křížový prostředí normální	kus	1,000		1,00		0,00	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96
125	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000		1,00	285,87	285,87		0,00	285,87	285,87	0,00	0,00	285,87
126	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000		1,00	26,75	26,75		0,00	26,75	26,75	0,00	0,00	26,75
113	741310001	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopólový prostředí normální	kus	57,000		57,00		0,00	82,65	4 711,05	82,65	4 711,05	0,00	0,00	4 711,05
114	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	57,000		57,00	147,89	8 429,73		0,00	147,89	8 429,73	0,00	0,00	8 429,73
127	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	57,000		57,00	26,75	1 524,75		0,00	26,75	1 524,75	0,00	0,00	1 524,75
115	741310021	Montáž přepínačů nástěnných 5-sériový prostředí normální	kus	15,000		15,00		0,00	85,96	1 289,40	85,96	1 289,40	0,00	0,00	1 289,40
116	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	15,000		15,00	288,38	4 325,70		0,00	288,38	4 325,70	0,00	0,00	4 325,70
128	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	15,000		15,00	26,75	401,25		0,00	26,75	401,25	0,00	0,00	401,25
117	741310022	Montáž přepínačů nástěnných 6-střídavý prostředí normální	kus	32,000		32,00		0,00	85,96	2 750,72	85,96	2 750,72	0,00	0,00	2 750,72
118	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	32,000		32,00	241,81	7 737,92		0,00	241,81	7 737,92	0,00	0,00	7 737,92
129	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	32,000		32,00	26,75	856,00		0,00	26,75	856,00	0,00	0,00	856,00
130	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	521,000		521,00		0,00	42,81	22 304,01	42,81	22 304,01	0,00	0,00	22 304,01
131	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	521,000		521,00	47,47	24 731,87		0,00	47,47	24 731,87	0,00	0,00	24 731,87
121	741311002	Montáž spínačů soumrakových se zapojením vodičů	kus	1,000		1,00		0,00	150,62	150,62	150,62	150,62	0,00	0,00	150,62
122	345359000.V	soumrakové čidlo	kus	1,000		1,00	820,62	820,62		0,00	820,62	820,62	0,00	0,00	820,62
109	741313001	Montáž zásuvky (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000	84,00	94,00		0,00	94,84	948,40	94,84	948,40	7 966,56	0,00	8 914,96
110	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	10,000	84,00	94,00	130,93	1 309,30		0,00	130,93	1 309,30	10 998,12	0,00	12 307,42
123	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	10,000	84,00	94,00	26,75	267,50		0,00	26,75	267,50	2 247,00	0,00	2 514,50
111	741313003	Montáž zásuvky (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	144,000		144,00		0,00	98,82	14 230,08	98,82	14 230,08	0,00	0,00	14 230,08
112	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	144,000		144,00	175,10	25 214,40		0,00	175,10	25 214,40	0,00	0,00	25 214,40
124	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	144,000		144,00	49,64	7 148,16		0,00	49,64	7 148,16	0,00	0,00	7 148,16
106	741313102	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 32 A	kus	10,000		10,00		0,00	150,62	1 506,20	150,62	1 506,20	0,00	0,00	1 506,20
107	358110770	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1632 16A 220 V 3pól	kus	10,000		10,00	271,98	2 719,80		0,00	271,98	2 719,80	0,00	0,00	2 719,80
104	741313123	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 63 A	kus	10,000		10,00		0,00	150,62	1 506,20	150,62	1 506,20	0,00	0,00	1 506,20

108	358111340	zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 4pólová	kus	10,000		10,00	297,71	2 977,10		0,00	297,71	2 977,10	0,00	0,00	2 977,10
132	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	2,000		2,00		0,00	150,62	301,24	150,62	301,24	0,00	0,00	301,24
133	345358020.V2	tlačítko CENTRAL STOP, žlutá skříňka, červené hříbové tlač. nouz. zastav. 040 uvolnění otočením	kus	1,000		1,00	619,11	619,11		0,00	619,11	619,11	0,00	0,00	619,11
198	345358020.V1	tlačítko TOTAL STOP, žlutá skříňka, červené hříbové tlač. nouz. zastav. 040 uvolnění otočením	kus	1,000		1,00	907,49	907,49		0,00	907,49	907,49	0,00	0,00	907,49
143	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	102,000		102,00		0,00	233,16	23 782,32	233,16	23 782,32	0,00	0,00	23 782,32
144	348381000.1	P1 AWEX ETE/2W - nástěnné šípka dolů	kus	50,000		50,00	2 076,94	103 847,00		0,00	2 076,94	103 847,00	0,00	0,00	103 847,00
145	348381000.2	P2 AWEX ETE/2W - nástěnné šípka do strany	kus	1,000		1,00	2 076,94	2 076,94		0,00	2 076,94	2 076,94	0,00	0,00	2 076,94
146	348381000.3	P3 AWEX ARP (N)/2W - stropní šípka dolů	kus	1,000		1,00	2 315,90	2 315,90		0,00	2 315,90	2 315,90	0,00	0,00	2 315,90
147	348381000.4	P4 AWEX ARP (N)/2W - stropní šípka do strany	kus	2,000		2,00	2 315,90	4 631,80		0,00	2 315,90	4 631,80	0,00	0,00	4 631,80
148	348381000.5	N1 AWEX AXNR/1W - CB	kus	4,000		4,00	3 263,35	13 053,40		0,00	3 263,35	13 053,40	0,00	0,00	13 053,40
149	348381000.6	N2 AWEX AXNU/1W - CB	kus	17,000		17,00	3 019,49	51 331,33		0,00	3 019,49	51 331,33	0,00	0,00	51 331,33
150	348381000.7	N3 AWEX AXNU/3W - CB	kus	9,000		9,00	3 423,76	30 813,84		0,00	3 423,76	30 813,84	0,00	0,00	30 813,84
151	348381000.8	N4 AWEX AXNU/6W - CB	kus	2,000		2,00	4 664,25	9 328,50		0,00	4 664,25	9 328,50	0,00	0,00	9 328,50
152	348381000.9	N5 AWEX ODB/3W - CB	kus	8,000		8,00	3 911,37	31 290,96		0,00	3 911,37	31 290,96	0,00	0,00	31 290,96
153	348381000.10	N6 AWEX AXNA/3W - CB	kus	8,000		8,00	2 749,44	21 995,52		0,00	2 749,44	21 995,52	0,00	0,00	21 995,52
141	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	60,000		60,00		0,00	251,04	15 062,40	251,04	15 062,40	0,00	0,00	15 062,40
142	348237350.1	svítidlo Panlux E27, IP 44, 100 W	kus	60,000		60,00	592,69	35 561,40		0,00	592,69	35 561,40	0,00	0,00	35 561,40
138	741372152.1	Montáž svítidlo LED průmyslové	kus	79,000		79,00		0,00	251,04	19 832,16	251,04	19 832,16	0,00	0,00	19 832,16
139	348344010.1	svítidlo průmyslové LED Thome lighting SAT 0072 43 W	kus	55,000		55,00	6 330,54	348 179,70		0,00	6 330,54	348 179,70	0,00	0,00	348 179,70
140	348344010.2	svítidlo průmyslové LED Thome lighting SAT 0073 28 W	kus	24,000		24,00	5 573,45	133 762,80		0,00	5 573,45	133 762,80	0,00	0,00	133 762,80
40	741372152.1-D	Demontáž svítidlo průmyslové	kus	99,000		99,00		0,00	251,04	24 852,96	251,04	24 852,96	0,00	0,00	24 852,96
60	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	621,500		621,50		0,00	236,46	146 959,89	236,46	146 959,89	0,00	0,00	146 959,89
61	KOPKL 60X300	KL 60X300 - LÁVKA KABELOVÁ	m	621,500		621,50	302,95	188 283,43		0,00	302,95	188 283,43	0,00	0,00	188 283,43
62	KOPKLOBH 60X300	KLOBH 60X300 - OBLOUK HORIZONTÁLNÍ	ks	33,080		33,08	1 189,03	39 333,11		0,00	1 189,03	39 333,11	0,00	0,00	39 333,11
63	KOPKLT 60X300	KLT 60X300 - T-KUS	ks	33,000		33,00	2 054,74	67 806,42		0,00	2 054,74	67 806,42	0,00	0,00	67 806,42
64	KOPKLKR 60X300	KLKR 60X300 - KRÍŽENÍ	ks	17,000		17,00	4 410,60	74 980,20		0,00	4 410,60	74 980,20	0,00	0,00	74 980,20
65	KOPKLP 60	KLP 60 - PŘEPÁŽKA NA KL	m	330,000		330,00	75,94	25 060,20		0,00	75,94	25 060,20	0,00	0,00	25 060,20
66	KOPBSKH 60 D	BSKH 60 D - SPOJKA LÁVKY DLOUHÁ	ks	33,000		33,00	158,25	5 222,25		0,00	158,25	5 222,25	0,00	0,00	5 222,25
67	KOPBSKH 60 K	BSKH 60 K - SPOJKA LÁVKY KRÁTKÁ	ks	33,000		33,00	82,20	2 712,60		0,00	82,20	2 712,60	0,00	0,00	2 712,60
68	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOUBOVÁ	ks	33,000		33,00	110,89	3 659,37		0,00	110,89	3 659,37	0,00	0,00	3 659,37
69	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	220,000		220,00	22,66	4 985,20		0,00	22,66	4 985,20	0,00	0,00	4 985,20
70	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	550,000		550,00	119,31	65 620,50		0,00	119,31	65 620,50	0,00	0,00	65 620,50
71	KOPZT 12	ZT 12 - TYČ ZÁVITOVÁ	m	550,000		550,00	45,08	24 794,00		0,00	45,08	24 794,00	0,00	0,00	24 794,00
72	KOPMZ 12	MZ 12 - MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM	ks	220,000		220,00	1,59	349,80		0,00	1,59	349,80	0,00	0,00	349,80
73	KOPNP 350	NP 350 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	550,000		550,00	58,75	32 312,50		0,00	58,75	32 312,50	0,00	0,00	32 312,50
74	KOPPKC1 1212	PKC1 1212 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 57-69MM	ks	550,000		550,00	95,86	52 723,00		0,00	95,86	52 723,00	0,00	0,00	52 723,00
75	KOPPKC1 1206	PKC1 1206 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 32-43MM	ks	550,000		550,00	42,12	23 166,00		0,00	42,12	23 166,00	0,00	0,00	23 166,00
76	KOPPKC1 1207	PKC1 1207 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 42-47MM	ks	550,000		550,00	51,91	28 550,50		0,00	51,91	28 550,50	0,00	0,00	28 550,50
77	KOPPKC1 1205	PKC1 1205 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 28-38MM	ks	550,000		550,00	40,76	22 418,00		0,00	40,76	22 418,00	0,00	0,00	22 418,00
78	KOPPKC1 1204	PKC1 1204 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 25-35MM	ks	550,000		550,00	35,63	19 596,50		0,00	35,63	19 596,50	0,00	0,00	19 596,50
79	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	550,000		550,00	31,31	17 220,50		0,00	31,31	17 220,50	0,00	0,00	17 220,50
80	KOPINOXM 8	INOXM 8 - MATICE ŠESTIHRANNÁ NEREZ.	ks	3 000,000		3 000,00	3,19	9 570,00		0,00	3,19	9 570,00	0,00	0,00	9 570,00
81	KOPINOXPD 8	INOXPD 8 - PODLOŽKA NEREZOVÁ	ks	3 000,000		3 000,00	0,57	1 710,00		0,00	0,57	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
82	KOPINOXKPOZ 8	INOXKPOZ 8 - KOTVA ZATLOUKACÍ NEREZOVÁ	ks	500,000		500,00	71,95	35 975,00		0,00	71,95	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00
83	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	1 000,000		1 000,00	13,55	13 550,00		0,00	13,55	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00

85	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	50,000		50,00		0,00	260,03	13 001,50	260,03	13 001,50	0,00	0,00	13 001,50
86	KOPKL 60X600	KL 60X600 - LÁVKA KABELOVÁ	m	50,000		50,00	386,74	19 337,00		0,00	386,74	19 337,00	0,00	0,00	19 337,00
87	KOPKLT 60X600	KLT 60X600 - T-KUS	ks	3,000		3,00	262,65	787,95		0,00	262,65	787,95	0,00	0,00	787,95
88	KOPKLP 60	KLP 60 - PŘEPÁŽKA NA KL	m	50,000		50,00	75,94	3 797,00		0,00	75,94	3 797,00	0,00	0,00	3 797,00
89	KOPBSKH 60 D	BSKH 60 D - SPOJKA LÁVKY DLOUHÁ	ks	6,000		6,00	158,25	949,50		0,00	158,25	949,50	0,00	0,00	949,50
90	KOPBSKH 60 K	BSKH 60 K - SPOJKA LÁVKY KRÁTKÁ	ks	6,000		6,00	82,20	493,20		0,00	82,20	493,20	0,00	0,00	493,20
91	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOUBOVÁ	ks	6,000		6,00	110,89	665,34		0,00	110,89	665,34	0,00	0,00	665,34
92	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	40,000		40,00	22,66	906,40		0,00	22,66	906,40	0,00	0,00	906,40
93	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	100,000		100,00	119,31	11 931,00		0,00	119,31	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
94	KOPZT 12	ZT 12 - TYČ ZÁVITOVÁ	m	100,000		100,00	45,08	4 508,00		0,00	45,08	4 508,00	0,00	0,00	4 508,00
95	KOPNP 350	NP 350 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	50,000		50,00	58,75	2 937,50		0,00	58,75	2 937,50	0,00	0,00	2 937,50
96	KOPPKC1 1200	PKC1 1200 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 10-19MM	ks	350,000		350,00	26,41	9 243,50		0,00	26,41	9 243,50	0,00	0,00	9 243,50
97	KOPPKC1 1201	PKC1 1201 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 14-23MM	ks	350,000		350,00	27,55	9 642,50		0,00	27,55	9 642,50	0,00	0,00	9 642,50
98	KOPPKC1 1202	PKC1 1202 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 20-26MM	ks	350,000		350,00	29,94	10 479,00		0,00	29,94	10 479,00	0,00	0,00	10 479,00
99	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	350,000		350,00	31,31	10 958,50		0,00	31,31	10 958,50	0,00	0,00	10 958,50
100	KOPPKC1 1204	PKC1 1204 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 25-35MM	ks	350,000		350,00	35,63	12 470,50		0,00	35,63	12 470,50	0,00	0,00	12 470,50
101	KOPPKC1 1205	PKC1 1205 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 28-38MM	ks	350,000		350,00	40,76	14 266,00		0,00	40,76	14 266,00	0,00	0,00	14 266,00
102	KOPPKC1 1206	PKC1 1206 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 32-43MM	ks	350,000		350,00	42,12	14 742,00		0,00	42,12	14 742,00	0,00	0,00	14 742,00
103	KOPPKC1 1207	PKC1 1207 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 42-47MM	ks	350,000		350,00	51,91	18 168,50		0,00	51,91	18 168,50	0,00	0,00	18 168,50
741			Elektroinstalace					3 948 777,94		1 322 287,38		5 271 065,32	121 171,27	0,00	5 392 236,59
742			Elektroinstalace												
193	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	200,000		200,00		0,00	26,87	5 374,00	26,87	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
194	KOP6716ED PO	6716ED - PŘÍCHYTKA DVOJITÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	200,000		200,00	6,94	1 388,00		0,00	6,94	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00
195	KOPSB 6.3X35	SB 6.3X35 - ŠROUB DO BETONU	ks	200,000		200,00	5,35	1 070,00		0,00	5,35	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
191	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	20,000		20,00		0,00	150,62	3 012,40	150,62	3 012,40	0,00	0,00	3 012,40
192	231701530	pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut	kus	20,000		20,00	444,35	8 887,00		0,00	444,35	8 887,00	0,00	0,00	8 887,00
136	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000		1,00		0,00	2 151,73	2 151,73	2 151,73	2 151,73	0,00	0,00	2 151,73
137	357175020.1	UPS VFI - záložní zdroj - 10 kVA/9kW, 3f/3f, 10 min.	kus	1,000		1,00	147 889,01	147 889,01		0,00	147 889,01	147 889,01	0,00	0,00	147 889,01
742			Elektroinstalace					159 234,01		10 538,13		169 772,14	0,00	0,00	169 772,14
21-M			Elektromontáže												
8	210191509-D	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1	kus	4,000		4,00		0,00	3 406,91	13 627,64	3 406,91	13 627,64	0,00	0,00	13 627,64
9	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	300,000		300,00		0,00	31,99	9 597,00	31,99	9 597,00	0,00	0,00	9 597,00
10	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	300,000		300,00	41,67	12 501,00		0,00	41,67	12 501,00	0,00	0,00	12 501,00
11	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	80,000		80,00		0,00	46,45	3 716,00	46,45	3 716,00	0,00	0,00	3 716,00
12	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	80,000		80,00	13,89	1 111,20		0,00	13,89	1 111,20	0,00	0,00	1 111,20
21-M			Elektromontáže					13 612,20		26 940,64		40 552,84	0,00	0,00	40 552,84
22-M			Montáže technologických zařízení												
134	220331002.1	Montáž součástí pro VZT hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	4,000		4,00		0,00	150,62	602,48	150,62	602,48	0,00	0,00	602,48
135	345358020.2	lokální vypínač na přístroje pro VZT a chlad	kus	4,000		4,00	512,32	2 049,28		0,00	512,32	2 049,28	0,00	0,00	2 049,28
22-M			Montáže technologických zařízení					2 049,28		602,48		2 651,76	0,00	0,00	2 651,76
4	044002000.V	Drážní revize	kpl	1,000	1,00	2,00		0,00	38 139,20	38 139,20	38 139,20	38 139,20	38 139,20	0,00	76 278,40

		Drážní revize						0,00		38 139,20		38 139,20	38 139,20	0,00	76 278,40
	N	Nové položky													
		Nové položky											0,00	0,00	0,00

Název stavby :		Kolín SA oprava		Číslo stavby		645 250 003/2018									
Název PS,SO :		SO 11-72-01 - E1.5 - Připojka NN		Číslo PS,SO		SO 11-72-01 - E1.5									
Datum zpracování :				Datum aktualizace :											
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3,00	4,000	5,000	6,000	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
Celkové rozpočtové náklady na objekt								1 035 415,03		284 743,60		1 320 158,63	28 045,00	0,00	1 348 203,63
	1	Zemní práce													
34	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,000		2,00		0,00	1 348,88	2 697,76	1 348,88	2 697,76	0,00	0,00	2 697,76
35	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,000		2,00		0,00	57,38	114,76	57,38	114,76	0,00	0,00	114,76
30	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,000		10,00		0,00	3 143,92	31 439,20	3 143,92	31 439,20	0,00	0,00	31 439,20
33	3455713710	HDPE chránička, PE 100, SDR11, 160	m	10,000		10,00	117,95	1 179,50		0,00	117,95	1 179,50	0,00	0,00	1 179,50
36	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000		5,00		0,00	22,09	110,45	22,09	110,45	0,00	0,00	110,45
37	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000		1,00		0,00	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00	0,00	391,75
38	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	2,000		2,00		0,00	411,90	823,80	411,90	823,80	0,00	0,00	823,80
	1	Zemní práce				0,00		1 179,50		35 577,72		36 757,22	0,00	0,00	36 757,22
	741	Elektroinstalace				0,00									
7	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	400,000		400,00		0,00	37,68	15 072,00	37,68	15 072,00	0,00	0,00	15 072,00
8	341116730	kabel sílový s Cu jádrem 1-CYKY 3x240+120 mm2	m	400,000		400,00	2 458,10	983 240,00		0,00	2 458,10	983 240,00	0,00	0,00	983 240,00
		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =8,232, Al =0				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	4,000		4,00		0,00	23,34	93,36	23,34	93,36	0,00	0,00	93,36
27	35442110	Štítek kabelový s tiskem	ks	4,000		4,00	12,52	50,08		0,00	12,52	50,08	0,00	0,00	50,08
28	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	6,000		6,00		0,00	19,24	115,44	19,24	115,44	0,00	0,00	115,44
29	358252860	pojistka nízkoztrátová PHNA3 400A provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000		6,00	259,23	1 555,38		0,00	259,23	1 555,38	0,00	0,00	1 555,38
17	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	70,000		70,00		0,00	236,46	16 552,20	236,46	16 552,20	0,00	0,00	16 552,20
18	KOPKCI 60X200X1.00	KZI 60X200X1.00 - ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER	m	70,000		70,00	237,60	16 632,00		0,00	237,60	16 632,00	0,00	0,00	16 632,00
19	KOPV 200	V 200 - VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m	70,000		70,00	114,53	8 017,10		0,00	114,53	8 017,10	0,00	0,00	8 017,10
20	KOPVU	VU - ÚCHYT VÍKA	ks	140,000		140,00	9,68	1 355,20		0,00	9,68	1 355,20	0,00	0,00	1 355,20
21	KOPKO 90X60X200	KO 90X60X200 - OBLOUK KLESAJÍCÍ 90°	ks	2,000		2,00	386,63	773,26		0,00	386,63	773,26	0,00	0,00	773,26
22	KOPVKO 90X60X200	VKO 90X60X200 - VÍKO OBLOUKU KLESAJ. 90°	ks	2,000		2,00	196,73	393,46		0,00	196,73	393,46	0,00	0,00	393,46
23	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	70,000		70,00	22,66	1 586,20		0,00	22,66	1 586,20	0,00	0,00	1 586,20
24	KOPVMB 200	VMB 200 - PŘÍCHYTKA NA PODLAHU	ks	35,000		35,00	86,07	3 012,45		0,00	86,07	3 012,45	0,00	0,00	3 012,45
25	KOPPKC1 1212	PKC1 1212 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 57-69MM	ks	140,000		140,00	95,86	13 420,40		0,00	95,86	13 420,40	0,00	0,00	13 420,40
	741	Elektroinstalace				0,00		1 030 035,53		31 833,00	4 196,33	1 061 868,53	0,00	0,00	1 061 868,53
	21-M	Elektromontáže				0,00									
11	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	5,000		5,00		0,00	46,45	232,25	46,45	232,25	0,00	0,00	232,25
55	34510000	Ostatní el. instal. materiál	kpl	1,000		1,00	746,85	746,85		0,00	746,85	746,85	0,00	0,00	746,85
15	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojení kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	5,000		5,00	33,02	165,10		0,00	33,02	165,10	0,00	0,00	165,10
13	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	40,000		40,00		0,00	46,45	1 858,00	46,45	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00
16	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	40,000		40,00	13,89	555,60		0,00	13,89	555,60	0,00	0,00	555,60
	21-M	Elektromontáže				0,00		1 467,55		2 090,25		3 557,80	0,00	0,00	3 557,80
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00									
39	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,070		0,07		0,00	179 311,16	12 551,78	179 311,16	12 551,78	0,00	0,00	12 551,78
52	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	20,000		20,00		0,00	104,06	2 081,20	104,06	2 081,20	0,00	0,00	2 081,20
51	460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drenového tloušťky do 10 cm	m2	20,000		20,00		0,00	237,94	4 758,80	237,94	4 758,80	0,00	0,00	4 758,80
40	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	70,000		70,00		0,00	645,18	45 162,60	645,18	45 162,60	0,00	0,00	45 162,60
31	460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1a24 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	15,000		15,00		0,00	2 809,21	42 138,15	2 809,21	42 138,15	0,00	0,00	42 138,15

[illegible]

Název stavby : **Kolín SA oprava**

Číslo stavby **645 250 003/2018**

Název PS,SO : **SO 11-40-02 - E2.10 - Silnoproudové rozvody AB**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 11-40-02 - E2.10**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		PO ZMĚNĚ
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3,00	4,000	5,000	6,000	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
ové rozpočtové náklady na objekt								488 050,26		220 472,70		708 522,96	40 732,00	0,00	749 254,96
	741	Elektroinstalace													
64	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	5,000		5,00		0,00	61,93	309,65	61,93	309,65	0,00	0,00	309,65
65	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,000		5,00	51	255,00		0,00	51,00	255,00	0,00	0,00	255,00
6	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000		130,00		0,00	45,08	5 860,40	45,08	5 860,40	0,00	0,00	5 860,40
7	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	130,000		130,00	118,4	15 392,00		0,00	118,40	15 392,00	0,00	0,00	15 392,00
5	741122623-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000		130,00		0,00	23,23	3 019,90	23,23	3 019,90	0,00	0,00	3 019,90
8	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000		110,00		0,00	72,29	7 951,90	72,29	7 951,90	0,00	0,00	7 951,90
9	341116200	kabel sílový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2	m	110,000		110,00	371,15	40 826,50		0,00	371,15	40 826,50	0,00	0,00	40 826,50
4	741122625-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000		110,00		0,00	25,73	2 830,30	25,73	2 830,30	0,00	0,00	2 830,30
66	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	48,000		48,00		0,00	39,73	1 907,04	39,73	1 907,04	0,00	0,00	1 907,04
63	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	80,000		80,00		0,00	82,2	6 576,00	82,20	6 576,00	0,00	0,00	6 576,00
62	741130031	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 na svorkovnici	kus	1,000		1,00		0,00	113,85	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	113,85
61	741130033	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 na svorkovnici	kus	3,000		3,00		0,00	130,93	392,79	130,93	392,79	0,00	0,00	392,79
54	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smřšťovací do 1 kV SVCZ 4x50-70 mm2	kus	1,000		1,00		0,00	2777,9	2 777,90	2 777,90	2 777,90	0,00	0,00	2 777,90
55	000103571	spojka kabel. Al lis. 70 ALU-ZE	ks	4,000		4,00	47,36	189,44		0,00	47,36	189,44	0,00	0,00	189,44
60	000116725	spojka smřšťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	4,000		4,00	685,59	2 742,36		0,00	685,59	2 742,36	0,00	0,00	2 742,36
78	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smřšťovací do 1 kV SVCZ 4x50-70 mm2	kus	4,000		4,00		0,00	2777,9	11 111,60	2 777,90	11 111,60	0,00	0,00	11 111,60
79	000103571	spojka kabel. Al lis. 70 ALU-ZE	ks	16,000		16,00	47,36	757,76		0,00	47,36	757,76	0,00	0,00	757,76
80	000116725	spojka smřšťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	16,000		16,00	685,59	10 969,44		0,00	685,59	10 969,44	0,00	0,00	10 969,44
56	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smřšťovací do 1 kV SVCZ 3x95+70-150+70 mm2	kus	4,000		4,00		0,00	2925,9	11 703,60	2 925,90	11 703,60	0,00	0,00	11 703,60
57	000103571	spojka kabel. Al lis. 70 ALU-ZE	ks	4,000		4,00	47,36	189,44		0,00	47,36	189,44	0,00	0,00	189,44
58	000105298	spojka kabel. Al lis. 120 ALU-ZE	ks	12,000		12,00	69,11	829,32		0,00	69,11	829,32	0,00	0,00	829,32
59	000116725	spojka smřšťovací SLV 35-185 (GPH)	ks	16,000		16,00	685,59	10 969,44		0,00	685,59	10 969,44	0,00	0,00	10 969,44
3	741210101-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	8,000		8,00		0,00	2048,93	16 391,44	2 048,93	16 391,44	0,00	0,00	16 391,44
67	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	8,000		8,00		0,00	1707,73	13 661,84	1 707,73	13 661,84	0,00	0,00	13 661,84
68	357140010.1	Rozváděč RH AB kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	25530,72	25 530,72		0,00	25 530,72	25 530,72	0,00	0,00	25 530,72
69	357140010.2	Rozváděč RE 0.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	44514,71	44 514,71		0,00	44 514,71	44 514,71	0,00	0,00	44 514,71
70	357140010.3	Rozváděč RE 1.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	39121,14	39 121,14		0,00	39 121,14	39 121,14	0,00	0,00	39 121,14
71	357140010.4	Rozváděč RE 2.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	41227,34	41 227,34		0,00	41 227,34	41 227,34	0,00	0,00	41 227,34
72	357140010.5	Rozváděč RE 3.1 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	51914,85	51 914,85		0,00	51 914,85	51 914,85	0,00	0,00	51 914,85
73	357140010.6	Rozváděč RE 0.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	8552,86	8 552,86		0,00	8 552,86	8 552,86	0,00	0,00	8 552,86
74	357140010.7	Rozváděč RE 1.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	37868,81	37 868,81		0,00	37 868,81	37 868,81	0,00	0,00	37 868,81
75	357140010.8	Rozváděč RE 2.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	43888,54	43 888,54		0,00	43 888,54	43 888,54	0,00	0,00	43 888,54
76	357140010.9	Rozváděč RE 3.2 kompletní - včetně výzbroje, drátování	kpl	1,000		1,00	50377,9	50 377,90		0,00	50 377,90	50 377,90	0,00	0,00	50 377,90
52	741231011	Montáž svorkovnice do rozváděčů - stoupačková	kus	8,000		8,00		0,00	358,62	2 868,96	358,62	2 868,96	0,00	0,00	2 868,96
53	345629100	Svorkovnice stoupací HSV-95	ks	8,000		8,00	314,79	2 518,32		0,00	314,79	2 518,32	0,00	0,00	2 518,32
32	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	24,000		24,00		0,00	113,51	2 724,24	113,51	2 724,24	0,00	0,00	2 724,24
33	KOPKL 60X150	KL 60X150 - LÁVKA KABELOVÁ	m	24,000		24,00	264,81	6 355,44		0,00	264,81	6 355,44	0,00	0,00	6 355,44

34	KOPS 60X200	S 60X200 - SPOJKA	ks	8,000		8,00	22,66	181,28		0,00	22,66	181,28	0,00	0,00	181,28
35	KOPKLDI 35X110	KLDI 35X110 - ÚCHYT DISTANČNÍ	ks	48,000		48,00	119,31	5 726,88		0,00	119,31	5 726,88	0,00	0,00	5 726,88
36	KOPS 6X20	S 6X20 - ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU	ks	80,000		80,00	1,37	109,60		0,00	1,37	109,60	0,00	0,00	109,60
49	KOPS 6X20	S 6X20 - ŠROUB SE ŠESTIHR. HLAVOU	ks	120,000		120,00	1,37	164,40		0,00	1,37	164,40	0,00	0,00	164,40
37	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	24,000		24,00	31,31	751,44		0,00	31,31	751,44	0,00	0,00	751,44
50	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	48,000		48,00	13,55	650,40		0,00	13,55	650,40	0,00	0,00	650,40
38	34510000.1	Uchycovací materiál	kpl	1,000		1,00	543,06	543,06		0,00	543,06	543,06	0,00	0,00	543,06
77	34510000	Ostatní el. materiál	kpl	1,000		1,00	703,58	703,58		0,00	703,58	703,58	0,00	0,00	703,58
18	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	35,000		35,00		0,00	69,11	2 418,85	69,11	2 418,85	0,00	0,00	2 418,85
39	KOPKL 60X150	KL 60X150 - LÁVKA KABELOVÁ	m	35,000		35,00	264,81	9 268,35		0,00	264,81	9 268,35	0,00	0,00	9 268,35
40	KOPKLT 60X200	KL 60X200 - T-KUS	ks	1,000		1,00	2054,74	2 054,74		0,00	2 054,74	2 054,74	0,00	0,00	2 054,74
41	KOPKLOBH 60X150	KLOBH 60X150 - OBLOUK HORIZONTÁLNÍ	ks	5,000		5,00	2231,54	11 157,70		0,00	2 231,54	11 157,70	0,00	0,00	11 157,70
42	KOPSK 60	SK 60 - SPOJKA KLOUBOVÁ	ks	4,000		4,00	110,89	443,56		0,00	110,89	443,56	0,00	0,00	443,56
43	KOPNP 200	NP 200 - PROFIL NOSNÝ 15x30	ks	30,000		30,00	37	1 110,00		0,00	37,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
44	KOPINOXT 8	INOXT 8 - TYČ ZÁVITOVÁ NEREZOVÁ	m	60,000		60,00	123,53	7 411,80		0,00	123,53	7 411,80	0,00	0,00	7 411,80
45	KOPINOXM 8	INOXM 8 - MATICE ŠESTIHRANNÁ NEREZ.	ks	60,000		60,00	3,19	191,40		0,00	3,19	191,40	0,00	0,00	191,40
46	KOPINOXPD 8	INOXPD 8 - PODLOŽKA NEREZOVÁ	ks	60,000		60,00	0,57	34,20		0,00	0,57	34,20	0,00	0,00	34,20
47	KOPPKC1 1203	PKC1 1203 - PŘÍCHYT.KAB.TYP H 24-30MM	ks	60,000		60,00	31,31	1 878,60		0,00	31,31	1 878,60	0,00	0,00	1 878,60
48	KOPINOXKPOZ 8	INOXKPOZ 8 - KOTVA ZATLOUKACÍ NEREZOVÁ	ks	60,000		60,00	71,95	4 317,00		0,00	71,95	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00
51	KOPKPO 6X70	KPO 6X70 - KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	20,000		20,00	13,55	271,00		0,00	13,55	271,00	0,00	0,00	271,00
31	34510000.1	Uchycovací materiál	kpl	1,000		1,00	663,74	663,74		0,00	663,74	663,74	0,00	0,00	663,74
	741	Elektroinstalace				0,00	482 624,06			92 620,26		575 244,32	0,00	0,00	575 244,32
	21-M	Elektromontáže				0,00									
1	210191509-D	Demontáž skříňní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1	kus	2,000		2,00		0,00	196,96	393,92	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
10	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	100,000		100,00		0,00	55,1	5 510,00	55,10	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00
11	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	100,000		100,00	47,02	4 702,00		0,00	47,02	4 702,00	0,00	0,00	4 702,00
12	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	30,000		30,00		0,00	138,89	4 166,70	138,89	4 166,70	0,00	0,00	4 166,70
13	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	30,000		30,00	24,14	724,20		0,00	24,14	724,20	0,00	0,00	724,20
	21-M	Elektromontáže				0,00	5 426,20			10 070,62		15 496,82	0,00	0,00	15 496,82
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00									
14	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		1,00		0,00	4183,93	4 183,93	4 183,93	4 183,93	0,00	0,00	4 183,93
15	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000		1,00		0,00	61569,19	61 569,19	61 569,19	61 569,19	0,00	0,00	61 569,19
16	041203000	Práce technická, koordinace, inženýrská činnost - technický dozor	kpl	1,000		1,00		0,00	14458,74	14 458,74	14 458,74	14 458,74	0,00	0,00	14 458,74
17	044002000	Revize	kpl	1,000		1,00		0,00	37569,96	37 569,96	37 569,96	37 569,96	0,00	0,00	37 569,96
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00			117 781,82		117 781,82	0,00	0,00	117 781,82

N	Nové položky														
R	Stavební přípomoc AB - NN, prostupy, bourání, zasekání rozvaděčů, zapravení	soub		1,00	1,00	2 352,00	0,00	38 380,00	0,00		0,00	40 732,00	0,00		40 732,00
	Nové položky											40 732,00			40 732,00

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt

1 Úvodní ustanovení

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

2 Vymezení základních pojmů

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stadia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

3 Obecné zásady

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

CPS – se vstupem do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|------------------|-----|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

CPS – bez vstupu do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

[illegible]