

**SMLOUVA O DÍLO**

č. 6440-0003-2019-022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
 IČO: 60162694  
 DIČ: CZ60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno  
 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury  
 hospodaření s nemovitým majetkem  
 oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,  
 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
 pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[redacted]  
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. STAVIMAL s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení : Sberbank CZ a.s.

Číslo účtu: 4200022528/6800

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611- Opravy omítek, maleb, nátěrů, el.instalace v místech přístupu veřejnosti v budově č.1 a oprava vstupních dveří, podlahových krytín a schodiště dle BOZP a závěrů tech. prohlídek budov - Sklad Štefánikova 53 Brno**“, systémové číslo NEN N006/19/V00003575 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu Sklad Štefánikova 53 Brno, b.č. 1 správní budova CE 06-03-32/001 s cílem bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611- Opravy omítek, maleb, nátěrů, el.instalace v místech přístupu veřejnosti v budově č.1 a oprava vstupních dveří, podlahových krytín a schodiště dle BOZP a závěrů tech. prohlídek budov - Sklad Štefánikova 53 Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
  - 2.1.1. Opravy omítek, maleb, nátěrů, el.instalace v místech přístupu veřejnosti v budově č.1 a oprava vstupních dveří, podlahových krytín a schodiště dle BOZP a závěrů technických prohlídek budov - Sklad Štefánikova 53 Brno.
  - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0611 - Opravy omítek, maleb, nátěrů, el.instalace v místech přístupu veřejnosti v budově č.1 a oprava vstupních dveří, podlahových krytín a schodiště dle BOZP a závěrů tech. prohlídek budov - Sklad Štefánikova 53 Brno**“ systémové číslo NEN N006/19/V00003575. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory

- či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
  - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
  - 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2 552 865,50 Kč bez DPH**

(slovy: **dvamilionypětsetpadesátdvatisíceosmsetšedesátpět korun českých padesát haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 536 101,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 088 967,26 Kč.
  - 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 70 kalendářních dnů** od zahájení plnění .  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je objekt Sklad, Štefánikova 53 Brno CE 06-03-32/001 správní budova.

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:

- a) předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP (dále také jen „BOZP“) za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci

technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatižít dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
  - zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

### Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

### Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
  - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
- Záhlaví faktury bude vyplněno:  
 Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694  
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,  
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1  
 Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo



nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,- Kč.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12

### Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;

- c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky

vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 16

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Ing. Pavel Málek  
jednatel  
STAVIMAL s.r.o.



**PS 0611- Opravy omítek, maleb, nátěrů, el.instalace v místech přístupu veřejnosti v budově č.1 a oprava vstupních dveří, podlahových krytin a schodiště dle BOZP a závěrů tech. prohlídek budov - Sklad Štefánikova 53 Brno - položkový rozpočet**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - správní budova</b>				
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Vestibul vstupní</b>				
1	Oprava stávající kovové prosklené stěny - výměna spodní části kovového rámu š=5cm, včetně přivaření a ošetření základním antikoročním nátěrem	bm	3,75		
2	Demontáž, dodávka a montáž kartáčového těsnění pro venkovní dveře ve spodní části dveří	bm	2,50		
3	Demontáž, dodávka a montáž spodní plechové výplně š=30cm u prosklené stěny, včetně přivaření nebo nýtování v celkové délce 375cm (2x 1,25m + 2x 0,625m) a ošetření základním antikoročním nátěrem	m <sup>2</sup>	1,20		
4	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování na venkovních dveřích dle stávajícího vložkového kování	ks	1,00		
5	Nátěr 2x syntetický antikoroční kovové prosklené stěny s dvoukřídlymi prosklenými dveřmi dle stávajícího odstínu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	32,00		
6	Demontáž, dodávka a montáž prosklených dvoukřídlych posunovacích dveří 186x230cm s ovládáním na pohybové čidlo, včetně obloukového nadsvětlíku 186cm x 140cm ve stávajícím členění a včetně rámu a zapravení.	ks	1,00		
7	Odstranění staré malby oškrábáním ze stěn a sloupů 100%	m <sup>2</sup>	462,00		
8	Očištění od nesoudržných částí ( pískovec) soklu a sloupy	m <sup>2</sup>	152,00		
9	Ošetření pískovce hloubkovou penetrací sokl a sloupy kulatého půdorysu ( např. MINASIL)	m <sup>2</sup>	152,00		
10	Oprava pískovce - doplnění a srovnání soklu a kulatých sloupů restauračním tmelem pro pískovec včetně penetrace	m <sup>2</sup>	112,00		
11	Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky	m <sup>2</sup>	160,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	32,00		
13	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	318,00		
14	Malba bílá 2 x PRIMALEX , včetně penetrace	m <sup>2</sup>	560,00		
15	Malba 2 x JUB - světle žlutá a penetrace	m <sup>2</sup>	94,00		
16	Dodávka a provedení bezpečnostního označení schodiště žlutým nátěrem - pruh š=10cm s odolností proti otěru, včetně očištění a penetrace	bm	9,00		
17	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů ..... )	m <sup>2</sup>	100,00		
18	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Vestibul vedlejší</b>				
19	Oprava schodu betonem v tl.5-10cm, včetně penetrace a vyztužení a vyhlazení	m <sup>2</sup>	1,50		
20	Odstranění staré malby oškrábáním ze stěn a sloupů 100%	m <sup>2</sup>	462,00		
21	Očištění od nesoudržných částí ( pískovec) soklu a sloupy	m <sup>2</sup>	152,00		
22	Ošetření pískovce hloubkovou penetrací sokl a sloupy kulatého půdorysu ( např. MINASIL)	m <sup>2</sup>	152,00		
23	Oprava pískovce - doplnění a srovnání soklu a kulatých sloupů restauračním tmelem pro pískovec, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	112,00		
24	Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky	m <sup>2</sup>	160,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	32,00		
26	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	318,00		
27	Malba bílá 2 x PRIMALEX , včetně penetrace	m <sup>2</sup>	560,00		

28	Malba 2 x JUB - světle žlutá a penetrace	m <sup>2</sup>	94,00
29	Dodávka a provedení bezpečnostního označení schodiště žlutým nátěrem - pruh š=10cm s odolností proti otěru, včetně očištění a penetrace	bm	9,00
30	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	100,00
31	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Chodba 1.NP</b>			
32	Nátěr 2x syntetický kovových dvokřídlových dveří do suterénu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	8,00
33	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	109,00
34	Zhotovení samonivelační vyrovnávající stěrky	m <sup>2</sup>	109,00
35	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všivaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96 ,vč.montáže výplně kobercových soklů a hran	m <sup>2</sup>	109,00
36	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 50mm s vkládáním koberce	bm	116,00
37	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu s=10cm dl.90cm včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem	ks	2,00
38	Demontáž, dodávka a montáž masivního dubového prahu š=12cm dl.90cm tl.cca 5cm, včetně 2x syntetického nátěru	ks	1,00
39	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š= 5 -10cm dl.90 cm	ks	2,00
40	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	40,00
41	Demontáž, dodávka a montáž sanační vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	25,00
42	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	594,00
43	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	140,00
44	Malba bílá 2 x PRIMALEX , včetně penetrace	m <sup>2</sup>	650,00
45	Malba 2 x JUB - světle žlutá a penetrace	m <sup>2</sup>	10,00
46	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	92,00
47	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Chodba 2.NP</b>			
48	Zakrytí podlahy (koberce) papírovým vlnitým kartonem a igelitovou fólií	m <sup>2</sup>	72,50
49	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí elektrorozvodů SDK desky tl.12mm včetně nosné konstrukce a včetně přetmelení, přebroušení a nátěru	m <sup>2</sup>	36,00
50	Demontáž, dodávka a montáž revizních dvířek 20x20cm včetně rámu, osazeném do sádrokartonu	ks	3,00
51	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	10,00
52	Demontáž, dodávka a montáž sanační vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	6,00
53	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	383,00
54	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	160,00
55	Malba bílá 2 x PRIMALEX , včetně penetrace	m <sup>2</sup>	399,00
56	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	112,00
57	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Hlavní schodiště z 1.NP do 2.NP</b>			
58	Nátěr 2x syntetický dřevěných dvokřídlých kyvných prosklených dveří, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení a včetně okopového oboustranného plechu	m <sup>2</sup>	14,00
59	Demontáž, dodávka a montáž kovového madla rozteč dl.=40cm - matná nerez	ks	4,00

60	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	111,00
61	Odstranění starého lepidla z dlažby na schodišti	m <sup>2</sup>	111,00
62	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všivaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96, dle stávajícího typu a barevného řešení	m <sup>2</sup>	111,00
63	Nátěr 2x syntetický kovového schodišťového madla ve stejném barevném odstínu, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	3,00
64	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	20,00
65	Demontáž, dodávka a montáž sanační vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	5,00
66	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	235,00
67	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	40,00
68	Malba bílá 2 x PRIMALEX , včetně penetrace	m <sup>2</sup>	260,00
69	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	40,00
70	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Místnost č.91 - salonek - 2.NP</b>			
71	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení včetně zakrytí fólií	soub	1,00
72	Zakrytí podlahy a věšákové stěny papírovým vlnitým kartonem a igelitovou fólií	m <sup>2</sup>	48,00
73	Demontáž a zpětná montáž garnyže dl.250cm	ks	2,00
74	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní mosaz - patina pro obyčejný klíč na tapetované dveře	ks	1,00
75	Nátěr 2x syntetický dřevěné zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	2,00
76	Nátěr 2x syntetický kovové plynové trubky - bílý se žlutými pruhy, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	1,50
77	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	20,00
78	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	177,00
79	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	132,00
80	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	177,00
81	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	62,00
82	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Místnost č.92 - šatna - 2.NP</b>			
83	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení včetně zakrytí fólií	soub	1,00
84	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	21,00
85	Demontáž, dodávka a montáž desek DURELIS v tl.18mm	m <sup>2</sup>	21,00
86	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všivaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96 , vč. montáže výplně kobercových soklů	m <sup>2</sup>	21,00
87	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 50mm s vkládáním koberce	bm	20,00
88	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5-10cm dl.190cm	ks	1,00
89	Demontáž, dodávka a montáž rustikální kovové mosazné tyčové garnyže o průměru 16mm dl.240cm	ks	4,00
90	Demontáž, dodávka a montáž duo držáků pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž (2x krajní 1x středový)	ks	6,00
91	Demontáž, dodávka a montáž závěsného kroužku se svorkou (žabičkou) pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž	ks	100,00



92	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní mosaz - patina pro obyčejný klíč na masivní dveře	ks	1,00
93	Nátěr 2x syntetický dřevěné masivní zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	2,00
94	Demontáž kuchyňské linky se spodní skříňkou 120x60cm	ks	1,00
95	Dodávka a montáž kuchyňské linky v celkové dl.120cm v designovém provedení dřeva - "ořech macadamia" (typ provedení jako například ASTRID), výška pracovní desky 87cm s podnoží 12cm (v.soklu) se spodní skříňkou s hloubkou 56cm 1xskříňka 75x70,6cm dvoukřídlá a prostor pro vestavěnou myčku o š.= 45cm včetně boční desky a s pracovní deskou tl.4,5cm o šířce 60cm celkové délce 120cm s vestavěním nerezového dřezu s odkapem, včetně plastové lišty na ukončení pracovní plochy a úprav pracovní desky a zapravení lištou	ks	1,00
96	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu 61,5x49cm, včetně sifonu s odbočkou pro napojení myčky a napojení na odpad	ks	1,00
97	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové dřezové baterie s prodlouženým raménkem, včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
98	Dodávka a montáž instalační vložky pro zpevnění místa napojení baterie na dřez	ks	1,00
99	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 3/4" pod omítku, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do	bm	2,00
100	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu, včetně napojení dřezu	bm	3,00
101	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	5,00
102	Demontáž a montáž el. zásobníkového ohřivače pod kuchyňskou linku včetně napojení na rozvod vody a elektro.	ks	1,00
103	Dodávka a montáž ventilu s roháčkem pro napojení myčky	ks	1,00
104	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 160cmx200cm z odýhované desky v dekoru "ořech macadamia"	ks	3,00
105	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny z MDF dýhované desky tl.20mm - dub přírodní o celkovém rozměru 480x200cm (z desek 3x 160cm x 200cm) s rustikálními šatními trojvěšáky starobronz - 45ks	ks	1,00
106	Demontáž masivního obložení otvoru 90x200cm	m <sup>2</sup>	2,50
107	Srovnání ostění dozdvívkou o tl.5-10cm	m <sup>2</sup>	1,00
108	Oprava ostění vnitřní omítkou	m <sup>2</sup>	4,00
109	Dodávka a montáž obložení otvoru 105x220cm z MDF dýhované desky tl.20mm - dub přírodní	m <sup>2</sup>	2,50
110	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m <sup>2</sup>	4,00
111	Demontáž nefunkční masivní dřevěné zárubně	ks	3,00
112	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m <sup>2</sup>	4,00
113	Profiznutí prasklin ve zdivu vyčištění a přetmelení	bm	10,00
114	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	25,00
115	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	157,00
116	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	132,00
117	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	177,00
118	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	62,00
119	Likvidace odpadu	soub	1,00
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - spločenská místnost s barem č.93 - 2.NP</b>			
120	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení včetně zakrytí fólií	soub	1,00
121	Zakrytí stávajícího baru fólií (38m <sup>2</sup> fólie)	soub	1,00
122	Demontáž, dodávka a montáž rustikální kovové mosazné tyčové garnyže o průměru 16mm dl.240cm	ks	4,00
123	Demontáž, dodávka a montáž duo držáků pro rustikální tyčovoumosaznou garnyž (2x krajní 1x středový)	ks	6,00

124	Demontáž, dodávka a montáž závěsného kroužku se svorkou (žabičkou) pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž	ks	100,00
125	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	42,00
126	Demontáž, dodávka a montáž desek DURELIS v tl.18mm	m <sup>2</sup>	42,00
127	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všívaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96 ,vč.montáže výplně kobercových soklů	m <sup>2</sup>	42,00
128	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 50mm s vkládáním koberce	bm	20,00
129	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5-10cm dl.190 cm	ks	1,00
130	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní mosaz - patina pro obyčejný klíč	ks	2,00
131	Nátěr 2x syntetický dřevěného obložení, včetně odstranění starého nátěru, vyspravení přetmelením a přebroušení	m <sup>2</sup>	18,00
132	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	8,00
133	Nátěr 2x syntetický dřevěné zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení 2ks zárubně	m <sup>2</sup>	12,00
134	Nátěr 2x syntetický kovové plynové trubky - bílý se žlutými pruhy, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	1,50
135	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	20,00
136	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	177,00
137	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	132,00
138	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	177,00
139	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	62,00
140	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - místnost č.94 - předsíň - 2.NP</b>		
141	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení včetně zakrytí fólií	soub	1,00
142	Demontáž, dodávka a montáž rustikální kovové mosazné tyčové garnyže o průměru 16mm dl.240cm	ks	4,00
143	Demontáž, dodávka a montáž duo držáků pro rustikální tyčovoumosaznou garnyž (2x krajní 1x středový)	ks	6,00
144	Demontáž, dodávka a montáž závěsného kroužku se svorkou (žabičkou) pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž	ks	100,00
145	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	27,00
146	Demontáž, dodávka a montáž desek DURELIS v tl.18mm	m <sup>2</sup>	27,00
147	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všívaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96 ,vč.montáže výplně kobercových soklů	m <sup>2</sup>	27,00
148	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 50mm s vkládáním koberce	bm	24,00
149	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty dl.190 cm	ks	1,00
150	Nátěr 2x syntetický kovové plynové trubky - bílý se žlutými pruhy, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	1,50
151	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	25,00
152	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	95,00
153	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	88,00
154	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	120,00
155	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	42,00

156	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Společenská místnost s kobercem - zasedací místnost č. 95 - 2.NP</b>		
157	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
158	Demontáž kovové konzoly na zdi, včetně zapravení	ks	2,00
159	Demontáž, dodávka a montáž rustikální kovové mosazné tyčové garnyže o průměru 16mm dl.240cm	ks	8,00
160	Demontáž, dodávka a montáž duo držáků pro rustikální tyčovoumosaznou garnyž (2x krajní 1x středový)	ks	12,00
161	Demontáž, dodávka a montáž závěsného kroužku se svorkou (žabičkou) pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž	ks	200,00
162	Demontáž stávajícího zátěžového celoplošně přilepeného koberce, včetně soklu	m <sup>2</sup>	110,00
163	Demontáž, dodávka a montáž desek DURELIS v tl.18mm	m <sup>2</sup>	110,00
164	Dodávka a montáž zátěžového koberce s celoplošným nalepením pro normální namáhání do všech typů budov, všívaná textilní podlahová krytina 1/10 řezaný vlas, vlasový materiál - 100% polyamid, výška vlasu 3,5 mm, váha vlasu 630g/m <sup>2</sup> , celková váha 1830 g/m <sup>2</sup> , lr=3,0, ls=96 ,vč.montáže výplně kobercových soklů	m <sup>2</sup>	110,00
165	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty 50mm s vkládáním koberce	bm	56,00
166	Demontáž a montáž dřevěného "L" profilu 10x10cm v=110cm - ochrana rohů	ks	30,00
167	Nátěr 2x syntetický kovové plynové trubky - bílý se žlutými pruhy, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (cca 8bm)	m <sup>2</sup>	2,00
168	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní mosaz - patina pro obyčejný klíč	ks	1,00
169	Nátěr 2x syntetický masivních dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	8,00
170	Nátěr 2x syntetický dřevěné zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	6,50
171	Demontáž, dodávka a montáž dřevěné opracované dubové desky š= 15cm dl.213cm, včetně 2x nátěru syntetickým bezbarvým lakem a včetně uchycení na zeď	ks	2,00
172	Demontáž dřevěného obložení stěny, včetně nosné konstrukce	m <sup>2</sup>	27,00
173	Dodávka a montáž SDK obložení stěny, včetně nosné konstrukce a vč.eně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	m <sup>2</sup>	27,00
174	Demontáž a montáž elektronicky ovládaného plátna	ks	1,00
175	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	20,00
176	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	430,00
177	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	315,00
178	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	260,00
179	Malba 2 x JUB - světle žlutá a penetrace	m <sup>2</sup>	91,00
180	Malba 2 x JUB - světle zelená a penetrace	m <sup>2</sup>	98,00
181	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	121,00
182	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Společenská místnost s vlysovou podlahou č. 96 - 2.NP</b>		
183	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
184	Demontáž kovové konzoly na zdi, včetně zapravení	ks	2,00
185	Demontáž, dodávka a montáž rustikální kovové mosazné tyčové garnyže o průměru 16mm dl.240cm	ks	8,00
186	Demontáž, dodávka a montáž duo držáků pro rustikální tyčovoumosaznou garnyž (2x krajní 1x středový)	ks	12,00
187	Demontáž, dodávka a montáž závěsného kroužku se svorkou (žabičkou) pro rustikální tyčovou mosaznou garnyž	ks	200,00

188	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných dubových vlysů o velikosti 70x350mm	m <sup>2</sup>	2,00
189	Vyspravení vlysové podlahy - stažení větších spar a vytmelení s přebroušením	m <sup>2</sup>	85,00
190	Celoplošné zbrúsenie od zrnitosti brusiva 24 do zrnitosti 100	m <sup>2</sup>	85,00
191	Lokální oprava dubových parket v místech s hlubšími rýhami ve dřevě - vybroušení vibrační bruskou	m <sup>2</sup>	20,00
192	Celoplošný úklid plochy mokrým procesem	m <sup>2</sup>	85,00
193	Celoplošné lakování dubových parket ve 4 vrstvách - základním lakem (např. LOBA - WS Viva) a 2 vrstvy dvousložkového laku (např. LOBA - 2K Supra A.T., JUNCKERS COMRCIAL...)	m <sup>2</sup>	85,00
194	Demontáž dřevěné soklové lišty	bm	48,00
195	Dodávka a montáž soklové lišty v=50mm v odstínu stávající dřevěné vlysové podlahy	bm	48,00
196	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5-10cm dl.160 cm	ks	1,00
197	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5-10cm dl.130 cm	ks	1,00
198	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5-10cm dl.110 cm	ks	1,00
199	Nátěr 2x syntetický kovové plynové trubky - bílý se žlutými pruhy, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m <sup>2</sup>	2,00
200	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování klika - klika - masivní mosaz - patina pro obyčejný klíč	ks	3,00
201	Nátěr 2x syntetický masivních dřevěných dveří s nadsvětlíkem, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	18,00
202	Nátěr 2x syntetický dřevěné zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	2,50
203	Nátěr 2x syntetický masivních dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení 2ks	m <sup>2</sup>	13,50
204	Nátěr 2x syntetický dřevěné zárubně, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m <sup>2</sup>	11,00
205	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m <sup>2</sup>	40,00
206	Škrábání a sádrování	m <sup>2</sup>	380,00
207	Vyrovnání stěn stěrkováním včetně penetrace a přebroušení	m <sup>2</sup>	300,00
208	Malba bílá 2 x JUB, včetně penetrace	m <sup>2</sup>	245,00
209	Malba 2 x JUB - světle žlutá a penetrace	m <sup>2</sup>	91,00
210	Malba 2 x JUB - světle zelená a penetrace	m <sup>2</sup>	84,00
211	Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ..... )	m <sup>2</sup>	106,00
212	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - Oprava venkovní fasády</b>		
213	Demontáž, dodávka a montáž venkovní štukové omítky na tvarované starobylé fasádě včetně očištění, penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	65,00
214	Nátěr 2x venkovní fasády fasádní silikonovou barvou ve stávajícím odstínu DULUX 30YY60/104	m <sup>2</sup>	65,00
215	Likvidace odpadu	soub	1,00
	<b>Brno, Štefánikova 53 - ELEKTROINSTALACE</b>		
	<b>Brno, Štefánikova 53 b.č.1 - 1 NP. Vstupní vestibul m.č. 86</b>		
216	Demontáž spínače	ks	4,00
217	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango )	ks	4,00
218	Demontáž dvojbíjovky	ks	2,00
219	Dodávka a montáž dvojbíjovky IP 20, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
220	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	1,00

221	Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo, 43W , IP 66 , 5650lm,4000K, délka 1272mm., včetně bočního závěsu s aretací (technické parametry shodné s PRIMA LED 1,4ft PC 6400/840 , boční závěs BZ 60002)	ks	1,00
222	Zakrytí celého svítidla včetně závěsu folií před malováním ( práce ve výšce 6m)	ks	3,00
223	Vyčištění všech krytů svítidla a vysátí od prachu závěsu svítidla ( práce ve výšce 6m)	ks	3,00
224	Demontáž stávajících žárovek ve svítidlech ( práce ve výšce 6m)	ks	15,00
225	Dodávka a montáž LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 6m)	ks	15,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 1 NP. chodba m.č. 93</b>			
226	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00
227	Demontáž spínače	ks	4,00
228	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
229	Demontáž lišt, trubek	m	4,00
230	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32	m	4,00
231	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	30,00
232	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	24,00
233	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	6,00
234	Demontáž krabice	ks	1,00
235	Demontáž ,dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	1,00
236	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	1,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - schodiště do 2NP m.č.84</b>			
237	Demontáž spínače	ks	2,00
238	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango )	ks	2,00
239	Zakrytí celého svítidla včetně závěsu folií před malováním ( práce ve výšce 6m)	ks	2,00
240	Vyčištění všech krytů svítidla a vysátí od prachu závěsu svítidla ( práce ve výšce 6m)	ks	2,00
241	Demontáž stávajících žárovek ve svítidlech ( práce ve výšce 6m)	ks	10,00
242	Dodávka a montáž LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 6m)	ks	10,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP chodba m.č.73,78,83,83a,83b,,87</b>			
243	Vyčištění všech krytů svítidla a vysátí od prachu závěsu svítidla ( práce ve výšce 3,5m)	ks	10,00
244	Demontáž stávajících žárovek ve svítidlech ( práce ve výšce 3,5m)	ks	50,00
245	Dodávka a montáž LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 3,5m)	ks	50,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP chodba m.č.67,64</b>			
246	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 80cm	ks	2,00
247	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	76,00
248	Demontáž stávajících lišt	m	38,00
249	Demontáž spínače	ks	2,00
250	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
251	Demontáž dvojjásuvky	ks	2,00

252	Dodávka a montáž pod omítku dvojzásuvky <i>IP 20</i> , 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
253	Demontáž stávajícího zavěšeného svítidla	ks	4,00
254	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E14, výška 680mm, průměr 520mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s VERSA LH0027)	ks	4,00
255	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 3,5m)	ks	20,00
256	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	216,00
257	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	40,00
258	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	78,00
259	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	20,00
260	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	36,00
261	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm <sup>2</sup>	m	42,00
262	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem ( požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1,00
263	Demontáž krabice	ks	6,00
264	Demontáž , dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a vlička , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	6,00
265	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m <sup>2</sup>	12,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP chodba m.č.56</b>			
266	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00
267	Provedení průraz zdivem 50-75cm	ks	1,00
268	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	24,00
269	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm <sup>2</sup>	m	12,00
270	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	12,00
271	Stahovací pásek černý VPC 5/180	ks	20,00
272	Dodávka , montáž protipožární utěsnění prostupů kabelových tras protipožárním tmelem ( požární odolnost 60minut) včetně štítku	ks	1,00
273	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m <sup>2</sup>	1,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP chodba m.č.56 rozvaděč Rm 4.5</b>			
274	Demontáž 18 ks spinacích a jističích prvků v Rm 4.5	soub	1,00
275	Dodávka a montáž do RM. 4.5 jistič 3 x 40A, technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Vypínací charakteristika : B, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20	ks	1,00
276	Dodávka a montáž do rozvaděče Rm 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	9,00
277	Dodávka a montáž do rozvaděče RM 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
278	Dodávka a montáž do rozvaděče RM 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	2,00

279	Dodávka a montáž do rozvaděče RM 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
280	Dodávka a montáž do rozvaděče RM 4.5 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
281	Demontáž ,dodávka a montáž do RM 4.5 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,00
282	Demontáž, dodávka a montáž do RM 4.5 DIN lišta pro jističe a svorkovnice	m	1,00
283	Demontáž,dodávka a montáž do RM 4.5 stoupací svorka ( technické parametry shodné s Eleman HAK/5/25	ks	1,00
284	Provedení mechanických úprav rozvaděče RM 4.5	soub	1,00
285	Demontáž krytu rozvaděče RM 4.5	ks	1,00
286	Dodávka plastového krytu rozvaděče RM 4.5 (55 x 40cm včetně popisu všech jisticích a spínacích prvků)	ks	1,00
287	Demontáž stávajícího rozvaděčového zámku v RM 4.5	ks	1,00
288	Provedení mechanické úpravy rozvaděčových dvířek k namontování nového rozvaděčového zámku do RM 4.5	ks	1,00
289	Dodávka a montáž do rozvaděče RM 4.5 rozvaděčový zámek čtvrťkoláčový s pružinou .Technické parametry shodné s SR5530	ks	1,00
290	Provedení popisu okruhů RM 4.5 popisovačem	soub	1,00
	<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.91</b>		
291	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	3,00
292	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	62,00
293	Demontáž stávajících lišt a trubek	m	30,00
294	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	30,00
295	Demontáž spínače	ks	2,00
296	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 + 6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
297	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
298	Demontáž dvojbíjovky	ks	6,00
299	Dodávka a montáž pod omítku dvojbíjovky IP 20 .230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	6,00
300	Demontáž stávajících zavěšených svítidel	ks	4,00
301	Zakrytí celého svítidla včetně závěsu folií před malováním ( práce ve výšce 3,5m)	ks	4,00
302	Vyčištění všech krytů svítidla a vysátí od prachu závěsu svítidla ( práce ve výšce 3,5m)	ks	4,00
303	Zpětná montáž stávajících zavěšených svítidel ( práce ve výšce 3,5m	ks	4,00
304	Demontáž stávajících žárovek ve svítidlech	ks	20,00
305	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+	ks	20,00
306	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	128,00
307	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 50 x 1,5 mm2	m	30,00
308	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	28,00
309	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	22,00
310	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	48,00

311	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	2,00
312	Demontáž krabice	ks	10,00
313	Dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
314	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	8,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.92</b>			
315	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	3,00
316	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	40,00
317	Demontáž stávajících lišt a trubek	m	10,00
318	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	10,00
319	Demontáž spínače	ks	2,00
320	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
321	Demontáž zásuvky	ks	6,00
322	Dodávka a montáž pod omítku dvojjzásuvky IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
323	Dodávka a montáž pod omítku zásuvka jednonásobná, IP 44 ,230V / 16A bílá včetně rámečku ( technické parametry shodné s ABB 5518A-2989 B)	ks	2,00
324	Demontáž stávajících zavěšených svítidel	ks	1,00
325	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E27, výška 1200mm, průměr 555mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s Globo - GL4441)	ks	1,00
326	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27, 10W, 3000K	ks	5,00
327	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	87,00
328	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
329	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	20,00
330	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	6,00
331	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	58,00
332	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	2,00
333	Demontáž krabice	ks	4,00
334	Dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
335	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	5,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.92 rozvaděč R92</b>			
336	Demontáž stávajícího rozvaděče R92 včetně 21 ks spínacích a jističích prvků	ks	1,00
337	Dodávka a montáž pod omítku uzamykatelného rozvaděče R92 48 modulů IP 41 dle ČSN EN 60 439 -3. Technické parametry shodné s Hager GOLF VF412PD IP 41 48M plně dveře	ks	1,00
338	Dodávka a montáž do R 92 spínač 3 x 32A, technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V	ks	1,00
339	Dodávka a montáž do R92 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4	ks	1,00
340	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00



341	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
342	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	11,00
343	Provedení popisu okruhů R 92 popisovačem	soub	1,00
344	Dodávka a montáž liniové schéma rozvaděče R92 s kapsou na doklady	soub	1,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.93</b>			
345	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	3,00
346	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
347	Demontáž stávajících lišt a trubek	m	8,00
348	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	8,00
349	Demontáž spínače	ks	3,00
350	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 + 6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
351	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
352	Demontáž dvozásuvky	ks	14,00
353	Dodávka a montáž pod omítku dvozásuvky IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	8,00
354	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky IP 20, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	6,00
355	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	11,00
356	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E27, výška 1200mm, průměr 555mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s Globo - GL4441)	ks	4,00
357	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27 svíčka 10W, 3000K	ks	20,00
358	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 9W ,230V, 680Lm ,4000K , výřez pr.108mm . ( technické parametry shodné s McLED TR 120-9W4000K-W-EN)	ks	5,00
359	Dodávka a montáž LED svítidlo 16W ,24V, 1280Lm ,4000K , délka 1005mm, včetně lineárního konektoru, napájecího zdroje 24V,24W . ( technické parametry shodné s McLED LL16/1000- 4000K24V, zdroj McLEDML-443.032.35.0 )	ks	2,00
360	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	203,00
361	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 50 x 1,5 mm2	m	26,00
362	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	3,00
363	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	40,00
364	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	14,00
365	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	120,00
366	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	2,00
367	Demontáž krabice	ks	10,00
368	Dodávka a montáž krabice univerzální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
369	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	8,00

<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.94</b>			
370	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	3,00
371	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	46,00
372	Demontáž stávajících lišt a trubek	m	4,00
373	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	4,00
374	Demontáž spínače	ks	2,00
375	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
376	Demontáž zásuvky	ks	3,00
377	Dodávka a montáž pod omítku dvojjzásuvky IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
378	Demontáž stávajících zavěšených svítidel	ks	2,00
379	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E27, výška 1200mm, průměr 555mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s Globo - GL4441)	ks	2,00
380	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27, 10W, 3000K	ks	10,00
381	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	81,00
382	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3O x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	16,00
383	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	14,00
384	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	8,00
385	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	43,00
386	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
387	Demontáž krabice	ks	4,00
388	Dodávka a montáž krabice universální pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
389	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m <sup>2</sup>	6,00
<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.95</b>			
390	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	10,00
391	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	86,00
392	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky pr.50mm pod omítku	m	4,00
393	Demontáž stávajících lišt , chrániček a trubek	m	28,00
394	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 barva - bílá	m	6,00
395	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	10,00
396	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm ( technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	12,00
397	Demontáž spínače	ks	3,00
398	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
399	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A ( design podobný ABB Tango )včetně přístrojové krabice	ks	1,00
400	Demontáž dvojjzásuvky	ks	13,00
401	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěť. bílá včetně přístrojové krabice ( technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B )	ks	4,00
402	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá včetně přístrojové krabice ( technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B )	ks	8,00
403	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s ochrannou před přepětím ; IP 20 ,230V / 16A bílá včetně přístrojové krabice na omítku ( design podobný ABB Tango )	ks	1,00

404	Demontáž dataprojektoru	ks	1,00
405	Zpětná montáž dataprojektoru	ks	1,00
406	Demontáž stávajících zavěšených svítidel ( práce ve výšce 3,5m)	ks	4,00
407	Vyčištění všech krytů svítidla a vysátí od prachu závěsu svítidla	ks	4,00
408	Demontáž stávajících žárovek ve svítidlech	ks	20,00
409	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+	ks	20,00
410	Zpětná montáž stávajících zavěšených svítidel ( práce ve výšce 3,5m)	ks	4,00
411	Demontáž stávajících nástěnných svítidel	ks	6,00
412	Dodávka a montáž nástěnné rustikální svítidlo 230V , 40W IP 20, E14, materiál kov, sklo, barva bílá.(technické parametry shodné s Rabalux RL 7231	ks	6,00
413	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 3,5m)	ks	6,00
414	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	321,00
415	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	8,00
416	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	90,00
417	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	58,00
418	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	165,00
419	Demontáž krabice	ks	15,00
420	Dodávka a montáž do sádkkartonu krabice do dutých stěn univerzální . Technické parametry shodné s Kopos KU 68 LD/1	ks	4,00
421	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	10,00
422	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	1,00
423	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	4,00
424	Odpojení a demontáž datových zásuvek	ks	2,00
425	Zpětná montáž a zapojení datových zásuvek	ks	2,00
426	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	10,00
	<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.96</b>		
427	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 80cm	ks	10,00
428	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	80,00
429	Demontáž stávajících lišt a trubek	m	8,00
430	Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr.23	m	8,00
431	Demontáž spínače	ks	2,00
432	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
433	Demontáž dvojzásuvky	ks	8,00
434	Dodávka a montáž pod omítku dvojzásuvky IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	8,00
435	Demontáž stávajících zavěšených svítidel	ks	8,00
436	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E27, výška 1200mm, průměr 555mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s Globo - GL4441)	ks	4,00
437	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27,230V, 10W, 3000K	ks	20,00
438	Demontáž stávajících nástěnných svítidel	ks	6,00
439	Dodávka a montáž nástěnné rustikální svítidlo 230V , 40W IP 20, E27, materiál kov, sklo, barva patina.(technické parametry shodné s Globo GL4442	ks	6,00
440	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E27 230V,10W , 3000K	ks	6,00
441	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	178,00
442	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	8,00
443	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	45,00

444	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	58,00
445	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	67,00
446	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	2,00
447	Demontáž krabice	ks	10,00
448	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	10,00
449	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m <sup>2</sup>	10,00
	<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - 2NP m.č.92 rozvaděč R92</b>		
450	Demontáž stávajícího rozvaděče R92 včetně 21 ks spínačích a jističích prvků	ks	1,00
451	Dodávka a montáž pod omítku uzamykatelného rozvaděče R92 48 modulů IP 41 dle ČSN EN 60 439 -3. Technické parametry shodné s Hager GOLF VF412PD IP 41 48M plně dveře	ks	1,00
452	Dodávka a montáž do R 92 spínač 3 x 32A, technická data: Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V	ks	1,00
453	Dodávka a montáž do R92 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2 stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4	ks	1,00
454	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,00
455	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,00
456	Dodávka a montáž do rozvaděče R92 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm <sup>2</sup>	ks	11,00
457	Provedení popisu okruhů R 92 popisovačem	soub	1,00
458	Dodávka a montáž liniové schéma rozvaděče R92 s kapsou na doklady	soub	1,00
	<b>Brno , Štefánikova 53 b.č.1 - schodiště do 3NP m.č.72</b>		
459	Demontáž spínače	ks	2,00
460	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A( design podobný ABB Tango ) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
461	Demontáž stávajících zavěšených svítidel	ks	2,00
462	Dodávka a montáž závěsné rustikální kovové svítidlo na řetězu , pět žárovek E14, výška 680mm, průměr 520mm, IP 20, barva patina včetně závěsného háku ( technické parametry shodné s VERSA 5xE14/40W/230V)	ks	2,00
463	Dodávka a montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka E14 svíčka 6W , 4100K, 470lm.A+ ( práce ve výšce 3,5m)	ks	10,00
464	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
465	Úklid pracovišť	soub	1,00
466	Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů b. č.1 opravovaných místností 2NP	soub	1,00
467	Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace 2 NP b.č.1 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
468	Dodání výkresové rozvaděčů R96 a RM 4.5 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00

469	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace 2NP b.č.1 a rozvaděčů R96 a RM4.5 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
470	Likvidace odpadu elektro a úklid	soub	1,00	
<b>Brno, Sklad Štefánikova 53 b.č.1 - správní budova</b>				
471	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení, označení pracovního prostoru páskou apod.	soub	1,00	
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
<b>Cena celkem bez DPH činí</b>				<b>2 552 865,50</b>
<b>DPH 21% činí</b>				<b>536 101,76</b>
<b>Cena zakázky včetně DPH činí</b>				<b>3 088 967,26</b>