



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 102018 ze dne 22. 3. 2018

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GEOGARD s.r.o.**
V Průhonicích 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 275 30 043
DIČ: CZ27530043
Zastoupen: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. / e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel – na straně jedné

Objednatel: **Město Polička**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 002 77 177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna Polička
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. / e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

II.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 102018 ze dne 22. 3. 2018 definuje termín a rozsah prací provedených v roce 2019 (dále jen „II. část 2019“).

II.2. Rozsah prací II. části – 2019, je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových rozpočtů Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, II. část 2019, tohoto dodatku.

II.3. Cena prací II. části 2019 činí 1 367 830, - Kč bez DPH a 1 655 074, - Kč vč. DPH (21%)

II.4. Termín plnění II. části 2019: 1.4. 2019 – 30.11. 2019.



Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa


III. Závěrečná ustanovení


- III.1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
- III.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- III.3** Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.
- III.4.** Tento dodatek je sepsán a podepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- III.5.** O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 18. 3. 2019 usnesením č. 98

Nedílnou součástí dodatku je:

- Příloha č. 1: Stanovení rozsahu prací pro rok 2019
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet pro rok 2019, Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, II. část

V Poličce dne 20.3. 2019


 Tomáš Linhart
 jednatel společnosti GEOGARD s.r.o.


 Jaroslav Martinů
 starosta města Polička

M ě s t o
572 II POLIČKA

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
 k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
 příkazem operace do 3.2019

datum a podpis 20.3.2019 z 2
 správcem rozpočtu Jam
 * nehodící se škrtněte datum a podpis

STANOVENÍ ROZSAHU PRACÍ PRO ROK 2019 AKCE

„Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, II. část 2019“

Stavební obnova roku 2019 bude realizována na následujících hradebních úsecích:

Hradební věže – SO 01

SO 02

SO 03

SO 05

SO 13

- Zřízení oplocení po obvodu pracoviště, zařízení staveniště
- Postavení lešení v rozsahu realizované obnovy
- Výměna poškozených střešních krytin věží (dřevěný štípaný šindel, př. stávající vláknocementové šablony)
- Lokální opravy spárování zdiva z lomových kamenů na líci těles bašt
- Výměna napadených a poškozených částí krovové konstrukce
- Provedení ochranných nátěrů dřevěných konstrukcí
- Další stavební práce dle odsouhlasené projektové dokumentace

Hradební zdi – kurtiny – SO 01

SO 03

SO 06

SO 07

SO 13

SO 18

- Zřízení oplocení po obvodu pracoviště, zařízení staveniště
- Postavení jednoduchého lešení v rozsahu realizované obnovy
- Odstranění ruderálního porostu na vnitřních a vnějších lících hradebních zdí, prořezání dřevin
- Obnova narušeného spárování kamenných zdí
- Lokální oprava poškozených omítek
- Osazení uvolněného kameniva do vápenného lože
- Další stavební práce dle odsouhlasené projektové dokumentace
- Odstranění zařízení staveniště
- Obnova – uvedení do původního stavu, dotčených travnatých ploch

Finanční rozměr a rozsah jednotlivých stavebních prací je obsahem přílohy č. 2 – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-148-2017

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

KSO:
Místo: Polička

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Žadavatel:

IČ:
DIČ:

Úchazeč:
GEOGARD s.r.o.

IČ: 275 30 043
DIČ: CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 367 829,79

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 367 829,79
	15,00%	0,00

Výše daně
287 244,25
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 655 074,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-148-2017
Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část

Stavba: 2019
 Místo: Polička
 Datum: 15.03.2019
 Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
 Uchazeč: Inreco s.r.o.
 Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Hradební věže	1 367 829,79	1 655 074,04	
1.1	hradební věž SO 01	1 324 385,83	1 602 506,85	STA
1.2	hradební věž SO 02	38 842,42	46 999,33	Soupis
1.3	hradební věž SO 03	530 170,84	641 506,72	Soupis
1.4	hradební věž SO 05	581 003,88	703 014,69	Soupis
1.11	hradební věž SO 13	105 831,93	128 056,64	Soupis
2	Hradební zdi	68 536,76	82 929,48	Soupis
2.1	hradební zdi	43 443,96	52 567,19	STA
2.3	hradební zdi SO 01	11 776,97	14 250,13	Soupis
2.6.2	hradební zdi SO 03	31 666,99	38 317,06	Soupis
2.7.2	hradební zdi SO 06	8 922,08	10 795,72	Soupis
2.13.2	hradební zdi SO 07	3 884,50	4 700,25	Soupis
2.18.2	hradební zdi SO 13	23 933,39	28 959,40	Soupis
	hradební zdi SO 18	24 006,18	29 047,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.1 - hradební věž SO 01

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 842,42

DPH základní:
snižená

Základ daně

38 842,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 156,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 999,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa. II. část 2019

Objekt: 1 - Hradební věže

Soupis: **1.1 - hradební věž SO 01**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	38 842,42
PSV - Práce a dodávky PSV	37 967,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 967,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	875,00
VRN3 - Zařízení staveniště	700,00
VRN7 - Provozní vlivy	175,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu: městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, II. část 2019
 Objekt: 1 - Hradební věže
 Soupis: **1.1 - hradební věž SO 01**

Místo: Polička
 Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
 Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Datum: 15.03.2019
 Projektant: Inreco s.r.o.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 842,42

37 967,42

37 967,42

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
5	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	21,372	62,00	1 325,06	CS ÚRS 2017 01
	vv		"podbití střechy"					
	vv		(9,08+0,4+0,4+2,3)*(0,4+0,25)					
	vv		Součet		21,372			
6	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,372	74,00	1 581,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		"z emulze modifikovaného lněného oleje"					
	vv		"ostín paltandr a ořech v poměru 1:1"					
	vv		21,372					
	vv		Součet		21,372			
7	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,372	70,00	1 496,04	CS ÚRS 2017 01
2	K	783501221.1	Přebroušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	147,214	44,00	6 477,42	
1	K	783501421	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	147,214	8,00	1 177,71	CS ÚRS 2017 01
	vv		"odstranění prachu a nečistot"					
	vv		(9,08+6,4)/2*2,11					
	vv		(6,4*6,245)/2			16,331		
	vv		(23+16)/2*(2,275+2,34+2,34+2,24+2,25)/5			19,984		
	vv		(6,59+6,71+6,61+6,635+6,505)/5*16/2			44,636		
	vv		Mezisoučet			52,880		
	vv		"rezerva" 133,831*0,1			133,831		
	vv		Součet			13,383		
						147,214		
3	K	783517303.1	Nátěr krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV - dle popisu v PD	m2	147,214	155,00	22 818,17	
	vv		147,214					
	vv		Součet			147,214		
4	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	147,214	21,00	3 091,49	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	350,000	2,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy					
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	350,000	0,50	175,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.2 - hradební věž SO 02

KSO:

Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant:

Inreco s.r.o.

Poznámka:

CC-C7:

Datum: 15.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 275 30 043

DIČ: CZ27530043

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

530 170,84

DPH základní
snížená

Základ daně

530 170,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

111 335,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

641 506,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa. II. část 2019

Objekt: 1 - Hradební věže

Soupis: **1.2 - hradební věž SO 02**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	530 170,84
HSV - Práce a dodávky HSV	86 767,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 782,54
997 - Přesun sutě	3 985,36
PSV - Práce a dodávky PSV	419 094,94
762 - Konstrukce tesařské	5 384,18
765 - Krytina skládaná	386 257,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 453,45
M - Práce a dodávky M	10 000,00
21-M - Elektromontáže	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 308,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 753,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.2 - hradební věž SO 02

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

530 170,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 767,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 782,54	
28	K	94111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	622,425	55,00	34 233,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		(1,5+9,895+1,5+22*1,3)*15					
	vv		Součet		622,425			
29	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	28 009,125	1,00	28 009,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		622,425*45					
	vv		Součet		28 009,125			
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	622,425	33,00	20 540,03	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				3 985,36	
24	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,197	423,00	929,33	CS ÚRS 2017 01
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,197	210,00	461,37	CS ÚRS 2017 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,773	9,00	177,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,197*9					
	vv		Součet		19,773			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,197	1 100,00	2 416,70	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				419 094,94	
D	762		Konstrukce tesařské				5 384,18	
21	K	762083122.1	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mächenímřída ohrožení 2	m ³	0,326	820,00	267,32	
	vv		"bez slg. zbarvení"					
	vv		0,326					
	vv		Součet		0,326			
17	K	762341914	Výřezání části laťování střeš průřezu latí do 25 cm ² plochy jednotlivě přes 4 m ²	m ²	26,222	35,00	917,77	CS ÚRS 2017 01
	vv		"20%"					
	vv		131,111*0,2					
	vv		Součet		26,222			
18	K	762342913	Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m ²	m ²	26,222	76,00	1 992,87	CS ÚRS 2017 01
19	M	605141020	řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm ²	m ³	0,326	5 150,00	1 678,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		26,222*4,5*1,15*0,06*0,04					
	vv		Součet		0,326			
20	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m ³	0,326	820,00	267,32	CS ÚRS 2017 01
22	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	52,000	5,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
D	765		Krytina skládaná				386 257,31	
32	K	765-01	D+M dovnitř sklápěcí střešní výlez cca 550x750mm s pokrývačský hákem krytý dvojítě kladeným dřevěným štípaným šindelem s povrchovou úpravou ako krytina	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
	vv		"replika dle stávajícího střešního výlezu"					
	vv		1					
	vv		Součet		1,000			
14	K	765162072	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí kónické na laťování Cu hřeby do 50 ks/m ²	m ²	131,111	743,00	97 415,47	CS ÚRS 2017 01
16	K	765162091	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m ²	131,111	39,00	5 113,33	CS ÚRS 2017 01
15	M	605922060	šindel štípaný smrkový impregnovaný kónický dvojitá pokládká	m ²	144,222	1 680,00	242 292,96	CS ÚRS 2017 01
	vv		131,111*1,1					
	vv		Součet		144,222			
13	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m ²	131,111	86,00	11 275,55	CS ÚRS 2017 01
	vv		"plocha střechy"					
	vv		"v"					
	vv		(5,8+9,895)/2*2,2					
	vv		(5,8*5,82)/2					
	vv		"J+Z+S"					
	vv		(22+13)/2*(2,495+2,51+2,675+2,635)/4					
	vv		(6,18+6,085+6,16)/3*13/2					
	vv		Mezisoučet					
	vv		"rezerva" 119,192*0,1					
	vv		Součet					
23	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	3 575,000	4,80	17 160,00	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				27 453,45	
5	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obrušením	m ²	21,252	62,00	1 317,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		"podbití střechy"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(9,895+0,4+0,4+22)*(0,4+0,25)		21,252			
	vv		Součet		21,252			
6	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,252	74,00	1 572,65	CS ÚRS 2017 01
7	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,252	70,00	1 487,64	CS ÚRS 2017 01
3	K	783517303.1	Nátěr dvojnásobný krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV - dle popisu v PD	m2	131,111	155,00	20 322,21	
	vv		131,111		131,111			
	vv		Součet		131,111			
4	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	131,111	21,00	2 753,33	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				10 000,00	
	D	21-M	Elektromontáže				10 000,00	
31	K	021-01	Uvolnění stávajícího bleskosvodu a zpětné ukotvení, revize celého systému	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 308,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 753,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 110,000	2,30	11 753,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 555,00	
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	5 110,000	0,50	2 555,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.3 - hradební věž SO 03

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

581 003,88

DPH základní
snižená

Základ daně

581 003,88

Sazba daně

21,00%

Výše daně

122 010,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

703 014,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, lí. část 2019

Objekt: 1 - Hradební věže

Soupis: **1.3 - hradební věž SO 03**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	581 003,88
HSV - Práce a dodávky HSV	90 905,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 203,95
997 - Přesun sutě	4 701,75
PSV - Práce a dodávky PSV	490 098,18
762 - Konstrukce tesařské	6 218,74
765 - Krytina skládaná	438 448,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 430,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 400,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.3 - hradební věž SO 03

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

581 003,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 905,70	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 203,95	
30	K	94111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m (1,5+9,66+1,5+23,5*1,3)*15 Součet	m ²	648,150	55,00	35 648,25	CS ÚRS 2017 01
					648,150			
31	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 648,15*45 Součet	m ²	29 166,750	1,00	29 166,75	CS ÚRS 2017 01
					29 166,750			
32	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	648,150	33,00	21 388,95	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				4 701,75	
24	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,536	423,00	1 072,73	CS ÚRS 2017 01
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,536	210,00	532,56	CS ÚRS 2017 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,536*9 Součet	t	22,824	9,00	205,42	CS ÚRS 2017 01
					22,824			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,536	1 140,00	2 891,04	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				490 098,18	
D	762		Konstrukce tesařské				6 218,74	
21	K	762083122.1	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčecími třídami ohrožení 2	m ³	0,376	820,00	308,32	
17	K	762341914	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm ² plochy jednotlivě přes 4 m ² "20%" 151,327*0,2 Součet	m ²	30,265	35,00	1 059,28	CS ÚRS 2017 01
					30,265			
					30,265			
18	K	762342913	Zalatování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m ²	m ²	30,265	76,00	2 300,14	CS ÚRS 2017 01
19	M	605141020	řezivo jehlíčnaté lat' jakost II 10 - 25 cm ² 30,265*4,5*1,15*0,06*0,04 Součet	m ³	0,376	5 180,00	1 947,68	CS ÚRS 2017 01
					0,376			
					0,376			
20	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	0,376	820,00	308,32	CS ÚRS 2017 01
22	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	59,000	5,00	295,00	CS ÚRS 2017 01
D	765		Krytina skládaná				438 448,63	
28	K	765-01	D+M dovnitř sklápěcí střešní výlez cca 550x750mm s pokrývačský hákem krytý dvojtříř kladeným dřevěným štípaným šindelem s povrchovou úpravou jako krytina "replika dle stávajícího střešního výlezu" 1 Součet	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
					1,000			
					1,000			
14	K	765162072	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí kónické na latování Cu hřeby do 50 ks/m ²	m ²	151,327	743,00	112 435,96	CS ÚRS 2017 01
16	K	765162091	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m ²	151,327	39,00	5 901,75	CS ÚRS 2017 01
15	M	605922060	šindel štípaný smrkový impregnovaný kónický dvojitá pokládku 151,327*1,1 Součet	m ²	166,460	1 680,00	279 652,80	CS ÚRS 2017 01
					166,460			
					166,460			
13	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do sutí "plocha střechy" "v" (9,66+7)/2*1,95 (7*6,675)/2 "J+Z+S" (23,5+16,5)/2*(2+2,05+1,955+2,03+1,975)/5 (6,975+7,02+6,95+7,03+7,13)/5*16,5/2 Mezisoučet "rezerva" 137,57*0,1 Součet	m ²	151,327	86,00	13 014,12	CS ÚRS 2017 01
					151,327			
					151,327			
23	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4 111,000	4,00	16 444,00	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				45 430,81	
5	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením "podbití střechy" (9,66+0,4+0,4+23,5)*(0,4+0,25) Součet	m ²	22,074	62,00	1 368,59	CS ÚRS 2017 01
					22,074			
					22,074			
6	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m ²	22,074	74,00	1 633,48	CS ÚRS 2017 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	22,074	70,00	1 545,18	CS ÚRS 2017 01
3	K	783517303.1	Nátěr dvojnásobný krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV - dle popisu v PD	m2	151,327	155,00	23 455,69	
	VV		151,327		151,327			
	VV		Součet		151,327			
4	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	151,327	21,00	3 177,87	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 400,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 700,000	2,00	11 400,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 850,00	
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	5 700,000	0,50	2 850,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.4 - hradební věž SO 05

KSO:

Místo: **Polička**

CC-CZ:

Datum: **15.03.2019**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 831,93

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 831,93	21,00%	22 224,71
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 056,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 1 - Hradební věže

Soupis: **1.4 - hradební věž SO 05**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	105 831,93
HSV - Práce a dodávky HSV	60 069,41
1 - Zemní práce	842,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	968,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 446,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 862,14
997 - Přesun sutě	4 108,47
998 - Přesun hmot	842,44
	43 262,52
PSV - Práce a dodávky PSV	13 773,70
762 - Konstrukce tesařské	28 700,87
765 - Krytina skládaná	787,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.4 - hradební věž SO 05

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 831,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 069,41

D 1

Zemní práce

842,00

32	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snížením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2017 01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

968,24

47	K	310217851.1	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm - ze stávajících očištěných kamenů - dle popisu v PD	kus	2,128	455,00	968,24	
	vv		"5% plochy"					
	vv		((0,505+1,285)*2*0,50)/100*5*4		0,358			
	vv		(9*0,5+3*0,5+2*0,5+(0,7+1+2)*0,5)*0,05*4		1,770			
	vv		Součet		2,128			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 446,12

50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	158,428	47,00	7 446,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		"50"					
	vv		((0,505+1,285)*2*0,50)		1,790			
	vv		(9*0,5+3*0,5+2*0,5+(0,7+1+2)*0,5)		8,850			
	vv		Mezisoučet		10,640			
	vv		"20%"					
	vv		(9+0,5)*(8-0,5)		71,250			
	vv		9*8		72,000			
	vv		(-3*3-1*1,7)		-10,700			
	vv		0,8*8,5		6,800			
	vv		((1,875+0,75+1+2)*1,5)		8,438			
	vv		Mezisoučet		147,788			
	vv		Součet		158,428			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 862,14

56	K	9-01	D+M sádrové sondy na stávající trhlíně	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
51	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	161,160	55,00	8 863,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		(1,5+9+1,5+1,875+3,765+1,005+1,5)*8		161,160			
	vv		Součet		161,160			
52	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 252,200	1,00	7 252,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		161,16*45		7 252,200			
	vv		Součet		7 252,200			
53	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	161,160	33,00	5 318,28	CS ÚRS 2017 01
49	K	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm - ze stávajících kamenů - dle popisu v PD	kus	2,128	700,00	1 489,60	CS ÚRS 2017 01
54	K	978023251	Výškrábání spár zdiva kamenného režného	m2	34,878	44,00	1 534,63	CS ÚRS 2017 01
	vv		"50"					
	vv		((0,505+1,285)*2*0,50)*0,5		0,895			
	vv		(9*0,5+3*0,5+2*0,5+(0,7+1+2)*0,5)*0,5		4,425			
	vv		Mezisoučet		5,320			
	vv		"20%"					
	vv		(9+0,5)*(8-0,5)*0,2		14,250			
	vv		9*8*0,2		14,400			
	vv		(-3*3-1*1,7)*0,2		-2,140			
	vv		0,8*8,5*0,2		1,360			
	vv		((1,875+0,75+1+2)*1,5)*0,2		1,688			
	vv		Mezisoučet		29,558			
	vv		Součet		34,878			
55	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva maltou spára hl do 80 mm tl do 12 m/m2	m2	34,878	585,00	20 403,63	CS ÚRS 2017 01

D 997

Přesun sutě

4 108,47

24	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,216	423,00	937,37	CS ÚRS 2017 01
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,216	210,00	465,36	CS ÚRS 2017 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,944	9,00	179,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,216*9		19,944			
	vv		Součet		19,944			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,216	1 140,00	2 526,24	CS ÚRS 2017 01

D 998

Přesun hmot

842,44

60	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,343	252,00	842,44	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 262,52

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
							13 773,70		
D	762	Konstrukce tesařské							
46	K	762-01	D+M vytvoření zborcené plochy latěmi - dle popisu v PD	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
21	K	762083122.1	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísním máčenímtrída ohrožení 2	m3	1,168	820,00	957,76		
37	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	31,235	84,00	2 623,74	CS ÚRS 2017 01	
38	M	605151110	řezivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,859	2 900,00	2 491,10	CS ÚRS 2017 01	
	vv		31,235/40*1,1		0,859				
	vv		Součet		0,859				
41	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	31,235	26,00	812,11	CS ÚRS 2017 01	
39	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	31,235	44,00	1 374,34	CS ÚRS 2017 01	
40	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	46,853	9,00	421,68	CS ÚRS 2017 01	
	vv		31,235*1,5		46,853				
	vv		Součet		46,853				
42	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	31,235	17,00	531,00	CS ÚRS 2017 01	
43	K	762342813	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	31,235	11,00	343,59	CS ÚRS 2017 01	
19	M	605141020	řezivo Jehličnaté lat' jakost II 10 - 25 cm2	m3	0,309	5 180,00	1 600,62	CS ÚRS 2017 01	
	vv		31,235*4,5*1,1*0,05*0,03		0,232				
	vv		31,235*1,5*1,1*0,05*0,03		0,077				
	vv		Součet		0,309				
20	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,168	820,00	957,76	CS ÚRS 2017 01	
59	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	132,000	5,00	660,00	CS ÚRS 2017 01	
							28 700,87		
D	765	Krytina skládaná							
33	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	31,235	81,00	2 530,04	CS ÚRS 2017 01	
	vv		(0,505+3,785+0,885/2)*6,6		31,235				
	vv		Součet		31,235				
34	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	31,235	544,00	16 991,84	CS ÚRS 2017 01	
35	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	4,500	225,00	1 012,50	CS ÚRS 2017 01	
36	K	765133041.1	Ukončení vláknocementové krytiny zasekáním šablon podél ndezdvíky vč. utěsnění	m	16,380	250,00	4 095,00		
	vv		0,5+1,285+0,505+3,19+7+0,4+2+1+0,5		16,380				
	vv		Součet		16,380				
44	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fótie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	31,235	34,00	1 061,99	CS ÚRS 2017 01	
45	M	283293200.1	hydroizolační pás z polyesterové fólie - dle popisu v PD	m2	39,512	42,00	1 659,50		
	vv		31,235*1,15		35,920				
	vv		Součet		35,920				
	vv		35,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,512				
57	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	270,000	5,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01	
							787,95		
D	783	Dokončovací práce - nátěry							
5	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	3,825	62,00	237,15	CS ÚRS 2017 01	
	vv		"podbití střechy"		3,825				
	vv		4,5*(0,6+0,25)		3,825				
	vv		Součet		3,825				
6	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,825	74,00	283,05	CS ÚRS 2017 01	
7	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,825	70,00	267,75	CS ÚRS 2017 01	
							2 500,00		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN3	Zařízení staveniště						2 000,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 000,000	2,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01	
							500,00		
D	VRN7	Provozní vlivy							
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 000,000	0,50	500,00	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 - Hradební věže

Soupis:

1.11 - hradební věž SO 13

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DÍČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DÍČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 536,76

DPH základní
snížená

Základ daně

68 536,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 392,72

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 929,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Potičce 1. a 2. etapa, li. část 2019

Objekt: 1 - Hradební věže

Soupis: **1.11 - hradební věž SO 13**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	68 536,76
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 536,76
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	68 536,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

1 · Hradební věže

Soupis:

1.11 - hradební věž SO 13

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 536,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
27	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	587,025	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		(1,5+9,525+1,5)*13		162,825			
	vv		(1,5+21*1,3+1,5)*14		424,200			
	vv		Součet		587,025			
28	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	26 416,125	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		587,025*45		26 416,125			
	vv		Součet		26 416,125			
29	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	587,025	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				0,00	
1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,497	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,497	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,473	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,497*9		22,473			
	vv		Součet		22,473			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,497	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 536,76	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
5	K	762083122.1	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 2	m3	0,370	0,00	0,00	
6	K	762341914	Vyřezání části latování střeš průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	29,796	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"20%"					
	vv		148,98*0,2		29,796			
	vv		Součet		29,796			
7	K	762342913	Zatahování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m2	m2	29,796	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	605141020	řezivo jehličnaté lat' jakost II 10 - 25 cm2	m3	0,370	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		29,796*4,5*1,15*0,06*0,04		0,370			
	vv		Součet		0,370			
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,370	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	55,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	765		Krytina skládaná				68 536,76	
11	K	765-01	D+M donitř sklápěcí střešní výlez cca 550x750mm s pokrývačský hákem krytý dvojitě kladeným dřevěným štípaným šindelem s povrchovou úpravou ako krytina	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"repilka dle stávajícího střešního výlezu"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	765162072	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojitě krytí kónické na latování Cu hřeby do 50 ks/m2	m2	148,980	460,04	68 536,76	CS ÚRS 2017 01
13	K	765162091	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	148,980	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	605922060	šindel štípaný smrkový impregnovaný kónický dvojitě pokládka	m2	163,878	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		148,98*1,1		163,878			
	vv		Součet		163,878			
15	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do sutí	m2	148,980	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"plocha střechy"					
	vv		"SZ"					
	vv		(7,5+9,525)/2*1,48		12,599			
	vv		7,5*7,585/2		28,444			
	vv		"SV, JV, JZ"					
	vv		15,5/2*(8,31+8,295+8,325+8,31+8,325)/5		64,426			
	vv		(15,5+21)/2*(1,65+1,63+1,645+1,64+1,645)/5		29,967			
	vv		Mezisoučet		135,436			
	vv		"rezerva" 135,436*0,1		13,544			
	vv		Součet		148,980			
26	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	4 000,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
17	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	30,798	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"podbití střechy"					
	vv		(21+0,45+0,45+9,525)*(0,45+0,25)		21,998			
	vv		"zábraklí"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(4*1,1)*2		8,800			
	vv		Součet		30,798			
18	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	30,798	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	30,798	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	783517303.1	Nátěr dvojnásobný krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV - dle popisu v PD	m2	148,980	0,00	0,00	
	vv		148,98		148,980			
	vv		Součet		148,980			
21	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	148,980	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
22	K	021-01	Uvolnění stávajícího bleskosvodu a zpětné ukotvení, revize celého systému	kpl	1,000	0,00	0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	5 600,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.1 - hradební zeď SO 01

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 776,97

DPH základní
snižená

Základ daně

11 776,97

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 473,16

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 250,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 7 - Hradební zdi

Soupis: **2.1 - hradební zeď SO 01**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	11 776,97
PSV - Práce a dodávky PSV	11 501,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 501,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	275,00
VRN3 - Zařízení staveniště	220,00
VRN7 - Provozní vlivy	55,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu: městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

7 - Hradební zdi

Soupis:

2.1 - hradební zed' SO 01

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

11 776,97

D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 501,97	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 501,97	
13	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,350	41,00	1 736,35	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc"					
	vv		"dřevěné zábradlí"					
	vv		17,5*1,1*2*1,1		42,350			
	vv		Součet		42,350			
14	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	42,350	61,00	2 583,35	CS ÚRS 2017 01
15	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	42,350	74,00	3 133,90	CS ÚRS 2017 01
18	K	783501221.1	Přebroušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	17,756	44,00	781,26	
16	K	783501421	Omezení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	17,756	8,00	142,05	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnější líc"					
	vv		"nátěr stříšky ochozu"					
	vv		"odstranění prachu a nečistot"					
	vv		(0,455+0,510)*16		15,440			
	vv		15,44*0,15		2,316			
	vv		Mezísoučet		17,756			
	vv		Součet		17,756			
17	K	783517303.1	Nátěr krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV	m2	17,756	155,00	2 752,18	
19	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	17,756	21,00	372,88	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				275,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				220,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	110,000	2,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				55,00	
21	K	070001000	Provozní vlivy	%	110,000	0,50	55,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.3 - hradební zed' SO 03

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 666,99

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 666,99	21,00 %	6 650,07
	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 317,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 7 - Hradební zdi

Soupis: **2.3 - hradební zeď SO 03**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	31 666,99
PSV - Práce a dodávky PSV	30 891,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 891,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	775,00
VRN3 - Zařízení staveniště	620,00
VRN7 - Provozní vlivy	155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poříčce 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.3 - hradební zeď SO 03

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 666,99

D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 891,99	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				30 891,99	
1	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	110,110	41,00	4 514,51	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní tlc"					
	vv		"dřevěné zábradlí"					
	vv		45,5*1,1*2*1,1		110,110			
	vv		Součet				110,110	
2	K	783163101	Jednásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	110,110	61,00	6 716,71	CS ÚRS 2017 01
3	K	783168101	Lazurovací jednásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	110,110	74,00	8 148,14	CS ÚRS 2017 01
4	K	783501221.1	Přebroušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	50,494	44,00	2 221,74	
5	K	783501421	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	50,494	8,00	403,95	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnější tlc"					
	vv		"nátěr stříšky ochozu"					
	vv		"odstranění prachu a nečistot"					
	vv		(0,455+0,510)*45,5		43,908			
	vv		43,908*0,15		6,586			
	vv		Mezisoučet		50,494			
	vv		Součet		50,494			
6	K	783517303.1	Nátěr krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV	m2	50,494	155,00	7 826,57	
7	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	50,494	21,00	1 060,37	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				775,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				620,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	310,000	2,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				155,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	310,000	0,50	155,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.6 - hradební zed' SO 06

Úroveň 3:

2.6.2 - hradební zed' SO 06

KSO:

Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant:

Inreco s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 275 30 043

DIČ: CZ27530043

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 922,08

DPH základní
snižená

Základ daně

8 922,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 873,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 795,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 7 - Hradební zdi

Soupis: 2.6 - hradební zed' SO 06

Úroveň 3: **2.6.2 - hradební zed' SO 06**

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	8 922,08
HSV - Práce a dodávky HSV	8 709,58
1 - Zemní práce	282,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	458,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 546,50
997 - Přesun sutě	254,00
998 - Přesun hmot	168,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	212,50
VRN3 - Zařízení staveniště	170,00
VRN7 - Provozní vlivy	42,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.6 - hradební zeď SO 06

Úroveň 3:

2.6.2 - hradební zeď SO 06

Místo:

Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 922,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 709,58	
D	1		Zemní práce				282,75	
1	K	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	9,750	29,00	282,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" 35*0,05+75*0,05+85*0,05		9,750			
	vv		Součet		9,750			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				458,25	
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	9,750	47,00	458,25	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 546,50	
17	K	949101112.1	Lešení pomocné	m2	9,750	145,00	1 413,75	
	vv		"práce prováděné ze žebříku"		9,750			
	vv		9,75		9,750			
	vv		Součet		9,750			
7	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	9,750	44,00	429,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" 35*0,05+75*0,05+85*0,05		9,750			
	vv		Součet		9,750			
18	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	9,750	585,00	5 703,75	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				254,00	
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,137	423,00	57,95	CS ÚRS 2017 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,137	210,00	28,77	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,233	9,00	11,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,137*9		1,233			
	vv		Součet		1,233			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,137	1 140,00	156,18	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				168,08	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,764	220,00	168,08	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				212,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				170,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	85,000	2,00	170,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				42,50	
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	85,000	0,50	42,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.7 - hradební zeď SO 07

Úroveň 3:

2.7.2 - hradební zeď SO 07

KSO:

Místo: Polička

Zadavatel:

Úchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant:

Inreco s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

275 30 043

DIČ:

CZ27530043

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 884,50

DPH základní
snižená

Základ daně

3 884,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

815,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 700,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa, I. část 2019

Objekt: 2 - Hradební zdi

Soupis: 2.7 - hradební zeď SO 07

Úroveň 3:
2.7.2 - hradební zeď SO 07

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 884,50
HSV - Práce a dodávky HSV	3 797,00
1 - Zemní práce	123,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	199,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 289,50
997 - Přesun sutě	111,24
998 - Přesun hmot	73,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	87,50
VRN3 - Zařízení staveniště	70,00
VRN7 - Provozní vlivy	17,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.7 - hradební zeď SO 07

Úroveň 3:

2.7.2 - hradební zeď SO 07

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 884,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 797,00	
D	1		Zemní práce				123,25	
1	K	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	4,250	29,00	123,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" 40*0,05+45*0,05		4,250			
	vv		Součet		4,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				199,75	
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	4,250	47,00	199,75	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 289,50	
12	K	949101112.1	Lešení pomocné	m2	4,250	145,00	616,25	
	vv		"práce prováděné ze žebříku"		4,250			
	vv		4,25		4,250			
	vv		Součet		4,250			
4	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	4,250	44,00	187,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" 40*0,05+45*0,05		4,250			
	vv		Součet		4,250			
13	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	4,250	585,00	2 486,25	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				111,24	
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,060	423,00	25,38	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,060	210,00	12,60	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,540	9,00	4,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,06*9		0,540			
	vv		Součet		0,540			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,060	1 140,00	68,40	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				73,26	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,333	220,00	73,26	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				87,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				70,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	35,000	2,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				17,50	
11	K	070001000	Provozní vlivy	%	35,000	0,50	17,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.13 - hradební zeď SO 13

Úroveň 3:

2.13.2 - hradební zeď SO 13

KSO:

Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

Projektant:

Inreco s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 275 30 043

DIČ: CZ27530043

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 933,39

DPH základní
snižená

Základ daně

23 933,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 026,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 959,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 7 - Hradební zdi

Soupis: 2.13 - hradební zed' SO 13

Uroveň 3:
2.13.2 - hradební zed' SO 13

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	23 933,39
PSV - Práce a dodávky PSV	23 358,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 358,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	575,00
VRN3 - Zařízení staveniště	460,00
VRN7 - Provozní vlivy	115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.13 - hradební zeď SO 13

Úroveň 3:

2.13.2 - hradební zeď SO 13

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Inreco s.r.o.

Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 933,39	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 358,39	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				23 358,39	
1	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	70,180	41,00	2 877,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vnitřní líc"					
	VV		"dřevěné zábradlí"					
	VV		29*1,1*2*1,1		70,180			
	VV		Součet				70,180	
2	K	783163101	Jednónásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	70,180	61,00	4 280,98	CS ÚRS 2017 01
3	K	783168101	Lazurovací jednónásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	70,180	74,00	5 193,32	CS ÚRS 2017 01
6	K	783501221.1	Přebroušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	48,275	44,00	2 124,10	
4	K	783501421	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	48,275	8,00	386,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nátěr stříšky ochozu"					
	VV		"odstranění prachu a nečistot"					
	VV		(0,455+0,510)*43,5		41,978			
	VV		41,978*0,15		6,297			
	VV		Mezisoučet		48,275			
	VV		Součet		48,275			
5	K	783517303.1	Nátěr krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV	m2	48,275	155,00	7 482,63	
7	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	48,275	21,00	1 013,78	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				575,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				460,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	230,000	2,00	460,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				115,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	230,000	0,50	115,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt:

2 - Hradební zdi

Soupis:

2.18 - hradení zed' SO 18

Úroveň 3:

2.18.2 - hradební zed' SO 18

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o.

IČ: 275 30 043

DIČ: CZ27530043

Projektant:

Inreco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 006,18

DPH základní snížená	Základ daně 24 006,18 0,00	Sazba daně 21,00 15,00%	Výše daně 5 041,30 0,00
-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

29 047,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce - 1. a 2. etapa, II. část 2019

Objekt: 2 - Hradební zdi

Soupis: 2.18 - hradení zed' SO 18

Úroveň 3:
2.18.2 - hradební zed' SO 18

Místo: Polička

Datum: 15.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Projektant: Inreco s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	24 006,18
HSV - Práce a dodávky HSV	12 922,48
1 - Zemní práce	181,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	294,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 175,65
997 - Přesun sutě	163,15
998 - Přesun hmot	107,80
PSV - Práce a dodávky PSV	10 483,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	480,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120,00
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace hradebního okruhu okruhu městského opevnění v Poličce 1. a 2. etapa. II. část 2019
 Objekt: 7 - Hradební zdi
 Soupis: 2.18 - hradení zed' SO 18
 Úroveň 3: 2.18.2 - hradební zed' SO 18

Místo: Polička
 Zadavatel: GEOGARD s.r.o.
 Uchazeč: GEOGARD s.r.o.

Datum: 15.03.2019

Projektant: Inreco s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 006,18	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 922,48	
D		1	Zemní práce				181,42	
1	K	111111314	Odstanění ruderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m ²	6,256	29,00	181,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" (8*6,5-1,6*1,7-5*3,6)*0,2		6,256			
	vv		Součet		6,256			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				294,46	
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	6,265	47,00	294,46	CS ÚRS 2017 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 175,65	
4	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	61,920	55,00	3 405,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc" 8,6*6*1,2		61,920			
	vv		Součet		61,920			
5	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	2 786,400	1,00	2 786,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		61,92*45		2 786,400			
	vv		Součet		2 786,400			
6	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	61,920	33,00	2 043,36	CS ÚRS 2017 01
7	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m ²	6,256	44,00	275,26	CS ÚRS 2017 01
24	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m ²	m ²	6,265	585,00	3 665,03	CS ÚRS 2017 01
D		997	Přesun sutě				163,15	
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,088	423,00	37,22	CS ÚRS 2017 01
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,088	210,00	18,48	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,792	9,00	7,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,088*9		0,792			
	vv		Součet		0,792			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,088	1 140,00	100,32	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				107,80	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,490	220,00	107,80	CS ÚRS 2017 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 483,70	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				10 483,70	
17	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	38,720	41,00	1 587,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnitřní líc"		38,720			
	vv		"dřevěné zábradlí"		38,720			
	vv		16*1,1*2*1,1		38,720			
	vv		Součet		38,720			
21	K	783163101	Jednánásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	38,720	61,00	2 361,92	CS ÚRS 2017 01
20	K	783168101	Lazurovací jednánásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	38,720	74,00	2 865,28	CS ÚRS 2017 01
13	K	783501421	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m ²	16,092	8,00	128,74	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vnější líc"		16,092			
	vv		"nátěr stříšky ochozu"		16,092			
	vv		"odstranění prachu a nečistot"		16,092			
	vv		(0,455+0,510)*14,5		13,993			
	vv		13,993*0,15		2,099			
	vv		Mezísoučet		16,092			
	vv		Součet		16,092			
15	K	783517303.1	Nátěr krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30° s ochranou proti UV	m ²	16,092	155,00	2 494,26	
14	K	783501221.1	Přebroušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m ²	16,092	44,00	708,05	
16	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m ²	16,092	21,00	337,93	CS ÚRS 2017 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				600,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				480,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	240,000	2,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN7	Provozní vlivy				120,00	
23	K	070001000	Provozní vlivy	%	240,000	0,50	120,00	CS ÚRS 2017 01

