


CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ STAVBY

Název stavby	Oprava sekundární části PK AGRO Tuřany
Investor	MMB, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno
pracovatel dokumentace	CEPPRE s.r.o., Jílová 31, 639 00 Brno

SO / PS		Celkem	Poznámka
Plynová kotelna	Technologická část	317 659 Kč	
	Plynoinstalace	0 Kč	
	MaR a silnoproud	218 411 Kč	
Celkové náklady		536 070 Kč	
Ostatní			
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		536 070 Kč	

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH



Položkový rozpočet

Stavba: 1 Oprava zdroje tepla AGRO Tuřany, 620 00 Brno
 Objekt: 1 S001 - Vytápění
 Rozpočet: 1 Vytápění

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 1999371
 Malátova 12, 612 00 Brno DIČ: CZ01999371


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			253 479,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			64 180,00
Celkem			317 659,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	317 659,00 CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **317 659,00 CZK**

v Brně dne 8.2.2019


 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			9 143,00	3
ON	Ostatní náklady	HSV			64 180,00	20
713	Izolace tepelné	PSV			11 238,00	4
732	Strojovny	PSV			134 130,00	42
733	Rozvod potrubí	PSV			38 452,00	12
734	Armatury	PSV			60 516,00	19
Cena celkem					317 659,00	100

Položkový rozpočet

S:	2016/122	Oprava zdroje tepla AGRO Tuřany, 620 00 Brno
O:	1	SO01 - Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	41	Demontáž stávajícího zařízení				9 143,00
	1 731-1	Demontáž zásobníku TV	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
	2 724311816R00	Demontáž nádrže expanze tlakové	soubor	3,00000	155,00	465,00
	3 732420815R00	Demontáž čerpadel oběhových /cirkulační	kus	2,00000	204,00	408,00
	4 733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového	m	25,00000	56,00	1 400,00
	5 73102	Demontáž armatur	soubor	1,00000	1 420,00	1 420,00
	6 731-22	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl:	713	Izolace tepelné				11 238,00
	7 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	soubor	1,00000	700,00	700,00
	8 63154575R	Pouzdro potrubní izolační PIPO 34/30 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	6,00000	83,00	498,00
	9 63154575R	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 49/40 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	15,00000	95,00	1 425,00
	10 63154575R	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 76/60 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	16,00000	112,00	1 792,00
	11	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/30 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	18,00000	81,00	1 458,00
	12 713-1	Montáž izolace	m	37,00000	145,00	5 365,00
Díl:	732	Strojovny				134 130,00
	13 998-02	Přesun hmot pro strojovny	soubor	1,00000	3 720,00	3 720,00
	14 732.BUVA4123	Inhibitor koroze pro topný systém	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
	15 732.REF8218000	Expanzní nádoba s vakem, pro ÚT, REFLEX N400/6, objem 400 l, PN6	ks	1,00000	13 450,00	13 450,00
	16	Montáž expanzní nádoby	ks	1,00000	820,00	820,00
	17	Automatická úprava vody AZK1, vč. montáže	ks	1,00000	11 745,00	11 745,00
	18	KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ/SBĚRAČ,MODUL 120, vč.izolace a montáže a stojanu	ks	1,00000	20 142,00	20 142,00
	19	NEPŘÍMOTOPNÍ ZÁSObNÍK TEPLÉ VODY ACV SMART LINE 600, s objemem 600 l	ks	1,00000	51 248,00	51 248,00
	20	Montáž nepřímotopného zásobníku teplé vody	ks	1,00000	1 840,00	1 840,00
	21	EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TUV REFIX DD 25/10 + FLOWJET MK3/4" vč. montáže	ks	1,00000	3 965,00	3 965,00
	22	ELEKTRONICKÝ ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO MAGNA3 32-120, PN10, 1x230V, 50Hz	ks	1,00000	23 450,00	23 450,00
	23	Montáž čerpadel	ks	3,00000	650,00	1 950,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				38 452,00
	24 733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	4,00000	375,00	1 500,00
		Potrubí včetně tvarovek a montáže				
	25 733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	16,00000	691,00	11 056,00
		Potrubí včetně tvarovek a montáže				
	26 733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 65	m	20,00000	948,00	18 960,00
		Potrubí včetně tvarovek a montáže				
	27	PPR 40x4,5	m	10,00000	315,00	3 150,00
		Potrubí včetně tvarovek a montáže				
	28	PPR 32x3,6	m	23,00000	255,00	5 865,00
		Potrubí včetně tvarovek a montáže				
	29 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	t	1,00000	865,00	865,00

30	722212440E00	Štítky orientační	soubor	1,00000	221,00	221,00
31	733.0001E1	Upevňovací materiál potrubí (konzoly, závěsy, objímky)	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
Díl:	734	Armatury				
32	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet DN 15	kus	18,00000	178,00	60 516,00
33	734209103R00	Montáž armatur	soubor	1,00000	13 420,00	3 204,00
34	734209115R00	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	kus	6,00000	235,00	13 420,00
35	734209118R00	Teploměr 0-120 °C vč návarku	kus	10,00000	612,00	1 410,00
36	734-3	Manometr 0-6 bar vč kondenzační smyčky	soubor	7,00000	1 411,00	6 120,00
37	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro vypouštěcí kohouty a odvzdušňovací ventily	kus	24,00000	148,00	9 877,00
38	998734101R00	Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m	soubor	1,00000	1 200,00	3 552,00
39	55113524.AR	Kohout kulový, PN6, 1" páčka,	kus	4,00000	259,00	1 200,00
40	55113528.AR	Kohout kulový, PN 6 6/4" páčka,	kus	10,00000	401,00	1 036,00
41	55113529.AR	Mezipřirubová uzavírací klapka DN 65 vč. Protipřirub	kus	6,00000	1 611,00	4 010,00
42	551135736R	Klapka zpětná 1"	kus	2,00000	322,00	9 666,00
43	551135736R	Klapka zpětná 6/4"	kus	2,00000	402,00	644,00
44		Klapka zpětná mezipřirubová DN 65 vč. Protipřirub	kus	1,00000	1 496,00	804,00
45	5511361554R	Filtr s vnitřními závity 6/4"	kus	2,00000	503,00	1 496,00
46		Filtr přirubový DN 65 vč. Protipřirub	kus	1,00000	2 028,00	1 006,00
47		Pojistný ventil 1/2"x3/4" s Potv=10 bar	kus	1,00000	348,00	2 028,00
48		Průtokoměr Qm=1,5 m3/hod	kus	1,00000	695,00	348,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				695,00
49	733190108R00	Tlaková zkouška a topná zkouška	soubor	1,00000	8 100,00	64 180,00
50		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				8 100,00
51	1	Drobné stavební úpravy	soubor	1,00000	23 800,00	23 800,00
52		Vypouštění soustavy	soubor	1,00000	1 460,00	1 460,00
53	10	Napouštění soustavy upravenou vodou	soubor	1,00000	2 840,00	2 840,00
54	3	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00
55		Chemická úprava vody	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
56		Nátery	soubor	1,00000	2 960,00	2 960,00
57		Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	9 900,00	2 960,00
58		Autorský dozor	hod	8,00000	390,00	9 900,00
59		Provozní řád	soubor	1,00000	3 600,00	3 120,00
60	ON13	Orientační štítky	soubor	1,00000	750,00	3 600,00
61		Počáteční revize expační nádoby	ks	1,00000	1 100,00	750,00
						1 100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-3500 OPRAV ZDROJE AGRO TUŘANY
 Objekt: SO-02 MaR a Silnoproudá instalace
 Rozpočet: SO-03 Montážní materiál

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
 Malátova 12, 612 00 Brno

IČO: 1999371

DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			218 411,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	15 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH

218 411,00 CZK

v

Brno


dne

8.2.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	ELEKTROMONTÁŽE	MON			24 824,00	11
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			167 295,00	77
M36_01	ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ	MON			2 682,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			23 610,00	11
Cena celkem					218 411,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018-3500	OPRAV ZDROJE AGRO TUŘANY
O:	SO-02	MaR a Silnoproudá instalace
R:	SO-03	Montážní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				24 824,00
1	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky CYKY 2Ax1.5	m	45,00000	50,00	2 250,00
2	210810045RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	40,00000	53,00	2 120,00
3	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	95,00000	18,00	1 710,00
4	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený Položka pořadí 3 : 95,00000	m	95,00000	31,00	2 945,00 0,00
5	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	22,00000	21,00	462,00
6	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený Položka pořadí 5 : 22,00000	m	22,00000	35,00	770,00 22,00000
7	34143286JT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG	m	19,00000	11,00	209,00
8	210860242R00	Kabel speciální JQTTQ 4 x 0,8 mm volně uložený Položka pořadí 7 : 19,00000	m	19,00000	35,00	665,00 19,00000
9	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	3,00000	233,00	699,00
10	55347493R	MARS žlab kabelový NKZ 100X125, l=2 m 0.8 mm S	kus	2,00000	402,00	804,00
11	55347452R	MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC Položka pořadí 10 : 2,00000	kus	2,00000	99,00	198,00 2,00000
12	210020307R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/100 mm s vikem Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. Položka pořadí 11 : 2,00000	m	2,00000	233,00	466,00 2,00000
13	55347491R	MARS žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S	kus	6,00000	255,00	1 530,00
14	55347451R	MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC Položka pořadí 13 : 6,00000	kus	6,00000	90,00	540,00 6,00000
15	210020303R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s vikem Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. Položka pořadí 13 : 6,00000	m	6,00000	212,00	1 272,00 6,00000
16	55347451R	MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC Položka pořadí 13 : 6,00000	kus	6,00000	90,00	540,00 6,00000
17	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	6,00000	17,00	102,00
18	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1523 pv	m	6,00000	51,00	306,00
19	210010043RT1	Trubka ohebná plastová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3323	m	5,00000	165,00	825,00
20	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	6,00000	32,00	192,00
21	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40 Položka pořadí 20 : 6,00000	m	6,00000	89,00	534,00 6,00000
22	210010344RT1	Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabice 6480-10	kus	12,00000	45,00	540,00
23	211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	20,00000	32,00	640,00
24	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	44,00000	15,00	660,00
25	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,00000	95,00	760,00
26	210190005R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 200 kg	kus	1,00000	1 545,00	1 545,00
27	121780T10	Zapojení spotřebičů do 1 kW	ks	7,00000	220,00	1 540,00
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				167 295,00
28	405101202.07T	Rozvaděčová skříň vč. výbavy, 600x800x300(ŠxVxH)	ks	1,00000	24 400,00	24 400,00

Položkový rozpočet

S:	2018-3500	OPRAV ZDROJE AGRO TUŘANY
O:	SO-02	MaR a Silnoproudá instalace
R:	SO-03	Montážní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Rozvaděčová skříň - Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle RPD, komplexní zkoušky a měření v rozvaděči						
29	42971DN25.16.2T	REG. VENTIL DVOJCESTNY SE SERVOPOHONEM , DN25, PN16 Dvojcestný regulační ventil závitový, velikost připojení umožňující připojení el. pohonu, materiál telesa bronz, char.	kus	1,00000	10 980,00	10 980,00
30	42971DN50.16T	REG. VENTIL TROJCESTNY SE SERVOPOHONEM , DN50, PN16 Trojcestný regulační ventil závitový, velikost připojení umožňující připojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina,	kus	1,00000	12 450,00	12 450,00
31	360410289_3RVT00	Mtz 3 cestného regulačního ventilu Položka pořadí 30 : 1.00000 Položka pořadí 29 : 1.00000	kus	2,00000 1,00000 1,00000	250,00	500,00
32	449861018-PT	Ústředna pro detektory v norm. provedení Univerzální ústředna pro 8 snímačů oxidu uhlíkatého. Kromě napájení snímačů indikuje jejich stav a na překročení	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
33	449861019.COT	Detektor CO na stěnu 300 ppm-4 Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují	kus	1,00000	8 295,00	8 295,00
34	449861019-BNVT	Detektor CH4, do prostředí BNV Snímače koncentrace do prostředí BNV jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými	kus	1,00000	6 540,00	6 540,00
35	220711301R00	Montáž detektoru Montáž včetně napojení kabelů. Položka pořadí 34 : 1.00000 Položka pořadí 33 : 1.00000	kus	2,00000 1,00000 1,00000	250,00	500,00
36	40511609	Snímač tlaku Elektronický tlakový převodník, lineární na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10	ks	1,00000	4 855,00	4 855,00
37	40562024R	Regulátor tlaku membránový 0,1 až 1,0 MPa B	kus	1,00000	1 856,00	1 856,00
38	361410091R00	Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový Položka pořadí 37 : 1.00000 Položka pořadí 36 : 1.00000	kus	2,00000 1,00000 1,00000	240,00	480,00
39	40511602.01T	Termostat ponorný včetně jímky 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem. Proudová zatížitelnost kontakty 1-2: 10	ks	2,00000	2 344,00	4 688,00
40	360410032R00	Mtz termostatu 119 06 Položka pořadí 39 : 2.00000	kus	2,00000 2,00000	244,00	488,00
41	40511627R	Snímač teplot s hlavíčí tř.B,G1/2", Pt 100 dl.160	kus	4,00000	985,00	3 940,00
42	405910066R	Jímka Je 160mm, závit G 1/2", nerez Položka pořadí 41 : 4.00000	kus	4,00000 4,00000	624,00	2 496,00
43	220611214R00	Snímač teploty do potrubí Položka pořadí 41 : 4.00000	kus	4,00000 4,00000	240,00	960,00
44	422154PN25G1/2T	Návarek pro snímače teplot a tlaků G1/2, včetně montáže Návarek pro snímače teplot a tlaků do potrubí, vnitřní závit G1/2, délka 100mm	kus	4,00000	194,00	776,00
45	405TS6370D-TVT	Snímač teploty; 0-10V , Venkovní -40/50 °C Snímač teploty; 0-10V, Venkovní -40/50 °C napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,	ks	1,00000	1 314,00	1 314,00
46	40511608	Prostorový termostat 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem. Proudová zatížitelnost kontakty 1-2: 10	ks	1,00000	2 375,00	2 375,00
47	40511612	Snímač hladiny limitní Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota	ks	1,00000	790,00	790,00
48	360410175R00	Mtz vysky hladiny Položka pořadí 47 : 1.00000	kus	1,00000 1,00000	250,00	250,00
49	4052002624-AMAD_2	Modulární řídicí podstanice, 8AI,4AO,8DI,8DO, Web 8x digitální vstup, 8x analogový vstup, 8x digitální výstup, 4x analogový výstup, 24 V ss., 300 mA, galv. oddělení,	ks	1,00000	15 844,00	15 844,00
50	4052002634-AMADT	Rozšiřující modul univerzální, DM-UI8RDO8	ks	1,00000	6 958,00	6 958,00

Položkový rozpočet

S:	2018-3500	OPRAV ZDROJE AGRO TUŘANY
O:	SO-02	MaR a Silnoproudá instalace
R:	SO-03	Montážní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Rozšiřující modul DM-DM-UI8RDO8, 8x univ IN, 8x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení (-40...+70°C)						
51	40510001.49	Uživatelské programové vybavení DDC Zpracování regulačních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parametru, regulačních konstant	DB	32,00000	610,00	19 520,00
52	405100010	Uživatelské programové vybavení ovládacího panelu Zpracování software pro vizualizační ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň Položka pořadí 51 : 32,00000	DB	32,00000	380,00	12 160,00
53	405100012	Test 1:1 Ozkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na RS, nastavení parametrů prvků, Položka pořadí 52 : 32,00000 Položka pořadí 146 :	DB	32,00000	260,00	8 320,00
54	405100014	Zaregulování a odladění na parametry Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úprava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného Položka pořadí 53 : 32,00000	DB	32,00000	230,00	7 360,00
Díl: M36_01 ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ						2 682,00
55	210800606RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	38,00000	32,00	1 216,00
56	210800627RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	2,00000	44,00	88,00
57	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	12,00000	91,00	1 092,00
58	zem01	ekvipotenciální svorkovnice EPS1, vč. dodávky	kus	1,00000	286,00	286,00
Díl: ON Ostatní náklady						23 610,00
59	900 TT5	HZS, Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	h	2,00000	340,00	680,00
60	900 TT8	HZS, Práce v tarifní třídě 8 - demontáže stávajícího zařízení	h	10,00000	340,00	3 400,00
61	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,00000	400,00	2 400,00
62	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	2,00000	340,00	680,00
63	004111030T	Vypracování projektové výrobní dokumentace Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00
64	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
65	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	850,00	850,00
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
67	110 T00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	1 400,00	1 400,00