Specifikace ÚT neslouží k přímé objednávce materiálu, ale pouze jako podklad pro objednávkový list a přípravu dodavatele

VÝPIS MATERIÁLU

PROFESE : KLIMATIZACE

FZÚ AV, v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6

					Jednotková cena	Cena celkem
1	Mezistropní chladicí jednotka, cirkulační, 2-trubka, čistý chladicí výkon 6,2 kW při teplotě vody 15/21 °C, vzduch 26/19 °C, 230 V, 50 Hz, max. příkon 0,6 kW, max. šířka 2097 mm, hloubka 705 mm, výška 340 mm, připojení potrubí vlevo, bez čerpadla kondenzátu, s izolovanou ventilátorovou komorou, flitr G2, otáčky 1,2,3 např. FläktGroup HyPower-Geko GH42.UW03.A00C2		1	ks	[redacted]	[redacted]
	Dvojcestný termoelektrický ventil 230 V	kvs 2,5	1	ks	[redacted]	[redacted]
	Ovladač s termostatem EBERLE KLR-E 7222		1	ks	[redacted]	[redacted]
2	Kulový kohout plast PVC např. METRIX	3/4"	4	ks	[redacted]	[redacted]
3	Elektromagnetický uzavírací ventil např. 2VE32DC na 230 V	DN 20	1	ks	[redacted]	[redacted]
4	Filtr mosazný	DN 20	1	ks	[redacted]	[redacted]
5	Automatický odvětrávací hrníček např. FLEXVENT se zpětným ventilem		2	ks	[redacted]	[redacted]
6	Vypouštěcí kohout R608	DN 15	2	ks	[redacted]	[redacted]
7	Zpětná klapka EURA	DN 20	1	ks	[redacted]	[redacted]
8	Regulátor průtoku např. Danfoss AB-QM PLUS s měřícími koncovkami	DN 20	1	ks	[redacted]	[redacted]
9	Ruční vyvažovací ventil TA STAD s vypouštěním	DN 15	1	ks	[redacted]	[redacted]
10	Potrubí plastové PVC např. US Metrix	3/4"	30	m	[redacted]	[redacted]
	tvarovky, fitinky, lepidlo		1	komplet	[redacted]	[redacted]
11	Potrubí pro odvod kondenzátu PPR PN 16	32x4,4	6	m	[redacted]	[redacted]
	tvarovky, fitinky, lepidlo		1	komplet		[redacted]
12	Pružná hadice MEIBES s nerezovým opletem délka 500 mm	DN 20	2	ks	[redacted]	[redacted]
13	Izolace chladicího potrubí např. Armaflex AF plastové potrubí AF-6-028	3/4"	30	m	[redacted]	[redacted]
	materiál pro montáž izolace		1	komplet	[redacted]	[redacted]
14	Doplnkové konstrukce z profilového materiálu, závěsy potrubí profily L		1	komplet	[redacted]	[redacted]
15	Izolační objímky Armafix FX-6-28/30		20	ks	[redacted]	[redacted]
16	Vsazení odbočky do stávajícího potrubí 5/4"		2	ks	[redacted]	[redacted]
17	Příplatek za zhotovení přípojky	3/4"	2	ks	[redacted]	[redacted]
18	Nátrubek	1/2"	4	ks	[redacted]	[redacted]
19	Vsazení odbočky do stávající kanalizace	DN 100	1	ks	[redacted]	[redacted]
20	Sifon kondenzační HL136N	DN 32	1	ks	[redacted]	[redacted]

Materiál celkem	[redacted]
Montáž (vypuštění, napuštění a odvzdušnění)	[redacted]
Zaregulování a uvedení do provozu	[redacted]
Stavební přípomoce	[redacted]
Dilatační a tlakové zkoušky	[redacted]
Celkem bez DPH	**121 508,30 Kč**