

CENOVÁ NABÍDKA

Pro: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 Roman Kuřátko
 724 226 056
roman.kuratko@eli-beams.eu

ELI Dolní Břežany kantýna - Stavební přípomoce pro dokončení gastrotechniky -		
POL. Č.	POPIS	MJ
1	Úprava elektroinstalace v polopříčce - vysekání, natažení do nové pozice včetně opravy obkladu - přípomoce pro dodávku MARCCRAB GASTRO, dle upřesnění dodavatele gastrotechniky	kpl
2	Úprava elektroinstalace - přesun zemnicího drátu - vysekání, přesun do nové pozice včetně opravy obkladu - dle upřesnění MARCCRAB GASTRO	kpl
3	Výměna zapuštěné rozvodné krabice za povrchovou krabici s krytím IP 54	kpl
4	Zhotovení hydroizolačního nátěru - styk podlahy a stěny za chladícím boxem. Dodávka materiálu + aplikace hydrostěrky	kpl
5	Bezprašný nátěr mezistropu, tj. svislý pás stavební konstrukce nad stropem GIF a stropní deskou nad 1.NP	m
6	Plný SDK podhled do vlhkého prostředí, voděodolná SDK deska tl. 12,5, včetně nosné konstrukce a zavěšení	m2
7	SDK nadpraží nad chladícím boxem, včetně plastových revizních dvírek pro servisní přístup k čidlu EPS	mb
8	Oplechování SDK nadpraží nad chladícím boxem z místnosti č. M.00.08 - přípravná jídel. Částečně perforováno pro zajištění proudění vzduchu. Materiál - broušená nerez.	mb
9	Zhotovení zákrytu nad chladícím boxem v místnosti M.00.09 - přípravná hrubé zeleniny. Zákryt obsahuje 2ks odnímatelné servisní kazety. Jedna kazeta s perforací. Materiál - broušená nerez.	mb
10	Revizní dvířka (SDK podhled), pivotové panty (neviditelné), tlačný zámek (první zmačknutí uvolní, druhé zafixuje)	ks
11	Demontáž, vyčištění a manipulace k likvidaci provizorního zakrytí vývodů TZB v podlaze. V místnostech M.00.06 a M.00.37.	hod
	SILNOPROUD	
12	Zapojení svítidel (montáž): zářivková svítidla zabudovaná ve stropu GIF- 12ks, zářivkové svítidlo přisazené v místnosti přípravy hrubé zeleniny - 2ks	ks
13	Doplnění jističe 40A/3 do rozvaděče, vodiče pro konvektomat	ks
14	1-CYKY-J 3x1,5mm2, k propojení svítidel v podhledu GIF (svítidla jsou dodávkou dodavatele stropu GIF)	m
15	Přechodová rozvodová skříň IP54 pro přechod CYKY	ks
16	Montážní práce	hod
17	ZKOUŠKY A REVIZE, Revize rozvaděče, revize elektroinstalace, protokoly o shodě, certifikáty	kpl
18	Doprava - silnoproud	kpl

	SLABOPROUD	
19	Hnědý kabel 2x1.5 PRAFlaDur - DODÁVKA	m
20	Požární příchytka Kopos - DODÁVKA	ks
21	Požární propojovací krabice - DODÁVKA	ks
22	Drobný instalační materiál - DODÁVKA	kpl.
23	Práce technika - úpravy systému ERO	hod.
24	Práce technika - Úpravy systému EPS	hod.
25	Práce zámečníka - Příprava stropních kazet	hod.
26	Práce technika - Programování ústředny	hod.
27	Práce technika - Ostatní přípomocné práce EPS a ERO	kpl.
28	Doprava	kpl.
29	Protokol o funkční zkoušce	kpl.

POZNÁMKY:

V Praze
15.03.2019

kantýna - prostor přípravy jídel		
POČET MJ	KČ / MJ	KČ CELKEM
1,00	5 850	5 850,00
1,00	1 500	1 500,00
1,00	1 800	1 800,00
1,00	1 580	1 580,00
48,19	25	1 204,63
7,30	650	4 745,00
3,85	1 455	5 594,48
3,85	2 750	10 573,75
2,10	7 800	16 380,00
1,00	1 930	1 930,00
4,00	350	1 400,00
14,00	345	4 830,00
1,00	1 104	1 104,00
35,00	32	1 120,00
1,00	403	403,00
16,00	322	5 152,00
1,00	4 034	4 034,00
1,00	920	920,00

20,00	29	580,00
60,00	6	360,00
1,00	890	890,00
1,00	330	330,00
6,00	580	3 480,00
4,00	580	2 320,00
3,00	800	2 400,00
2,00	580	1 160,00
2,00	3 600	7 200,00
2,00	940	1 880,00
1,00	2 400	2 400,00
CENA CELKEM BEZ DPH		93 120,85 Kč

Ondřej Baloun
ALLEGRO s.r.o.