

DODATEK Č. 1 - SEZNAM POLOŽEK

185.	SP	421Bq3010-010	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m2	78,591	103	8 072	
52.	B	762340130RAA	Laťování střech rozteč 22 cm, impregnace	m2	17,7	160	2 830	
54.	B	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	35,525	28	1 005	
58.	B	763613232RT6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. - vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	67,5	399	26 933	
192.	SP	X80	Sponkování prasklin v betonu	kpl	1,0	2 500	2 500	
312.	SP	941Cs5002-002	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí obalovaným kamenivem ACP (OK) - plocha do 15 m2, s rozprostřením a zhutněním, tl. 100 mm	m2	2,625	809	2 122	
307.	SP	942Bs5020-006	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu - hloubka přes 100 do 150 mm	m	4,7	133	627	
313.	SP	181Be0010-006	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném (smíšeném) - zdivo kamenné, malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	1,0	1 180	1 180	
305.	SP	X59	Propojení stávajícího odpadu s novým - pročištění, napojení, ukotvení - použitý materiál KG DN125 až DN160	kpl	1,0	4 650	4 650	
CELKEM					49 919			