

Údržba obj.č. 11 - Soupis prací

<b>Čachnov - Skuteč km 47,690 - 48,060</b>					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	64,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	640,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	1 126,000		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,973		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	32,000		
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	32,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	940,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	940,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,760		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	475,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	281,952		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,241		
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	0,241		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,241		
<b>5955101000</b>	<b>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</b>	<b>t</b>	<b>563,904</b>		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	563,904		
<b>5960101005</b>	<b>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</b>	<b>kus</b>	<b>475,000</b>		
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	4,750		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,500		
<b>Čachnov - Skuteč km 48,500 - 48,750</b>					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	44,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	400,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	760,000		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,006		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	22,000		
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	22,000		

5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	700,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	700,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	445,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,137		
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	0,137		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,137		
<b>5955101000</b>	<b>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</b>	<b>t</b>	<b>0,000</b>		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	0,000		
<b>5960101005</b>	<b>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</b>	<b>kus</b>	<b>445,000</b>		
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	4,450		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,500		
<b>Čachnov - Skuteč km 49,060 - 49,350</b>					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	52,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	480,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	882,000		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,328		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	26,000		
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	26,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	780,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	780,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	601,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,159		

9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	0,159		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,159		
5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	0,000		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	0,000		
5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	601,000		
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	6,010		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,500		
<b>Žďárec u Skutče - Chrast km 64,600 - 65,700</b>					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	3 268,000		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	7,843		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	8,000		
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	8,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 350,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 350,000		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	0,000		
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	0,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,500		
<b>Snesení spojky vyh 810-803 s náhradou vyhybek kolejovými poli</b>					

04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - Geodet pro ASP APK , vytyčení a navržení parametrů napojení	kpl.	3,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	1,000		
5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	45,700		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,007		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	51,000		
5911671050	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T	m	45,700		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,442		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	30,442		
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,053		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	265,500		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	265,500		
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	46,000		
5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	92,000		
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,030		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	128,086		
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,030		
5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2	60,000		
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	den	0,146		
5912023020	<i>Demontáž návěstidla uloženého ve stezce hraničnicku</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	1,000		
5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	1,000		
5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus	1,000		
5912037020	Montáž návěstidla uloženého ve stezce hraničnicku	kus	1,000		
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>256,172</i>		
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	256,172		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	44,377		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	256,172		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		

5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	1,000		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	4,900		
5999005030	Třídění kolejnic	t	9,550		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	128,086		
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	4,900		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		
<b>Přípoje</b>					
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,090		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	360,000		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	136,000		
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus			
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	1,000		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	0,000		
5999005030	Třídění kolejnic	t	1,074		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	19,700		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	19,700		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000		
<b>Výhybka č 803 JT 7 náhrada kolejovým polem</b>					
5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	44,670		
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,007		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	51,000		
5911671050	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T	m	44,670		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,442		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	30,442		
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,053		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	260,350		

5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	260,350		
5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	46,000		
5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	92,000		
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje betonové pražce vystrojené tv. S49 rozdělení „d“	km	0,030		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	125,511		
5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,030		
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2	60,000		
5909031020	Úprava GPK koleje smětové a výškové uspořádání pražce betonové	den	0,145		
5912023020	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce hraničníku	kus	1,000		
5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	1,000		
5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	1,000		
5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus	1,000		
5912037020	Montáž návěstidla uloženého ve stezce hraničníku	kus	1,000		
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	251,022		
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	251,022		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	44,377		
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	251,022		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	1,000		
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	4,900		
5999005030	Třídění kolejnic	t	9,550		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	125,511		
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	4,900		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		
<b>Výměna kolejnic spojka 332-409</b>					
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,057		
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	7,057		
5907020490	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	71,000		

5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet.	kus	142,000		
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	3,600		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,000		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	16,000		
5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	24,000		
5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	6,000		
5910060010	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	142,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		
5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar			
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	142,000		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	142,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,000		
7594105360	Montáž lanového propojení stykového	kus	4,000		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	2,000		
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 238817

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b4bcce9-cb55-4a61-92a5-b9eaffbb1bae

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.04.2019 14:03:01



eef7532f-682b-4047-a8bd-d841efbaba1b