

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 9N0212MW
Stavba: Boletice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2019

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 099 336,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 099 336,33
DPH základní	21,00%	ze	2 099 336,33	440 860,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 540 196,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25. 2. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 9N0212MW

Stavba: Boletice

Místo:

Datum: 25. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 099 336,33	2 540 196,96
2019022 601041	Celková oprava oplocení	2 099 336,33	2 540 196,96
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 099 336,33	2 540 196,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Boletice
Objekt: 2019022601041 - Celková oprava oplocení

JKSO:
Místo: Vodárna Boletice - nová

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2019

Objednatel:
AHNM OdP Pardubice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
NEN

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
AHNM PS 0228 Boletice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 099 336,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 2 099 336,33

DPH základní	21,00%	ze	2 099 336,33	440 860,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 540 196,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Boletice

Objekt: 2019022601041 - Celková oprava oplocení

Místo: Vodárna Boletice - nová

Datum: 25. 2. 2019

Objednatel: AHNM OdP Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: NEN

Zpracovatel:

AHNM PS 0228 Boletice

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 099 336,33
HSV - Práce a dodávky HSV	1 675 977,83
1 - Zemní práce	183 057,76
2 - Zakládání	22 786,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 153 238,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	246 251,00
997 - Přesun sutě	28 952,74
998 - Přesun hmot	41 691,16
PSV - Práce a dodávky PSV	394 702,50
763 - Konstrukce suché výstavby	310 716,88
767 - Konstrukce zámečnické	83 985,62
M - Práce a dodávky M	13 656,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 656,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 099 336,33

ROZPOČET

Stavba: Boletice

Objekt: 2019022601041 - Celková oprava oplocení

Místo: Vodárna Boletice - nová

Datum: 25. 2. 2019

Objednatel: AHNM OdP Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: NEN

Zpracovatel:

AHNM PS 0228 Boletice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 099 336,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 675 977,83

1 - Zemní práce

183 057,76

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	821,70000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	6,57400		
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m ²	910,40000		
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	182,08000		
5	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	110,40000		
6	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	368,00000		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	54,62400		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	120,67200		
9	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	910,40000		

2 - Zakládání

22 786,96

10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	0,84000		
11	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m ³	2,91200		
12	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m ²	29,12000		
13	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m ²	29,12000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 153 238,21

14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	368,00000		
15	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2600/48x1,5mm	kus	363,00000		
16	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	74,00000		
17	M	55342341	brána kovová dvoukřídlová 1950x3600 mm	kus	2,00000		
18	M	55342340	branka kovová jednokřídlová P 1950x1000 mm	kus	1,00000		
19	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m ²	kus	1,00000		
20	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m ²	kus	2,00000		
21	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	726,00000		
22	M	59233120	deska plotová betonová podhrabová 245x30x5 cm	kus	726,00000		
23	K	348273902	Držák podhrabových desek průběžný dl 300 mm	kus	1 432,00000		
24	K	348273905	Držák podhrabových desek rohový	kus	20,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	30937001	šroub samovrtný TEX 6,3x38mm	100	29,04000		
26	K	348401220	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	915,00000		
27	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/3,0 mm v 160cm	m	915,00000		
28	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí žiletkové pásky ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu	m	4 575,00000		
29	M	31478001	drát žiletkový D 2mm	m	4 575,00000		
30	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	2 745,00000		
31	M	31478001R	drát ostnatý D 2mm Zn+PVC	m	2 745,00000		
32	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	2 745,00000		
33	M	15615300	drát kruhový napínací Zn+PVC D 3,40mm	m	2 745,00000		
34	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	2 745,00000		
35	M	31452180	svorka Zn+PVC	kus	5 490,00000		
36	M	31197012	napínák napínacího drátu oplocení Zn+PVC	kus	201,30000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

246 251,00

37	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	605,00000		
38	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	364,00000		
39	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	917,40000		
40	K	966071831	Rozebrání ostnatého drátu výšky do 2,0 m	m	4 546,00000		
41	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,00000		

997 - Přesun sutě

28 952,74

42	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	27,73900		
43	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	693,35000		
44	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	27,73900		
45	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	24,89700		

998 - Přesun hmot

46	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	148,89700		
47	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	148,89700		

PSV - Práce a dodávky PSV

394 702,50

763 - Konstrukce suché výstavby

310 716,88

48	K	763793111	Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	146,80000		
49	M	59231510	přichytka napínacího drátu Zn - PVC s vrutem	kus	2 936,00000		

767 - Konstrukce zámečnické

83 985,62

50	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	110,00000		
51	M	59231513	bavolet jednostranný 45 cm pro ocelový sloupek prům. 48 mm	kus	445,00000		
52	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	59,20000		
53	M	13021031	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 8mm	t	0,24000		
54	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,36200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,36200		

M - Práce a dodávky M

13 656,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 656,00

56	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	910,40000		
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

57	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000		
----	---	-----------	------------------------------	-----	---------	--	--