

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU vše dle PD, TP celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL			
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kopaná sonda kopané sondy pro ověření polohy stáv. IS celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL			
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vč. geodetického zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a správce objektu - veškeré vytyčovací práce vč. vytýčení IS - kontrol. měření vč. geodet. monitoringu stav. obj. mimo mostů - zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce. - vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2 - vyhotovení digit. pasportu dálnice celá stavba 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL			
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dle požadavku ŘSD a správce objektu celá stavba 1=1,000 [A]	KPL			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	02944v1		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - Formulář pro sběr dle předpisu ŘSD - formulář pro sběr dat viz. https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY kontrolní zprava o stavu mostních závěrů, izolace u mostních závěrů atd. pro všechny mosty 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle + Omluvné tabule Vše dle platných předpisů ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná z pol.č. 12920 37,688m3=37,688 [A] z pol.č. 12931 825,0m*0,25m3/3=206,250 [B] Celkem: A+B=243,938 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, spálení na hromadách nebo štěpkování, dopravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 celková plocha v krajnici 35,0m2=35,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stáv. komunikace tl. 120mm km 270,320 - 270,403 348,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1032,0m2=1 380,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4659,0m2+(293,5+118,0+32,0)*(0,04+0,05+0,07/2)=4 714,438 [B] most D35-148 - most D35-148a 2375,0m2+ most D35-148a - KÚ 1889,0m2=4 264,000 [C] plocha celkem: A+B+C=10 358,438 [D] množství D*0,12=1 243,013 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 574D08 186,731m3=186,731 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931324 2536,650=2 536,650 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931325 1105,0=1 105,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE drážka na styku CB a AB krytu - 100x75 mm Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ZÚ 4,15=4,150 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
8	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. nezpev. krajnice tl. 150 mm v úseku mezi mostem D35-147a a mostem D35-148 šířky 0,50m (293,5+32,0)*0,50*0,15=24,413 [A] šířky 0,75m 118,0*0,75*0,15=13,275 [B] Celkem: A+B=37,688 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čištění stávajícího monolitického betonového žlabu Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, stáv. monolit. žlaby 825,0=825,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
10	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. vpusti monolitického betonového žlabu 19+ stáv. vpusti ŠŽ 4=23,000 [A]	KUS			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D35 Olomouc	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt:	SO 101	Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet:	SO 101.1a	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM čištění stávajícího štěrbínového žlabu Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. štěrbínový žlab 140,0=140,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
12	18471v1		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ošetření kořenů v místě řezu natřením herbicidem pro zamezení dalšího růstu Použití herbicidu včetně technologického postupu provádění a aplikace přípravku bude před zahájením prací odsouhlaseno odpovědným pracovníkem ŘSD. z pol.č. 11120 35,0m2=35,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
13	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R mat Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. nezpev. krajnici atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 nová nezpev. krajnice tl. 100 mm za původní v úseku mezi mostem D35-147a a mostem D35-148 šířky 0,50m (293,5+32,0)*0,50*0,10=16,275 [A] šířky 0,75m 118,0*0,75*0,10=8,850 [B] Celkem: A+B=25,125 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 348,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1032,0m2=1 380,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4659,0m2+(293,5+118,0+32,0)*(0,04+0,05)=4 698,915 [B] most D35-148 - most D35-148a 2375,0m2+ most D35-148a - KÚ 1889,0m2=4 264,000 [C] Celkem: A+B+C=10 342,915 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro osazení geokompozitu - plocha z pol.č. 57475v1 1556,759m2=1 556,759 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
15	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 348,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1032,0m2=1 380,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4659,0m2+(293,5+118,0+32,0)*(0,04+0,05+0,08+0,05)=4 756,570 [B] most D35-148 - most D35-148a 2375,0m2+ most D35-148a - KÚ 1889,0m2=4 264,000 [C] lokální opravy - z pol.č. 574D08 - plocha 3113,519m2=3 113,519 [D] Celkem: A+B+C+D=13 514,089 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 322,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 956,0m2+ most D35-147a - most D35-148 2384,0m2+ most D35-148 - most D35-148a 1208,0m2+ most D35-148a - KÚ 1753,0m2=6 623,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57475v1		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 v místě lokálních oprav vozovkových vrstev - předpoklad 50% z plochy lokálních oprav předpokládaná plocha lokálních oprav - z pol.č. 574D08 $3113,519m^2=3113,519$ [A] předpokládaná plocha geokompozitu $A*0,50=1556,760$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) lokální opravy - předpoklad cca 30% z celkové plochy, tloušťky cca 60mm km 270,320 - 270,403 $348,0m^2+$ km 270,850 - most D35-147a $1032,0m^2=1380,000$ [A] most D35-147a - most D35-148 $4659,0m^2+(293,5+118,0+32,0)*(0,04+0,05+0,08)=4734,395$ [B] most D35-148 - most D35-148a $2375,0m^2+$ most D35-148a - KÚ $1889,0m^2=4264,000$ [C] předpokládaná plocha $(A+B+C)*0,30=3113,519$ [D] množství $D*0,06=186,811$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
20	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 348,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1032,0m2=1 380,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4659,0m2+(293,5+118,0+32,0)*(0,04+0,05+0,08/2)=4 716,655 [B] most D35-148 - most D35-148a 2375,0m2+ most D35-148a - KÚ 1889,0m2=4 264,000 [C] Celkem: A+B+C=10 360,655 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 348,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1032,0m2=1 380,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4659,0m2+(293,5+118,0+32,0)*0,04/2=4 667,870 [B] most D35-148 - most D35-148a 2375,0m2+ most D35-148a - KÚ 1889,0m2=4 264,000 [C] Celkem: A+B+C=10 311,870 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 10311,870m2=10 311,870 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
23	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčitá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 6623,0m2=6 623,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
24	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 odhad 350,0m=350,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
25	75v1		METEOSONDA včetně oživení a zprovoznění Zahrnuje dodávku a osazení nového čidla do vozovkových vrstev dle požadavků PD, vč. napojení, oživení, přezkoušení a zkušebního provozu, všech pomocných prací, příp. řezání, těsnění atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 2 v km 270,371 1 ks+ v km 272,470 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KS			
7		Přidružená stavební výroba					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 32,0=32,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zaberaněním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 32,0=32,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
28	911FC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) přejezdy SDP - zpětná montáž Kompletní provedení vč. dovozu z dočasné skládky, osazení do předepsané polohy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 272,0=272,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
29	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM přejezdy SDP - demontáž pro zpětnou montáž Kompletní provedení vč. odvozu na dočasnou skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 272,0=272,000 [A]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m 96,0/4,0=24,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
31	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, odrazek atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice MÚK Nemilany 3 ks=3,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice MÚK Nemilany 3 ks=3,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. upevnění na svodidlo. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ocel. svodidlo úrovně zadržení H2 1 ks=1,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	912451		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ pro doplnění u stáv. svodidel Zahrnuje dodávku a osazení sloupku s distančním kusem, předepsanou povrchovou úpravu, zabíraní nebo osazení do betonového bloku vč. betonového bloku, nutných zemních prací atd. Vše dle PD. z příl. 1, 2 počet doplňovaných sloupků v jednotlivých úsecích pro svodidlo úrovně zadržení N2 (5+6+5+4+3+4)=27,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
35	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Zahrnuje dopravu demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž značky na místě určeném projektem, nutnou opravu poškozených částí atd. Vše dle PD. z příl. 1, 2 IS6g 4,50*4,62+2,75*0,88=23,210 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
36	914533		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozu na dočasnou skládku nebo na nové místo určené projektem atd. Vše dle PD. z pol.č. 914532 23,210m2=23,210 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
37	914963		SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl. 1, 2 sloupky stáv. VLKP DZ 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD z příl.č. 1, 2 pro novou VLKP DZ 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - z pol.č. 915221 a 915231 (74,00+878,708)m2=952,708 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
40	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na AB krytu - nové VDZ V13a 0,5/1,0 (124+65)m2*1/3=63,000 [A] na AB krytu - obnova VDZ V13a 0,5/1,0 4,0*0,50*4+3,0*0,50*2=11,000 [B] plocha na AB krytu celkem: A+B=74,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
41	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ z pol.č. 915221 "obnova VDZ" na AB krytu - obnova VDZ 11,0m2=11,000 [A]	M2			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D35 Olomouc	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt:	SO 101	Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet:	SO 101.1a	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
42	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - nové VDZ V1a lná š. 0,25m (30,0+30,0)*0,25=15,000 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 (205,0+265,0)*1/2*0,25=58,750 [B] V4 plná š. 0,25m (84,0+645,5+3,0*2+39,5+204,5+24,0+1210,0+4,0*2+3,0*2)*0,25=556,875 [C] Celkem: A+B+C=630,625 [D] na AB krytu - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 (84,0+150,0+150,0+2000,0+150,0)*1/3*0,125=105,583 [E] V4 plná š. 0,25m (150,0+150,0+30,0*2+30,0*2+150,0)*0,25=142,500 [F] Celkem: E+F=248,083 [G] na AB krytu celkem: D+G=878,708 [H] na CB kryt - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 150,0*1/3*0,125=6,250 [I] V4 plná š. 0,25m 150,0*0,25=37,500 [J] Celkem: I+J=43,750 [K] plocha celkem: H+K=922,458 [L]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
43	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - ODSTRANĚNÍ Kompletní provedení. Vše dle PD z pol.č. 915231 "obnova VDZ" na AB krytu - obnova VDZ 248,083m2+ na CB krytu - obnova VDZ 43,750m2=291,833 [A]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER Kompletní provedení. Vše dle PD z příl.č. 1, 2 na CB kryt - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 150,0*(0,125+0,10)=33,750 [A] V4 plná š. 0,25m 150,0*(0,25+0,10)=52,500 [B] Celkem: A+B=86,250 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
45	93132	EMZ	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK úprava napojení CB a AB krytu vozovky hmotou pro EMZ Zahrnje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na ZÚ - rozměry 70x50 mm 4,15*0,07*0,05=0,015 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
46	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 km 270,320 - 270,403 84,0*2+4,15=172,150 [A] km 270,850 - most D35-147a 248,5*2+4,15=501,150 [B] most D35-147a - most D35-148 618,0+8,70+7,50=634,200 [C] most D35-148 - most D35-148a 315,0=315,000 [D] most D35-148a - KÚ 455,0*2+4,15=914,150 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 536,650 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka za horka typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl. 1, 2, 3 podél stáv. monolit. žlabu 1x 825,0=825,000 [A] podél stáv. šterbinového žlabu 2x 140,0*2=280,000 [B] Celkem: A+B=1 105,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
48	931385		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 přetěsnění stáv. spar monolitického odvodňovacího žlabu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyčištění, úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. Žlabu š. 0,50m po cca 3,0m SDP v km 270,294 - 270,394 100,0/3+1=34,333 [A] v km 270,852 - 270,920 67,0/3+1=23,333 [B] v km 270,059 - 271,077 18,0/3+1=7,000 [C] počet spar: 35+24+7=66,000 [D] v krajnici v km 271,027 - 271,095 38,0/3+1=13,667 [E] v km 271,158 - 271,202 44,0/3+1=15,667 [F] v km 271,497 - 271,520 23,0/3+1=8,667 [G] v km 271,672 - 271,760 88,0/3+1=30,333 [H] v km 271,834 - 272,150 315,0/3+1=106,000 [I] v km 272,399 - 272,532 132,0/3+1=45,000 [J] počet spar: 13+16+9+31+106+45=220,000 [K] počet spar celkem: D+K=286,000 [L] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
49	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 6623,0m2=6 623,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
50	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 6623,0m2=6 623,000 [A]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 272,85 vpravo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
51	938541		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ příčné spáry monolitického odvodňovacího žlabu Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. žlabu dl. 0,50m, šířky 0,02m počet spar z pol.č. 93185 286=286,000 [A] plocha A*0,50*0,02=2,860 [B]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 78,60m2*0,010=0,786 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 13,10*1,50*0,06*(1+1)=2,358 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 13,10*1,50*0,06*2*(1+1)=4,716 [B] Celkem: A+B=7,074 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,10*1,50*0,035*(1+1)=1,376$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,10*1,50*0,035*(1+1)=1,376$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ $13,10*1,50*0,06*(1+1)=2,358$ [C] Celkem: B+C=3,734 [D] bourání celkem: A+D=5,110 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řím ohrubná vrstva na NK $48,60*8,20*0,04=15,941$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $13,10*1,50*0,040*(1+1)=1,572$ [B] v přechod. oblasti $13,10*1,50*0,040*(1+1)=1,572$ [C] Celkem: A+B+C=19,085 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 $23,911m3=23,911$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. ohrusnou vrstvou 54,65+4,05+4,85*2+4,85*2=78,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 477,120m2+ z pol.č. 574D56 39,300m2+ z pol.č. 574D78 39,300m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 398,520m2=954,240 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [B] Celkem: A+B=993,540 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK 48,65*3,85=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy 48,60*8,20=398,520 [A] množství A*0,06=23,911 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,10 \times 1,50 \times 0,10 \times (1+1) = 3,930$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva na NK $48,60 \times 8,20 = 398,520$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $13,10 \times 1,50 \times (1+1) = 39,300$ [B] v přechod. oblasti $13,10 \times 1,50 \times (1+1) = 39,300$ [C] Celkem: A+B+C=477,120 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $13,10 \times 1,50 \times 0,02 \times (1+1) = 0,786$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [B] plocha celkem: A+B=78,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 477,120m2=477,120 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 78,60m2=78,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5	Komunikace						

7	Přidružená stavební výroba						
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,10*1,50*(1+1)=39,300 [B] plocha celkem: A+B=78,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 25,0m2=25,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 římsa v SDP 54,25*(0,15+0,15)=16,275 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 84,0=84,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla vč. kusů umožňujících dilataci (osazený nad mostními závěry) atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 84,0=84,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS (8,0+8,0)/4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchového MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,10*2=26,200 [A] v přechod. oblasti 13,10*2=26,200 [B] Celkem: A+B=52,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,10*2=26,200 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 13,10*2*2=52,400 [B] Celkem: A+B=78,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	78,600	93,11	7 318,45
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 54,65+4,05+4,85*2+4,85*2=78,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél povrchového MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami 13,10*2*2=52,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél říms 63,70+3,0*2=69,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 63,70+3,0*2=69,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
34	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1b Most ev.č. D35-147a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce 13,10*0,140*2*2=7,336 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 78,60m2=78,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 101,850m2*0,010=1,019 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ (17,05+16,90)*1,50*0,06=3,056 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ (17,05+16,90)*1,50*0,06*2=6,111 [B] Celkem: A+B=9,167 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ (17,05+16,90)*1,50*0,035=1,782 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ (17,05+16,90)*1,50*0,035=1,782 [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ (17,05+16,90)*1,50*0,06=3,056 [C] Celkem: B+C=4,838 [D] bourání celkem: A+D=6,620 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řím obrusná vrstva na NK 59,15*9,65*0,04=22,832 [A] podél MZ š. 1,50m na NK (17,05+16,90)*1,50*0,040=2,037 [B] v přechod. oblasti (17,05+16,90)*1,50*0,040=2,037 [C] Celkem: A+B+C=26,906 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 34,248m3=34,248 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrušnou vrstvou $66,10+5,70*2+5,65*2=88,800$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 672,648m2+ z pol.č. 574D56 50,925m2+ z pol.č. 574D78 50,925m2+ z pol.č. 574D06 - plocha $570,978m2=1\ 345,476$ [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr $(17,05+16,90)*1,50=50,925$ [B] Celkem: A+B=1 396,401 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou obrušnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu obrušné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK $59,15*3,85=227,728$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy 59,15*9,65=570,798 [A] množství A*0,06=34,248 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK (17,05+16,90)*1,50=50,925 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr (17,05+16,90)*1,50=50,925 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $(17,05+16,90)*1,50*0,10=5,093$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrusná vrstva na NK $59,15*9,65=570,798$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $(17,05+16,90)*1,50=50,925$ [B] v přechod. oblasti $(17,05+16,90)*1,50=50,925$ [C] Celkem: A+B+C=672,648 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 MODIFIK výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $(17,05+16,90)*1,50*0,02=1,019$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ (17,05+16,90)*1,50=50,925 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ (17,05+16,90)*1,50=50,925 [B] plocha celkem: A+B=101,850 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 672,648m2=672,648 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 101,85m2=101,850 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 227,728m2=227,728 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ (17,05+16,90)*1,50=50,925 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ (17,05+16,90)*1,50=50,925 [B] plocha celkem: A+B=101,850 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 30,0m2=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa 71,20*(0,15+0,15)=21,360 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 96,0=96,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla vč. kusů umožňujících dilataci (osazeny nad mostními závěry) atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 96,0=96,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS (8,0+8,0)/4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK (17,05+16,90)=33,950 [A] v přechod. oblasti (17,05+16,90)=33,950 [B] Celkem: A+B=67,900 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK $(17,05+16,90)=33,950$ [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy $(17,05+16,90)*2=67,900$ [B] Celkem: A+B=101,850 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou $66,10+5,70*2+5,65*2=88,800$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél povrchového MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami $(17,05+16,90)*2=67,900$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél říms 71,20+3,55*2=78,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 71,20+3,55*2=78,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 227,728m2=227,728 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
34	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 227,728m2=227,728 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1c Most ev.č. D35-148..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce $(17,05+16,90)*0,14*2=9,506$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 $101,850m^2=101,850$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 82,50m2*0,010=0,825 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 13,75*1,50*0,06*(1+1)=2,475 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 13,75*1,50*0,06*2*(1+1)=4,950 [B] Celkem: A+B=7,425 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,75*1,50*0,035*(1+1)=1,444$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,75*1,50*0,035*(1+1)=1,444$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ $13,75*1,50*0,06*(1+1)=2,475$ [C] Celkem: B+C=3,919 [D] bourání celkem: A+D=5,363 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řím ohrubná vrstva na NK $236,90*8,95*0,04=84,810$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $13,75*1,50*0,040*(1+1)=1,650$ [B] v přechod. oblasti $13,75*1,50*0,040*(1+1)=1,650$ [C] Celkem: A+B+C=88,110 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 $127,215m3=127,215$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. ohrusnou vrstvou 243,10+4,80*2+4,85*2+4,80=267,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1		Zemní práce					287 790,61
5		Komunikace					
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 2202,755m2+ z pol.č. 574D56 41,250m2+ z pol.č. 574D78 41,250m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 2120,255m2=4 405,510 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 13,75*1,50*(1+1)=41,250 [B] Celkem: A+B=4 446,760 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK 236,90*3,86=914,434 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy $236,90 \cdot 8,95 = 2120,255$ [A] množství $A \cdot 0,06 = 127,215$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK $13,75 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,250$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,75 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,250$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,75 \cdot 1,50 \cdot 0,10 \cdot (1+1) = 4,125$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva na NK $236,90 \cdot 8,95 = 2\,120,255$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $13,75 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,250$ [B] v přechod. oblasti $13,75 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,250$ [C] Celkem: A+B+C=2 202,755 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klin z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $13,75 \cdot 1,50 \cdot 0,02 \cdot (1+1) = 0,825$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ $13,75 \times 1,50 \times (1+1) = 41,250$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ $13,75 \times 1,50 \times (1+1) = 41,250$ [B] plocha celkem: $A+B=82,500$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 $2202,755 \text{m}^2 = 2\,202,755$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 $82,50 \text{m}^2 = 82,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 914,434m2=914,434 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 30,0=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,75*1,50*(1+1)=41,250 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,75*1,50*(1+1)=41,250 [B] plocha celkem: A+B=82,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTÍKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 100,0m2=100,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa 248,30*(0,15+0,15)=74,490 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 276,0=276,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1	a	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 - odpočet dilatačních svodidel 276,0-2*4,0*2=260,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	911DC1	b	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ dilatační betonová svodidla osazena nad mostní závěry Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla na betonovou římsu vč. případné úpravy nad mostním závěrem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v prostoru mostního závěru 2 kusy dl. 4,0 m na 1 MZ 2*4,0*2=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
26	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS (8,0+8,0)/4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržetí H2 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
28	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,75*2=27,500 [A] v přechod. oblasti 13,75*2=27,500 [B] Celkem: A+B=55,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,75*2=27,500 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 13,75*2*2=55,000 [B] Celkem: A+B=82,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 243,10+4,80*2+4,85*2+4,80=267,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél povrchového MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami 13,75*2*2=55,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 248,30+3,0+3,0=254,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 248,30+3,0+3,0=254,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
34	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 914,434m2=914,434 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.1d Most ev.č. D35-148a..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 572313v 914,434m2=914,434 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce 13,75*0,140*2*2=7,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
37	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 82,50m2=82,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná z pol.č. 12373 171,300m3+ z pol.č. 12920 36,075m3=207,375 [A] z pol.č. 12931 1408,0m*0,25m3/3=352,000 [B] Celkem: A+B=559,375 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, spalení na hromadách nebo štěpkování, dopravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 celková plocha v krajnici 35,0m2+ celková plocha v SDP 183,0m2=218,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 pro podkladní beton. desky rozměrů 1,0x1,50 m pod bet. svodidlo v SDP 1,0*0,30*0,20/2*(10+12+42) ks=1,920 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stáv. komunikace tl. 120mm km 270,320 - 270,403 344,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*0,04/2=4 830,080 [B] most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+ most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C] plocha celkem: A+B+C=14 851,080 [D] množství D*0,12=1 782,130 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 574D08 536,280m3=536,280 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931324 4691,950=4 691,950 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 podél stáv. monolit. žlabu v krajnici 1408,0=1 408,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 mezi beton. deskou pod beton. svodidla rozměrů 1,0x1,50 m a vozovkou v SDP 1,0*(10+12+42) ks=64,000 [A] rozměrů 1,0x1,0 m a stáv. monolit. žlabem v SDP mezi mostem D1-147 do km 270,921 1,0*18 ks=18,000 [B] Celkem: A+B=82,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
9	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE drážka na styku CB a AB krytu - 100x75 mm Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ZÚ 4,15=4,150 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.š. 1, 2 pro zřízení vrstvy z recyklátu v SDP v km 270,850 - 270,920 70,0*3,60*0,15=37,800 [A] v km 272,643 - 272,742 100,0*4,0*0,15=60,000 [B] v km 273,863 - 272,972 109,0*4,0*0,15=65,400 [C] Celkem: A+B+C=163,200 [D] pro zřízení podsypu betonových desek v SDP bet. desky rozměrů 1,0x1,0 m 1,0*1,0*0,05*(18+6+14+16+12) ks=3,300 [E] bet. desky rozměrů 1,0x1,50 m 1,0*1,50*0,05*(10+12+42) ks=4,800 [F] Celkem: E+F=8,100 [G] odkop celkem: D+G=171,300 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, 3 stáv. nezpev. krajnice tl. 150 mm v úseku mezi mostem D35-147a a mostem D35-148 šířky 0,50m (182,5+118,0+3,5)*0,50*0,15=22,800 [A] šířky 0,75m 118,0*0,75*0,15=13,275 [B] Celkem: A+B=36,075 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
12	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čištění stávajícího monolitického betonového žlabu Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, stáv. monolit. žlabu 1408,0=1 408,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
13	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. vpustí monolitického betonového žlabu 13=13,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	18471v1		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ošetření kořenů v místě řezu natřením herbicidem pro zamezení dalšího růstu Použití herbicidu včetně technologického postupu provádění a aplikace přípravku bude před zahájením prací odsouhlaseno odpovědným pracovníkem ŘSD. z pol.č. 11120 218,0m2=218,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
15	451385		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE betonové desky pod beton. svodidla Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 pod bet. svodidlo v SDP - desky tl. 0,20m rozměrů 1,0x1,0 m 1,0*1,0*0,20*(18+6+14+16+12) ks=13,200 [A] rozměrů 1,0x1,50 m 1,0*1,50*0,20*(10+12+42) ks=19,200 [B] Celkem: A+B=32,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podsyp tl. 50 mm pod betonové desky v SDP bet. desky rozměrů 1,0x1,0 m 1,0*1,0*0,05*(18+6+14+16+12) ks=3,300 [A] bet. desky rozměrů 1,0x1,50 m 1,0*1,50*0,05*(10+12+42) ks=4,800 [B] Celkem: A+B=8,100 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R mat Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. nezpev. krajnici atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 nová nezpev. krajnice tl. 100 mm za původní v úseku mezi mostem D35-147a a mostem D35-148 šířky 0,50m (182,5+118,0+3,5)*0,50*0,10=15,200 [A] šířky 0,75m 118,0*0,75*0,10=8,850 [B] Celkem: A+B=24,050 [C] zřízení vrstvy z recyklátu v SDP tl. 200 mm v km 270,850 - 270,920 70,0*3,60*0,20=50,400 [D] v km 272,643 - 272,742 100,0*4,0*0,20=80,000 [E] v km 273,863 - 272,972 109,0*4,0*0,20=87,200 [F] Celkem: D+E+F=217,600 [G] množství celkem: C+G=241,650 [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 344,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*(0,04+0,05)=4 851,360 [B] most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+ most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C] Celkem: A+B+C=14 872,360 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 344,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*(0,04+0,05+0,08+0,05)=4 890,880 [B] most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+ most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C] lokální opravy - z pol.č. 574D08 - plocha 8938,008m2=8 938,008 [D] Celkem: A+B+C+D=23 849,888 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
20	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro osazení geokompozitu - plocha z pol.č. 57475v1 4469,004m2=4 469,004 [A]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
21	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 320,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 953,0m2+ most D35-147a - most D35-148 2408,0m2+ most D35-148 - most D35-148a 1190,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1751,0m2+ most D35-148b - KÚ 4153,0m2=10 775,000 [A]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
22	57475v1		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v místě lokálních oprav vozovkových vrstev - předpoklad 50% z plochy lokálních oprav předpokládaná plocha lokálních oprav - z pol.č. 574D08 8938,008m2=8 938,008 [A] předpokládaná plocha geokompozitu A*0,50=4 469,004 [B]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
23	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) lokální opravy - předpoklad cca 60% z celkové plochy, tloušťky cca 60mm km 270,320 - 270,403 344,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*(0,04+0,05+0,08)=4 875,680 [B] most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+ most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C] předpokládaná plocha (A+B+C)*0,60=8 938,008 [D] množství D*0,06=536,280 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
24	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) km 270,320 - 270,403 344,0m2+ km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A] most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*(0,04+0,05+0,08/2)=4 863,520 [B] most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+ most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+ most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C] Celkem: A+B+C=14 884,520 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
25	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD.				
			z příl.č. 1, 2, 3				
			(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)				
			km 270,320 - 270,403 344,0m2+				
			km 270,850 - most D35-147a 1027,0m2=1 371,000 [A]				
			most D35-147a - most D35-148 4824,0m2+(182,5+118,0+3,5)*0,04/2=4 830,080 [B]				
			most D35-148 - most D35-148a 2284,0m2+				
			most D35-148a - most D35-148b 1889,0m2+				
			most D35-148b - KÚ 4477,0m2=8 650,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=14 851,080 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			
			předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.				
			z pol.č. 574J54 14851,080m2=14 851,080 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2	M2			
			nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - píštělá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA				
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu.				
			z pol.č. 572313v 10775,0m2=10 775,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M			
			zálivka typu N				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD.				
			z příl.č. 1, 2, 3				
			odhad 500,0m=500,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
29	75v1		METEOSONDA včetně oživení a zprovoznění Zahrnuje dodávku a osazení nového čidla do vozovkových vrstev dle požadavků PD, vč. napojení, oživení, přezkoušení a zkušebního provozu, všech pomocných prací, příp. řezání, těsnění atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 2 v km 270,371 1 ks+ v km 272,471 1 ks=2,000 [A]	KS			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
30	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 650,0=650,000 [A]	M			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
31	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zabíraním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevnic a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 délka 124,0=124,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	9114B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 16,0=16,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelová nebo ocelobetonová svodidla s úrovní zadržení nejméně H2, napojitelná na různé typy ocelových a betonových svodidel a s hmotností jednoho dílu do 1000 kg, volně položená na vozovku nebo kotvená profilem volně zasunutým do objímky ve vozovce. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 délka 684,0=684,000 [A] z toho 4-metrový přechodový díl na betonové svodidlo - náhrada za odstraněný díl Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
34	911AC3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka (přechodový díl na ocel svodidlo) 4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ jednostranné svodidlo Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přechodu na jiný typ svodidla atd. Vše dle PD z příl.č. 1, 2 jednostranné svodidlo 436,0+ oboustranné svodidlo 68,0=504,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
36	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 680,0=680,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
37	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m 48,0/4,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
38	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, odrazek atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice MÚK Nemilany 3 ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice MÚK Nemilany 3 ks=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
40	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. upevnění na svodidlo. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ocel. svodidlo úrovně zadržení H2 2 ks+ na ocel. rozebíratelné svodidlo 28 ks=30,000 [A] na betonové JS a OS svodidlo 6+6=12,000 [B] Celkem: A+B=42,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
41	912451		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ pro doplnění u stáv. svodidel Zahnuje dodávku a osazení sloupku s distančním kusem, předepsanou povrchovou úpravu, zabíraní nebo osazení do betonového bloku vč. betonového bloku, nutných zemních prací atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet doplňovaných sloupků v jednotlivých úsecích pro svodidlo úrovně zadržení N2 (5+4+4)=13,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
42	914532		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dopravu demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž značky na místě určeném projektem, nutnou opravu poškozených částí atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 IS6g 4,50*4,62+2,75*0,88=23,210 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	914533		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozu na dočasnou skládku nebo na nové místo určené projektem atd. Vše dle PD. z pol.č. 914532 23,210m2=23,210 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
44	914963		SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 sloupky stáv. VLKP DZ 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
45	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD z příl.č. 1, 2 pro novou VLKP DZ 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
46	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - z pol.č. 915221 a 915231 $(71,833+1215,833)m^2=1\,287,666$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na AB krytu - nové VDZ V13a 0,5/1,0 $(104+74)m^2*1/3=59,333$ [A] na AB krytu - obnova VDZ V13a 0,5/1,0 $3,50*0,50*2+4,50*0,50*4=12,500$ [B] plocha na AB krytu celkem: A+B=71,833 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - ODSTRANĚNÍ z pol.č. 915221 "obnova VDZ" na AB krytu - obnova VDZ $12,50m^2=12,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
49	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - nové VDZ V1a lná š. 0,25m $(30,0+30,0)*0,25=15,000$ [A] V2b l,5/1,5/0,125 $(265,0+250,0)*1/2*0,25=64,375$ [B] V4 plná š. 0,25m $(83,0+753,5+3,0*2+43,5+206,5+24,0+2230,0+4,0*2+3,0*2+3,0*2)*0,25=841,625$ [C] Celkem: A+B+C=921,000 [D] na AB krytu - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 $(83,0+150,0+150,0+3123,0+150,0)*1/3*0,125=152,333$ [E] V4 plná š. 0,25m $(150,0+150,0+30,0*2+30,0*2+150,0)*0,25=142,500$ [F] Celkem: E+F=294,833 [G] na AB krytu celkem: D+G=1 215,833 [H] na CB kryt - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 $150,0*1/3*0,125=6,250$ [I] V4 plná š. 0,25m $150,0*0,25=37,500$ [J] Celkem: I+J=43,750 [K] plocha celkem: H+K=1 259,583 [L] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
50	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ Kompletní provedení. Vše dle PD z pol.č. 915231 "obnova VDZ" na AB krytu - obnova VDZ 294,833m2+ na CB krytu - obnova VDZ 43,750m2=338,583 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
51	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER Kompletní provedení. Vše dle PD	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.š. 1, 2 na CB krytu - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 150,0*(0,125+0,10)=33,750 [A] V4 plná š. 0,25m 150,0*(0,25+0,10)=52,500 [B] Celkem: A+B=86,250 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
52	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 pro podkladní beton. desky rozměrů 1,0x1,50 m pod bet. svodidlo v SDP (1,0+0,30*2)*(10+12+42) ks=102,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
53	93132	EMZ	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK úprava napojení CB a AB krytu vozovky hmotou pro EMZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 na ZÚ - rozměry 70x50 mm 4,15*0,07*0,05=0,015 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
54	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 km 270,320 - 270,403 83,0*2+4,15=170,150 [A] km 270,850 - most D35-147a 247,5*2+4,15=499,150 [B] most D35-147a - most D35-148 627,0+7,50*2=642,000 [C] most D35-148 - most D35-148a 308,5=308,500 [D] most D35-148a - most D35-148b 455,0*2=910,000 [E] most D35-148b - KÚ 1079,0*2+4,15=2 162,150 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 691,950 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
55	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka za horka typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podél stáv. monolit. žlabu v krajnici 1408,0=1 408,000 [A] mezi beton. deskou pod beton. svodidla rozměrů 1,0x1,50 m a vozovkou v SDP 1,0*(10+12+42) ks=64,000 [B] mezi beton. deskou pod beton. svodidla rozměrů 1,0x1,0 m a stáv. monolit. žlabem v SDP od mostu D35-147 do km 270,921 P 1,0*18 ks=18,000 [C] Celkem: A+B+C=1 490,000 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
56	931385		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 přetěsnění stáv. spar monolitického odvodňovacího žlabu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyčištění, úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. žlabu š. 0,50m po cca 3,0m v km 270,285 - 270,393 107,0/3+1=36,667 [A] v km 270,857 - 271,094 237,0/3+1=80,000 [B] v km 271,158 - 271,422 264,0/3+1=89,000 [C] v km 271,723 - 271,740 17,0/3+1=6,667 [D] v km 271,738 - 271,781 45,0/3+1=16,000 [E] v km 271,854 - 272,150 296,0/3+1=99,667 [F] v km 272,399 - 272,532 132,0/3+1=45,000 [G] v km 273,657 - 273,967 310,0/3+1=104,333 [H] počet spar: 37+80+89+7+16+100+45+105=479,000 [I] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
57	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 10775,0m2=10 775,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
58	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 10775,0m2=10 775,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
59	938541		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ příčné spáry monolitického odvodňovacího žlabu Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2a Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. žlabu dl. 0,50m, šířky 0,02m počet spar z pol.č. 93185 479=479,000 [A] plocha A*0,50*0,02=4,790 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 77,70m2*0,010=0,777 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 12,95*1,50*0,06*(1+1)=2,331 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 12,95*1,50*0,06*2*(1+1)=4,662 [B] Celkem: A+B=6,993 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $12,95*1,50*0,035*(1+1)=1,360$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $12,95*1,50*0,035*(1+1)=1,360$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ $12,95*1,50*0,06*(1+1)=2,331$ [C] Celkem: B+C=3,691 [D] bourání celkem: A+D=5,051 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem říms ohrubná vrstva na NK $48,65*8,10*0,04=15,763$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $12,95*1,50*0,040*(1+1)=1,554$ [B] v přechod. oblasti $12,95*1,50*0,040*(1+1)=1,554$ [C] Celkem: A+B+C=18,871 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 $23,644m3=23,644$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. ohranovou vrstvou 54,65+3,95+4,90*2+4,90*2=78,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 471,765m2+ z pol.č. 574D56 38,850m2+ z pol.č. 574D78 38,850m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 394,065m2=943,530 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 12,95*1,50*(1+1)=38,850 [B] Celkem: A+B=982,380 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohranovou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohranové vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pružích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK 48,65*3,85=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy $48,65 \times 8,10 = 394,065$ [A] množství $A \times 0,06 = 23,644$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK $12,95 \times 1,50 \times (1+1) = 38,850$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $12,95 \times 1,50 \times (1+1) = 38,850$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $12,95 \times 1,50 \times 0,10 \times (1+1) = 3,885$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrušná vrstva na NK $48,65 \times 8,10 = 394,065$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $12,95 \times 1,50 \times (1+1) = 38,850$ [B] v přechod. oblasti $12,95 \times 1,50 \times (1+1) = 38,850$ [C] Celkem: A+B+C=471,765 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $12,95 \times 1,50 \times 0,02 \times (1+1) = 0,777$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ 12,95*1,50*(1+1)=38,850 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ 12,95*1,50*(1+1)=38,850 [B] plocha celkem: A+B=77,700 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 471,765m2=471,765 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 77,70m2=77,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 12,95*1,50*(1+1)=38,850 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 12,95*1,50*(1+1)=38,850 [B] plocha celkem: A+B=77,700 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁŠTRÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 25,0m2=25,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 římsa v SDP 54,25*(0,15+0,15)=16,275 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 84,0=84,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla vč. kusů umožňujících dilataci (osazeny nad mostními závěry) atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 84,0=84,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případých nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS (8,0+8,0)/4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 brusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 12,95*2=25,900 [A] v přechod. oblasti 12,95*2=25,900 [B] Celkem: A+B=51,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 12,95*2=25,900 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 12,95*2*2=51,800 [B] Celkem: A+B=77,700 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 54,65+3,95+4,90*2+4,90*2=78,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél povrchového MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami 12,95*2*2=51,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél říms 60,05+3,0*2=66,050 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 60,05+3,0*2=66,050 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
34	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 187,303m2=187,303 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2b Most ev.č. D35-147a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce 12,95*0,140*2*2=7,252 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 77,70m2=77,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
 Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 101,400m2*0,010=1,014 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ (17,05+16,75)*1,50*0,06=3,042 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ (17,05+16,75)*1,50*0,06*2=6,084 [B] Celkem: A+B=9,126 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ (17,05+16,75)*1,50*0,035=1,775 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ (17,05+16,75)*1,50*0,035=1,775 [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ (17,05+16,75)*1,50*0,06=3,042 [C] Celkem: B+C=4,817 [D] bourání celkem: A+D=6,592 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řím ohrubná vrstva na NK 58,60*9,65*0,04=22,620 [A] podél MZ š. 1,50m na NK (17,05+16,75)*1,50*0,040=2,028 [B] v přechod. oblasti (17,05+16,75)*1,50*0,040=2,028 [C] Celkem: A+B+C=26,676 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 33,929m3=33,929 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. ohrubnou vrstvou 65,80+5,70*2+5,60*2=88,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 666,890m2+ z pol.č. 574D56 50,700m2+ z pol.č. 574D78 50,700m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 565,490m2=1 333,780 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr (17,05+16,75)*1,50=50,700 [B] Celkem: A+B=1 384,480 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrubnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrubné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK 58,60*3,90=228,540 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy 58,60*9,65=565,490 [A] množství A*0,06=33,929 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK (17,05+16,75)*1,50=50,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr (17,05+16,75)*1,50=50,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $(17,05+16,75)*1,50*0,10=5,070$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva na NK $58,60*9,65=565,490$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $(17,05+16,75)*1,50=50,700$ [B] v přechod. oblasti $(17,05+16,75)*1,50=50,700$ [C] Celkem: A+B+C=666,890 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klin z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $(17,05+16,75)*1,50*0,02=1,014$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ (17,05+16,75)*1,50=50,700 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ (17,05+16,75)*1,50=50,700 [B] plocha celkem: A+B=101,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 666,890m2=666,890 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 101,400m2=101,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 228,540m2=228,540 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ (17,05+16,75)*1,50=50,700 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ (17,05+16,75)*1,50=50,700 [B] plocha celkem: A+B=101,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 30,0m2=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa 72,20*(0,15+0,15)=21,660 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 92,0=92,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla vč. kusů umožňujících dilataci (osazený nad mostními závěry) atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 92,0=92,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS (8,0+8,0)/4,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchového MZ pro zřízení nové vrstvy na NK (17,05+16,75)=33,800 [A] v přechod. oblasti (17,05+16,75)=33,800 [B] Celkem: A+B=67,600 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK $(17,05+16,75)=33,800$ [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy $(17,05+16,75)*2=67,600$ [B] Celkem: A+B=101,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou $65,80+5,70*2+5,60*2=88,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél povrchvého MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami $(17,05+16,75)*2=67,600$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél říms 72,20+3,60+3,50=79,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 72,20+3,60+3,50=79,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 228,540m2=228,540 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
34	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 228,540m2=228,540 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2c Most ev.č. D35-148..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce $(17,05+16,75)*0,140*2=9,464$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 $101,400m^2=101,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 82,20m2*0,010=0,822 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 13,70*1,50*0,06*(1+1)=2,466 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 13,70*1,50*0,06*2*(1+1)=4,932 [B] Celkem: A+B=7,398 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ 13,70*1,50*0,035*(1+1)=1,439 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ 13,70*1,50*0,035*(1+1)=1,439 [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ 13,70*1,50*0,06*(1+1)=2,466 [C] Celkem: B+C=3,905 [D] bourání celkem: A+D=5,344 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řims ohrubná vrstva na NK 237,85*8,90*0,04=84,675 [A] podél MZ š. 1,50m na NK 13,70*1,50*0,040*(1+1)=1,644 [B] v přechod. oblasti 13,70*1,50*0,040*(1+1)=1,644 [C] Celkem: A+B+C=87,963 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 127,012m3=127,012 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. ohrusnou vrstvou 243,70+4,85*2+4,85*2+4,75=267,850 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 2199,065m2+ z pol.č. 574D56 41,100m2+ z pol.č. 574D78 41,100m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 2116,865m2=4 398,130 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 13,70*1,50*(1+1)=41,100 [B] Celkem: A+B=4 439,230 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrusnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrusné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2 plocha nátěru na NK 237,85*3,85=915,723 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy $237,85 * 8,90 = 2116,865$ [A] množství $A * 0,06 = 127,012$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK $13,70 * 1,50 * (1+1) = 41,100$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,70 * 1,50 * (1+1) = 41,100$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,70 \cdot 1,50 \cdot 0,10 \cdot (1+1) = 4,110$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ohrusná vrstva na NK $237,85 \cdot 8,90 = 2\,116,865$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $13,70 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,100$ [B] v přechod. oblasti $13,70 \cdot 1,50 \cdot (1+1) = 41,100$ [C] Celkem: A+B+C=2 199,065 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 MODIFIK výplňový klin z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $13,70 \cdot 1,50 \cdot 0,02 \cdot (1+1) = 0,822$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ $13,70 \times 1,50 \times (1+1) = 41,100$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ $13,70 \times 1,50 \times (1+1) = 41,100$ [B] plocha celkem: $A+B=82,200$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 $2199,065 \text{m}^2 = 2\,199,065$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 $82,200 \text{m}^2 = 82,200$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - písčítá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 915,723m2=915,723 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 30,0=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
20	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojiskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,70*1,50*(1+1)=41,100 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,70*1,50*(1+1)=41,100 [B] plocha celkem: A+B=82,200 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	783261		PROTÍKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 100,0m2=100,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa 249,20*(0,15+0,15)=74,760 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 276,0=276,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	911DC1	a	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla na betonovou římsu vč. případné úpravy nad mostním závěrem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka vč. navazující části na dálnici D35 $276,0-2*4,0*2=260,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	911DC1	b	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ dilatační betonové svodidlo osazené nad mostní závěr Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla na betonovou římsu vč. případné úpravy nad mostním závěrem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v prostoru mostního závěru 2 kusy na 1 MZ $2*4,0*2=16,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
26	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS $(8,0+8,0)/4,0=4,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 5 ks=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
28	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,70*2=27,400 [A] v přechod. oblasti 13,70*2=27,400 [B] Celkem: A+B=54,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,70*2=27,400 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 13,70*2*2=54,800 [B] Celkem: A+B=82,200 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 243,70+4,85*2+4,85*2+4,75=267,850 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 podél povrchového MZ - 2x ve vozovce mezi obrubami 13,70*2*2=54,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahřnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 249,20+3,0*2=255,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
33	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahřnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 249,20+3,0*2=255,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
34	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 915,723m2=915,723 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
35	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2d Most ev.č. D35-148a..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 572313v 915,723m2=915,723 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající profil povrchového MZ od asf. vrstev Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 profil povrchového MZ ve vozovce 13,70*0,140*2*2=7,672 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
37	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 82,20m2=82,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo**Objekt:** SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo**Rozpočet:** SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) hmota EMZ z pol.č. 96785A 0,956m3=0,956 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 70,80m2*0,010=0,708 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 11,80*1,50*0,06*(1+1)=2,124 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 11,80*1,50*0,06*2*(1+1)=4,248 [B] Celkem: A+B=6,372 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.š. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $11,80*1,50*0,035*(1+1)=1,239$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $11,80*1,50*0,035*(1+1)=1,239$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ $11,80*1,50*0,06*(1+1)=2,124$ [C] Celkem: B+C=3,363 [D] bourání celkem: A+D=4,602 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řims ohrubná vrstva na NK $37,20*6,95*0,04=10,342$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $11,80*1,50*0,040*(1+1)=1,416$ [B] v přechod. oblasti $11,80*1,50*0,040*(1+1)=1,416$ [C] Celkem: A+B+C=13,174 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
6	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lokální opravy - z pol.č. 574D06 15,512m3=15,512 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	113764		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 43,20+2,80+4,85*2+2,80+4,85*2=68,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
8	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. vpusti v mostovce 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 329,340m2+ z pol.č. 574D56 35,400m2+ z pol.č. 574D78 35,400m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 258,540m2=658,680 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 11,80*1,50*(1+1)=35,400 [B] Celkem: A+B=694,080 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	572313v		REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou ohrubnou vrstvu s hloubkovými účinky Zahrnuje: - nanesení homogenní vrstvy v celé ploše na povrchu ohrubné vrstvy SMA mezi VDZ v jízdních pruzích - měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 Vše dle PD a technologického předpisu. z příl.č. 1, 2, 3 plocha nátěru na NK 37,20*3,90=145,080 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy 37,20*6,95=258,540 [A] množství A*0,06=15,512 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
12	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK 11,80*1,50*(1+1)=35,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $11,80*1,50*(1+1)=35,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,12 v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $11,80*1,50*0,12*(1+1)=4,248$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
15	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrusná vrstva na NK $37,20*6,95=258,540$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $11,80*1,50*(1+1)=35,400$ [B] v přechod. oblasti $11,80*1,50*(1+1)=35,400$ [C] Celkem: A+B+C=329,340 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $11,80 \times 1,50 \times 0,02 \times (1+1) = 0,708$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
17	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ $11,80 \times 1,50 \times (1+1) = 35,400$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ $11,80 \times 1,50 \times (1+1) = 35,400$ [B] plocha celkem: $A+B=70,800$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 $329,340 \times 2 = 329,340$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
19	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na lité asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 70,80m2=70,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	57672		POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 nanášení jemné frakce (0/2 nebo 0/4) - pískitá - pro vysátí nadbytečné vlhkosti z povrchu SMA Kompletní provedení. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 145,080m2=145,080 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
21	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka typu N Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyfrézování drážky, vyčištění, nátěru a výplně předepsanou zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 odhad 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
5	Komunikace						

7 Přidružená stavební výroba

22	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojskové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M2			
----	--------	--	---	----	--	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ $11,80 \times 1,50 \times (1+1) = 35,400$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ $11,80 \times 1,50 \times (1+1) = 35,400$ [B] plocha celkem: $A+B=70,800$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad $20,0m^2=20,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
24	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa $49,80 \times (0,15+0,15) = 14,940$ [A] římsa v SDP $42,60 \times (0,15+0,15) = 12,780$ [B] Celkem: $A+B=27,720$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. vpustí v mostovce 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případých nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m ZS 56,0/4,0=14,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 obrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 11,80*2=23,600 [A] v přechod. oblasti 11,80*2=23,600 [B] Celkem: A+B=47,200 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD.	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 11,80*2=23,600 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 11,80*2*2=47,200 [B] Celkem: A+B=70,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 43,20+2,80+4,85*2+2,80+4,85*2=68,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 49,75+3,0+3,05=55,800 [A] podél UV 0,50*4*2 ks=4,000 [B] Celkem: A+B=59,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 49,75+3,0+3,05=55,800 [A]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ Zahrnuje kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, položení pracovní separační vrstvy na stáv. izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obnova MZ pouze mezi obrubami 11,80*0,30*0,135*2 ks=0,956 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před pokládkou regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 572313v 145,080m2=145,080 [A]	M2			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním po položení regeneračního postřiku Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD a technologického předpisu. z pol.č. 572313v 145,080m2=145,080 [A]	M2			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
35	96785A		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ Zahrnuje vybourání hmoty EMZ, veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku z pol.č. 93160 0,956m3=0,956 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.2e Most ev.č. D35-148b..2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 70,80m2=70,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná z pol.č. 12920 145,388m3=145,388 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stáv. komunikace tl. 110mm (3105,0+4865,0)m2*0,11=876,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 574D06 119,550m3=119,550 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
4	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931324 875,5=875,500 [A]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
5	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv.nezpev. krajnice tl. 150mm šířky 0,50m (151,0+84,5+104,0+49,0+26,0+45,0)*0,50*0,15=34,463 [A] šířky 0,75m (63,0+128,0+108,5+56,0+170,5+135,0+188,5+136,5)*0,75*0,15=110,925 [B] Celkem: A+B=145,388 [C]	M3			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
6	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R mat Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. nezpev. krajnici atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 nová nezpev. krajnice tl. 100 mm za původní šířky 0,50m (151,0+84,5+104,0+49,0+26,0+45,0)*0,50*0,10=22,975 [A] šířky 0,75m (63,0+128,0+108,5+56,0+170,5+135,0+188,5+136,5)*0,75*0,10=73,950 [B] Celkem: A+B=96,925 [C]	M3			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha $(3105+4865)m^2=7\,970,000$ [A] rozšíření vrstvy $(9,50+0,05*2+0,05*2)/9,50=1,021$ [B] plocha vč. rozšíření $A*B=8\,137,370$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha $(3105+4865)m^2=7\,970,000$ [A] rozšíření vrstvy $(9,50+0,05*2+0,05*2+0,05*2)/9,50=1,042$ [B] plocha vč. rozšíření $A*B=8\,304,740$ [C] lokální opravy - z pol.č. 574D06 - plocha $2391,0m^2=2\,391,000$ [D] plocha celkem: $C+D=10\,695,740$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro osazení geokompozitu - plocha z pol.č. 57475v1 $1195,50m^2=1\,195,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
10	57475v1		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 v místě lokálních oprav vozovkových vrstev - předpoklad 50% z plochy lokálních oprav předpokládaná plocha lokálních oprav - z pol.č. 574D06 2391,0m ² =2 391,000 [A] předpokládaná plocha geokompozitu A*0,50=1 195,500 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) předpoklad cca 30% z celkové plochy, tloušťky cca 60mm předpokládaná plocha (3105,0+4865,0)m ² *0,30=2 391,000 [A] množství A*0,06=143,460 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
12	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha (3105+4865)m ² =7 970,000 [A] rozšíření vrstvy (9,50+0,05*2+0,05*2+0,05)/9,50=1,026 [B] plocha vč. rozšíření A*B=8 177,220 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha (3105,0+4865,0)m2=7 970,000 [A] rozšíření vrstvy (9,50+0,05)/9,50=1,005 [B] plocha vč. rozšíření A*B=8 009,850 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 8009,850m2=8 009,850 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, odrazeč atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 sjezd k SSÚD Kocourovce 73 ks=73,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
16	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 sjezd k SSÚD Kocourovce 32 ks=32,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - z pol.č. 915221 a 915231 (57,00+524,563)m2=581,563 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na AB krytu - nové VDZ V13a 0,5/1,0 (24+19+40+24+44+20)m2*1/3=57,000 [A] na CB krytu - obnova VDZ V13a 0,5/1,0 (70+103+80+77)m2*1/3=110,000 [B] plocha celkem: A+B=167,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
19	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ z pol.č. 915221 "obnova VDZ" na CB krytu - obnova VDZ 110,0m2=110,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
20	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu V1a plná š. 0,125m $(17,5+30,0+164,0+35,0+31,5+30,0+7,0)*0,125=39,375$ [A] V2b 1,5/1,5/0,25 $(30,0+36,0+14,5+28,0)*1/2*0,25=13,563$ [B] V2b 3,0/1,5/0,125 $(25,0+37,5+38,5+20,5+98,0)*2/3*0,125=18,292$ [C] V4 plná š. 0,125m $55,0*0,125*2=13,750$ [D] V4 plná š. 0,25m $(160,0+87,0+436,0+422,0+188,0+28,0+25,0+143,0+138,0)*0,25=406,750$ [E] V5 plná š. 0,50m $(5,0+4,5+7,0)*0,50=8,250$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=499,980 [G]				
			na AB krytu - obnova VDŽ V1a plná š. 0,125m $10,0*0,125=1,250$ [H] V2b 3,0/1,5/0,125 $10,0*2/3*0,125=0,833$ [I] V4 plná š. 0,125m $10,0*0,125*2=2,500$ [J] V4 plná š. 0,25m $10,0*0,25*(2+2+2+2)ks=20,000$ [K] Celkem: H+I+J+K=24,583 [L]				
			na AB krytu celkem: G+L=524,563 [M]				
			na CB krytu - obnova VDŽ V4 plná š. 0,25m $((30,0+15,5+140,0+17,0+30,0)+(30,0+15,0+167,0+18,5+30,0))*0,25=123,250$ [N]				
			plocha celkem: M+N=647,813 [O] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - ODSTRANĚNÍ Kompletní provedení. Vše dle PD z pol.č. 915231 "obnova VDŽ" na AB krytu - obnova VDŽ 24,583m ² + na CB krytu - obnova VDŽ 123,250m ² =147,833 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
22	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER Kompletní provedení. Vše dle PD	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.š. 1, 2 na CB krytu - obnova VDZ V4 plná š. 0,25m $((30,0+15,5+140,0+17,0+30,0)+(30,0+15,0+167,0+18,5+30,0))* (0,25+0,10)=172,550$ [A] V13a 0,5/1,0 $(70+103+80+77)m^2=330,000$ [B] Celkem: A+B=502,550 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, 3 u levého JP dálnice D35 $30,0+40,5+6,5=77,000$ [A] u pravého JP dálnice D35 $22,0+39,0+8,0+9,0+8,5+8,5+4,5=99,500$ [B] Celkem: A+B=176,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, 3 u levého JP dálnice D35 $30,0+40,5+6,5=77,000$ [A] u pravého JP dálnice D35 $22,0+39,0+8,0+9,0+8,5+8,5+4,5=99,500$ [B] Celkem: A+B=176,500 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
25	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, 3 u levého JP dálnice D35 $29,0+40,5+124,0+30,5+126,5+6,5=357,000$ [A] u pravého JP dálnice D35 $22,0+39,0+162,0+28,0+36,5+(147,5+8,0)+(45,0+9,0)+8,5+8,5+4,5=518,500$ [B] Celkem: A+B=875,500 [C]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3a Oprava sjezdu SSUD Kocourovce - sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládáný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 57,0m2*0,010=0,570 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 9,50*1,50*0,06*(1+1)=1,710 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 9,50*1,50*0,06*2*(1+1)=3,420 [B] Celkem: A+B=5,130 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $9,50*1,50*0,035*(1+1)=0,998$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $9,50*1,50*0,035*(1+1)=0,998$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 100 mm u MZ $9,50*1,50*0,10*(1+1)=2,850$ [C] Celkem: B+C=3,848 [D] bourání celkem: A+D=4,846 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem říms ohrubná vrstva na NK $60,80*9,50*0,04=23,104$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $9,50*1,50*0,040*(1+1)=1,140$ [B] v přechod. oblasti $9,50*1,50*0,040*(1+1)=1,140$ [C] Celkem: A+B+C=25,384 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D06 $10,397m3=10,397$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podélná a příčné spáry mezi novou a stáv. obrusnou vrstvou 66,80=66,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 634,60m2+ z pol.č. 574D56 28,50m2+ z pol.č. 574D68 28,50m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 173,380m2=864,980 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 9,50*1,50*(1+1)=28,500 [B] Celkem: A+B=893,480 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
8	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubou, spárou a mezi MZ (u MZ o 1,50m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 30% z celkové plochy 60,80*9,50*0,30=173,280 [A] množství A*0,06=10,397 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK $9,50 \times 1,50 \times (1+1) = 28,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
10	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $9,50 \times 1,50 \times (1+1) = 28,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,10m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $9,50 \times 1,50 \times 0,10 \times (1+1) = 2,850$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
12	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.š. 1, 2 obrusná vrstva na NK $60,80*9,50=577,600$ [A] podél MZ š. 1,50m na NK $9,50*1,50*(1+1)=28,500$ [B] v přechod. oblasti $9,50*1,50*(1+1)=28,500$ [C] Celkem: A+B+C=634,600 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $9,50*1,50*0,02*(1+1)=0,570$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
14	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.š. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ $9,50*1,50*(1+1)=28,500$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ $9,50*1,50*(1+1)=28,500$ [B] plocha celkem: A+B=57,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 634,600m2=634,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na lity asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F43 57,00m2=57,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
5	Komunikace						

7 Přidružená stavební výroba

17	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 9,50*1,50*(1+1)=28,500 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 9,50*1,50*(1+1)=28,500 [B] plocha celkem: A+B=57,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
----	--------	--	---	----	--	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	783261		PROTÍKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 30,0m2=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
19	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 vnější římsa (76,40+72,65)*(0,15+0,15)=44,715 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
20	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m (84,0+80,0)/4,0=41,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
21	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obrusná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 9,50*2=19,000 [A] v přechod. oblasti 9,50*2=19,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 9,50*2=19,000 [A] v přechod. oblasti 9,50*2=19,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
23	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná spára pro provádění po polovinách 66,80=66,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD.	M			

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.3b Most ev.č. D35-152c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101v2		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná z pol.č. 11130 tl. 0,20m 370,0m ² *0,20=74,000 [A] z pol.č. 12931 351,0m*0,25m ³ /3=87,750 [B] Celkem: A+B=161,750 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývka Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, složení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v SDP tl. 200 mm šířky 1,0m (290,0+80,0)*1,0=370,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stáv. komunikace tl. 120mm (3200,0+870,0)m ² *0,12=488,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
4	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD.	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 574D08 73,260m3=73,260 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931324 372,0=372,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931325 351,0=351,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
7	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE drážka na styku CB a AB krytu - 100x75 mm Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v místě napojení na ZÚ a KÚ 10,75+10,75=21,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čištění monolitického betonového žlabu Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. monolit. žlabu v krajnici 351,0=351,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D35 Olomouc	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt:	SO 101	Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet:	SO 101.4a	Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Kompletní provedení vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv. vpustí monolitického betonového žlabu 9=9,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
10	18232v1		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M - z nakupované humózní zeminy Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v SDP šířky 1,0m (290,0+80,0)*1,0=370,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením. Vše dle PD. z pol.č. 18233v1 370,0m2=370,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, nutné zalití a hnojení atd. Vše dle PD. předpoklad 2x z pol.č. 18241 370,0m2*2=740,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
13	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) pod SMA základní plocha $(3200,0+870,0)m^2=4\,070,000$ [A] rozšíření vrstvy $(292,5+79,5)*(0,04+0,05)=33,480$ [B] plocha vč. rozšíření A+B=4 103,480 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
14	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) pod ACL základní plocha $(3200,0+870,0)m^2=4\,070,000$ [A] rozšíření vrstvy $(292,5+79,5)*(0,04+0,05+0,08+0,05)=81,840$ [B] plocha vč. rozšíření A+B=4 151,840 [C] lokální opravy - z pol.č. 574D08 - plocha $1221,0m^2=1\,221,000$ [D] plocha celkem: C+D=5 372,840 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
15	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro osazení geokompozitu - plocha z pol.č. 57475v1 $610,500m^2=610,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	57475v1		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahranuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v místě lokálních oprav vozovkových vrstev - předpoklad 50% z plochy lokálních oprav předpokládaná plocha lokálních oprav - z pol.č. 574D08 $1221,0\text{m}^2=1\ 221,000\text{ [A]}$ předpokládaná plocha geokompozitu $A*0,50=610,500\text{ [B]}$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahranuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) lokální opravy - předpoklad cca 30% z celkové plochy, tloušťky cca 60mm předpokládaná plocha $(3200,0+870,0)\text{m}^2*0,30=1\ 221,000\text{ [A]}$ množství $A*0,06=73,260\text{ [B]}$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
18	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahranuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha $(3200,0+870,0)\text{m}^2=4\ 070,000\text{ [A]}$ rozšíření vrstvy $(292,5+79,5)*(0,04+0,05+0,08/2)=48,360\text{ [B]}$ plocha vč. rozšíření $A+B=4\ 118,360\text{ [C]}$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) základní plocha $(3200,0+870,0)m^2=4\,070,000$ [A] rozšíření vrstvy $(292,5+79,5)*0,04/2=7,440$ [B] plocha vč. rozšíření $A+B=4\,077,440$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
20	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) dálnice D35 - základní plocha $(3200,0+870,0)m^2=4\,070,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
5	Komunikace						

9	Ostatní konstrukce a práce						
21	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - nové VDZ V2a 6/12/0,125 $391,0*1/3*0,125=16,292$ [A] V4 plná š. 0,25m $391,0*0,25*2=195,500$ [B] Celkem: $A+B=211,792$ [C]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
22	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - nové VDZ V2a 6/12/0,125 391,0*1/3*0,125=16,292 [A] V4 plná š. 0,25m 391,0*0,25*2=195,500 [B] Celkem: A+B=211,792 [C] na CB krytu - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 150,0*1/3*0,125*2=12,500 [D] V4 plná š. 0,25m 150,0*0,25*2*2=150,000 [E] Celkem: D+E=162,500 [F] plocha celkem: C+F=374,292 [G]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
23	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ Kompletní provedení. Vše dle PD z pol.č. 915231 "obnova VDZ" na CB krytu - obnova VDZ 162,50m2=162,500 [A]	M2			
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
24	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER Kompletní provedení. Vše dle PD z příl.č. 1, 2 na CB krytu - obnova VDZ V2a 6/12/0,125 150,0*(0,125+0,10)*2=67,500 [A] V4 plná š. 0,25m 150,0*(0,25+0,10)*2=210,000 [B] Celkem: A+B=277,500 [C]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ZÚ a KÚ 10,75+10,75=21,500 [A]	M			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na ZÚ a KÚ 10,75+10,75=21,500 [A]	M			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	93132	EMZ	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK úprava napojení CB a AB krytu vozovky hmotou pro EMZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na ZÚ a KÚ - rozměry 70x50 mm (10,75+10,75)*0,07*0,05=0,075 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podélná spára pro provádění po polovinách mimo most 292,5+79,5=372,000 [A]	M			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D35 Olomouc	Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt:	SO 101	Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet:	SO 101.4a	Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka za horka typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 podél stáv. monolit. žlabu 351,0=351,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
30	931385		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 přetěsnění stáv. spar monolitického odvodňovacího žlabu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyčištění, úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. žlabu š. 0,50m po cca 3,0m předpokládaný počet spar 283,0/3+1=95,333 [A] 68,0/3+1=23,667 [B] počet spar: 96+24=120,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
31	938541		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ příčné spáry monolitického odvodňovacího žlabu Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 příčné spáry stáv. monolit. žlabu dl. 0,50m, šířky 0,02m počet spar z pol.č. 93185 120=120,000 [A] plocha A*0,50*0,02=1,200 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4a Oprava AB vozovky D35 v km 288.5 - dálnice D35

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo**Objekt:** SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo**Rozpočet:** SO 101.4b Most ev.č. D35-154b**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) hmota EMZ z pol.č. 96785A 1,053m3=1,053 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - předpokládaný koeficient pro přepočet 0,010 t/m2 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 97817 78,0m2*0,010=0,780 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 60 mm u MZ 13,0*1,50*0,06*(1+1)=2,340 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. AB kryt tl. 2x60 mm u MZ 13,0*1,50*0,06*2*(1+1)=4,680 [B] Celkem: A+B=7,020 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM šetrné bourání - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,0*1,50*0,035*(1+1)=1,365$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace tl. 35 mm u MZ $13,0*1,50*0,035*(1+1)=1,365$ [B] stáv. podkl. vrstvy na přechod. desce tl. 60 mm u MZ $13,0*1,50*0,06*(1+1)=2,340$ [C] Celkem: B+C=3,705 [D] bourání celkem: A+D=5,070 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. ohrubná vrstva tl. 40 mm vč. šetrného bourání kolem řims $(15,90+1,55*2)*12,60*0,04=9,576$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
6	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. lokální opravy - z pol.č. 574D08 $9,677m3=9,677$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
7	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná spára pro provádění po polovinách (15,90+1,55*2)=19,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
8	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 239,40m2+ z pol.č. 574D56 78,00m2+ z pol.č. 574D06 - plocha 161,280m2=478,680 [A] pod podkl. vrstvu u MZ v přechod. oblasti opěr 13,0*1,50*(1+1)=39,000 [B] Celkem: A+B=517,680 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
9	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S ACL 16S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 lokální opravy mostu - rozsah bude upřesněn na stavbě stáv. lož. vrstva tl. 60 mm mezi obrubami a mezi MZ (u MZ o 1,55m směrem do pole NK) plocha - předpoklad cca 100% z celkové plochy (15,90-1,55*2)*12,60=161,280 [A] množství A*0,06=9,677 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16S PMB 25/55-60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava ložné vrstvy š. 1,50m na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ na NK $13,0 \times 1,50 \times (1+1) = 39,000$ [A] oprava ložné vrstvy š. 1,50m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,0 \times 1,50 \times (1+1) = 39,000$ [B] Celkem: A+B=78,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	574F07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S ACP 22S PMB 25/55-60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 oprava podkladní vrstvy š. 1,50m, předpokl. tl. 0,12m v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě u MZ v přechod. oblasti opěr $13,0 \times 1,50 \times 0,12 \times (1+1) = 4,680$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
12	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 plocha mezi MZ $(15,90 + 1,55 \times 2) \times 12,60 = 239,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
13	575F03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výplňový klín z MA pro ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 v přechod. oblasti - odhad množství na přechod. desce prům. tl. 20 mm $13,0*1,50*0,02*(1+1)=0,780$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK MA IV 11 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochranné vrstvy izolace u MZ $13,0*1,50*(1+1)=39,000$ [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava ochr. vrstvy izolace u MZ $13,0*1,50*(1+1)=39,000$ [B] plocha celkem: A+B=78,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
15	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 $239,40=239,400$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 4/8 - množství 2-3 kg/m2 na litý asfalt Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 575F43 78,0m ² =78,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
17	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojskrové zkoušky atd. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z příl.č. 1, 2 na NK - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,0*1,50*(1+1)=39,000 [A] v přechod. oblasti - rozsah bude upřesněn na stavbě oprava izolace u MZ 13,0*1,50*(1+1)=39,000 [B] plocha celkem: A+B=78,000 [C]	M2			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	783261		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘÍKEM METAL Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot), jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.č. 1 ppředpokládaná plocha - odhad 15,0m ² =15,000 [A]	M2			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Kompletní provedení vč. úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 vnější římsa $39,40 \cdot (0,15 + 0,15) = 11,820$ [A] římsa v SDP $20,50 \cdot (0,15 + 0,15) = 6,150$ [B] Celkem: A+B=17,970 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
20	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ stáv. pásnice pro zpětné použití Zahrnuje demontáž svodnic vč. případných nástavců na svodidla, jejich uložení po dobu prací, následnou zpětnou montáž atd. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 počet - předpokládaná délka 1 ks svodnice 4,0 m $(28,0 + 56,0) / 4,0 = 21,000$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
21	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní demontáž značek vč. sloupků, zemních prací, beton. základů atd. Vše dle PD. z příl.š. 1 počet 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS			
22	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní demontáž značek vč. sloupků, zemních prací, beton. základů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 počet 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ložná vrstva - řez ve vzdálenosti cca 1,50m od povrchvého MZ pro zřízení nové vrstvy na NK 13,0*2=26,000 [A] v přechod. oblasti - 2 vrstvy 13,0*2=26,000 [B] Celkem: A+B=52,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podélná spára pro provádění po polovinách (15,90+1,55*2)=19,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
25	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnící zálivka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 39,40+20,50=59,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 podél říms 39,40+20,50=59,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
27	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ Zahrnuje kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, položení pracovní separační vrstvy na stáv. izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 obnova MZ pouze mezi obrubami 13,0*0,30*0,135*2 ks=1,053 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
28	96785A		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ Zahrnuje vybourání hmoty EMZ, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku z pol.č. 93160 1,053m3=1,053 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
29	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Kompletní provedení vč. dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě skutečnosti zjištěné na stavbě. z pol.č. 711452 78,0m2=78,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.4b Most ev.č. D35-154b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	zem	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná z pol.č. 12373 0,850m3+ z pol.č. 12920 44,101m3=44,951 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
2	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 11315 3,40m3*2,3=7,820 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU stáv. betonové zpevnění Kompletní provedení vč.odvozu na skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) v oku MÚK (11,0+6,0)m2*0,20=3,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) frézování tl. 110mm 3485,0m2*0,11=383,350 [A]	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 lokální opravy stáv. AB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 574D08 62,730m3=62,730 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 931324 58,50=58,500 [A]	M			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro těsnění beton. zpevnění v oku MÚK podél komunikace 8,90+7,80=16,700 [A] příčné spáry (0,95+1,05)+(0,94+0,51+0,56)=4,010 [B] Celkem: A+B=20,710 [C]	M			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE drážka na styku CB a AB krytu - 100x75 mm Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 napojení na dálnici D35 9,0+8,5=17,500 [A]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) pro zřízení podsypu pod zpevnění z betonu v oku MÚK (11,0+6,0)m2*0,05=0,850 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU nezpevněná krajnice vč. zeminy Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stáv.nezpev. krajnice tl. 150mm šířky 0,50m (169,0+29,0+46,5+135,0)*0,50*0,15=28,463 [A] šířky 0,75m (45,0+42,0+52,0)*0,75*0,15=15,638 [B] Celkem: A+B=44,101 [C]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
11	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) podsyp tl. 50 mm pod zpevnění z betonu v oku MÚK (11,0+6,0)m2*0,05=0,850 [A]	M3			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	465385		DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové zpevnění Kompletní provedení vč. dodání předepsané výztuže. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) v oku MÚK (11,0+6,0)m2*0,20=3,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
13	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R mat Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. nezpev. krajnici atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 nová nezpev. krajnice tl. 100 mm za původní šířky 0,50m (169,0+29,0+46,5+135,0)*0,50*0,10=18,975 [A] šířky 0,75m (45,0+42,0+52,0)*0,75*0,10=10,425 [B] Celkem: A+B=29,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) MÚK Velký Újezd - pod SMA základní plocha 3485,0m2=3 485,000 [A] poměr rozšíření (10,75+0,040*2+0,05*2)/10,75=1,017 [B] plocha vč. rozšíření A*B=3 544,245 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	572224	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) MÚK Velký Újezd - pod ACL základní plocha $3485,0m^2=3\ 485,000$ [A] poměr rozšíření $(10,75+0,040*2+0,05*2+0,07*2+0,05*2)/10,75=1,039$ [B] plocha vč. rozšíření $A*B=3\ 620,915$ [C] lokální opravy - z pol.č. 574D08 - plocha $1045,50m^2=1\ 045,500$ [D] plocha celkem: $C+D=4\ 666,415$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
16	572224	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 1,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 pro osazení geokompozitu - plocha z pol.č. 57475v1 $522,750m^2=522,750$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
17	57475v1		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. potřebných přesahů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 v místě lokálních oprav vozovkových vrstev - předpoklad 50% z plochy lokálních oprav předpokládaná plocha lokálních oprav - z pol.č. 574D08 $1045,50m^2=1\ 045,500$ [A] předpokládaná plocha geokompozitu $A*0,50=522,750$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
18	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 22S PMB 25/55-60 pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) předpoklad cca 30% z celkové plochy, tloušťky cca 60mm předpokládaná plocha $3485,0m^2 \cdot 0,30 = 1\,045,500$ [A] množství $A \cdot 0,06 = 62,730$ [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) MÚK Velký Újezd - základní plocha $3485,0m^2 = 3\,485,000$ [A] poměr rozšíření $(10,75 + 0,040 \cdot 2 + 0,05 \cdot 2 + 0,07) / 10,75 = 1,023$ [B] plocha vč. rozšíření $A \cdot B = 3\,565,155$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
20	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. napojení na stáv. vrstvy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) MÚK Velký Újezd - základní plocha $3485,0m^2 = 3\,485,000$ [A] poměr rozšíření $(10,75 + 0,040) / 10,75 = 1,004$ [B] plocha vč. rozšíření $A \cdot B = 3\,498,940$ [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobaleném kamenivo frakce 2/4 - množství 1,50 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 574J54 3485,0m2=3 485,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodání a osazení nového svodidla na stávající betonové podkladky. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 136,0=136,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
23	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stáv. svodidla - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení.Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 délka 136,0=136,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
24	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných zemních prací, odrazek atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice MÚK Velký Újezd 15 ks=15,000 [A]	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
25	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2 krajnice MÚK Velký Újezd 15 ks=15,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Kompletní provedení vč. upevnění. Vše dle PD. z příl.š. 1, 2, 3 na beton. svodidlo úrovně zadržení H2 15 ks=15,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
27	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM z příl.š. 1, 2 B2 1+ C4a 1=2,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
28	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž stávající DZ a její uskladnění pro zpětné použití. Kompletní provedení vč.odvozu na skládku, uložení příp. poplatku za skládku za uskladnění. Vše dle PD. z pol.š. 914142 2=2,000 [A]	KUS			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
29	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - z pol.č. 915221 a 915231 (105,833+278,250)m2=384,083 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
30	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 na AB krytu - nové VDZ V13a 0,5/1,0 (51+54+17+71+37+25+22)m2*1/3=92,333 [A] V9c 4,5m2*3 ks=13,500 [B] Celkem: A+B=105,833 [C] na CB krytu - obnova VDZ V13a 0,5/1,0 (171+165)m2*1/3=112,000 [D] plocha celkem: C+D=217,833 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
31	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ z pol.č. 915221 "obnova VDZ" na CB krytu - obnova VDZ 112,0m2=112,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
32	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 na AB krytu - nové VDZ V1a lná š. 0,125m (20,0+15,0)*0,125=4,375 [A] V2b 3/1,5/0,125 (113,5+96,5)*2/3*0,125=17,500 [B] V4 plná š. 0,25m (170,0+163,5+180,0+188,0+77,0+75,5)*0,25=213,500 [C] Celkem: A+B+C=235,375 [D] na AB krytu - obnova VDZ V2b 1,5/1,5/0,25 (11,5+30,5)*1/2*0,25=5,250 [E] V4 plná š. 0,25m (25,5+61,0+28,0+36,0)*0,25=37,625 [F] Celkem: E+F=42,875 [G] na AB krytu celkem: D+G=278,250 [H] na CB kryt - obnova VDZ V2b 3/1,5/0,125 (6,5+10,5)*2/3*0,125=1,417 [I] V4 plná š. 0,25m (51,0+43,5+191,0+49,0+50,5)*0,25=96,250 [J] Celkem: I+J=97,667 [K] plocha celkem: H+K=375,917 [L] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ Kompletní provedení. Vše dle PD z pol.č. 915231 "obnova VDZ" na AB krytu - obnova VDZ 42,875m2+ na CB kryt - obnova VDZ 97,667m2=140,542 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2			
34	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER Kompletní provedení. Vše dle PD	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na CB kryt - obnova VDZ $V2b \ 3/1,5/0,125 \ (6,5+10,5)*(0,125+0,10)=3,825 \ [A]$ $V4 \text{ plná š. } 0,25m \ (51,0+43,5+191,0+49,0+50,5)*(0,25+0,10)=134,750 \ [B]$ $V13a \ 0,5/1,0 \ (170+165)m^2=335,000 \ [C]$ Celkem: A+B+C=473,575 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
35	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 $délky \ 9,0+8,50+23,0+17,0+18,0=75,500 \ [A]$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
36	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 $délky \ 9,0+8,50+23,0+17,0+18,0=75,500 \ [A]$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
37	93132	EMZ	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK úprava napojení CB a AB krytu vozovky hmotou pro EMZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 napojení na dálnici D35 - rozměry 70x50 mm $(9,0+8,5)*0,07*0,05=0,061 \ [A]$ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3			
38	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnící zálivka typ N2 za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 101 Oprava AB vozovky D35 v km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Rozpočet: SO 101.5 Oprava MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 napojení na stáv. komunikaci II/437 $23,0+17,0+18,5=58,500$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
39	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka za horka typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 těsnění beton. zpevnění v oku MÚK podél komunikace $8,90+7,80=16,700$ [A] příčné spáry $(0,95+1,05)+(0,94+0,51+0,56)=4,010$ [B] Celkem: A+B=20,710 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.1 Dopravní opatření během výstavby km 270.9 - 272,85 vpravo

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.1 Dopravní opatření během výstavby km 270.9 - 272,85 vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojeným i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.2 Dopravní opatření během výstavby km 270.9 - 274.0 vlevo

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.2 Dopravní opatření během výstavby km 270.9 - 274.0 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojeným i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.3 Dopravní opatření během výstavby - sjezd SSUD Kocourovec

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.3 Dopravní opatření během výstavby - sjezd SSUD Kocourovec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojeným i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

370 043,68

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.4 Dopravní opatření během výstavby v km 288.5

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.4 Dopravní opatření během výstavby v km 288.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojeným i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

Rozpočet: SO 180.5 Dopravní opatření během výstavby - MÚK Velký Újezd

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35 Olomouc Oprava AB vozovky D35 km 270.9 - 274.0 vlevo a vpravo
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180.5 Dopravní opatření během výstavby - MÚK Velký Újezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojeným i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. pro celou stavbu 1=1,000 [A]	KPL			
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: