

Stavební rozpočet

Název stavby: Zatrubnění potoka	Doba výstavby:	Objednatel: Město Písek
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Písek - Semice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	14 752,80	14 752,80		17,63	
1		113106241R00	Rozebrání ploch z panelů 36*1,2	m2	43,20	341,50	0,00	14 752,80	14 752,80	0,41	17,63	
17 Konstrukce ze zemin							6 335,32	5 888,24	12 223,57		19,42	
2		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s nákupem materiálu-ručně (56*0,75*0,6)-(0,246*56)	m3	11,42	1 069,99	6 335,32	5 888,24	12 223,57	1,70	19,42	
18 Povrchové úpravy terénu							43,91	5 487,32	5 531,23		0,00	
3		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	67,20	8,70	43,91	540,73	584,64	0,00	0,00	
4		181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm - ručně	m2	67,20	6,31	0,00	424,03	424,03	0,00	0,00	
5		182303113R00	Doplnění odvalu 0/11 tl. do 10 cm v rovině - ručně 56*1,2	m2	67,20	67,30	0,00	4 522,56	4 522,56	0,00	0,00	
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							2 361,94	1 394,58	3 756,51		5,72	
6		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8 - 32 mm 56*0,75*0,08	m3	3,36	1 118,01	2 361,94	1 394,58	3 756,51	1,70	5,72	
762 Konstrukce tesařské							0,00	3 030,06	3 030,06		0,84	
7		762962810R00	Demontáž.oplocení z prken a podezdívky	m	6,00	125,01	0,00	750,06	750,06	0,07	0,42	
8		762962810R00	Zpětná montáž.oplocení z prken, obnovení podezdívky	m	6,00	380,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,07	0,42	
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							53,56	9 735,24	9 788,80		0,00	
9		871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	56,00	174,80	53,56	9 735,24	9 788,80	0,00	0,00	
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							12 594,45	12 660,57	25 255,02		6,41	
10		895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců - jímka pro odběr vody, vč. dodání bet. dílců, připojení do RŠ a zemních prací	kus	1,00	7 575,01	5 838,35	1 736,66	7 575,01	3,06	3,06	
11		894411141RT2	Zřízení šachty na potrubí DN 500, přech. deska, poklop RŠ betonový	kus	1,00	17 680,01	6 756,10	10 923,91	17 680,01	3,35	3,35	
S Přesuny sutí							0,00	28 315,70	28 315,70		0,00	
12		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky-panely	t	17,63	471,00	0,00	8 301,66	8 301,66	0,00	0,00	
13		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	17,63	300,00	0,00	5 287,68	5 287,68	0,00	0,00	
14		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	17,63	704,01	0,00	12 408,60	12 408,60	0,00	0,00	
15		979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 5*17,6256	t	88,13	26,30	0,00	2 317,77	2 317,77	0,00	0,00	
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							10 663,41	15 056,60	25 720,01		7,03	
16		919441211R00	Čelo na KÚ z lom. kamene DN 30 - 50 cm	kus	1,00	25 720,01	10 663,41	15 056,60	25 720,01	7,03	7,03	
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							0,00	7 700,00	7 700,00		0,00	
17		938902204R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	56,00	137,50	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
H27 Vedení trubní dálková a přípojná							0,00	7 677,83	7 677,83		0,00	
18		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,39	131,49	0,00	7 677,83	7 677,83	0,00	0,00	
123 Mimo katalog							0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	
19		90111VD	Dočasný odklon toku potoka	kus	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
20		90111VD	Úklid a rekultivace staveniště	kus	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
21		90111VD	Napojení potrubí na stávající řád, obetonování	kus	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Ostatní materiál							87 117,20	0,00	87 117,20		1,34	
22		28614295	Trubka kanal. korug. PRAGMA+HD 10 DN 500x6000 mm	kus	10,00	8 113,66	81 136,60	0,00	81 136,60	0,08	0,79	
23		60511091	Poklop jímky pro odběr vody	m2	1,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,55	0,55	
24		00572465	Směs travní standard	kg	2,00	190,30	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00	
Celkem:									265 869,00			

Poznámka: