

DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený [redacted] pověřeným řízením státního podniku,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: [redacted], předseda představenstva

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš na provedení díla:

„Skořický potok ř. km 1,540 – 2,940“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš . Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou požadavků na realizaci díla. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	4.370.620,23 Kč bez DPH
Cena za dílo dle dodatku č.6	5.120.929,39 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 217.926,04 Kč bez DPH
Méněpráce	- 79.676,50 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.8	5.259.178,93 Kč bez DPH

2. Vícepráce vznikly z důvodu změny koryta toku v době mezi přípravou projektové dokumentace a prováděním díla.

3. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.259.178,93 Kč bez DPH** slovy: **pětmiliónůdvěstěpadesátdevěttisícstosedmdesátosmkorunčeskýchdevadesáttrihalérů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo včetně dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 a je upraven o rozpočet víceprací a méněprací dodatku č.8, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni, dne: 29.3.2019.....

V Jetoněvčích, dne: 29.3.2019.....

vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
za objednatele

předseda představenstva
V & J Stavební, a.s.
za zhotovitele

Příloha: č. 1 Vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - vícepráce

KSO: 832
Místo: Mirošov

CC-CZ:
Datum: 23.3.2016

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


217 926,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 926,04	21,00%	45 764,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 690,51



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - vícepráce

Místo:

Mirošov

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

217 926,04

HSV - Práce a dodávky HSV

217 926,04

1 - Zemní práce	8 471,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 700,52
4 - Vodorovné konstrukce	21 331,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 495,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 991,03
99 - Přesun hmot	13 452,62
998 - Přesun hmot	4 484,21



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - vícepráce

Místo:

Mirošov

Datum: 23.3.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 926,04

D HSV Práce a dodávky HSV

217 926,04


D 1 Zemní práce

8 471,00

3	K	112201102	Odstaňení pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce</i>					
4	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	18,197	173,00	3 148,08	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zbylý materiál bude uložen na místě v zásypech</i>					
VV			27,197-9 "9 m3 z vybouraného materiálu nebude očištěno - použito na zásypy"		18,197			
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikostí nebo tvaru	m3	13,650	191,00	2 607,15	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>třídění 75% objemu</i>					
VV			18,197*0,75		13,650			
12	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	305,60	305,60	CS ÚRS 2016 01
13	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	34,40	34,40	CS ÚRS 2016 01
41	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	105,450	8,83	931,26	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: nová položka, výpočet pro cenu položky = JC ÚRS*0,774 (poměr vysoutěžené ceny/ceny dle ÚRS), položka obsahuje úpravu pláně pod desku dlažby, prahu a skluzu vývaru</i>					
VV					105,450			
42	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	3,150	331,27	1 043,51	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: nová položka, výpočet pro cenu položky = JC ÚRS*0,774 (poměr vysoutěžené ceny/ceny dle ÚRS), položka obsahuje ruční odkopávky ornice na parapetu levoběžní stěny, s ponecháním v místě</i>					
VV					3,150			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 700,52	
17	K	311351101	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	22,140	285,00	6 309,90	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4</i>					
18	K	311351102	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	22,140	116,30	2 574,88	CS ÚRS 2016 01
22	K	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 25 s vyspárováním maltou MC, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 režného	m3	1,334	3 610,00	4 815,74	
VV					1,334			
D	4		Vodorovné konstrukce				21 331,49	
24	K	R03	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm	m2	10,330	572,00	5 908,76	
P			<i>Poznámka k položce: specifikace betonu S3, viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4</i>					
VV					105,88-95,528			
25	K	465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 25, s vyplněním spár maltou MC 25 a s vyspárováním maltou MC v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	19,702	782,80	15 422,73	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4</i>					
VV					115,23-95,528			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 495,17	
26	K	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm	m2	122,140	449,00	54 840,86	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4</i>					
	VV		196,677-74,54		122,140			
43	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	55,6	299,54	16654,31	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová položka, výpočet pro cenu položky = JC ÚRS*0,774 (poměr vysoutěžené ceny/ceny dle ÚRS), položka obsahuje záস্যы prahu vývaru, skluzu vývaru a nové dlažby. Podkladní vrstvy pod dlažbu u důvodu přítékající svahové vody z LB.</i>					
	VV		30,9*1,8 "objem přepočítaný objemovou hmotností"		55,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 991,03	
35	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene	m3	27,197	2 515,60	68 416,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		59,52-32,427		27,197			
36	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	6,000	716,00	4 296,00	CS ÚRS 2016 01
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	134,630	91,20	12 278,26	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4</i>					
	VV		288,42-153,789		134,630			
	D	99	Přesun hmot				13 452,62	
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	99,649	135,00	13 452,62	
	D	998	Přesun hmot				4 484,21	
39	K	R05	Příplatek za stížený přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	99,649	45,00	4 484,21	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - méněpráce

KSO: 832
Místo: Mirošov

CC-CZ:
Datum: 23.3.2016

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-79 676,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 676,50	21,00%	-16 732,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-96 408,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - méněpráce

Místo:

Mirošov

Datum:

23.3.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-79 676,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-79 676,50

1 - Zemní práce

-12 878,34

2 - Zakládání

-5 997,60

3 - Svislé konstrukce

-59 512,56

8 - Trubní vedení

-1 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01-SO 08

Objekt:

01 - objekt 01 - méněpráce

Místo: Mirošov

Datum: 23.3.2016

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-79 676,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-79 676,50

D 1 Zemní práce

-12 878,34

1	K	111211142	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	-1,000	285,00	-285,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	--

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4

2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-1,000	220,00	-220,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	----------------

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4

6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-16,841	462,00	-7 780,54	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4

VV
3,27*10,3*0,5 -16,841

7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	-16,841	202,20	-3 405,25	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-13,195	67,40	-889,34	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	----------------

P
Poznámka k položce:
viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4

VV
88,98-102,175 -13,195

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-13,195	22,60	-298,21	CS ÚRS 2016 01
D 2			Zakládání					-5 997,60
15	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	-119,000	22,80	-2 713,20	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4					
VV			-119	119,000				
16	M	693110110	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) výztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 100/50 340 g/m2	m2	-136,850	24,00	-3 284,40	CS ÚRS 2016 01
VV			119*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	-136,850				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					-59 512,56
19	K	321311116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C	m3	-16,840	3 534,00	-59 512,56	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4					
VV			16,84 "beton clony" - nebude provedena	-16,840				
D 8			Trubní vedení					-1 288,00
27	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm	m	-35,000	5,80	-203,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.2.2 - D.1.2.2.4					
VV			30,5+3*1,5	-35,000				
28	M	R04	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém trubka flexibilní D 80 mm	m	-35,000	31,00	-1 085,00	
VV			30,5+3*1,5	-35,000				
P			Poznámka k položce: barva modrá					

