

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566
Číslo smlouvy stavebníka: 122448

SRM: 8020000120
Registr smluv: Ano



KUJIP01BVXUC

1834/19

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2018/566**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina

MT

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO :70890749

zastoupený: hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, Číslo účtu: 4 200 580 986 / 6800

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je přílohou č.1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **2. 11. 2017** vydané společností CETIN pod čj. **758292/17**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně jeho dokladové části,

ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 2 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby **"II/360 Oslavička - Rudíkov"**, č.j. UMB 183/1-17/8 ze dne 25.10.2017, které nabylo právní moci dne 15.3.2018 (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (specifikované jako stavební objekt SO 401) za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 2 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření

písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Úhradu za zřízení služebností na pozemcích ve vlastnictví Stavebníka Smluvní strany sjednávají v jednorázové výši 500,-Kč (bez DPH) za každý jednotlivý pozemek, přičemž tato náhrada bude po realizaci Překládky zahrnuta v nákladech Překládky a posléze uhrazena Stavebníkem společnosti CETIN v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **681.907,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. Stavebník se zavazuje společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě další nezbytné náklady, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku

v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění (výzvy k úhradě).

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **32.286,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena

do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401“ a registrační číslo projektu (bude doplněno dodatečně po registraci projektu).

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN – úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této Smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této Smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit stavebníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z částky odpovídající doplatku nákladů za Překládku za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.5 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.bilek@cetin.cz tel.: 238 462 124

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje,

Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Lojda

funkce: úředník odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina

e-mail: lojda.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 217 / 724 650 197

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručení změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 CETIN je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.3 Vzhledem k tomu, že projekt, jež překládku vyvolal je spolufinancován z prostředků Evropské unie – operační program IROP, CETIN je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

11.4 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.5 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 11.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.8 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.10 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.11 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.13 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.14 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.15 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate->

compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.16 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;


Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: UMB 183/1-17/8 ze dne 25.10.2017

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 15.3.2019

V Jihlavě dne 25. 03. 2019



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084053
219



Kraj Vysočina
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Název stavby:

VPI II_360 Oslavička - Rudíkov SO 401

MONTÁŽ METALICKÉHO KABELU

Stupeň dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Investor akce:

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Dodavatel stavby:

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00, Praha 10

Zpracovatel dokumentace:

ZLINPROJEKT a.s.

Pod Šternberkem 306

763 02 Zlín – Louky, www.zlinprojekt.cz

Zakázka č.: ZP-5665/16

Autorizovaná osoba:

Ing. Přemysl Zlobický

Datum:

07/2018

CETIN
CETIN TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

TEMO
Sítě k Vaším službám


zlinprojekt.

Titulní

Obsah dokumentace pro provádění stavby

	Název	Počet listů	List číslo
1	Titulní list	1	1
2	Obsah dokumentace pro provádění stavby	1	2
3	A. Průvodní zpráva	2	3-4
4	B. Souhrnná technická zpráva	8	5-12
5	E. Rozpočtová (dokladová) část		
	E.1 Rozpočtová část	3	13-15
6	C. Situační výkresy	-	-
	Katastrální mapa (M 1:1000)	1	C1
	Polohopisná situace (M 1:500)	1	C2
7	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	Schéma metalického kabelu	1	D1
	Vzorové řezy výkopů	1	D2
	Celkem listů	19	

Obsah DPS

A. Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A. 1. 1. Název stavby

VPI II_360 Oslavička - Rudíkov SO 401
- montáž metalického kabelu

A. 1. 2. Investor stavby

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

A. 1. 3. Číslo stavby objednatele

16010-034710

A. 1. 4. Uživatel stavby

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

A. 1. 5. Místo stavby

k. ú. Rudíkov

A. 1. 6. Obec

Rudíkov

A. 1. 7. Odvětví

Telekomunikace

A. 1. 8. Charakter stavby

Novostavba

A. 2 Účel stavby

Stavba řeší stranovou překládku telekomunikačního vedení vyvolanou rekonstrukcí silnice II/360 v úseku Oslavička - Rudíkov.

A. 3 Výchozí podklady

- Zadávací dokumentace zpracovaná investorem akce.
- Podklady technické dokumentace spol. CETIN CZ.
- Místní šetření projektanta.

A. 4 Charakteristika stavby

Projektová dokumentace předmětné akce řeší:

- Stranovou překládku zemních metalických kabelů.
- Uložení kabelů do dělené chráničky.

A. 5 Členění stavby

Tato stavba není členěna.

A. Průvodní zpráva

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 3

A. 6 Související investice, podmiňující investice

Tato akce je prováděna z důvodu rekonstrukce silnice II/360 v úseku Oslavička - Rudíkov.

A. 7 Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby

2019

A. 8 Celkové náklady stavby

Celkové náklady budou vyčísleny investorem akce dle výkazu výměr, který je součástí této projektové dokumentace.

A. 9 Kontaktní údaje

A. 9. 1. Investor akce

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
Ing. Jiří Lojda, tel. 724 650 197, e-mail: Lojda.J@kr-vysocina.cz

A. 9. 2. Dodavatel stavby

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00, Praha 10
p. Petr Balabán, 602 428 783

A. 9. 3. Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby

ZLINPROJEKT a.s.
Zodpovědný projektant Ing. Přemysl Zlobický,
577 607 240, 602 787 202
premysl.zlobicky@zlinprojekt.cz

Projektant: Ing. Jiří Smýkal
577 607 254, 773 838 722
jiri.smykal@zlinprojekt.cz

A. Průvodní zpráva

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 4

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

Stavba řeší VPI metalického kabelu a neobsazených HDPE trubek v rámci rekonstrukce silnice II_360 v úseku Oslavička - Rudíkov, SO 401.

Stavba nebude vyžadovat trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

Výstavbou a provozem nedojde k trvalému negativnímu ovlivnění životního prostředí. Při realizaci stavby bude dbáno, aby nedošlo k trvalému poškození porostů a veřejné zeleně.

Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.

Z hlediska CO nedojde ke zhoršení systému CO, ale naopak dojde k jeho zlepšení.

Ochranná pásma souběžných a křížených inženýrských sítí dle ČSN budou dodržena.

B.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY

Stavba řeší VPI metalického kabelu a neobsazených HDPE trubek v rámci rekonstrukce silnice II_360 v úseku Oslavička - Rudíkov, SO 401.

SO 401 - Místem výstavby procházejí dva metalické kabely, TCEPKPFLE 150XN0,8 a TCEPKPFLE 5XN0,6 a dvě neobsazené HDPE 40 bílá a zelená. Kabely a HDPE trubky budou v úseku km 1,764 – 2,039 stranově přeloženy a zahloubeny pomocí kabelových vložek.

Územní rozhodnutí, jehož součástí bude stranová přeložka sdělovacích kabelů, dodá stavebník.

B.3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ

Veškeré zakreslené inženýrské sítě jsou pouze orientační, jelikož převzaté podklady jsou pouze informativní a často nepřesné.

B.4. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obcí Rudíkov. Přebytečná zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku.

B.5. TLAKOVÁ OCHRANA

Celistvý polyetylénový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vztlínání vody a korozi.

B.6. VLIVY VN, VVN A STŘÍDAVÉ TRAKCE

V oblasti se nenachází vedení, které by způsobilo výrazné rušivé vlivy.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 5

B.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ CELKOVÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ**SO401**

Místem výstavby procházejí dva metalické kabely, TCEPKPFLE 150XN0,8 a TCEPKPFLE 5XN0,6 a dvě neobsazené HDPE 40 bílá a zelená. Kabely a HDPE trubky budou v úseku km 1,764 – 2,039 stranově přeloženy a bude na nich provedena kabelová vložka.

B.8. POPIS KABELOVÝCH ROZVODŮ

Sdělovací vedení, které v současnosti vede u paty svahu, bude z důvodů vyosení komunikace přeloženo mimo novou patu svahu v délce cca 291 m. Na kabelu PPFLE5XN0,6 a PPFLE 150XN0,8 bude na parc.č. 2047/1 provedena kabelová vložka v délce 5m z důvodu umístění kabelů do příkopu. Kabel bude od parc.č. 2020/2 až k parc.č. 2047/1 uložen do dělené chráničky SYSPRO 160/110 mm v délce 80m. Dále bude kabel PPFLE 5XN0,6 v místě odbočení k ÚR RUD051 přerušen a bude na něm také provedena kabelová vložka kabelem PPFLE 5XN0,6 v délce 20m. Kabel PPFLE 5XN0,6 bude ochráněn dělenou chráničkou v délce 48 m a PE trubicí v délce 6m. Dále bude sdělovací vedení chráněno dělenou chráničkou v místech pod sjezdy z rekonstruované komunikace.

B.9. POPIS ZEMNÍCH PRACÍ**B.9.1. Výkopy**

Trasa kabelů bude vedena převážně v poli a překopem komunikace II/360.

Kabely budou ve výkopu uloženy do pískového lože, nad kterým bude uložena krycí deska a min 20 cm pod povrchem bude ve výkopu uložena výstražná folie oranžové barvy. V místě uložení kabelů do nového příkopu budou tyto umístěny v hloubce 90cm pod dnem příkopu, aby nedošlo k jejich následnému poškození.

B.9.2. Hloubka uložení kabelu

Kabely budou ve výkopu pro místní síť uloženy v hloubce:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - komunikace..... | 130 cm s krytím kabelu min. 120 cm |
| - pole | 110 cm s krytím kabelu min. 100 cm |
| - v novém příkopu | 90cm pode dnem příkopu |

B.9.3. Prostorové uspořádání sdělovacího kabelu

Při prostorovém umístění sdělovacího kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané **ČSN 736005**, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 6

B.9.4. Přechody

a) Přechod přes komunikace a sjezdy z komunikace

Při realizaci akce dojde k přechodu komunikace II/360. Stávající kabel bude křížit komunikace překopem a uložením kabelu do dělené chráničky SYSPRO 160/110mm. Ve sjezdech z komunikace bude sdělovací vedení uloženo rovněž do dělené chráničky SYSPRO 160/110mm. Na pozemku 2039/4 budou SEK uloženy v hloubce 90cm pod dnem příkopu v chráničce SYSPRO 160/110mm s potřebnými náběhy z a do příkopu.

b) Přechod přes toky

V rámci projektu nedochází k přechodu vodního toku.

c) Přechod přes železnici

V rámci projektu nedochází k přechodu železnice.

B.9.5. Inženýrské sítě

V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od správců inženýrských sítí a plánované inženýrské sítě zjištěné od investora výstavby nových objektů obchodního centra.

Veškeré zakreslené sítě jsou pouze orientační, jelikož přebrané podklady od správců sítí jsou pouze informativní a často i nepřesné. Veškeré sítě je nutno před započítím realizace akce vytyčit, provést sondy a vyznačit v terénu kolíky nebo barvou. Odchytky trasy od projektu budou konzultovány na kontrolních dnech.

K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

Mechanická ochrana sdělovacích kabelů při křížení a souběhu s jinými sítěmi je řešena uložením sdělovacích kabelů do kabelových žlabů (viz. propočet PPD).

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními

Druh vedení :	kabely		MTS	
	křížení (m)		souběh (m)	
	chráněné	nechráněné	chráněné	nechráněné
- silové vedení do 1 kV	0,10	0,30	0,10	0,30
do 35 kV	0,10	0,80	0,30	0,80
- plynovody do 0,005 MPa	--	0,10	--	0,40
do 0,3 Mpa	--	0,50	--	0,40
- vodovodní potrubí	--	0,20	--	0,40

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 7

B.9.6. Definitivní úpravy povrchů

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení prací bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách. Při provádění def. povrchů budou dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich majiteli resp. správci.

B.10. POUŽITÝ MATERIÁL A MONTÁŽ KABELŮ**B.10.1. Kabely**

Pro místní síť je použit tendrovaný kabel s měděnými jádry průměru 0,6mm a 0,8mm typu TCEPKPFLE.

Pokládku a montáž kabelů nutno provést dle výkresu situace, schéma zapojení, předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových souborů nutno provést předepsaná měření elektrických parametrů.

B.10.2. Spojky

Budou použity nové spojky typu XAGA.

B.10.3. Hlavní rozvod

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelu na hlavním rozvodu.

B.10.4. Traťový rozvaděč

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v traťovém rozvaděči.

B.10.5. Síťové rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v síťovém rozvaděči.

B.10.6. Účastnické rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v účastnickém rozvaděči.

B.10.7. Domovní přípojky

Nové domovní přípojky nejsou řešeny.

B.10.8. Uzemnění rozvaděčů

Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116, TA 9 a všechny platné normy týkající se uzemnění telekomunikačních zařízení.

Všechny rozvaděče uzemnit na max. zemní odpor 15 Ω .

K dosažení této hodnoty postačí zemnicí pásek FeZn délky cca 25 m. Skutečná délka zemnicího pásku se určí až při realizaci stavby proměřením položeného pásku. Při nedodržení hodnoty 15 Ω je nutno buď prodloužit délku zemnicího pásku nebo rozvaděč dozemnit zemnicími tyčemi. V případě, kdy kolem rozvaděče nevede zemní trasa provede se uzemnění pouze zemnicími tyčemi. Vodič CY bude se zemnicím páskem FeZn 30 x 4 mm, který je uložen ve společném výkopu s kabelem propojen svorkou. K uzemnění sítě je dodavatel povinen vyhotovit revizní zprávu.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 8

Uzemnění bude v rozvaděčích spojeno CY vodičem 16 mm² se zemnicí svorkou rozvaděče. Tato svorka bude dále spojena se zemnicím modulem nebo zemnicí svorkovnicí.

Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA 2,5 mm² a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí „V“ svorkou s vodičem U 0,8 mm a připojí se na zemnicí modul nebo svorkovnici. U sloupových rozvaděčů se rozpojitelně připojí na uzemňovací svorku rozvaděče nosná lana kabelů.

B.10.9. Markery

Markery budou umístěny na spojkách a na chráničkách přes komunikaci a sjezdy.

B.10.10. Nadzemní vedení

Projektová dokumentace neřeší nadzemní vedení.

B. 11. VYROVNÁNÍ KABELŮ

K zajištění potřebné jakosti přenášených signálů je třeba kabely přístupové sítě v důležitých úsecích kapacitně vyrovnávat. Vyrovnávají se kabely delší než 2,0 km a to výhradně metodou křížování žil dle TPP 2001-3; TPP 2001 A.

V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.

B.12. HODNOTA ÚTLUMU A ODPORU

Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být větší než 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou $R = 1200 \Omega$ a celková provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 μF .

Pro výpočet útlumových plánů byly použity tyto hodnoty :

Ø mm Cu	odpor Ω/km	útlum dB/km	kapacita nF/km
0,4	300	1,8	49
0,6	130	1,2	49
0,8	74	0,84	49

B.13. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ

Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění elektrických parametrů smontované kabel.sítě. Měření se provádějí po ukončení stavebně montážních prací.

U kabelů (včetně kabelů ukončených v koncovce) se měří :

- kontinuita žil
- smyčkové rezistance
- izolační rezistance žil
- kapacitní nerovnováha k_1, k_2, k_3
- provozní útlum
- rezistance stínící fólie

Vypracoval:

Ing.Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 9

- izolační rezistance stínící fólie
- u kabelů opatřených pancířem a ochranným obalem izolační rezistance pancíře
- rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a dalších objektů, u nichž je uzemnění zřízeno

Měření při zásahu do stávajícího kabelu:

- a) před zásahem – kompletní SS a STŘ měření
- b) po montáži – kompletní SS a STŘ měření + měření útlumu na první čtyřce

Měření kontinuity stínění bude respektovat opatření č.12, které zajišťuje dohled kabelů měřením stínění kabelu proti zemi. Při montáži je nutno dodržet zásady popsané v opatření č.12. Měřicí protokol bude obsahovat údaje, proti kterému provoznímu páru bylo měření kontinuity stínění provedeno. Výsledky se zapisují do protokolů A, B, B1, C, C1, D.

Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-4; TPP 2001 A.

B.14. OCHRANA KABELU

a) Požární bezpečnost

Pro provoz místní telefonní sítě není nutné PO řešit, jelikož ukončení kabelů se nachází v objektech, ve kterých je požární bezpečnost zajištěna provozními řády.

b) Protikorozní ochrana

Celistvý polyetylenový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vztlínání vody a korozi.

c) Ochrana před elektrickými vlivy

Stavba kabelu zajišťuje ochranu před el. vlivy. Rozvaděče budou uzemněny. Ve spojkách musí být stínění propojeno, ale nikdy uzemněno. Při souběhu a křížení s kabely nn, vn je nutno dodržovat ČSN.

B.15. OPTICKÁ SÍŤ

Stávající neobsazené HDPE trubky 40 bílá a zelená budou stranově přeloženy současně s metalickými kabely.

Na parc.č. 2047/1 bude provedena kabelová vložka HDPE trubek v délce 5m z důvodu umístění trubek do příkopu. Trubky budou od parc.č. 2020/2 až k parc.č. 2047/1 uloženy do dělené chráničky SYSPRO 160/110 mm v délce 80m spolu s metalickými kabely.

B.16. VLIV MTS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provoz místní telefonní sítě je bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní prostředí.

Při realizaci stavby je nutno dodržet vyjádření týkající se životního prostředí. V případech, kdy jde trasa kabelů kolem vzrostlých stromů je nutno dodržet min. vzdálenost výkopu od kmene stromu 6 m. V případě výkopu v menší vzdálenosti od kmene, než je 6 m, je nutno veškeré práce provádět ručně. Při případném přeseknutí kořene musí být tento kolmo odříznut nebo vyčištěny rány a zatřeny luxolovou barvou s

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 10

fungicidy. Dle situace nutno stromy obednit, případně fixovat. Keře budou ve většině případů obcházeny a pouze, kde nebude jiná schůdná možnost budou přesazeny.

Výkop kabelových rýh bude proveden tak, aby vykopaný materiál zabíral co nejméně prostoru. Přebytný materiál bude odvezen. Nejdříve to bude stavební suť a kameny, aby výkopy byly zasypány převážně zeminou a v takovém vrstvení, aby ornice a travní drn byly opět nahoře. V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní fond, je nutné provést skryvku ornice do hloubky min. 20 cm s tím, že po ukončení prací bude provedeno její opětovné rozprostření po dotčené ploše.

B.17. BEZPEČNOST PRÁCE

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části obce zajistit a dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů obce. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

B.18. ODPADY

Při realizaci akce vzniknou odpady :

<i>Číslo odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>Původ</i>	<i>Kateg. odpadu</i>
31409	Stavební suť	Bourání zdiva	0
31410	Materiál z demolic vozovky	Překopy komunikací a chodníků	0
31411	Výkopová zemina	Kabelová rýha	0

Z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření v územním řízení příslušný městský úřad.

Dodržet vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP.

B.19. UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce Rudíkov před realizací stavby. Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započítáním.

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 11

B.20. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, detailů.

Dodavatel stavebně montážních prací předá investoru akce odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MICRO STATION V 5.0.

B.21. STANOVISKO PROJEKTANTA

Projektant zapracoval do DPS veškeré připomínky dotčených vlastníků nemovitostí.

Projektová dokumentace je zpracována podle právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektu.

B.22. Související legislativní a normalizační dokumenty

Dokumentace je zpracována v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zpracování této dokumentace.

C. Situační výkresy

Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.

Situační výkresy jsou přiloženy na konci této DPS.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.

Výkresová část je přiložena na konci této DPS.

Vypracoval:

Ing. Smýkal


Kontroloval:

Ing. Machovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 12



k.ú. Rudíkov

LEGENDA:	
	PROJEKTOVANÉ SOLEDOVACÍ KABELY CETN
	NOVÁ OCHRÁNKA
	STÁVAJÍCÍ SOLEDOVACÍ KABELY CETN

VYPRACOVAL	POVĚŘ. PROJ.	KRESLIL	KONTROLOVAL	 zlinprojekt.	
ING.SMÝKAL	ING.SMÝKAL	ING.SMÝKAL	ING.MACHOVSKÝ		
VPL II/360 Oslevice - Rudíkov S048J				STUPEŇ	DPS
				ZAKÁZKA Č.	ZP-5665/16
Katastrální mapa s trasou				DATUM	05/2016
				MĚŘITKO	1:1000
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava				VÝKRES Č.	C1

KLAD LISTŮ

C2-2

C2-1

2,0

1,3

11,4

11,0

1,7

10,9

2,5

10,1

1,0

0,6

10,2

8,6

místo začátku
stranové přeložky
v km 2,039

směr Rudíkov

asfalt


Legenda:

	PROJEKTOVANÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN (STRANOVÉ PŘELOŽENÍ)
	STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
	RUŠENÁ TRASA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN
	OPTICKÝ KABELINENÍ VE VLASTNICTVÍ CETIN

PROJEKTANT ING. SMÝKAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZLOBICKÝ	TEMO Síť k Vaším službám	
VPI II.360 Oslovický - Rudíkov SO 401			STUPĚŇ ZAKÁZKA Č. ZP-5665/16
Situace			DATUM 05/2016
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava			MĚŘÍTKO 1 : 500
			VÝKRES C2-1

1,9

8,1



KLAD LISTŮ

C2-2
C2-1


Legenda:

- PROJEKTOVANÉ SDELOVACÍ VEDENÍ CETIN (STRANOVÉ PŘELOŽENÍ)
- - - STÁVAJÍCÍ SDELOVACÍ VEDENÍ CETIN
- RUŠENÁ TRASA SDELOVACÍHO VEDENÍ CETIN
- OPT. OPTICKÝ KABELINENÍ VE VLASTNICTVÍ CETIN


PROJEKTANT ING. SMÝKAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZLOBICKÝ	TEMO Síť k Vaším službám	zlinprojekt.
VPI IL.360 Oslavičky - Rudíkov SO 401			
Situace		STUPEŇ ZAKAZKA C.	DPS ZP-5665/16
INVESTOR:		DATUM	05/2016
Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava		MĚŘÍTKO	1:500
VÝKRES C.2-2			

ŘEZY VÝKOPŮ A ULOŽENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ


PŘEKOP KOMUNIKACE
RÝHA 50x130




PŘEKOP VJEZDY
RÝHA 50x110



VOLNÝ TERÉN
EXTRAVILÁN
RÝHA 50x110



PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Sítě k Vaším službám		
ING. SMÝKAL	ING. ZLOBICKÝ			
<u>VPI II.360 Oslovický - Rudíkov SO 401</u>			STUPĚŇ	DPS
			ZAKÁZKA Č.	ZP-5665/16
			DATUM	05/2016
			MĚŘITKO	-
VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPU			VÝKRES Č.	
INVESTOR:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava			



LEGENDA:

	PROJEKTOVANÁ ZARÍZENÍ
	STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
	RUŠENÁ ZARÍZENÍ
	STRANOVÁ PŘELOŽKA ZARÍZENÍ

PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
ING. SMYKAL	ING. ZLOBICKÝ		
VPI II.360 Oslovičky - Rudíkov SO 401		STUPEŇ	DPS
SCHEMA KABELŮ		ZAKÁZKA Č.	ZP-5665/16
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava	DATUM	05/2016
		MĚŘÍTKO	-
		VÝKRES Č.	D1

VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401_specifikace celkových nákladů_aktualizace 8_2018**Příloha č.2**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.08

Název stavby: **VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401**Číslo SPP prvku: **16010-034710**Zhotovitel PD: **Zlinprojekt, as., Pod Šternberkem 306, Zlín**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 177,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	398 673,09 Kč
MONTÁŽ	92 243,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	19 939,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	54 248,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	84 516,63 Kč

Celkové náklady: 681 907,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 937,20 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	16 240,28 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	6.00 m	111,12 Kč
952369	Pokládka žlabů ostatních	137.00 m	8 455,64 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	604.00 m	32 803,24 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	116.00 m	62 569,24 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	140.00 m	21 600,60 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	600.00 m	251 802,00 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	10.00 m	16 971,70 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	353.00 m	4 359,55 Kč
MONTÁŽ			
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	310.00 m	9 951,00 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	305.00 m	5 648,60 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1047.00 m	3 884,37 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	320,92 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	153.00 ks	5 665,59 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	153.00 ks	3 777,57 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	172,82 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	320,92 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	320.00 ks	9 875,20 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	12 400,26 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 456,04 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	4 690,36 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	191,60 Kč
952602	Montáž trubky úložné	10.00 m	119,80 Kč

954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	310.00 m	6 506,90 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	315.00 m	11 664,45 Kč
954980	Překládka trubky úložné	620.00 m	9 876,60 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks	9 380,68 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	253.00 m	5 621,66 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná č	1.00 ks	4 937,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za VBŘ	6.00 ks	30 550,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	13 330,44 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks	10 368,12 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	70.00 ks	2 564,80 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	690.00 m	2 559,90 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	716.00 m	3 050,16 Kč
300132	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	5.00 m	4 496,10 Kč
300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	26.00 m	707,46 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	2 368,20 Kč
312417	Modul konektor. 4000-25P	24.00 ks	1 115,76 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	88,88 Kč
320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	4.00 ks	2 849,56 Kč
320299	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	2.00 ks	2 180,38 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832,12 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	137.00 m	60 944,45 Kč
300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	5.00 m	132,15 Kč
300034	Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh	5.00 m	132,15 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	1.00 ks	494,56 Kč

**VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401-specifikace nákladů_1.etapa_projekt_příloha č.3
aktualizace 8_2018**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07

Název stavby: **VPI II_360 Oslavička-Rudíkov SO 401**
Číslo SPP prvku: **16010-034710**
Zhotovitel PD: Zlinprojekt, as., Pod Šternberkem 306, Zlín

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 177,48 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 108,70 Kč

Celkové náklady: 32 286,18 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 937,20 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě zona 2, 353 m	1.00 ks	16 240,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 108,70 Kč

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV
Stavební úřad
675 03 BUDIŠOV 360

Č.j.: UMB 183/1-17/8

Č.j. žadatele: -----

Vyřizuje: Ing. Hortová

Tel.: 568 875 891

Fax: 568 875 100

E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz

Datum: 25.10.2017

Vypraveno:

25. 10. 2017

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 15.3.2018
v Budišově dne 18.4.2018



Horová

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Úřad městyse Budišov, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle § 13, odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal podle § 90 stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „územní rozhodnutí“), kterou dne 29.06.2017 podal žadatel

Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01,

za který jedná hejtman MUDr. Jiří Běhounek,

zastoupený na základě plné moci ze dne 22.07.2014 společností

AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 00,

za kterou jedná pověřený zaměstnanec Ilona Macků (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„II-360 Oslavička - Rudíkov“

na pozemcích katastru nemovitostí (KN)

p.č. 1566/2 (orná půda); 1865/2 (ostatní plocha); 1900/4 (ostatní plocha); 1865/11 (ostatní plocha); 1573/1 (orná půda); 1573/2 (trvalý travní porost); 1619/1 (orná půda); 1619/2 (trvalý travní porost); 1618 (orná půda); 1630/2 (lesní pozemek); 1631/2 (lesní pozemek); 1630/1 (trvalý travní porost); 1630/3 (trvalý travní porost); 1648/1 (lesní pozemek); 1648/2 (lesní pozemek); 1662/1 (lesní pozemek); 1662/2 (lesní pozemek); 1673/4 (ostatní plocha); 1673/2 (lesní pozemek); 1673/1 (ostatní plocha); 1677/4 (orná půda); 1677/2 (lesní pozemek); 1677/1 (orná půda); 1865/3 (ostatní plocha); 1683 (orná půda); 1685 (orná půda); 1701/1 (orná půda); 1702/6 (orná půda); 1709 (orná půda); 1701/2 (ostatní plocha); 1865/1 (ostatní plocha); 1711 (orná půda); 1712 (orná půda); 1728/1 (orná půda); 1728/2 (orná půda); 1733 (orná půda); 1734/2 (orná půda); 1750 (orná půda); 1747 (orná půda); 1754 (orná půda); 1862 (ostatní plocha); 1755 (orná půda); 1773 (lesní pozemek); 1864 (ostatní plocha); 1771/2 (orná půda); 1765 (lesní pozemek); 1772 (lesní pozemek); 1790/2 (trvalý travní porost); 1777/3 (lesní pozemek); 1790/1 (trvalý travní porost); 1782 (lesní pozemek); 1793 (lesní pozemek); 1794 (lesní pozemek); 1809 (lesní pozemek); 1797 (orná půda); 1808/1 (trvalý travní porost); 1806 (orná půda); 1808/2 (lesní pozemek); 1817 (lesní

pozemek); 1810 (lesní pozemek); 1813/3 (lesní pozemek); 1812/1 (orná půda); 1834 (orná půda); 1838 (orná půda); 1863/1 (ostatní plocha); 1840 (lesní pozemek) v k.ú. Vlčatín;
p.č. 5010/3 (ostatní plocha); 3860 (lesní pozemek); 3823/3 (orná půda); 5010/4 (ostatní plocha); 5010/2 (ostatní plocha); 3862/3 (ostatní plocha); 4975 (ostatní plocha); 3862/2 (ostatní plocha); 5010/1 (ostatní plocha); 3862/1 (lesní pozemek) v k.ú. Hodov;

p.č. 2254/1 (ostatní plocha); 2118/1 (orná půda); 2116/2 (lesní pozemek); 2268/4 (ostatní plocha); 2110 (lesní pozemek); 2268/3 (ostatní plocha); 2116/1 (lesní pozemek); 2117 (lesní pozemek); 2268/5 (ostatní plocha); 2121/2 (ostatní plocha); 2121/1 (ostatní plocha); 2268/2 (ostatní plocha); 2268/1 (ostatní plocha); 2129 (trvalý travní porost); 2118/2 (orná půda); 2268/7 (ostatní plocha); 2268/6 (ostatní plocha); 2118/3 (orná půda); 2250/2 (ostatní plocha); 2268/10 (ostatní plocha); 2118/4 (orná půda); 2131/2 (orná půda); 2268/9 (ostatní plocha); 2251 (ostatní plocha); 2106/1 (orná půda); 2268/8 (ostatní plocha); 2259 (ostatní plocha); 2250/16 (ostatní plocha); 2064/1 (orná půda); 2064/2 (orná půda); 2047/2 (orná půda); 2047/1 (orná půda); 2039/1 (orná půda); 2020/2 (orná půda); 2020/5 (orná půda); 2020/3 (orná půda); 2039/2 (orná půda); 2022 (orná půda); 2038 (orná půda); 2023 (orná půda); 2181/2 (orná půda); 2037 (orná půda); 2181/4 (orná půda); 2250/7 (ostatní plocha); 2024/2 (ostatní plocha); 2267/1 (ostatní plocha); 2250/15 (ostatní plocha); 2250/8 (ostatní plocha) v k.ú. Rudíkov

pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky

p.č. 1563 (orná půda); 1539 (orná půda); 1566/3 (orná půda); 1566/1 (orná půda); 1567 (orná půda); 1777/1 (lesní pozemek) v k.ú. Vlčatín;

p.č. 2131/1 (orná půda); 2130 (orná půda); 2011 (orná půda) v k.ú. Rudíkov

Druh a účel umísťované stavby, umístění stavby na pozemku, prostorové řešení stavby:

Předmětem řešení této stavby je rozšíření silnice II/360 na kategorii S9,5/70. Se změnou šířkového uspořádání komunikace je řešena i úprava stávajícího směrového i výškového řešení a optimalizována na návrhovou rychlost 70km/h. Jedná se o extravilánovou stavbu. Součástí přestavby budou rovněž levá odbočení do obcí Vlčatín a Oslavička odbočovacími pruhy. Účelem úpravy úseku II/360 Oslavička – Rudíkov je rozšíření odpovídající parametrům navazujících úseků.

Stavební objekty:

- SO 101 – Silnice II/360 km 0,000- km 2,193
- SO 102 – Napojení silnice III/36056 (směr Oslavička)
- SO 103 - Napojení silnice III/34910 (směr Vlčatín)
- SO 104 - Napojení silnice III/36082 (směr železniční stanice)
- SO 105 - Sjezdy
- SO 106 – Nástupiště a chodníky
- SO 191 – DIO – Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 – Most ev. č. 360-049
- SO 202 – Opěrná zeď
- SO 301 – Ochrana vodovodu
- SO 401 – Přeložka a ochrana sdělovacího vedení
- SO 402 - Přeložka a ochrana optického kabelu
- SO 801 – Vegetační úpravy
- SO 901 – Přemístění památníku
- SO 902 – Přemístění Božích muk

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:

- elektrická energie – xxxxx
- splaškové vody – xxxxx
- dešťová voda – xxxxx

- voda – xxxxx
- plyn – xxxxx
- vytápění – xxxxx
- komunikační napojení – stávající

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba bude umístěna na pozemcích katastru nemovitostí (KN)

p.č. 1566/2; 1865/2; 1900/4; 1865/11; 1573/1; 1573/2; 1619/1; 1619/2; 1618; 1630/2; 1631/2; 1630/1; 1630/3; 1648/1; 1648/2; 1662/1; 1662/2; 1673/4; 1673/2; 1673/1; 1677/4; 1677/2; 1677/1; 1865/3; 1683; 1685; 1701/1; 1702/6; 1709; 1701/2; 1865/1; 1711; 1712; 1728/1; 1728/2; 1733; 1734/2; 1750; 1747; 1754; 1862; 1755; 1773; 1864; 1771/2; 1765; 1772; 1790/2; 1777/3; 1790/1; 1782; 1793; 1794; 1809; 1797; 1808/1; 1806; 1808/2; 1817; 1810; 1813/3; 1812/1; 1834; 1838; 1863/1; 1840 v k.ú. Vlčatín;

p.č. 5010/3; 3860; 3823/3; 5010/4; 5010/2; 3862/3; 4975; 3862/2; 5010/1; 3862/1 v k.ú. Hodov;

p.č. 2254/1; 2118/1; 2116/2; 2268/4; 2110; 2268/3; 2116/1; 2117; 2268/5; 2121/2; 2121/1; 2268/2; 2268/1; 2129; 2118/2; 2268/7; 2268/6; 2118/3; 2250/2; 2268/10; 2118/4; 2131/2; 2268/9; 2251; 2106/1; 2268/8; 2259; 2250/16; 2064/1; 2064/2; 2047/2; 2047/1; 2039/1; 2020/2; 2020/5; 2020/3; 2039/2; 2022; 2038; 2023; 2181/2; 2037; 2181/4; 2250/7; 2024/2; 2267/1; 2250/15; 2250/8 v k.ú. Rudíkov

pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky

p.č. 1563; 1539; 1566/3; 1566/1; 1567; 1777/1 v k.ú. Vlčatín;

p.č. 2131/1; 2130; 2011 v k.ú. Rudíkov

- sousední pozemky katastru nemovitostí (KN)

p.č. 1561; 1613; 1535; 1566/6; 1565/2; 1565/1; 1565/3; 1566/5; 1568; 1569/2; 1542/4; 1627/7; 1571; 1679; 1734/3; 1781; 1791; 1819/19; 1813/2 v k.ú. Vlčatín

p.č. 3863 v k.ú. Hodov

p.č. 2253; 2111/1; 2128; 2108/1; 2107; 2069/2; 2063; 2036; p.č.st. 234; 96v k.ú. Rudíkov

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:

Výše uvedený záměr podle závěru zjišťovacího řízení rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 21.10.2016, č.j. KUJI 78273/2016 OZPZ 2568/2016 Ml, které nabylo právní moci 22.11.2016, nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebyl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (EIA).

Podle stanoviska k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 08.01.2015 pod č.j. KUJI 82327/2014 OZPZ 1105/2014/SGM/138 nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastníci dotčených pozemků:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Obec Vlčatín, Vlčatín 1, 675 05

Obec Hodov, Hodov 54, 675 04

Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05

Česká republika

Zdeněk Horký, Ruda 16, 594 01

Josef Požár, Vlčatín 17, 675 05

Mgr. Leoš Havlát, Ve Vilách 816/10, Velké Meziříčí, 594 01

Marie Janečková, Vlčatín 16, 675 05

Pavel Jaša, Vlčatín 4, 675 05

Pavel Šabacký, Vlčatín 50, 675 05

Jiří Pospíšil, Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí, 594 01

František Mezlík, Vlčatín 2, 675 05
 Ludmila Zachová, Bochovice 35, 675 05
 Ing. Pavel Müller, Bítov 89, 671 10
 Dana Müllerová, Uherčice 81, 671 01
 František Jelínek, Vlčatín 54, 675 05
 Luboš Doležal, Vlčatín 3, 675 05
 Marie Zemanová, Hodov 18, 675 04
 Jan Pacal, Vlčatín 19, 675 05
 Pavla Horká, Vlčatín 15, 675 05
 Zdeněk Pospíšil, Hroznatín 8, 675 05
 Antonín Novák, Vlčatín 12, 675 05
 Petr Duben, Ždírec 36, 588 13
 Dana Dubnová, Ždírec 36, 588 13
 Karel Bernat, Rudíkov 211, 675 05
 PharmDr. Helena Švecová, Obůrka 1387/8, Velké Meziříčí, 594 01
 Stanislav Maštaliř, Hodov 46, 675 04
 Marie Pospíšilová, Bořetická 4134/8, Brno, 628 00
 Jan Kotačka, Rudíkov 85, 675 05
 Jaroslav Horký, Třída Čs. Armády 165, Veselí nad Lužnicí, 391 81
 Marie Lysá, Váňovská 916/46, Třešť, 589 01
 Václav Kotačka, Vlčatín 13, 675 05
 Stavrula Kotačková, Vlčatín 13, 675 05
 Mgr. František Pažourek, Rudíkov 7, 675 05
 Pavel Dobrovolný, Rudíkov 24, 675 05
 Petr Brychta, Rudíkov 28, 675 05
 Josef Kafka, Batouchovice 12, 675 05
 Jaroslava Kafková, Batouchovice 12, 675 05
 Vlastimil Maštaliř, Rudíkov 51, 675 05
 Ivan Šabacký, Rudíkov 3, 675 05
 Ludmila Šabacká, Rudíkov 3, 675 05
 Dušan Bosák, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
 Jiřina Bosáková, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
 Věra Jašová, Rudíkov 14, 675 05
 Jiří Večeřa, Rudíkov 21, 675 05
 Ludmila Večeřová, Rudíkov 21, 675 05
 František Kotačka, Rudíkov 11, 675 05
 Marie Kotačková, Rudíkov 11, 675 05
 Pavel Hladík, Rudíkov 151, 675 05
 Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov 266, 675 05

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna podle dokumentace záměru, kterou vypracovala společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 00, autorizovaná osoba Ing. Jan Kubásek, ČKAIT 0013189, datum 05/2015, číslo zakázky 14-7-196.
2. Záměr bude umístěn v úseku silnice II/360 mezi obcemi Oslavička a Rudíkov, v provozním staničení od 113,38 do 15,57.
3. Způsob zastavění
 - stavba bude umístěna v souladu s výkresy situace stavby v měřítku 1:1000, které jsou součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a jejich kopie jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
 - Území dotčené vlivy stavby: pozemky katastru nemovitostí (KN) p.č. 1566/2; 1865/2; 1900/4; 1865/11; 1573/1; 1573/2; 1619/1; 1619/2; 1618; 1630/2; 1631/2; 1630/1; 1630/3; 1648/1; 1648/2; 1662/1; 1662/2; 1673/4; 1673/2; 1673/1; 1677/4; 1677/2; 1677/1; 1865/3; 1683; 1685; 1701/1; 1702/6; 1709; 1701/2; 1865/1; 1711; 1712; 1728/1; 1728/2; 1733; 1734/2; 1750; 1747; 1754; 1862; 1755;

1773; 1864; 1771/2; 1765; 1772; 1790/2; 1777/3; 1790/1; 1782; 1793; 1794; 1809; 1797; 1808/1; 1806; 1808/2; 1817; 1810; 1813/3; 1812/1; 1834; 1838; 1863/1; 1840 v k.ú. Vlčatín;
p.č. 5010/3; 3860; 3823/3; 5010/4; 5010/2; 3862/3; 4975; 3862/2; 5010/1; 3862/1 v k.ú. Hodov;
p.č. 2254/1; 2118/1; 2116/2; 2268/4; 2110; 2268/3; 2116/1; 2117; 2268/5; 2121/2; 2121/1; 2268/2; 2268/1; 2129; 2118/2; 2268/7; 2268/6; 2118/3; 2250/2; 2268/10; 2118/4; 2131/2; 2268/9; 2251; 2106/1; 2268/8; 2259; 2250/16; 2064/1; 2064/2; 2047/2; 2047/1; 2039/1; 2020/2; 2020/5; 2020/3; 2039/2; 2022; 2038; 2023; 2181/2; 2037; 2181/4; 2250/7; 2024/2; 2267/1; 2250/15; 2250/8 v k.ú. Rudíkov

pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky

p.č. 1563; 1539; 1566/3; 1566/1; 1567; 1777/1 v k.ú. Vlčatín;

p.č. 2131/1; 2130; 2011 v k.ú. Rudíkov

4. Příčné uspořádání silnice SO 101 - II/360 bude odpovídat kategorii S9,5/70 s šířkou jízdního pruhu $a=3,00$ m, vodicím proužkem $v=0,25$, šířkou zpevněné krajnice $c=0,50$ m a šířkou nezpevněné krajnice $e=0,50$ m.

Šířka jízdního pruhu v místě odbočení bude 3,5 m, šířka odbočovacího pruhu bude 3,25 m.

Ve specifickém místě v km 1,595 00 bude z důvodu místa pro přecházení bodově vynechána zpevněná krajnice, tak aby délka přecházení byla 7,5 m.

5. Příčné uspořádání SO 102 - napojení silnice III/36056 – šířka jízdního pruhu $a=3,5$ m, šířka nezpevněné krajnice $e=0,50$ m.

6. Příčné uspořádání SO 103 - napojení silnice III/34910 – šířka jízdního pruhu $a=2,75$ m, šířka nezpevněné krajnice $e=0,50$ m. Osa komunikace je odsunuta tak, aby došlo ke kolmému křížení s komunikací II/360. Příčný sklon komunikace je střešovitý s hodnotou 2,5%.

7. Příčné uspořádání SO 104 - napojení silnice III/36082 – šířkové uspořádání bude provedeno plynule na proměnnou šířku stávající komunikace

8. Výškové řešení silnice bude v maximální míře kopírovat stávající stav. max. vychýlení nově navržené nivelety od původní se pohybuje do 0,5 m.

9. Odvodnění povrchu vozovky silnice je řešeno příčným a podélným sklonem do rigolů/příkopů. Odvodnění zemní pláně vozovky je navrženo jejím podélným a příčným vyspárováním k podélným drenážím, které budou napojeny na povrchové odvodnění, které ústí do vsakovacích rýh. U účelového sjezdu k železniční stanici Rudíkov (km 1,78479) bude podél levé hrany komunikace (ve směru staničení, tzn. na Rudíkov) položena silniční obruba s nášlapnou výškou 15 cm v celkové délce 25 m ukončená cca v km 1,76200 dvěma uličními vpustěmi, od kterých povede pod účelovou komunikací trouba DN 400, která odvede povrchovou srážkovou vodu na jižní stranu sjezdu do svahového příkopu a dále do stávajícího příkopu. Ve sjezdu bude 0,5 m před koncem úpravy položen liniový odvodňovací žlab, voda ze sjezdu bude odvedena do pravostranného příkopu sjezdu.

10. SO 106 - Nástupiště a chodníky: v prostoru autobusového nástupiště, nášlap obrub bude 200 mm v místě přecházení snížený na 20 mm

11. SO 201 - Most ev. č. 360-049 bude umístěn v místě stávajícího přemostění jednokolejné železniční trati ve staničení od 1,70410 do 1,73590, délka mostu 31,80 m, šířka mostu 14,45 m, výška mostu nad terénem 6,72 m, volná výška pod mostem 5,63 m

12. SO 202 – Opěrná zeď: u křídla mostu SO 201, max. výška 2,0 m, 1,5 m nad terénem, délka 9 m

13. SO 301 – Ochrana vodovodu: stávající trasa vodovodu pod zemním tělesem komunikace bude uložena do betonového žlabu s krycí deskou v délce 19 m s přesahy 2 m za hranu

14. SO 401 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení: sdělovací vedení bude přeloženo 2 m od nové paty svahu v délce 297 m a ochráněno chráničkou v délce 63m, umístění – pod sjezdem v km 1,81173, v místě od nového napojení po novou hranu svahu s přesahem min. 2 m

15. SO 402 – Přeložka a ochrana optického kabelu – optický kabel bude přeložen v celkové délce 635 m; umístění v km 0,800 – délka přeložení 20 m; od km 0,930 do km 1,210 - délka přeložení 279 m; od km 1,280 do km 1,410 - délka přeložení 128 m; od km 1,485 do km 1,665, v km 1,590 přejde pod komunikací v délce 16 m - délka přeložení 203 m; v km 1,785 - délka přeložení 25 m

16. SO 902 – Přemístění Božích muk – v km 1,450 budou přesunuta 1 m za novou hranu svahu na pozemek p.č. 5010/1 v k.ú. Hodov
17. Kácení dřevin (SO 801 – vegetační úpravy), které podléhají režimu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, může být provedeno pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného příslušným orgánem státní správy.
18. Stavebník zajistí před zahájením zemních prací vytýčení tras podzemních inženýrských sítí.
19. Budou splněny podmínky pro souběh a křížení jednotlivých sítí technické infrastruktury.
20. Budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovány zákonné požadavky:

- oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, Brno, 602 00
- umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči a - uhradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

21. **Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavebních prací. Stavba podléhá vydání stavebního povolení. Příslušným úřadem pro jeho vydání je Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb.**

22. Podmínky pro projektovou přípravu stavby: projektová dokumentace stavby musí být vypracovaná projektantem pro dopravní stavby v souladu s územním rozhodnutím a přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

23. Při projektové přípravě stavby budou splněny podmínky:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury – závazné stanovisko ze dne 05.10.2015, sp. zn. 60824/2015-8201-OÚZ-BR MOCR 15621-1/2015-6440

Před zahájením akce žádáme o zaslání přesného termínu realizace stavby a schválený návrh dopravního omezení s objízdnými trasami pro vozidla nad 3,5 tuny na adresu: regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, Olomouc, 771 11 nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, kpt. Ing. Hruďička – tel. 973 401 551, prap. Regmund, tel. 973 401 554).

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě – vyjádření ze dne 23.09.2015, č.j. LČR 154/001051/2015

- před zahájením stavebního řízení je nutno dosáhnout trvalého, příp. dočasného odnětí stavbou dotčených lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa
- lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu, lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení stavenišť
- stavební materiál, přebytky zemin nebo pařezy nesmí být volně umístovány do okolních lesních porostů
- na lesních pozemcích se nesmí provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast Povodí Dyje – vyjádření ze dne 30.11.2015, č.j. LČR 952004920/2015

1. Požadujeme předložit k vyjádření dokumentaci pro stavební řízení

24. Budou splněny podmínky a připomínky dotčených orgánů:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 20.07.2017, č.j. KUJI 28376/2017 OZPZ 873/2017 Go

1) Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:

Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé trvale odnímané plochy (1,0692 ha) o celkovém objemu 2 877,1 m³.

Prvá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 2 460 m³) bude použita dle schváleného plánu využití (příloha č. 2) k ohumusování tělesa komunikace, ve vrstvě 10 centimetrů na ploše 2,46 ha. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy č. 3).

Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (ornice o objemu 417 m³) bude dle schváleného plánu využití (příloha č. 2) na náklad žadatele (investora) využita ve vrstvě 5 centimetrů k zúrodnění částí pozemků parcelní číslo

2108/1, p. č. 2118/1 a p. č. 2118/4 v katastrálním území Rudíkov. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy č. 3).

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu

2) Skrývka kulturních vrstev půdy z dočasně odnímané půdy, schválený plán rekultivace dočasně odnímané půdy
Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy z celé dočasně odnímané plochy (0,5034 ha) v mocnosti 0,25 metru o celkovém objemu 1 258,5 m³. Do doby zpětné rekultivace budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy č. 3).

KrÚ, OŽPZ schvaluje předložený návrh plánu rekultivace (dle přílohy č. 4). Žadatel zajistí na svůj náklad rekultivaci dočasně odejmuté půdy v souladu s tímto plánem. K rekultivaci dočasně odejmutých ploch bude použit celý objem skrývky z dočasně odnímaných pozemků (1 258,5 m³). Žadatel písemně oznámí KrÚ, OŽPZ a MěÚ Třebíč, OŽP, orgánům ochrany ZPF datum ukončení poslední etapy biologické rekultivace, aby mohla být ukončena platba odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF.

3) Stavební činnosti, přístup na stavbu, umístění zařízení staveniště, předběžná bilance výkopových zemín
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) zajistí, aby právnická nebo fyzická osoba, provádějící stavební činnost při provádění stavby, provedla účinná opatření, aby nedošlo k porušení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF (dle přílohy č. 5).

Jakékoliv dotčení jiných zemědělských pozemků, než které jsou trvale či dočasně odnímány ze ZPF, nebo určeny k zúrodnění, je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF (s KrÚ, OŽPZ). Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace.

Žadatel je povinen zajistit, aby nebyly přebytné výkopové zeminy umísťovány na neodnímáných pozemcích (nebo na jejich neodnímáných částech), náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF).

4) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území

Při realizaci vlastní stavby bude žadatelem zajištěn bezeškodní odvod povrchových (dešťových) z odnímané plochy do vhodného recipientu, tak, aby nedošlo k nežádoucímu odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na neodnímáných pozemcích, náležejících do ZPF.

5) Platnost souhlasu

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí dle zvláštních předpisů a platnost souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb – závazné stanovisko ze dne 02.10.2015, č.j. ODKS 51116/15-SPIS 114/2016/PJ

1. Je nutno akceptovat všechna stávající komunikační připojení.

2. Stávající sjezdy budou stavebně upraveny v souladu s ust. § 2 vyhl. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Úpravou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na silnici a v jejím okolí, nesmí být porušena funkce stávajících zařízení odvádějících vody ze silnice a jejího okolí a nesmí dojít ke zhoršení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

3. V případě zřizování nových komunikačních napojení na silnici, je třeba požádat silniční správní úřad o povolení připojení dle ust. § 10 odst. 1 a 4, zákona č. 13/1997 Sb., které se vydává formou rozhodnutí.

4. U všech komunikačních připojení musí být zajištěno zachování podmínek dostatečného bočního rozhledu.

5. Před vydáním územního rozhodnutí, souhlasu, nebo veřejnoprávní smlouvy je třeba získat povolení sil. správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice, spočívající v umístění inženýrských sítí podle ust. § 25, odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor.

6. V dalším stupni PD je třeba řešit návrh částečné, nebo úplné uzavírky silnice při výstavbě (jen na nezbytnou dobu) a objízdné trasy vč. přechodného DZ, jejich fin. krytí, a řešení obsluhy uzavřeného území zejména autobusy a nákladními automobily vzhledem k dopravnímu zatížení úseku.

7. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zpracována projektantem s autorizací pro obor dopravní stavby, v rozsahu stanoveném vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude splňovat požadavky stanovené ust. § 16 až 36 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušných ČSN

8. Do DSP budou zpracovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Policie ČR - KŘ, policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova tř. 1247/11, 674 01 Třebíč.

9. V DSP bude návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) odsouhlasený PČR - DI.

10. Žádost o stavební povolení (mimo sjezdů) bude podána na MěÚ Třebíč, odbor dopravy a bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Policie České republiky, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 09.03.2016 č.j. KRPJ-27677-1/ČJ-2016-161006

- veškeré prvky rekonstruovaných úseků komunikace musí být navrženy minimálně pro návrhovou rychlost 70 km/h. a to zejména výškové a směrové oblouky – požadujeme prověřit možnost úpravy směrového oblouku (VB4) v km 1,9

- vzhledem k tomu, že rekonstruovaný úsek sil. č. II/360 je navržen pro kategorii S9,5/70; DI PČR Třebíč požaduje, aby navržené prvky komunikacea rozhledové poměry byly navrženy a konstruována pro návrhovou rychlost/maximální povolenou. DI PČR Třebíč nesouhlasí s osazováním DZ č. B20a (70) vyjma úseku cca v km 1,6-1,7 (v místě autobusových zastávek, před napojením sil. č. III/34910)

- DI PČR Třebíč požaduje prověřit možnost vyřazení sil. č. III/36082 ze silniční sítě, převést tuto komunikaci do účelových komunikací a připojení řešit jako sjezd. V případě, že takovouto změnu nelze provést, je nutné vyřešit odbočení vlevo ve směru jízdy Oslavička- Rudíkov

- v místě autobusových zastávek nahradit „místo pro přecházení“ nahradit „místem, kde je možné bezbariérově přejít komunikací“

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc – závazné stanovisko ze dne 01.12.2015, č.j. MO-SOO1561/15-2/Vs DUCR-71732/15/Vs

1. Stavba bude v rozsahu zasahujícím do obvodu a ochranného pásma dráhy provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této části dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy (SO 201 - Most ev. č. 360-049).

5. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. Zároveň s žádostí stavebník doloží vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, k provedení stavby zasahující do obvodu dráhy (SO 201 - Most ev. č. 360-049).

6. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, § 11, o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3m (+ delta oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.

7. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, vydaného pod značkou 19228/2015-SŽDC-OR DNO-OPS ze dne 3. listopadu 2015.

25. Budou splněny podmínky a připomínky účastníků řízení:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 07.09.2017, č.j. 710752/17

Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany ze dne 11.09.2017, č.j. POS 710752/17 Pvr.

Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.

Případná křížení vést vždy pod trasou PVSEK. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření ze dne 24.08.2015, č.j. TR/4978/2015-Ba

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.

2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý, tel. 568 899 167, mobil 737221653.

3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.

4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.

5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.

7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč - tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

11. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

QUANTUM, a.s. – stanovisko ze dne 10.09.2015, č.j. 170/MD/2015

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod IPE dn 63.

2. Křížení a souběh vodovodu, kanalizace, kabelů s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korytka. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1 m.

3. Výkop v ochranném pásmu 1 m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.

4. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.

5. Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář: 607 593 936, tel.: 602 581 638 o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.

6. Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.

7. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.

9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni.

E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 05.05.2017, č.j. D8626-16175484

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. – souhlas ze dne 27.08.2015, č.j. TSÚ/No/009388/2015

1/ k rekonstrukci silnice II/360 (km 13,380-15,573) v předloženém rozsahu není zásadních připomínek a vydáváme souhlas

2/ k předložené PD SO 201 most ev.č. 360-049 není připomínek, je v souladu s předchozím projednáním řešení

3/ požadujeme zapracovat do PD likvidaci stávajícího stromoví, určeného ke kácení včetně nákladů na náhradní výsadbu

4/ musí být zajištěno odvodnění dotčených ploch a v žádném případě nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici II/360 - opravu stávajících propustků výměnou za nové je nutno řešit v návaznosti na odtok, nesouhlasíme s vypouštěním vod do volného terénu bez řešení odtoku (stížnosti vlastníků či uživatelů sousedních pozemků)

5/ opravu objízdných tras požadujeme řešit v předstihu, do rozpočtu stavby požadujeme tyto náklady v dostatečném rozsahu zapracovat. Rozsah a způsob opravy silnic, odsouhlasených jako objízdné trasy, bude upřesněn dle aktuálního stavu silnic

6/ svislé dopravní značení požadujeme řešit v celé trase zcela nové, stejně tak směrové sloupky

7/ do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na doplnění krajnic v celé trase

8/ stav a funkčnost hospodářských sjezdů, navazujících na silnici II/360 je třeba řešit v předstihu

9/ k předložené PD SO 402 - přeložka a ochrana optického kabelu v předloženém rozsahu není zásadních připomínek a vydáváme souhlas - podmínky uložení budou vydány pro stavební řízení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 02.03.2015, č.j. 3626/2015-OŘ BNO-ÚT

1. Vrtý bude možné provést ve vlakových přestávkách.

2. V termínu 14 dní před zahájením prací na dotčeném pozemku kontaktujte vedoucího provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou p. Doležala tel. 724 250 206 z důvodu provádění technického dohledu. Bez účasti zástupce Správy tratí Jihlava nelze zahájit práce na drážním pozemku. Technický dohled bude hrazen z finančních prostředků investora (zhotovitele) ve výši 650,- Kč + DPH. Po dokončení prací bude dotčený pozemek uveden do normového stavu.

3. Při provádění prací v blízkosti kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 03.11.2015, č.j. 19228/2015-SŽDC -OR BNO-OPS

1. Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace.

2. Zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a objízdných tras ohlaste na operační středisko HZSP SŽDC — JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové tel.č. 972 624 065, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

3. Při demolici mostu vypracovat technologický postup demoličních prací, který s ohledem na konstrukční systém mostu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

4. V blízkosti připravované stavby evidujeme nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 2259 (žkm 13,800 - 13,873). Dojde-li k jakémukoli omezení práv nájemce, je zapotřebí dostatečným časovým předstihu před zahájením stavby uvědomit majetkový odbor OR Brno, abychom nájemníky mohli dopisem informovat.

5. Stavbou bude dotčen pozemek p.p.č. 2259, k.ú. Rudíkov. Dočasný a trvalý zábor pozemků je nutné projednat s OR Brno, odborem majetkovým, kontaktní osoba p. Taberýová, tel. 972 625 487.

6. V následujícím stupni PD požadujeme předložit technologický postup demolice stávajícího mostu a technologický postup výstavby nového mostu včetně výkresové dokumentace.

7. Stavbu je nutné zařadit do ročního plánu výluk. Nejbližší uzavírka žádostí je 31.3.2016. V tomto termínu je nutné doručit žádost na SŽDC s.o., OR Brno, Provozní odbor ing. Kaňa, tel. 972 625 982.

8. V zájmovém prostoru, pod mostem, se nachází zařízení ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava a to výstroj mechanického zabezpečení výhybek. Zařízení ve správě SSZT Jihlava nesmí být při provádění prací poškozeno.

9. U paty mostu je kabelové vedení mezi osvětlovacími stožárky ve správě Správy elektrotechniky a energetiky OR Brno. Před zahájením stavby požadujeme zajistit jeho vytyčení. Kontaktní osoba p. Kotouček tel. 972 644 183, mobil 606 074 495.

10. Prováděnými pracemi nesmí být narušena bezpečnost a plynulý provoz na trati SŽDC, s.o.

26. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.

27. Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

(§27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Odůvodnění

Dne 29.06.2017 podal žadatel Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01, za který jedná hejtman MUDr. Jiří Běhounek, zastoupený na základě plné moci ze dne 22.07.2014 společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 00, za kterou jedná pověřený zaměstnanec Ilona Macků Úřadu městyse Budišov, stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „II-360 Oslavička - Rudíkov“ na výše uvedených pozemcích katastru nemovitostí v katastrálních územích Hodov, Vlčatín, Rudíkov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 25.08.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v územní a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

plná moc ze dne 22.07.2014

plná moc ze dne 10.08.2017

dokumentace stavby

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování dne 12.01.2015, č.j. ORÚP 81660/14-SPIS 57/2014/FS

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí – informace a vyjádření ze dne 31.08.2015, č.j. OŽP 51100/15-SPIS 10014/2015/PD

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí – rozhodnutí ze dne 14.01.2016, č.j. OŽP 2839/16-SPIS 14937/2015/Chu

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 23.10.2017, č.j. OŽP 69706/17 – SPIS OŽP/12690/2017/Ro

Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury – vyjádření ze dne 25.08.2015, č.j. OŠK 51113/15-SPIS 10242/2015/Ol

Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb – rozhodnutí ze dne 12.04.2016, č.j. ODKS 19023/16-SPIS 4523/2016/PJ

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb – závazné stanovisko ze dne 02.10.2015, č.j. ODKS 51116/15-SPIS 114/2016/PJ

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč č.j. KHSV/24548/2014/TR/HOK/Štěp ze dne 29.12.2014

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč ev.č. HSJI-525/15-5-PP-2015, č.j. HSJI-4667-2/TR-2015 ze dne 16.09.2015

Policie České republiky, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 09.03.2016 č.j. KRPJ-27677-1/ČJ-2016-161006

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 20.07.2017, č.j. KUJI 28376/2017 OZPZ 873/2017 Go

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury – závazné stanovisko ze dne 05.10.2015, sp. zn. 60824/2015-8201-OÚZ-BR MOCR 15621-1/2015-6440

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů – vyjádření ze dne 05.05.2017, ev.č. 498/6/1567/2015/8201

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc – sdělení ze dne 16.09.2015, č.j. MO-SOO1096/15-2/Vs DUCR-54329/15/Vs

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc – závazné stanovisko ze dne 01.12.2015, č.j. MO-SOO1561/15-2/Vs DUCR-71732/15/Vs

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany ze dne 03.09.2015, č.j. POS-77/15-Pok

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 01.08.2017, č.j. 679893/17

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 07.09.2017, č.j. 710752/17

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany ze dne 11.09.2017, č.j. POS 710752/17 Pyr. RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 25.08.2015, zn. 5001170403

GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 04.08.2017 č.j. 5001561993

Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření ze dne 06.11.2015, č.j. TR/6891/2015-Ba

Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření ze dne 24.08.2015, č.j. TR/4978/2015-Ba

Vodárenská akciová společnost, a.s. – vyjádření ze dne 04.08.2017, č.j. TR/4437/2017-Ba

ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 04.08.2017, zn. 0100784674

Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 04.08.2017, zn. 0200632898

České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 04.08.2017, zn. UPTS/OS/175268/2017

QUANTUM, a.s. – stanovisko ze dne 10.09.2015, č.j. 170/MD/2015

QUANTUM, a.s. – stanovisko ze dne 19.04.2017, č.j. 142/JF/2017

E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 04.09.2015, č.j. D8626-16079030

E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření ze dne 05.05.2017, č.j. D8626-16175484
ENECOS, s.r.o. – sdělení ze dne 19.04.2017 (žádost o vyjádření ze dne 11.04.2017)
T-Mobile Czech Republic a.s. – stanovisko ze dne 11.04.2017, zn. E13250/17
Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 01.08.2017, zn. MW00006642751290
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě – vyjádření ze dne 23.09.2015, č.j. LČR 154/001051/2015
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Třebíč – vyjádření ze dne 15.10.2015, č.j. LČR 148/001031/2015
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast Povodí Dyje – vyjádření ze dne 30.11.2015, č.j. LČR 952004920/2015
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 09.10.2015 č.j. PM044837/2015-203/Fi
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. – souhlas ze dne 27.08.2015, č.j. TSÚ/ No/ 009388/2015
Liber, družstvo vlastníků – souhlas ze dne 12.10.2015
První telefonní, a.s. - vyjádření ze dne 26.08.2015
První telefonní společnost s r.o. - vyjádření ze dne 04.08.2017, zn. PTTRE065
SITEL, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 02.05.2017, zn. 1311701202
SITEL, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 02.05.2017, zn. 1411700931
SITEL, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 02.05.2017, zn. 1111702249
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 02.03.2015, č.j. 3626/2015-OR BNO-ÚT
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 03.11.2015, č.j. 19228/2015-SŽDC -OR BNO-OPS
Obec Hodov – vyjádření ze dne 13.10.2014
Obec Rudíkov – vyjádření ev.č. 0000205874
Obec Vlčatín – vyjádření ze dne 25.09.2014
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. – vyjádření č.j. 4037/15 ze dne 16.10.2015
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – vyjádření č.j. ARUP-8863/2015 ze dne 14.09.2015
kopie části dokumentace „Vjezd na p.č. 2039/1 – Rudíkov“ vypracovaná Simonou Štádániovou, květen 2016, z.č. SŠ 22/15

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Pro stanovení podmínek jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Stavba silnice II. třídy č. II/360 je dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 ZÚR Kraje Vysočina vymezená jako veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy (identifikace DK21). Dle těchto zásad se pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb za součást stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení stavenišť, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby ap., pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením.

Žadatel nemá vlastnické právo ke všem pozemkům dotčeným stavbou, ani smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu k pozemku jiného vlastníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy lze pozemky pro její uskutečnění podle § 170 stavebního zákona vyvlastnit, není k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyžadováno předložení souhlasu vlastníků dotčených pozemků.

Obec Vlčatín, na jejímž území je stavba částečně umístována, má platný Územní plán Vlčatín ve znění Změny č. 1. Záměr je umístován v nezastavěném území ve stávající ploše s rozdílným způsobem využití silnice II. třídy a současně v koridoru silnice II/360.

Obec Hodov, na jejímž území je stavba částečně umisťována, má platný Územní plán Hodov. Záměr je umisťován v nezastavěném území ve stávajících plochách: plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční (DS), lesní plochy (NL), plochy přírodní – zeleň krajinná (NP), plochy zemědělské – orná půda (NZ) a zároveň v koridoru s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva dle § 170 a § 101 zákona č. 183/2006 Sb. jako veřejně prospěšná stavba ZÚR Kraje Vysočina DK21 silnice II/360.

Obec Rudíkov, na jejímž území je stavba částečně umisťována, má platný Územní plán Rudíkov. Záměr je umisťován v nezastavěném území ve stávajících plochách: plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), plochy dopravní infrastruktury – drážní, plochy zemědělské – orná půda (NZ1), plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZ2), plochy lesní (NL), plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), plochy smíšené nezastavěného území (NS) a zároveň v koridoru (VD-1) pro homogenizaci tahu silnice II/360 ve zpřesněné šíři (označení v ZÚR Kraje Vysočina DK21) jako veřejná infrastruktura dle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. Koridoru (VD-1) s možností vyvlastnění dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě mohou být rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona Kraj Vysočina; § 85 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) stavebního zákona Obec Vlčatín, Obec Hodov, Obec Rudíkov; podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Zdeněk Horký, Josef Požár, Mgr. Leoš Havlát, Marie Janečková, Pavel Jaša, Pavel Šabacký, Jiří Pospíšil, František Mezlík, Ludmila Zachová, Ing. Pavel Müller, Dana Müllerová, František Jelínek, Luboš Doležal, Marie Zemanová, Jan Pacal, Marie Horká, Pavla Horká, Zdeněk Pospíšil, Antonín Novák, Petr Duben, Dana Dubnová, Karel Bernat, PharmDr. Helena Švecová, Stanislav Maštalíř, Marie Pospíšilová, Jan Kotačka, Jaroslav Horký, Marie Lysá, Václav Kotačka, Stavrula Kotačková, Mgr. František Pažourek, Pavel Dobrovolný, Petr Brychta, Josef Kafka, Jaroslava Kafková, Vlastimil Maštalíř, Ivan Šabacký, Ludmila Šabacká, Dušan Bosák, Jiřina Bosáková, Věra Jašová, Jiří Večeřa, Ludmila Večeřová, František Kotačka, Marie Kotačková, Pavel Hladík, Liber, družstvo vlastníků, Česká republika, Městys Budišov, Erste Leasing, a.s., První telefonní společnost s r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům katastru nemovitostí (identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) v katastrálním území Vlčatín

p.č. 1561	p.č. 1565/1	p.č. 1542/4	p.č. 1781
p.č. 1613	p.č. 1565/3	p.č. 1627/7	p.č. 1791
p.č. 1535	p.č. 1566/5	p.č. 1571	p.č. 1819/19
p.č. 1566/6	p.č. 1568	p.č. 1679	p.č. 1813/2
p.č. 1565/2	p.č. 1569/2	p.č. 1734/3	

v katastrálním území Hodov
p.č. 3863

v katastrálním území Rudíkov

p.č. 2253	p.č. 2108/1	p.č.st. 96	p.č. 2036
p.č. 2111/1	p.č. 2107	p.č. 2069/2	
p.č. 2128	p.č.st. 234	p.č. 2063	

nebo ke stavbám na nich a toto právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr umisťovaný na pozemcích, které přímo sousedí s výše uvedenými pozemky katastru nemovitostí, mohla by být práva k těmto pozemkům umístěním nebo prováděním

stavby přímo dotčena. Vlastnická ani jiná věcná práva k dalším - vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být s ohledem na skutečnost, že se jedná o úpravu stávající komunikace, tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka.

Podmínky uvedené ve stanoviscích správců sítí a účastníků řízení, které nebyly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, byly vyhodnoceny jako obecné podmínky stanovené zákonnými předpisy popř. podmínky týkající se majetkoprávních otázek, a proto nebyly uvedeny ve výrokové části územního rozhodnutí.

Do výrokové části rozhodnutí byly zahrnuty pouze podmínky účastníků řízení uvedené v jednotlivých stanoviscích týkající se zájmů chráněných daným účastníkem a týkající se této konkrétní stavby. Obecné podmínky stanovené zákonnými předpisy popř. podmínky týkající se majetkoprávních otázek nebyly uváděny.

Do výrokové části rozhodnutí byly zahrnuty pouze podmínky dotčených orgánů, popis stavby popř. povinnosti žadatele a následně stavebníka vyplývající ze zákonných předpisů uvedené v závazných stanoviscích nebyly opisovány, stejně jako podmínky splněné již během projektové přípravy dokumentace pro územní řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu řízení byla stavebnímu úřadu dne 06.09.2017 doručena písemnost zaevidovaná pod č.j. UMB 247/1-17. Námitku společně podali účastníci řízení Josef Kafka a Jaroslava Kafková, oba bytem Batouchovice 12, 675 05 ve stanovené lhůtě (do 18.09.2017).

„Na základě vámi vydaného Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě akce II/360 Oslavička - Rudíkov žadatele Kraje Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 ze dne 25.8.2017 č.j. UMB 183/1-17/6 nesouhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, neboť nebyly splněny podmínky našeho souhlasu s trvalým zábořem pozemku (331 m²) a to v souladu se zápisem zjednán(v rámci majetkoprávní přípravy k projektové dokumentaci II/360 Oslavička - Rudíkov, konaného dne 25.7.2016, viz celé znění zápisu příloha tohoto podání námitek, kde bylo dohodnuto a dosud nesplněno následující:

- Pan Josef Kafka s ohledem na předchozí jednání o výkupu dotčených pozemků v jeho vlastnictví a vznesených požadavků na sjezdy na pozemky v k.ú. Rudíkov a Oslavička dnes předložil projektovou dokumentaci na vybudování sjezdů z kom. II/360 na pozemky v jeho vlastnictví a zařazení těchto sjezdů do PD DÚR - tento požadavek nebyl akceptován v rozsahu předložené PD*

- Dalším požadavkem p. Kafky v rámci jednání o výkupu pozemků pro akci II/360 Oslavička - Rudíkov je zřízení sjezdu na jeho pozemky v k.ú. Oslavička z komunikace II/360, který nebyl zřízen při výstavbě obchvatu Oslavičky. Pan Kafka předložil PD na zřízení sjezdu z komunikace II/360 k.ú. Oslavička na pozemek p.č. 183/7 a 504/21. Zřízení tohoto sjezdu věcně nesouvisí se stavbou II/360 Oslavička - Rudíkov, ale je podmínkou vlastníka pro majetkoprávní vypořádání*

• Zástupce odboru majetkového Kraje Vysočina zaslal p. Kafkovi podklady k majetkoprávní přípravě v květnu 2016, p. Kafka se zněním souhlasí, ale souhlasné vyjádření k návrhu znění Kupní smlouvy a souhlas k vydání ÚR a vynětí ZPF vydá až po dořešení svých požadavků (kladného vyřešení).

Do doby splnění mých požadavků nemůžeme souhlasit s vydáním územního rozhodnutí na stavbu akce II/360 Oslavička - Rudíkov.

Jako jeden z podkladů žádosti byla doložena kopie části dokumentace „Vjezd na p.č. 2039/1 – Rudíkov“ vypracovaná Simonou Štadániovou, květen 2016, z.č. SŠ 22/15, která řeší sjezd na pozemek p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov a na základě které byla zpracovávána dokumentace záměru projednávaného v rámci tohoto územního řízení. Obě dokumentace obsahují totožné řešení sjezdu na pozemek p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov, proto stavební úřad vyhodnotil tuto část námítky jako bezpředmětnou.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno tímto konkrétním záměrem.

Požadavky týkající se dostupnosti pozemků, kterých se projednávaný záměr netýká, nesplňují požadavky ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona a stavební úřad k nim nepřihlíží.

Jak bylo uvedeno výše, stavba silnice II. třídy č. II/360 je vymezená jako veřejně prospěšná stavba. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy lze pozemky pro její uskutečnění podle § 170 stavebního zákona vyvlastnit, není k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyžadováno předložení souhlasu vlastníků dotčených pozemků. K projednání odnětí zemědělské půdy ze ZPF je věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, který dne 20.07.2017 pod č.j. KUJI 28376/2017 OZPZ 873/2017 Go vydal závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, které bylo doloženo k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů námítky účastníků řízení Josefa Kafky a Jaroslavy Kafkové zamítá.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné další námítky ani návrhy účastníků řízení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad podle stanovil s ohledem na rozsah stavby a s ním související náročnost projektové přípravy dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na pět let. Doba platnosti začíná běžet ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci a rozhodnutí je závazné pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro

podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Petr Piňos v.r.
starosta městyse

Za správnost písemného vyhotovení:

Ing. Kristýna Hortová
referent stavebního úřadu

Správní poplatek vyměřený podle sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění pod položkou č. 17 písm. f) ve výši 20.000 Kč byl zaplacen dne 21.09.2017.

Obdrží:

Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 1 stavebního zákona)

datovou schránkou

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha, 140 00

zastupující

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Obec Vlčatín, Vlčatín 1, 675 05

Obec Hodov, Hodov 54, 675 04

Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05

Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

doporučeně do vlastních rukou

Zdeněk Horký, Ruda 16, 594 01

Josef Požár, Vlčatín 17, 675 05

Mgr. Leoš Havlát, Ve Vilách 816/10, Velké Meziříčí, 594 01

Marie Janečková, Vlčatín 16, 675 05

Pavel Jaša, Vlčatín 4, 675 05

Pavel Šabacký, Vlčatín 50, 675 05

Jiří Pospíšil, Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí, 594 01

František Mezlík, Vlčatín 2, 675 05

Ludmila Zachová, Bochovice 35, 675 05

Ing. Pavel Müller, Bítov 89, 671 10

Dana Müllerová, Uherčice 81, 671 01

František Jelínek, Vlčatín 54, 675 05

Luboš Doležal, Vlčatín 3, 675 05
 Marie Zemanová, Hodov 18, 675 04
 Jan Pacal, Vlčatín 19, 675 05
 Marie Horká, Vlčatín 15, 675 05
 Pavla Horká, Vlčatín 15, 675 05
 Zdeněk Pospíšil, Hroznatín 8, 675 05
 Antonín Novák, Vlčatín 12, 675 05
 Petr Duben, Ždírec 36, 588 13
 Dana Dubnová, Ždírec 36, 588 13
 Karel Bernat, Rudíkov 211, 675 05
 PharmDr. Helena Švecová, Obůrka 1387/8, Velké Meziříčí, 594 01
 Stanislav Maštálř, Hodov 46, 675 04
 Marie Pospíšilová, Bořetická 4134/8, Brno, 628 00
 Jan Kotačka, Rudíkov 85, 675 05
 Jaroslav Horký, Třída Čs. Armády 165, Veselí nad Lužnicí, 391 81
 Marie Lysá, Váňovská 916/46, Třešť, 589 01
 Václav Kotačka, Vlčatín 13, 675 05
 Stavrula Kotačková, Vlčatín 13, 675 05
 Mgr. František Pažourek, Rudíkov 7, 675 05
 Pavel Dobrovolný, Rudíkov 24, 675 05
 Petr Brychta, Rudíkov 28, 675 05
 Josef Kafka, Batouchovice 12, 675 05
 Jaroslava Kafková, Batouchovice 12, 675 05
 Vlastimil Maštálř, Rudíkov 51, 675 05
 Ivan Šabacký, Rudíkov 3, 675 05
 Ludmila Šabacká, Rudíkov 3, 675 05
 Dušan Bosák, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
 Jiřina Bosáková, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
 Věra Jašová, Rudíkov 14, 675 05
 Jiří Večeřa, Rudíkov 21, 675 05
 Ludmila Večeřová, Rudíkov 21, 675 05
 František Kotačka, Rudíkov 11, 675 05
 Marie Kotačková, Rudíkov 11, 675 05
 Pavel Hladík, Rudíkov 151, 675 05

datovou schránkou

Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov 266, 675 05
 Městys Budišov, Budišov 360, 675 03
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., pracoviště Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, 674 01
zastupující

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha, 110 00
zastupující

Česká republika
 Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, Znojmo, 669 02
 První telefonní společnost s r.o., U Studně 291/7, Jihlava, 586 05
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00

veřejnou vyhláškou

E.ON Česká republika, s.r.o., Riegrova 348/78, Třebíč, 674 01
zastupující

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49
 Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč, 674 01
 Quantum, a.s., Brněnská 212, Vyškov, 682 01

osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům:
v katastrálním území Vlčatín

p.č. 1561	p.č. 1565/1	p.č. 1542/4	p.č. 1781
p.č. 1613	p.č. 1565/3	p.č. 1627/7	p.č. 1791
p.č. 1535	p.č. 1566/5	p.č. 1571	p.č. 1819/19
p.č. 1566/6	p.č. 1568	p.č. 1679	p.č. 1813/2
p.č. 1565/2	p.č. 1569/2	p.č. 1734/3	

v katastrálním území Hodov
p.č. 3863

v katastrálním území Rudíkov

p.č. 2253	p.č. 2108/1	p.č.st. 96	p.č. 2036
p.č. 2111/1	p.č. 2107	p.č. 2069/2	
p.č. 2128	p.č.st. 234	p.č. 2063	

Dotčené orgány datovou schránkou

MěÚ Třebíč, Oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01

MěÚ Třebíč, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01

MěÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01

Policie ČR, Dopravní inspektorát Třebíč, Bráfova 11, Třebíč, 674 01

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Žďárského 1, Třebíč, 674 01

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Bráfova 31, Třebíč, 674 01

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 779 00

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů
Brno, Svatoplukova 84, Brno, 662 10

Na vědomí veřejnou vyhláškou

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, Brno, 614 00

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 – LS Nové Město na Moravě

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 – LS Třebíč

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 - Správa toků - oblast povodí Dyje

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, 601 75 - závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje
a též na úřední desce příslušné obce, na jehož území se má záměr uskutečnit.

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

SO 101 - Sílnice 11360 km 0,000 - km 2,142
SO 102 - Napojení sílnice 11360056 (u měř. osiavčička)
SO 103 - Napojení sílnice 11364910 (u měř. Věže Váňan)
SO 104 - Napojení sílnice 11360082 (u měř. zastávky atarice)
SO 105 - Sjezd
SO 106 - Náhon pístu a chodník
SO 201 - Most, ev. č. 380-048
SO 202 - Zahrnutí zed
SO 301 - Ochrana vodovodu
SO 401 - Platba a ochrana sledovacího vedení
80 402 - Platba a ochrana optického kabelu
SO 801 - Vegetační úprava
SO 901 - Pásmo linie pomníky
SO 902 - Pásmo linie pomníky

VOZOVKA - obrubní vlnitý ACO 11+
 ZPĚVNĚNÍ ČÁST SJEZDOU
 CHODNÍK - ocelová konstrukce / ocelové konstrukce včetně umělé vodící linie
 NEZPEVNĚNÍ KRAJNICE
 NEZPEVNĚNÍ KRAJNICE S OSAZENÝM SVOIDILEM
 ZEMNÍ TĚLESO - VÝMĚRY
 ZEMNÍ TĚLESO - V ZÁŘEŽI / V ZÁŘEŽI S PŘÍPOJNOU TVÁRNICÍ
 PŘELOŽKA VEDENÍ IS - SĚDOVACÍ VEDENÍ CZ
 PŘELOŽKA VEDENÍ IS - OPTICKÝ KABEL PRVNÍ TELEFONNÍ
 VEDENÍ IS - VOVOODCO
 VOVOODKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 HRANY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ


NOVÉ SDZ
RUŠENÉ SDZ





8-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE:	II/360 OSLAVIČKA - RUDÍKOV				
OBEC	OSLAVIČKA, RUDÍKOV	OBJEKT:	SO 101 - SILNICE II/360				
DATUM	07/2016	PŘÍLOHA:	SITUACE STAVBY - km 0,000 - 0,900				
FORMÁT	5 X A4						
STUPEŇ	DUR						
GENERALNÍ PROJEKTANT		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA	<i>J. Landa</i>	KÓPEČ:	ČÍSLO:	PŘÍLOHA
 AF-CityPlan MAGISTRÁT 1278/13, 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 608 531 fax: +420 224 692 072 www.af-cityplan.cz		VEDOUČÍ STŘEDISKA:	Ing. J. LAHODA	<i>J. Lahoda</i>		D.	2.1
		VEDOUČÍ PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA	<i>J. Lahoda</i>			
		VYPRACOVAL:	T. BARTÁK	<i>T. Barták</i>			
		KONTROLA:	Ing. J. LAHODA	<i>J. Lahoda</i>			
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO	1:1000		Č. ZAKÁZKY:	14-7-1	
DOKUMENTACE JE UŽITÍ POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ BILDOVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZDÍLOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASĚ AF-CITYPLAN s.r.o.							









S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE:	II/360 OSLAVIČKA - RUDÍKOV		
OBEC	OSLAVIČKA, RUDÍKOV	OBJEKT:	SO 101 - SILNICE II/360		
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	PRÍLOHA:	SITUACE STAVBY - km 0,900 - 1,900		
DATUM	07/2016	FORMÁT	5 x A4	DUR	
STUPEŇ	DUR	GENERALNÍ PROJEKTANT	 AF-CityPlan MAGISTR 1278/19, 140 00 PRAHA 4 TEL.: +420 277 065 531 FAX.: +420 224 822 072 www.af-cityplan.cz		
TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA	VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. J. LAHODA	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA
VYPRACOVAL:	T. BARTÁK	KONTROLA:	Ing. J. LAHODA	ČÍSLO:	D. 2.2
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001	MĚŘITKO	1:1000	Č. ZAKÁZKY:	14-7-196	

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÉHLU PŘÍSLUŠNÉ BILDOVÝ O BÍLO, NOPROVÁHÁNÍ A NODMNOŽOVÁNÍ POULZE PO PŘEDCHOZÍM SOULASU AF-CITYPLAN S.R.O.







S-JTS

SO 101 - Silnice I/360 km 0,000 - km 2,182
 SO 102 - Nájezdní silnice I/360/56 (směr Čalouvice)
 SO 103 - Nájezdní silnice I/360/410 (směr Vičany)
 SO 104 - Nájezdní silnice I/360/82 (směr Štěpánčínská stanice)
 SO 106 - Sjezd
 SO 108 - Naklápěcí a chodníky
 SO 201 - Most, ev. č. 350-049
 SO 202 - Žalutní zed
 SO 301 - Ochrana vodotěsny
 SO 401 - Plošinka a ochranné zábradlové vedení
 SO 402 - Plošinka a ochranné optického kabelu
 SO 801 - Vegetační úprava
 SO 901 - Přemísťování pomníků
 SO 902 - Přemísťování pozůnk mukt


	VOZOVKA - obrubná vrstva AGO 11+
	ZPEVNĚNÍ ČÁST JEZDŮ
	CHODNÍK - dlaždicová konstrukce / dlaždicová konstrukce včetně umělé vodící tříty
	NEZPEVNĚNÁ KRAJINICE
	NEZPEVNĚNÁ KRAJINICE S OSAZENÝM SVODIDLEM
	ZEMNÍ TĚLESO - V NÁSPYU
	ZEMNÍ TĚLESO - V ZÁŘEZU / V ZÁŘEZU S PŘÍKOPOVOU TVÁRNICÍ
	— PŘELOŽKA VEDENÍ IS - SDELOVACÍ VEDENÍ C2
	— PŘELOŽKA VEDENÍ IS - OPTICKÝ KABEL PRVNÍ TELEFONNÍ
	— VEDENÍ IS - VODVOD
	— VEDENÍ IS - STL plynová + ochranná páteň 1m (RVE)
	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	HRANÝ STAVAJÍCÍM KONTAKT
	ZATRUBNĚNÍ MLÝNSKÝ POTOČEK



NOVÉ SDZ
RUŠENÉ SDZ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE:	II/360 OSLAVIČKA - RUDÍKOV					
OBEČ	OSLAVIČKA, RUDÍKOV							
KRAJ	KRAJ VYSOČINA							
DATUM	07/2016							
FORMÁT	3 x A4	OBJEKT:	SO 101 - SILNICE II/360					
STUPEŇ	DUR	PŘÍLOHA:	SITUACE STAVBY - km 1,900 - 2,193					
GENERALNÍ PROJEKTANT		TECHNICKÝ ŘEDITEL:		Ing. J. LANDA	<i>[Signature]</i>	KOPIE Č:	ČÍSLO:	PŘÍLOHA
 AF-CityPlan MAGISTROU 1276/13, 140 00 PRAHA 4 TEL.: +420 274 008 038 TEL.: +420 234 922 072 www.af-cityplan.cz		VEDOUcí STŘEDISKA:		Ing. J. LAHODA	<i>Lašoda</i>		D.	2.3
		VEDOUcí PROJEKTU:		Ing. J. LAHODA	<i>Lašoda</i>			
		VYPRACOVAL:		T.BARTÁK	<i>Barták</i>			
		KONTROLA:		Ing. J. LAHODA	<i>Lašoda</i>			
		ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘITKO		1:1000	Č. ZAKÁZKY:	14-7-19
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE V SHODĚ S PŘÍSLUŠNÝMI SMLOUVAMI O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AF-CITYPLAN S.R.O.								





► **CETIN**

Evidenční číslo: PR/1579/2018

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Zdeňka Šulce

Manažer, Výstavba fix

os. č. 68172, nar. dne 23.2.1968, bytem Myslíč 25, Benešov u Prahy, PSČ 256 01
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 31.7.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 31.7.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva



Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 65/4-22, 4.5/2018

Ověřuji, že:

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----


Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.---

V Praze dne 31.7.2018-----


Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Knapova 6