



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 34

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
34	1.4.2019 - 30.4.2019	1302 Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov	Statické zabezpečení propustků v km 59,756 a v km 62,907

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 1.4.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílní objednávka č.34 Statické zabezpečení propustků v km 59,756 a v km 62,907

Traťový úsek: Chlumeč nad Cidlinou - Lichkov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:

Místo: Kostelec nad Orlicí

Č.	Uživatelské zařaz.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	--------------------	-----	-------------	-------	----	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 4 Vodorovné konstrukce

1	109	R	423951111	Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení	m3	11,280
<i>podepření nosné konstrukce výdřevou</i>						
P_59,756 2*4,4*1,45*0,5						6,380
P_62,907 2*4,9*1*0,5						4,900
<b>Součet</b>						<b>11,280</b>

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	198	R	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,720
<i>vyčištění otvoru před podepřením</i>						
P_59,756 2*4,4*0,2						1,760
P_62,907 2*4,9*0,2						1,960
<b>Součet</b>						<b>3,720</b>

2	216	R	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	18,600
<i>zařizování uvolněných částí zdiva</i>						
P_59,756 2*4,4						8,800
P_62,907 2*4,9						9,800
<b>Součet</b>						<b>18,600</b>

### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

4	291	R	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,100
5	293	R	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	22,000
1,1*20						

### 783 Dokončovací práce - nátěry

6	355	R	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	25,000
7	356	R	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	25,000

### N01 Nepojmenovaný díl

8	364	R	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	16,000
---	-----	---	-----------	--	-----	--------

### D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

9	379	R	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
10	380	R	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
11	383	R	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
12	381	R	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 240848

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c255e57f-0b3c-4cb8-981c-d4dce5a757ea

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.04.2019 09:37:57



eb744ff8-2607-46bb-a6b9-8a572dd72371