



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 32

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
32	1.4.2019 - 30.4.2019	1501 Česká Třebová - Praha	Oprava mostu v km 335,259

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 1. 4. 2019

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílicí objednávka č.32 Oprava mostu v km 335,259

Traťový úsek: Česká Třebová - Praha

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Místo: žst. Týnec nad Labem

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	287	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	14,000
2	286	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	1,000
3	199	952904141	Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve zdivu	m	10,000
4	178	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000
5	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	100,000
6	184	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	300,000
7	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	100,000
8	189	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	100,000
9	190	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	100,000
10	283	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	269,930
11	288	952901131.R	Čištění - omytí - rozleštění zábradlí D 60 mm	bm	32,000
			4*8		32,000
12	284	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	50,000
13	285	952902241	Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky	m2	55,000
14	289	952902241.R	Čištění budov parními čistícími stroji s kartáči s čistící chemií	m2	357,930
			"Nátěrové plochy" 269,930		269,930
			"přístřešky makralon" 88		88,000
			Součet		357,930
15	221	978059301	Bourání obkladů dlaždic z čediče plochy do 1m2	m2	5,000
16	223	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladaček plochy do 1 m2	m2	2,000
17	225	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	7,000
18	228	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000
19	246	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	2,600
20	254	985232113	m/m2	m2	2,600
21	261	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	7,000
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
22	167	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	269,930
		781	Dokončovací práce - obklady		
23	352	781443921	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených	kus	4,000
		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
24	358	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	150,000
		PSV	Práce a dodávky PSV		
		783	Dokončovací práce - nátěry		
25	354	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	11,000
		N01	Nepojmenovaný díl		
26	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	30,000
27	365	HZS3122.R	Hodinová zúčtovací sazba - montér odborný	hod	16,000

			<i>Poznámka k položce: údržbové práce a činnosti, které nejsou popsány výše uvedených položkách katalogu a nejsou součástí VRN</i>		
		M01	Materiál		
28		28318638.R	deska polykarbonátová komůrková transparentní tl 16mm	m2	0,160
29		28318782.R	spojovací materiál	kpl	1,000
30		28318781	lišta krycí oblá přírodní Al š 60mm	m	3,000
31		28318782	těsnění pryžové do oblé krycí lišty	m	4,000
32		59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	3,000
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí		
33	303	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,800
34	294	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,800
35	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,800
36	297	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,800
37	298	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,800
38	299	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů nošením	t	0,800
39	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
40	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
41	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
42	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
43	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
44	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 240819

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 755b8115-538e-4ecc-beea-c4eca7a75408

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2019 09:23:57



22a23c54-eb57-44ef-a777-66dc34feafe6