



## DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DS201801362

na provedení stavebních prací  
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – stavba“

uzavřené dne 6. 9. 2018, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 11. 12. 2018, a znění dodatku č. 2, uzavřeného 19. 2. 2019, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou zastupování funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: 485 243 111  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.  
sídlo: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem  
ve věcech plnění díla: Ing. Romanem Weberem, jednatelem  
IČ: 25407317  
DIČ: CZ25407317  
telefon: 483 314 493  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS201801362 ze dne 6. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2018 (dále jen „Dodatek 1“) a Dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2019 (dále jen „Dodatek 2“), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce objektu (bývalé mateřské školy) na pobytové zařízení sociálních služeb – Azylový dům v rámci projektu „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“; kdy se jedná o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný



z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura  
– Integrované projekty IPRÚ.

### Čl. 3 ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1 Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy, dohodly na změně a doplnění předmětu plnění o neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.

3.2 Dodatečné nepředvídatelné vícepráce jsou specifikovány ve Změnových listech č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a tvoří přílohu tohoto Dodatku, jako jeho nedílnou součást.

3.3 S odkazem na ustanovení:

a) § 222 odst. 5 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož se v souladu s uvedeným ustanovením za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

b) § 222 odst. 6 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.4 Celkový nárůst plnění související se změnami podle Čl. 3 odst. 3.1 Dodatku, při odečtení stavebních prací (včetně materiálu), které nebudou s ohledem na změny realizovány, nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

3.5 Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích, na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, ve znění Čl. 3 odst. 3.6 Dodatku 1 a Čl. 3 odst. 3.5 Dodatku 2, a to na navýšení celkové ceny díla o částku **885.905,36 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku:	885.905,36 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	12.533.779,50 Kč
DPH 21 %	2.632.093,70 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	15.165.873,20 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>13.419.684,86 Kč</b>
DPH 21 %	2.818.133,82 Kč
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>16.237.818,68 Kč</b>

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích, v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy, na změně termínu plnění díla sjednaného v Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy, a to na prodloužení lhůty pro realizaci a dokončení rekonstrukce o **6 týdnů**. Dle Čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy je za první den lhůty pro dokončení rekonstrukce považován den protokolárního předání staveniště objednateli, když staveniště bylo předáno dne 7. 9. 2018.



**Čl. 4 odst. 4.5 první věta Smlouvy ve znění Dodatku 1 a Dodatku 2 nově zní takto: „Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit rekonstrukci nejpozději do 9. 5. 2019.**

## **Čl. 4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

**4.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

**4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atp.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**4.3** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**4.4** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**4.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**4.6** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

**4.7** Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**4.8** Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 290/2019 ze dne 19. 3. 2019.

### Přílohy

- |      |                    |
|------|--------------------|
| č. 1 | Změnový list č. 11 |
| č. 2 | Změnový list č. 12 |
| č. 3 | Změnový list č. 13 |
| č. 4 | Změnový list č. 14 |
| č. 5 | Změnový list č. 15 |
| č. 6 | Změnový list č. 16 |
| č. 7 | Změnový list č. 17 |
| č. 7 | Změnový list č. 18 |




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Liberci, dne 4. 4. 2019


V 118201, dne 4. 4. 2019



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města



Ing. Roman Weber  
jednatel



Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 011

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 5.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Doplnění střešní krytiny o klempířské provedení úžlabí

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v realizaci úžlabí pomocí klempířských prvků.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při podrobné prohlídce průniků střešních rovin a jejich sklonů, je nutno do zdejších klimatických podmínek provést úžlabí střešních rovin pomocí oplechování Titanzinkovým plechem.

VLIV NA CENU: 15.446,16 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL11 - Prvky střešní krytiny

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

**Cena bez DPH**

**15 446,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 446,16	21,00%	3 243,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 689,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL11 - Prvky střešní krytiny**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum:

05.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**15 446,16**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 446,16

---

764 - Konstrukce klempířské

---

15 446,16

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL11 - Prvky střešní krytiny**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**15 446,16**

D PSV Práce a dodávky PSV

15 446,16

D 764 Konstrukce klempířské

15 446,16

1001	K	764241467	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm	m	23,759	644,00	15 300,80	CS ÚRS 2017 01
230	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,094	1 546,41	145,36	SoD

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 012

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 5.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Úprava stávajícího zděného komínu

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají ve výškové úpravě stávajícího komínu včetně povrchové úpravy.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Stávající komín nesplňoval normovou výšku nad hřebenem střechy. Část komínu bude odbourána, aby mohla být napojena nová dozdivka a komín bude opatřen novou povrchovou úpravou.

VLIV NA CENU: 4.070,88 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL12 - Komín**

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

**Cena bez DPH**

**4 070,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 070,88	21,00%	854,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 925,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL12 - Komín**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**4 070,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 070,88**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

**2 613,03**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**1 155,69**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**302,16**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL12 - Komín**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 070,88**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 070,88**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**2 613,03**

1001	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průdůch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,276	5 450,00	1 504,20	CS ÚRS 2017 01
1002	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,553	778,00	430,23	CS ÚRS 2017 01
1006	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	m2	2,900	234,00	678,60	CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**1 155,69**

1003	K	622142001.R01	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty vč. příplatku za římsy - stěrková hmota MultiFine	m2	2,889	343,60	992,67	
1004	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,440	30,80	105,95	CS ÚRS 2017 01
1005	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	3,612	15,80	57,07	CS ÚRS 2017 01

VV 3,44\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

3,612

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**302,16**

103	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,276	1 094,78	302,16	SoD
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-----

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 013

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 5.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Nová podlaha 3.NP z cementotřískových desek

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v navýšení výměry záklopu podlahy z cementotřískových desek.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Vzhledem k drobným dispozičním úpravám sádkokartonových předstěn způsobených nedostatečnými výškami pro umístění radiátorů a vzhledem k nutnosti vést rozvody instalaci až za těmito příčkami, byla podlahová konstrukce z cementotřískových desek navržena v celé ploše podkroví.

VLIV NA CENU: 26.705,67 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL13 - Nosná konstrukce podlahy 3. NP**

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

**Cena bez DPH**

**26 705,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 705,67	21,00%	5 608,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 313,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL13 - Nosná konstrukce podlahy 3. NP**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**26 705,67**

PSV - Práce a dodávky PSV

26 705,67

762 - Konstrukce tesařské

26 705,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL13 - Nosná konstrukce podlahy 3. NP**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 05.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**26 705,67**

D PSV Práce a dodávky PSV

26 705,67

D 762 Konstrukce tesařské

26 705,67

164	K	762810148	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 26 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	34,650	719,00	24 913,35	SoD
171	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,387	1 292,23	1 792,32	SoD

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 014

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Úprava stávajících nosných prvků krovu

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v přesunu pásku a výměně dřevěného sloupku za nový.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při realizaci příček 3. NP bylo zjištěno, že stávající šikmý pásek krovu v prostoru koupelny zasahuje do sprchového koutu. Na základě rozhodnutí statika budou na vedlejším sloupku osazeny dva nové pásky a stávající v prostoru koupelny bude zrušen. Dále bylo zjištěno poškození stávajícího sloupku hnilobou a vzhledem k tomu, že se bude sloupek nacházet v koupelně, bylo rozhodnuto o jeho výměně za nový dřevěný.

VLIV NA CENU: 9.883,81 Kč bez DPH

### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14.3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14.3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL14 - Výměna nosných prvků krovu

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2019

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

**Cena bez DPH**

**9 883,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 883,81	21,00%	2 075,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 959,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL14 - Výměna nosných prvků krovu**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**9 883,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 544,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 544,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**7 339,81**

762 - Konstrukce tesařské

6 963,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

376,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL14 - Výměna nosných prvků krovu

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**9 883,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 544,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 544,00

1004	K	975074141	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení přes 2500 kg/m	m	4,000	636,00	2 544,00	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 339,81

D 762 Konstrukce tesařské 6 963,48

1001	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	3,870	55,80	215,95	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

1002	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	9,370	288,00	2 698,56	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

167	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - vč. impregnace	m3	0,375	9 360,00	3 510,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV 9,37\*0,04 Přepočtené koeficientem množství 0,375

154	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,215	1 232,66	265,02	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

171	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,212	1 292,23	273,95	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 376,33

1003	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	4,296	87,60	376,33	CS ÚRS 2017 01
------	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------



Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 015

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Doplnění aktivního prvku k plynovým kotlům

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v dosazení aktivního prvku pro zajištění komunikace mezi původním kotlem a novým systémem.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Po zjištění skutečného typu stávajícího kotle je nutno regulátor kaskády doplnit o převodník, který zajišťuje komunikaci mezi regulátorem a původním kotlem.

VLIV NA CENU: 6.132,10 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14.3.2014

PODPIS: 

JMÉNO: 

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14.3.2014

PODPIS: 

JMÉNO: 

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL15 - Ústřední vytápění**

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2019

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

---

**Cena bez DPH**

**6 132,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 132,10	21,00%	1 287,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 419,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL15 - Ústřední vytápění**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**6 132,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 132,10

---

731 - Ústřední vytápění - kotelny

---

6 132,10

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL15 - Ústřední vytápění**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**6 132,10**

D PSV Práce a dodávky PSV

6 132,10

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

6 132,10

1	K	731150101.R01	D+M převodník OCI365.03/101 včetně nastavení komunikace se stávajícím kotlem	ks	1,000	5 348,20	5 348,20	
2	K	731150101.R02	D+M příložné čidlo QAD36/101	ks	1,000	783,90	783,90	

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 016

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 20.2.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Zdravotnětechnické instalace

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v doplnění elektroinstalací k fyzikální úpravě vody a napojení slaboproudu na bezpečnostní plynový ventil.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V PD ZTI je v místnosti 007 fyzikální úpravna vody s požadavkem na napojení silnoproudu, ale v PD EI tyto rozvody chybí. Dále PD neobsahuje napojení plynového bezpečnostního ventilu na elektroinstalaci slaboproudu.

VLIV NA CENU: 17.374,09 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL16 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

Cena bez DPH

17 374,09

DPH základní  
snížená

Základ daně  
17 374,09  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 648,56  
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 022,65



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL16 - Elektroinstalace**

Místo:

Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**17 374,09**

Díl: - ELEKTROINSTALACE

2 601,19

PSV - Práce a dodávky PSV

14 772,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 032,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

9 740,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL16 - Elektroinstalace

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 20.02.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**17 374,09**

#### D Díl: ELEKTROINSTALACE

**2 601,19**

13	K	13	Kabel CYKY 3x1,5	m	10,000	33,12	331,20	SoD
16	K	16	Kabel CYKY 3x2,5	m	30,000	41,75	1 252,35	SoD
20	K	20	Vodič CY 6 - žluto/zelený (pospojování)	m	15,000	35,31	529,58	SoD
8	K	8	Zásuvka 1pólová	kus	2,000	181,01	362,02	SoD
9	K	9	Přístrojová krabice	kus	2,000	63,02	126,04	

#### D PSV Práce a dodávky PSV

**14 772,90**

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

**5 032,00**

1003	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm <sup>2</sup> uložený volně (JYTY)	m	20,000	16,00	320,00	CS ÚRS 2017 01
1004	M	341215560	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm	m	20,000	22,20	444,00	CS ÚRS 2017 01
1005	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2017 01
1006	M	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2017 01
1007	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1008	M	358352020	<i>pomocné relé 24Vss 4p</i>	<i>kus</i>	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2017 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							9 740,90	
1001	K	742210009	Montáž modulu výstupů PGM, akumulátoru, montážní krabice a oživení	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
1002	M	405411000.1	<i>modul výstupů PGM, akumulátor, instalační krabice</i>	<i>kus</i>	1,000	6 490,90	6 490,90	

Objednatel: Statutární město Liberec  
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.  
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
Smlouva objednatele č.: DS201801362

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 017

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 11.3.2019

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Venkovní kanalizace

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Měněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v kompletní realizaci venkovních kanalizací včetně čerpání splaškových vod do kanalizačního řadu umístěného v ulici Věkova.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Při realizaci venkovních kanalizací bylo zjištěno, že stávající odkanalizování mimo objekt je nefunkční, kanalizační řad je na vedlejším pozemku ukončen dnes již nevyhovující vyvážecí jímkou. Změnový list obsahuje kompletní řešení odvodu splaškových vod z řešeného objektu.

VLIV NA CENU: 610.192,65 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení Díla: ANO

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla o 6 týdnů, neboť např. jen provedení čerpání splaškových vod je dáno termínem výroby čerpací šachty, přičemž se jedná o zakázkovou výrobu na tuto konkrétní stavbu.

DNE: 14.3.2019

PODPIS: 

JMÉNO: 

### VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: 14.3.2019

PODPIS: 

JMÉNO: 

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3. 2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL17 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

Cena bez DPH

610 192,65

DPH základní  
snížená

Základ daně

610 192,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

128 140,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

738 333,11

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL17 - Venkovní kanalizace**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 13.03.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>610 192,65</b>
13 - Hloubené vykopávky	34 237,11
17 - Konstrukce ze zemin	17 665,73
721 - Vnitřní kanalizace	38 537,18
HSV - Práce a dodávky HSV	505 252,63
1 - Zemní práce	60 048,48
2 - Zakládání	7 607,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	377 630,10
4 - Vodorovné konstrukce	5 312,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128,16
8 - Trubní vedení	31 536,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 559,00
998 - Přesun hmot	15 429,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL17 - Venkovní kanalizace

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 11.03.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

610 192,65

D 13

### Hloubené vykopávky

34 237,11

1	K	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	102,660	333,50	34 237,11	SoD
	WV		(3,0+5,05+4,5)*0,6*2,0 "přeložka dešťové kanalizace kolem anglického dvorku		15,060			
	WV		(5,5+5,5)*0,6*2,0 "napojení stávajících dešťových svodů		13,200			
	WV		27,5*0,6*2,0 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		33,000			
	WV		8,5*0,6*2,0 "napojení splaškové kanalizace na čerpací šachtu		10,200			
	WV		(24,0+2,0)*0,6*2,0 "výtlačné potrubí		31,200			
	WV		Součet		102,660			

D 17

### Konstrukce ze zemin

17 665,73

5	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	20,532	860,40	17 665,73	SoD
	WV		(3,0+5,05+4,5)*0,6*0,4 "přeložka dešťové kanalizace kolem anglického dvorku		3,012			
	WV		(5,5+5,5)*0,6*0,4 "napojení stávajících dešťových svodů		2,640			
	WV		27,5*0,6*0,4 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		6,600			
	WV		8,5*0,6*0,4 "napojení splaškové kanalizace na čerpací šachtu		2,040			
	WV		(24,0+2,0)*0,6*0,4 "výtlačné potrubí		6,240			
	WV		Součet		20,532			

D 721

### Vnitřní kanalizace

38 537,18



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	23,550	440,45	10 372,60	SoD
	VV		3,0+5,05+4,5 "přeložka dešťové kanalizace kolem anglického dvorku		12,550			
	VV		5,5+5,5 "napojení stávajících dešťových svodů		11,000			
	VV		Součet		23,550			
22	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	27,500	522,10	14 357,75	SoD
	VV		27,5 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		27,500			
	VV		Součet		27,500			
23	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	8,500	678,50	5 767,25	SoD
	VV		8,5 "napojení splaškové kanalizace na čerpací šachtu		8,500			
	VV		Součet		8,500			
1001	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	2 080,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3 "střešní svody napojené na novou dešťovou kanalizaci		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	77,050	21,85	1 683,54	
	VV		3,0+5,05+4,5 "přeložka dešťové kanalizace kolem anglického dvorku		12,550			
	VV		5,5+5,5 "napojení stávajících dešťových svodů		11,000			
	VV		27,5 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		27,500			
	VV		24,0+2,0 "výtlačné potrubí		26,000			
	VV		Součet		77,050			
1002	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,141	823,00	116,04	CS ÚRS 2017 01

D HSV

Práce a dodávky HSV

505 252,63

D 1

Zemní práce

60 048,48

1003	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,900	377,00	1 470,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		Křížení se stávajícími sítěmi					
	VV		1,0*1,5*1,0*2 "stávající silové kabely ČEZ		3,000			
	VV		1,0*1,5*0,6 "stávající dešťová kanalizace		0,900			
	VV		Součet		3,900			
1004	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,875	547,00	25 093,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*2,5*3,5 "čerpací šachta		21,875			
	VV		2,0*6,0*2,0 "vsak		24,000			
	VV		Součet		45,875			
1005	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	45,875	37,20	1 706,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*2,5*3,5 "čerpací šachta		21,875			
	VV		2,0*6,0*2,0 "vsak		24,000			
	VV		Součet		45,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	38,583	54,29	2 094,67	SoD
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		102,66 "výkop rýh		102,660			
	VV		45,875 "výkop jam		45,875			
	VV		-109,952 "zpětný zásyp		-109,952			
	VV		Součet		38,583			
10	K	171151101.2	Hutnění podkladu pod anglickým dvorkem	m2	6,250	100,00	625,00	SoD
	VV		Základová deska pod čerpací šachtu					
	VV		2,5*2,5		6,250			
	VV		Součet		6,250			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,583	14,89	574,50	SoD
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		102,66 "výkop rýh		102,660			
	VV		45,875 "výkop jam		45,875			
	VV		-109,952 "zpětný zásyp		-109,952			
	VV		Součet		38,583			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,583	300,00	11 574,90	SoD
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		102,66 "výkop rýh		102,660			
	VV		45,875 "výkop jam		45,875			
	VV		-109,952 "zpětný zásyp		-109,952			
	VV		Součet		38,583			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	109,952	79,47	8 737,89	SoD
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		102,66 "výkop rýh		102,660			
	VV		45,875 "výkop jam		45,875			
	VV		-7,146 "lože pod potrubí		-7,146			
	VV		-20,532 "obsyp potrubí		-20,532			
	VV		-3,14*1,05*1,05*3,15 "čerpací šachta		-10,905			
	VV		Součet		109,952			
1006	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	15,000	272,00	4 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*2,5*2,0 "zásyp septiku		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1007	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	103,500	21,40	2 214,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,5*3,0 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		25,500			
	VV		(24,0+2,0)*3,0 "výtlačné potrubí		78,000			
	VV		Součet		103,500			
1008	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	103,500	15,40	1 593,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		8,5*3,0 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		25,500			
	WV		(24,0+2,0)*3,0 "výtláčné potrubí		78,000			
	WV		Součet		103,500			
1009	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,105	90,90	282,24	CS ÚRS 2017 01
	WV		103,5*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,105			
	D	2	Zakládání				7 607,90	
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,875	1 068,61	2 003,64	SoD
	WV		Čerpací šachta					
	WV		2,5*2,5*0,3 "základ po ČŠ		1,875			
	WV		Součet		1,875			
18	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,250	2 825,81	3 532,26	SoD
	WV		Čerpací šachta					
	WV		2,5*2,5*0,2 "základ po ČŠ		1,250			
	WV		Součet		1,250			
1010	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,080	25 900,00	2 072,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		Čerpací šachta					
	WV		3*26,64/1000 "základ po ČŠ		0,080			
	WV		Součet		0,080			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				377 630,10	
1011	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,105	7 120,00	747,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		Poklop nad stávající studnou					
	WV		1,6*3*21,9/1000 "překlady		0,105			
	WV		Součet		0,105			
1012	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,105	21 500,00	2 257,50	CS ÚRS 2017 01
1013	K	386411111.1	D+M čerpací šachta včetně technologie a betonářských prací pro osazení	kus	1,000	349 425,00	349 425,00	Sub
	WV		Kompletní cena specializované firmy obsahuje:					
	WV		- dodávku a osazení PP nádrže					
	WV		- vybetonování dna nádrže					
	WV		- zhotovení stropní desky včetně poklopů					
	WV		- 2x čerpadlo s řezacím ústrojím					
	WV		- osazení 2 čerpadla pro zajištění nepřetržité funkčnosti					
	WV		- zapojení elektroinstalace a řídicí rozvaděč					
	WV		- mechanický lapač nečistot					
	WV		- nerezové vodící tyče					
	WV		- revize a zprovoznění					
	WV		1 "čerpací šachta		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
1014	K	389541113	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti 16-32 mm	m3	18,000	1 400,00	25 200,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		2,0*6,0*1,5 "vsak		18,000			
	WV		Součet		18,000			
<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 312,70</b>	
1015	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,520	3 360,00	1 747,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		Strop nad stávající studnou					
	WV		2,0*2,0*0,1 "nabetonávka nad vlnou		0,400			
	WV		2,0*2,0*0,06/2 "výplň vln		0,120			
	WV		Součet		0,520			
1016	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		Strop nad stávající studnou					
	WV		2,0*2,0 "poklop		4,000			
	WV		Součet		4,000			
1017	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	25 900,00	1 165,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		Strop nad stávající studnou					
	WV		45/1000 "KARI síť		0,045			
	WV		Součet		0,045			
<b>D</b>	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>128,16</b>	
1018	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,360	356,00	128,16	CS ÚRS 2017 01
	WV		Strop nad stávající studnou					
	WV		0,6*0,6 "poklop		0,360			
	WV		Součet		0,360			
<b>D</b>	<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>31 536,67</b>	
1019	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	26,000	72,30	1 879,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		Výtlačné potrubí					
	WV		24,0*2,0 "d63		26,000			
	WV		Součet		26,000			
1020	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	26,390	112,00	2 955,68	CS ÚRS 2017 01
	WV		26*1,015 Přepočtené koeficientem množství		26,390			
1021	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,146	878,00	6 274,19	CS ÚRS 2017 01
	WV		(3,0+5,05+4,5)*0,6*0,2 "přeložka dešťové kanalizace kolem anglického dvorku		1,506			
	WV		(5,5+5,5)*0,6*0,2 "napojení stávajících dešťových svodů		1,320			
	WV		27,5*0,6*0,2 "společné svodné potrubí dešťové kanalizace		3,300			
	WV		8,5*0,6*0,2 "napojení splaškové kanalizace na čerpací šachtu		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,146			
1022	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	614,00	1 228,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "stávající šachty		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1023	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2017 01
1024	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	641,00	641,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "stávající šachty		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1025	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2017 01
1026	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Strop nad stávající studnou					
	VV		1 "poklop		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1027	M	286619350	poklop litinový TEGRA 600	kus	1,000	6 060,00	6 060,00	CS ÚRS 2017 01
1028	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	2,000	406,00	812,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "stávající šachty		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1029	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
1030	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "výšková úprava stávajících šachet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 559,00	
1031	K	952905121.1	Čerpání fekálií a čištění stávajícího septiku	kus	1,000	5 774,00	5 774,00	Sub
	VV		Cena obsahuje:					
	VV		- vyčerpání, odvoz a likvidaci fekálií					
	VV		- čištění tlakovou vodou s následným odčerpáním vody					
	VV		- vápnění stěn					
	VV		1 "stávající septik		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1032	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,750	2 380,00	1 785,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*2,5*0,1 "bourání stropu septiku		0,750			
	VV		Součet		0,750			
D	998		Přesun hmot				15 429,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	61,287	251,76	15 429,62	SoD
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>14 500,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>14 500,00</b>	
1033	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření kanalizací	...	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1 "zaměření nově vybudovaných kanalizací		1,000			
	VV		Součet		1,000			

**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Hlaváček – architekti, s.r.o.  
**Projekt.:** Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

**Umístění:** Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14  
*Smlouva objednatele č.: DS201801362*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 018

**ZMĚNU NAVRHL:** Zhotovitel

**DATUM:** 11.3.2019

**ADRESÁT:** Objednatel

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Kuchyňské linky a jejich spotřebiče

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora

### POPIS ZMĚN:

Méněpráce nejsou.

Vícepráce spočívají v dodání 3 kusů nových kuchyňských linek včetně vybavení kuchyňských linek základními vestavnými spotřebiči. Dále dodání vestavných základních spotřebičů do 2 kuchyňských linek (kuchyňské linky bez spotřebičů jsou součástí původního rozpočtu).

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Z důvodu chyby ve výkazu výměr, když součástí projektové dokumentace (výkresové části) bylo celkem 5 kuchyňských linek (1x do kanceláře pro personál, 1x do společné kuchyně s jídelnou pro klienty, 3x do bytů pro rodiny s dětmi). Součástí výkazu výměr však byly pouze 2 kuchyňské linky, a bez vestavných spotřebičů.

**VLIV NA CENU:** 196.100,00 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení Díla: ANO

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla neboť obvyklá doba dodávky a montáže kuchyňských linek je 6 týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, kdy termín dokončení Díla již bude prodloužen o 6 týdnů z důvodu vybudování kanalizace, budou vícepráce (spojené s dodáním nových kuchyňských linek) zahrnuty v rámci tohoto prodlouženého termínu plnění.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS: 

JMÉNO: 

### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

DNE: 14. 3. 2019

PODPIS: 

JMÉNO



**VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

14.3.2019

PODPIS:

JMÉNO:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

## ZL18 - Kuchyňské linky

KSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Zadavatel:

Satutární město Liberec

Uchazeč:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2019

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

25926497

DIČ:

CZ25926497

**Cena bez DPH**

**196 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 100,00	21,00%	41 181,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 281,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

**ZL18 - Kuchyňské linky**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 13.03.2019

Zadavatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**196 100,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 100,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				196 100,00	
1001	K	953100014.2	Spotřebiče pro kuchyňskou linku 14/0	kus	1,000	20 900,00	20 900,00	
	VV		Seznam spotřebičů:					
	VV		- 2plotýnková vestavná indukční deska					
	VV		- vestavná lednice					
	VV		- podvěsná digestoř					
	VV		1 "komplet dodávka montáž spotřebičů		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1002	K	953100015.2	Spotřebiče pro kuchyňskou linku 15/0	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	
	VV		Seznam spotřebičů:					
	VV		- 4plotýnková vestavná indukční deska					
	VV		- horkovzdušná vestavná trouba					
	VV		- vestavná myčka					
	VV		- podvěsná digestoř					
	VV		1 "komplet dodávka montáž spotřebičů		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1003	K	953100091.1	Kuchyňská linka místnost č. 204	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
	VV		1 "kuchyňská linka dle specifikace zadavatele		1,000			
	VV		Součet		1,000			