

Položkový rozpočet

Zakázka: **Svatoplukova - přípojka vody**

Místo: **Brno**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ILASTAN s.r.o.**

IČ:

Malátova 12 , 612 00 Brno

DIČ: **CZ01999371**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			325 183,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			325 183,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325 183,36 CZK
Základní DPH	21 %	68 288,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

393 471,87 CZK

v Brně dne 21.3.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Vodovodní přípojka	HSV			211 072,43
2	Odpojení vody od vojáků	HSV			114 110,93
3	ÚT	HSV			0,00
Cena celkem					325 183,36

Položkový rozpočet

S:	Svatoplukova - přípojka vody
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Vodovodní přípojka				211 072,43
1		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,00000	438,00	2 190,00
2		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00000	412,00	4 120,00
3		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,	m3	52,50000	218,00	11 445,00
4		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	52,50000	24,00	1 260,00
5		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. nad 2m	m2	32,00000	134,00	4 288,00
6		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. nad 2 m	m2	32,00000	99,00	3 168,00
7		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	102,00000	102,00	10 404,00
8		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	201,00000	22,00	4 422,00
9		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	52,50000	430,00	22 575,00
10		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	52,50000	145,00	7 612,50
11		Uložení sypaniny na skládku	m3	52,50000	12,00	630,00
12		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,50000	83,00	4 357,50
13		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	52,50000	377,00	19 792,50
14		Dočasné zábrana proti pádu	soub	1,00000	3 100,00	3 100,00
15		Přejezdový plech	soub	1,00000	1 800,00	1 800,00
16		Odstranění podkladu pl.200 m2, bet. prostý tl.15cm	m2	18,00000	311,00	5 598,00
17		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	18,00000	73,00	1 314,00
18		Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž. kam	m2	21,00000	902,00	18 942,00
19		Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	21,00000	3 000,00	63 000,00
20		Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	45,00000	173,00	7 785,00
21		Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	16,00000	4,30	68,80
22		Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	1,10000	29,30	32,23
23		Doprava	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00
24		Pískování - včetně písku	soub	1,00000	2 890,00	2 890,00
25		Poplatek za skládku	soub	1,00000	2 700,00	2 700,00
26		Nespecifikované práce	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
27		Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	1,10000	32,00	35,20
28		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,19000	330,00	2 042,70
Díl:	5	Odpojení vody od vojáků				114 110,93
1		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	438,00	876,00
2		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000	412,00	824,00
3		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,	m3	20,00000	218,00	4 360,00
4		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,00000	23,00	460,00
5		Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	10,00000	103,00	1 030,00
6		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	10,00000	21,00	210,00
7		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,00000	102,00	3 264,00
8		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	63,00000	22,00	1 386,00
9		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	20,00000	430,00	8 600,00
10		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,00000	145,00	2 900,00
11		Uložení sypaniny na skládku	m3	20,00000	12,00	240,00
12		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00000	83,00	1 660,00
13		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	20,00000	377,00	7 540,00
14		Dočasné zábrana proti pádu	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
15		Přejezdový plech	soub	1,00000	1 800,00	1 800,00
16		Odstranění podkladu pl.200 m2, bet. prostý tl.15cm	m2	12,00000	120,00	1 440,00
17		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	12,00000	89,00	1 068,00
18		Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž. kam	m2	15,00000	902,00	13 530,00

19	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	15,00000	3 000,00	45 000,00
20	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	36,00000	173,00	6 228,00
21	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2	15,00000	4,30	64,50
22	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	1,10000	29,30	32,23
23	Doprava	soub	1,00000	2 200,00	2 200,00
24	Poplatek za skládku	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
25	Nespecifikované práce	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
26	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	1,10000	32,00	35,20
27	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř výkop	t	1,10000	330,00	363,00
28	Zaslepení vody	soub	1,00000	4 200,00	4 200,00
29	Pískování - včetně písku	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00
	ÚT				

