

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
 sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
 IČ: 00289931
 DIČ: CZ00289931
 bankovní spojení: Komerční banka a.s. Třebíč
 číslo účtu: [redacted]
 zástupce ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
 zástupce ve věcech technických: [redacted] poučí OSRI
 telefon, e-mail: [redacted]
 (dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.
 sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907
 IČ: 024 49 862
 DIČ: CZ024 49 862
 bankovní spojení: [redacted]
 číslo účtu: [redacted]
 zástupci ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
 telefon, e-mail: [redacted] jednatel společnosti
 zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel společnosti
 telefon, fax, e-mail: [redacted]
 (dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Obnova oken hlavní budovy zámku

- 2.1. Předmětem díla je dílčí obnova památkově chráněného nemovitého objektu v Moravských Budějovicích.

Obnova oken hlavní budovy zámku bude provedena na uliční a dvorní zdi. Bude posouzen zdravotní stav dřeva okenních křídel včetně ráků oken, bude provedena repase výměnou degradovaných částí oken, případně bude vyhotovena přesná replika okenních křídel a ráků. Bude obnoven nátěr všech oken.

Technické podmínky stavebních prací a dodávek jsou stanoveny v Rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb).

Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny v Rozhodnutí - závazném stanovisku č. j. MUMB/OVUP/389/2010 ze dne 06.01.2010 vydaném OVUP MěÚ Moravské Budějovice a v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. MUMB/OVUP/23801/2017 ze dne 17.10.2017 vydaném OVUP MěÚ Moravské Budějovice pro obnovu oken budovy zámku.

- 2.2. Pro účely provádění díla jsou stavební práce rozděleny na dva samostatné Soupisy prací pro jednotlivé části.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je k. ú. Moravské Budějovice – zámek na náměstí Míru č. 1, pozemek parc. č. st. 3..
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská a realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.
- 2.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.

- 2.9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.11. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	3 120 014,- Kč
DPH dle sazby 21 %	655 203,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 775 217,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a činí 3 120 014,- Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 655 203,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 20%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.8. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Termín plnění díla.
 Předpokládané zahájení prací je od: 02.05.2019
 Požadované dokončení prací je nejpozději do: 20.09.2019
- 4.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 122 kalendářních dnů
 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do 122 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby (tj. ode dne předání a převzetí staveniště).
- 4.4. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.5. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.6. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce budovy.
- 4.7. Realizace obnovy je předpokládána v závislosti na získání dotačních prostředků a finančních možnostech objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo neuzavřít nebo následně od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.
- 4.8. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit stavební práce z důvodu pořádaných společenských akcí MKS Beseda, které budou probíhat na zámeckém nádvoří. Objednatel bude zhotovitele předem informovat na pracovních poradách a kontrolních dnech.
- 4.9. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

- 4.10. Postup prací obnovy bude přizpůsoben potřebám a provozu správců a nájemce objektu.
- 4.11. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.12. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.13. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.14. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.15. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový **harmonogram postupu stavebních prací** v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.16. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.17. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.18. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.19. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.

- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 2000 Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 12.9. této smlouvy, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným subdodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

- objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
 - 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
 - 8.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu Objednatel, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení. Zhotovitel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ a to pro osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.
 - 8.8. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
 - 8.9. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
 - 8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
 - 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 8.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - 8.13. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
 - 8.14. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
 - 8.15. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.

- 8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.
- 8.17. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.18. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
- 8.19. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.20. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 8.21. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.22. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.23. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.24. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
- Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
- Fasádní omítkoviny (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Nátěrové hmoty (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Výplně otvorů (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
 - Sanační systém

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dotatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíjejí technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel

požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.

12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná platba za dílo.
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Obnova je spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR.
- 14.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, Harmonogram prací včetně finančního plnění, Plán organizace výstavby (POV), Kopie pojistné smlouvy, které jsou její volnou přílohou.


V Mor. Budějovicích, dne: 3.4.2019

V Jemnice dne: 29.3.2019

Za Objednatele



Ing. Vlastimil Bařinka, starosta




Za Zhotovitele



jednatel společnosti



jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-200 **Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: 00289931
 nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ00289931

Zhotovitel: **PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.** IČO: 024 49 862
 Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava DIČ: CZ 024 49 862
 70200 Ostrava

Rozpis ceny	Celkem
HSV	413 994,69
PSV	2 587 125,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	118 894,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 120 013,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 120 013,73 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem bez DPH **3 120 014,00 CZK**

v Jemnici

dne

29.3.2019


 Za zhotovitele


 Ing. Vlastimil Bařínka
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zámek	0	3 120 014		3 120 014	100
1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nád	0	1 242 223		1 242 223	40
1020	Obnova oken hlavní budovy zámku - nád	0	53 106		53 106	2
1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulic	0	1 767 052		1 767 052	57
1120	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulic	0	57 633		57 633	2
Celkem za stavbu					3 120 014	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 105,18	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			209 899,30	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			103 316,25	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 886,51	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 796,94	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 677,56	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 499 675,00	80
783	Nátěry	PSV			86 749,02	3
784	Malby	PSV			701,02	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 312,95	0
VN	Vedlejší náklady	VN			118 894,00	4
Cena celkem					3 120 013,73	100

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 744,38		27 520,70		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	120,50000	81,50	9 820,75	21,00	11 883,11	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2		17,70000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2		36,60000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2		5,30000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2		5,70000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 0*5*(1,3+2,1)*2								
2	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou	m2	18,07500	715,00	12 923,63	21,00	15 637,59	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2		17,70000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2		36,60000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2		5,30000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2		5,70000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		Konec provozního součtu								
		vnitřní ostění : 120,5*0,15		18,07000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				143 508,88		173 645,74		
	3612409991R00	Začištění omltek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	154,50000	75,40	11 649,30	21,00	14 095,65	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2		17,70000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2		36,60000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2		5,30000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2		5,70000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2		34,00000						
	4619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm	m	154,50000	695,00	107 377,50	21,00	129 926,78	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2		17,70000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2		36,60000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2		5,30000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2		5,70000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2		34,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pílřů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota, silikátová, složitost 3 + 4, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Začátek provozního součtu nádvorfí 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2 nádvorfí 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2 nádvorfí 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2 nádvorfí 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2 nádvorfí 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2 nádvorfí 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2 Konec provozního součtu nátěr šambrán kolem oken : 154,5*0,3	m2	46,35000	281,50	13 047,53	21,00	15 787,51	RTS 18/ II	RTS 18/ II
6	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. Začátek provozního součtu nádvorfí 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2 nádvorfí 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2	m2	46,35000	91,70	4 250,30	21,00	5 142,86	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2		34,00000						
		Konec provozního součtu								
		šambrány kolem oken : 154,5*0,3		46,35000						
7	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL, Kalkputz	m2	46,35000	155,00	7 184,25	21,00	8 692,94	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu								
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2		17,70000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2		36,60000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2		5,30000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2		5,70000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2		28,40000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2		7,50000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2		12,40000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2		6,90000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2		34,00000						
		Konec provozního součtu								
		šambrány kolem oken : 154,5*0,3		46,35000						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 794,00		23 950,74		

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	36,00000	103,50	3 726,00	21,00	4 508,46	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3		3,00000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6		6,00000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1		1,00000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4		4,00000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2		2,00000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		pomocné lešení 1,5 m na okno : 1,5*24		36,00000						
9	946941102RT2	Montáž sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	12,00000	754,00	9 048,00	21,00	10 948,08	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		lešení z nádvoří : 12		12,00000						
10	946941802RT2	Demontáž sestavy pořízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	12,00000	585,00	7 020,00	21,00	8 494,20	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		lešení z nádvoří : 12		12,00000						
Díl: 96	Bourání konstrukcí					7 431,20		8 991,75		
11	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	96,00000	9,20	883,20	21,00	1 068,67	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3		3,00000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6		6,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1		1,00000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4		4,00000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2		2,00000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1		1,00000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 24*4		96,00000						
12	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	46,60500	140,50	6 548,00	21,00	7 923,08	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*1,3*1,65		6,43000						
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*1,4*1,65		13,86000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*1,0*1,65		1,65000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*1,2*1,65		1,98000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*1,45*2,1		12,18000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*1,65*2,1		3,46000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*1,0*2,1		4,20000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*1,35*2,1		2,84000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 0*5*1,3*2,1								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 297,80		7 620,34		
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m, nošením	t	5,03824	1 250,00	6 297,80	21,00	7 620,34	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				968 935,00		1 172 411,35		

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	766 101	D+M jednoduchého vnějšího okna 1300x1650 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	3,00000	38 295,00	114 885,00	21,00	139 010,85	Vlastní	Indiv
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3		3,00000						
15	766 102	D+M jednoduchého vnějšího okna 1400x1650 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	6,00000	39 600,00	237 600,00	21,00	287 496,00	Vlastní	Indiv
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6		6,00000						
16	766 103	D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x1650 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	36 400,00	36 400,00	21,00	44 044,00	Vlastní	Indiv
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1		1,00000						
17	766 104	D+M jednoduchého vnějšího okna 1200x1650 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	37 660,00	37 660,00	21,00	45 568,60	Vlastní	Indiv
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1		1,00000						
18	766 201	D+M jednoduchého vnějšího okna 1450x2100 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	4,00000	42 360,00	169 440,00	21,00	205 022,40	Vlastní	Indiv
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4		4,00000						
19	766 202	D+M jednoduchého vnějšího okna 1650x2100 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	43 660,00	43 660,00	21,00	52 828,60	Vlastní	Indiv
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1		1,00000						
20	766 203	D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x2100 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	2,00000	38 790,00	77 580,00	21,00	93 871,80	Vlastní	Indiv
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2		2,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	766 204	D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x2100 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	41 710,00	41 710,00	21,00	50 469,10	Vlastní	Indiv
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1				1,00000						
22	766 211	D+M jednoduchého vnějšího okna 1300x2100 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	5,00000	42 000,00	210 000,00	21,00	254 100,00	Vlastní	Indiv
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5				5,00000						
23	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	0,00000	1,45	0,00	21,00	0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 783 Nátěry						13 449,72		16 274,16		
24	783601814R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dvěři tří a více, výplňových	m2	13,60000	52,00	707,20	21,00	855,71	RTS 18/ II	RTS 18/ II
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)				13,60000						
25	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dvěři a zárubní	m2	13,60000	169,00	2 298,40	21,00	2 781,06	RTS 18/ II	RTS 18/ II
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)				13,60000						
26	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení	m2	13,60000	76,70	1 043,12	21,00	1 262,18	RTS 18/ II	RTS 18/ II
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)				13,60000						
27	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	13,60000	545,00	7 412,00	21,00	8 968,52	RTS 18/ II	RTS 18/ II
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*(1,3+2,1)*2*(0,1+0,3)				13,60000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	783991920R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, přes 50 do 100, m	kus	96,00000	18,20	1 747,20	21,00	2 114,11	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3	3,00000
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6	6,00000
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1	1,00000
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1	1,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4	4,00000
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1	1,00000
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2	2,00000
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1	1,00000
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5	5,00000

Konec provozního součtu

vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 24*4 96,00000

29	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry svisle, za jedno podlaží	kus	52,00000	4,65	241,80	21,00	282,58	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	----------	------	--------	-------	--------	------------	------------

Začátek provozního součtu

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4	4,00000
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1	1,00000
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2	2,00000
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1	1,00000
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5	5,00000

Konec provozního součtu

vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 13*4 52,00000

Díl: 784	Malby	614,55	743,61
----------	-------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	784422911R00	Opravy malby vápenné se zčištěním v místnostech do 3,8 m. dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné,, s obroušením a oprášením	m2	18,07500	34,00	614,55	21,00	743,61	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*(1,3+1,65)*2	17,70000
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*(1,4+1,65)*2	36,60000
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*(1,0+1,65)*2	5,30000
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*(1,2+1,65)*2	5,70000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*(1,45+2,1)*2	28,40000
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*(1,65+2,1)*2	7,50000
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*(1,0+2,1)*2	12,40000
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*(1,35+2,1)*2	6,90000

Konec provozního součtu

vnitřní ostění : 120,5*0,15	18,07000
-----------------------------	----------

Díl: VN	Vedlejší náklady			59 447,00	71 930,87					
31	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	RTS 18/ II	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

32	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	2,00000	6 149,00	12 298,00	21,00	14 880,58	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	-----------	-------	-----------	------------	-------

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

33	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 149,00	6 149,00	21,00	7 440,29	RTS 18/ II	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1010	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
34	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00	RTS 18/ II	Indiv

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Celkem	1 242 222,53
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1020	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				27 270,00		32 996,70		
	1946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení, (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	60,00000	454,50	27 270,00	21,00	32 996,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II

lešení z nádvoří : 30*2 60,00000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 464,48		23 552,02		
	2952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	120,00000	110,00	13 200,00	21,00	15 972,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3 3,00000
nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6 6,00000
nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1 1,00000
nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1 1,00000

nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4 4,00000
nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1 1,00000
nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2 2,00000
nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1 1,00000
nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5 5,00000

Konec provozního součtu

pomocné lešení 5 m2 na okno : 5*24 120,00000

	3952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	120,51000	48,00	5 784,48	21,00	6 999,22	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		nádvoří 1NP - 1300x1650 : 3*1,3*1,65		6,43000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1020	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nádvoří 1NP - 1400x1650 : 6*1,4*1,65		13,86000						
		nádvoří 1NP - 1000x1650 : 1*1,0*1,65		1,65000						
		nádvoří 1NP - 1200x1650 : 1*1,2*1,65		1,98000						
		nádvoří 2NP - 1450x2100 : 4*1,45*2,1		12,18000						
		nádvoří 2NP - 1650x2100 : 1*1,65*2,1		3,46000						
		nádvoří 2NP - 1000x2100 : 2*1,0*2,1		4,20000						
		nádvoří 2NP - 1350x2100 : 1*1,35*2,1		2,84000						
		nádvoří 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 5*1,3*2,1		13,65000						
		Konec provozního součtu								
		oboustranné mytí oken : 60,255*2		120,51000						
4	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	100,00000	4,80	480,00	21,00	580,80	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		venkovní úklid : 50*2		100,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 371,65		7 709,70		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,44475	120,50	174,09	21,00	210,65	RTS 18/ II	RTS 18/ II
6	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním, k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	1,44475	696,00	1 005,55	21,00	1 216,72	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,44475	212,00	306,29	21,00	370,61	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,67412	15,70	544,38	21,00	658,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,44475	290,00	418,98	21,00	506,97	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1020	Obnova oken hlavní budovy zámku - nádvoří - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	1,44475	1 235,00	1 784,27	21,00	2 158,97	RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	979087312R00	vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	7,22377	294,00	2 123,79	21,00	2 569,79	RTS 18/ II	RTS 18/ II

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,44475	9,90	14,30	21,00	17,30	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------	-------	-------	------------	------------

Celkem

53 106,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 360,80		4 066,57		
	1612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	18,30000	79,40	1 453,02	21,00	1 758,15	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
	2612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	2,74500	695,00	1 907,78	21,00	2 308,41	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
		Konec provozního součtu								
		vnitřní ostění : 18,3*0,15		2,75000						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						66 390,42		80 332,41		
	3612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	230,60000	75,40	17 387,24	21,00	21 038,56	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)*(1,0+1,55)*2		30,60000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5*(1,35+1,55)*2		29,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1*(1,15+1,55)*2		5,40000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1*(0,95+2,10)*2		6,10000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1*(1,0+2,10)*2		6,20000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1*(1,55+2,10)*2		7,30000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2*(1,25+2,10)*2		13,40000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7*(1,30+2,10)*2		47,60000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7*(1,25+1,85)*2		43,40000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1*(1,00+1,50)*2		5,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm	m	18,30000	681,00	12 462,30	21,00	15 079,38	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
5	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota, silikátová, složitost 3 + 4,	m2	69,18000	281,50	19 474,17	21,00	23 563,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Začátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2	18,30000
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3*(1,35+1,70)*2	18,30000
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)*(1,0+1,55)*2	30,60000
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5*(1,35+1,55)*2	29,00000
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1*(1,15+1,55)*2	5,40000
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1*(0,95+2,10)*2	6,10000
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1*(1,0+2,10)*2	6,20000
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1*(1,55+2,10)*2	7,30000
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2*(1,25+2,10)*2	13,40000
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7*(1,30+2,10)*2	47,60000
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7*(1,25+1,85)*2	43,40000

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : $1 \cdot (1,00 + 1,50) \cdot 2$		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		nátěr šambrán kolem oken : $230,6 \cdot 0,3$		69,18000						
6	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	69,18000	91,70	6 343,81	21,00	7 676,01	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

Začátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : $3 \cdot (1,35 + 1,70) \cdot 2$	18,30000
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3 \cdot (1,35 + 1,70) \cdot 2$	18,30000
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2) \cdot (1,0 + 1,55) \cdot 2$	30,60000
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : $5 \cdot (1,35 + 1,55) \cdot 2$	29,00000
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : $1 \cdot (1,15 + 1,55) \cdot 2$	5,40000
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (0,95 + 2,10) \cdot 2$	6,10000
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,0 + 2,10) \cdot 2$	6,20000
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,55 + 2,10) \cdot 2$	7,30000
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : $2 \cdot (1,25 + 2,10) \cdot 2$	13,40000
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : $7 \cdot (1,30 + 2,10) \cdot 2$	47,60000
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : $7 \cdot (1,25 + 1,85) \cdot 2$	43,40000

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : $1 \cdot (1,00 + 1,50) \cdot 2$ 5,00000

Konec provozního součtu

nátěr šambrán kolem oken : 230,6*0,3 69,18000

7602016171RV1		Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL, Kalkputz	m2	69,18000	155,00	10 722,90	21,00	12 974,71	Vlastní	Indiv
---------------	--	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-------

Začátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : $3 \cdot (1,35 + 1,70) \cdot 2$ 18,30000

ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3 \cdot (1,35 + 1,70) \cdot 2$ 18,30000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2) \cdot (1,0+1,55) \cdot 2$ 30,60000

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : $5 \cdot (1,35+1,55) \cdot 2$ 29,00000

ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : $1 \cdot (1,15+1,55) \cdot 2$ 5,40000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (0,95+2,10) \cdot 2$ 6,10000

ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,0+2,10) \cdot 2$ 6,20000

ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,55+2,10) \cdot 2$ 7,30000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : $2 \cdot (1,25+2,10) \cdot 2$ 13,40000

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : $7 \cdot (1,30+2,10) \cdot 2$ 47,60000

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : $7 \cdot (1,25+1,85) \cdot 2$ 43,40000

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1*(1,00+1.50)*2 5,00000

Konec provozního součtu

nátěr šambrán kolem oken : 230,6*0,3 69,18000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 982,25		35 068,52		
8	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	55,50000	103,50	5 744,25	21,00	6 950,54	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Zacátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : 3 3,00000

ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3 3,00000

ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2) 6,00000

ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5 5,00000

ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1 1,00000

ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1 1,00000

ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1 1,00000

ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1 1,00000

ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2 2,00000

ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7 7,00000

ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7 7,00000

Konec provozního součtu

pomocné lešení 1,5 m na okno : 1,5*37 55,50000

9	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	18,00000	727,00	13 086,00	21,00	15 834,06	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		lešení z ulice : 18		18,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	18,00000	564,00	10 152,00	21,00	12 283,92	RTS 18/ II	RTS 18/ II

lešení z ulice : 18 18,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 365,74			2 862,55		
11	968061112R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ²	kus	152,00000	9,20	1 398,40	21,00	1 692,06	RTS 18/ II	RTS 18/ II	

Začátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : 3	3,00000
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3	3,00000
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)	6,00000
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5	5,00000
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2	2,00000
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7	7,00000
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7	7,00000

ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1 1,00000

Konec provozního součtu

vyvěšení oken = 4 křídla na okno : 38*4 152,00000

12	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m ²	m ²	6,88500	140,50	967,34	21,00	1 170,48	RTS 18/ II	RTS 18/ II
				ulice 1NP - 1350x1700 : 3*1,35*1,7	6,88000					

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 379,76			2 879,51		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 12 m, nošením	t	1,91916	1 240,00	2 379,76	21,00	2 879,51	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 530 740,00		1 852 195,40		
14	766 101	D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1700 mm včetně venkovního rámu, barva bílá, dřevěná okapnice,, dělicí příčka, zasklení float 4 mm	kus	3,00000	36 700,00	110 100,00	21,00	133 221,00	Vlastní	Indiv
ulice 1NP - 1350x1700 : 3				3,00000						
15	766 111	D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1550 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	3,00000	36 110,00	108 330,00	21,00	131 079,30	Vlastní	Indiv
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3				3,00000						
16	766 112	D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x1550 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	6,00000	43 300,00	259 800,00	21,00	314 358,00	Vlastní	Indiv
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)				6,00000						
17	766 113	D+M jednoduchého vnějšího okna 1350x1550 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	5,00000	46 600,00	233 000,00	21,00	281 930,00	Vlastní	Indiv
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5				5,00000						
18	766 114	D+M jednoduchého vnějšího okna 1150x1550 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	34 400,00	34 400,00	21,00	41 624,00	Vlastní	Indiv
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1				1,00000						
19	766 211	D+M jednoduchého vnějšího okna 950x2100 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	35 990,00	35 990,00	21,00	43 547,90	Vlastní	Indiv
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1				1,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	20766212	D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x2100 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	36 270,00	36 270,00	21,00	43 886,70	Vlastní	Indiv
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
	21766213	D+M jednoduchého vnějšího okna 1550x2100 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	40 060,00	40 060,00	21,00	48 472,60	Vlastní	Indiv
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
	22766214	D+M jednoduchého vnějšího okna 1250x2100 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	2,00000	38 320,00	76 640,00	21,00	92 734,40	Vlastní	Indiv
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2		2,00000						
	23766215	D+M jednoduchého vnějšího okna 1300x2100 mm - pouze křídla	kus	7,00000	38 620,00	270 340,00	21,00	327 111,40	Vlastní	Indiv
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7		7,00000						
	24766216	D+M jednoduchého vnějšího okna 1250x1850 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	7,00000	37 170,00	260 190,00	21,00	314 829,90	Vlastní	Indiv
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7		7,00000						
	25766311	D+M jednoduchého vnějšího okna 1000x1500 mm - pouze křídla, barva bílá, dřevěná okapnice, dělicí, příčka, zasklení float 4 mm	kus	1,00000	65 620,00	65 620,00	21,00	79 400,20	Vlastní	Indiv
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1		1,00000						
	26998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	0,00000	1,45	0,00	21,00	0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl:	783	Nátěry				73 299,30		88 692,15		
	27783601814R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dvěti tří a více, výplňových	m2	84,92000	47,00	3 991,24	21,00	4 829,40	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3 \cdot (1,35 + 1,70) \cdot 2$		18,30000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2) \cdot (1,0+1,55) \cdot 2$		30,60000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : $5 \cdot (1,35+1,55) \cdot 2$		29,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : $1 \cdot (1,15+1,55) \cdot 2$		5,40000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (0,95+2,10) \cdot 2$		6,10000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,0+2,10) \cdot 2$		6,20000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,55+2,10) \cdot 2$		7,30000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : $2 \cdot (1,25+2,10) \cdot 2$		13,40000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : $7 \cdot (1,30+2,10) \cdot 2$		47,60000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : $7 \cdot (1,25+1,85) \cdot 2$		43,40000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : $1 \cdot (1,00+1,50) \cdot 2$		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		- nátěr rámu a ostění oken : $212,3 \cdot (0,1+0,3)$		84,92000						
28	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	84,92000	163,50	13 884,42	21,00	16 800,15	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3 \cdot (1,35+1,70) \cdot 2$		18,30000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2) \cdot (1,0+1,55) \cdot 2$		30,60000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : $5 \cdot (1,35+1,55) \cdot 2$		29,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : $1 \cdot (1,15+1,55) \cdot 2$		5,40000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (0,95+2,10) \cdot 2$		6,10000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,0+2,10) \cdot 2$		6,20000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : $1 \cdot (1,55+2,10) \cdot 2$		7,30000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : $2 \cdot (1,25+2,10) \cdot 2$		13,40000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : $7 \cdot (1,30+2,10) \cdot 2$		47,60000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : $7 \cdot (1,25+1,85) \cdot 2$		43,40000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : $1 \cdot (1,00+1,50) \cdot 2$		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		nátěr rámu a ostění oken : $212,3 \cdot (0,1+0,3)$		84,92000						
29	783628028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schouclí, 1x tmelení	m2	84,92000	76,70	6 513,36	21,00	7 881,17	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3 \cdot (1,35+1,70) \cdot 2$		18,30000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2)*(1,0+1,55)*2$		30,60000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : $5*(1,35+1,55)*2$		29,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : $1*(1,15+1,55)*2$		5,40000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : $1*(0,95+2,10)*2$		6,10000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : $1*(1,0+2,10)*2$		6,20000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : $1*(1,55+2,10)*2$		7,30000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : $2*(1,25+2,10)*2$		13,40000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : $7*(1,30+2,10)*2$		47,60000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : $7*(1,25+1,85)*2$		43,40000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : $1*(1,00+1,50)*2$		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		nátěr rámu a ostění oken : $212,3*(0,1+0,3)$		84,92000						
30	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	84,92000	539,00	45 771,88	21,00	55 383,97	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : $3*(1,35+1,70)*2$		18,30000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : $(4+2)*(1,0+1,55)*2$		30,60000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5*(1,35+1,55)*2		29,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1*(1,15+1,55)*2		5,40000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1*(0,95+2,10)*2		6,10000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1*(1,0+2,10)*2		6,20000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1*(1,55+2,10)*2		7,30000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2*(1,25+2,10)*2		13,40000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7*(1,30+2,10)*2		47,60000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7*(1,25+1,85)*2		43,40000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1*(1,00+1,50)*2		5,00000						
		Konec provozního součtu								
		nátěr rámu a ostění oken : 212,3*(0,1+0,3)		84,92000						
31	783991920R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, přes 50 do 100, m	kus	152,00000	18,20	2 766,40	21,00	3 347,34	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3		3,00000						
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3		3,00000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)		6,00000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5		5,00000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1		1,00000						

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2		2,00000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7		7,00000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7		7,00000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1		1,00000						
		Konec provozního součtu								
		vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 38*4		152,00000						
32	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry svisle, za jedno podlaží	kus	80,00000	4,65	372,00	21,00	450,12	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Zaátek provozního součtu								
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1		1,00000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2		2,00000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7		7,00000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7		7,00000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1		1,00000						
		Konec provozního součtu								
		vyvěšení oken = 4 křídly na okno : 20*4		80,00000						
Díl: 784	Malby					86,47		104,63		

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	784422911R00	Opravy malby vápenné se začistěním v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné,, s obroušením a oprášením	m2	2,74500	31,50	86,47	21,00	104,63	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*(1,35+1,70)*2		18,30000						
		Konec provozního součtu								
		vnitřní ostění : 18,3*0,15		2,75000						
Díl: VN		Vedlejší náklady				59 447,00		71 930,87		
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	RTS 18/ II	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	2,00000	6 149,00	12 298,00	21,00	14 880,58	RTS 18/ II	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 149,00	6 149,00	21,00	7 440,29	RTS 18/ II	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
37	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00	RTS 18/ II	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
Celkem						1 767 051,74				

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1110	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1120	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				27 270,00		32 996,70		
1	946941192RT2	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení, (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	60,00000	454,50	27 270,00	21,00	32 996,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		lešení z ulice : 30*2		60,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 422,03		35 600,66		
2	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	190,00000	110,00	20 900,00	21,00	25 289,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

ulice 1NP - 1350x1700 : 3	3,00000
ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3	3,00000
ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)	6,00000
ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5	5,00000
ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1	1,00000
ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2	2,00000
ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7	7,00000
ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7	7,00000
ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1	1,00000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1120	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pomocné lešení 5 m2 na okno : 5*38		190,00000						
3	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	169,42500	46,90	7 946,03	21,00	9 614,70	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu								
		ulice 1NP - 1350x1700 : 3*1,35*1,7		6,88000						
		ulice 1NP - 1350x1700 (bez rámu) : 3*1,35*1,7		6,88000						
		ulice 1NP - 1000x1550 (bez rámu) : (4+2)*1,0*1,55		9,30000						
		ulice 1NP - 1350x1550 (bez rámu) : 5*1,35*1,55		10,46000						
		ulice 1NP - 1150x1550 (bez rámu) : 1*1,15*1,55		1,78000						
		ulice 2NP - 950x2100 (bez rámu) : 1*0,95*2,1		2,00000						
		ulice 2NP - 1000x2100 (bez rámu) : 1*1,0*2,1		2,10000						
		ulice 2NP - 1550x2100 (bez rámu) : 1*1,55*2,1		3,25000						
		ulice 2NP - 1250x2100 (bez rámu) : 2*1,25*2,1		5,25000						
		ulice 2NP - 1300x2100 (bez rámu) : 7*1,3*2,1		19,11000						
		ulice 2NP - 1250x1850 (bez rámu) : 7*1,25*1,85		16,19000						
		ulice 3NP - 1000x1500 (bez rámu) : 1*1,0*1,5		1,50000						
		Konec provozního součtu								
		oboustranné mytí oken : 84,7125*2		169,43000						
4	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	120,00000	4,80	576,00	21,00	696,96	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		venkovní úklid : 60*2		120,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				941,30		1 138,97		
5	979087112R00	Naládání suti na dopravní prostředky	t	0,21344	120,50	25,72	21,00	31,12	RTS 18/ II	RTS 18/ II
6	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním, k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	0,21344	696,00	148,55	21,00	179,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2019-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	1120	Obnova oken hlavní budovy zámku - ulice - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.										
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21344	212,00	45,25	21,00	54,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,12244	15,70	80,42	21,00	97,31	RTS 18/ II	RTS 18/ II
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21344	290,00	61,90	21,00	74,90	RTS 18/ II	RTS 18/ II
10	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	0,21344	1 235,00	263,60	21,00	318,96	RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	979087312R00	vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,06716	294,00	313,75	21,00	379,64	RTS 18/ II	RTS 18/ II
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.										
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,21344	9,90	2,11	21,00	2,55	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Celkem						57 633,33				

Poznámky uchazeče k zadání