

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **17-01**            **Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS**  
**Val.Klobouky**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**FILMONT, s.r.o.**

**Cyrilometodějská 578**

**766 03 Valašské Klobouky**

**IČO: 27666425**

**DIČ: CZ27666425**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>491 163,09</b>
<b>PSV</b>			<b>1 289 366,11</b>
<b>MON</b>			<b>535 470,80</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>71 000,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>28 000,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>2 415 000,00</b>

**Rekapitulace daní**



<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>2 415 000,00 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>507 150,00 CZK</b>

**Zaokrouhlení**

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**2 922 150,00 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	OPN a VRN	0	99 000	20 790	119 790	4
01	OPN a VRN	0	99 000	20 790	119 790	4
01	Bourací práce	0	176 407	37 045	213 452	7
01	Bourací práce	0	176 407	37 045	213 452	7
02	Stavební práce	0	2 139 593	449 315	2 588 908	89
01	Stavební práce	0	2 139 593	449 315	2 588 908	89
Celkem za stavbu		0	2 415 000	507 150	2 922 150	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 450,10	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			71 743,21	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			66 792,11	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			128 343,31	5
64	Výplně otvorů	HSV			20 600,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 426,37	3
97	Prorážení otvorů	HSV			26 169,04	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 449,28	1
M4411	Požárně bezpečnostní řešení	HSV			12 500,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			33 940,30	1
713	Izolace tepelné	PSV			7 693,19	0
720	Zdravotnická instalace	PSV			761 353,00	32
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			14 791,14	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			143 434,85	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 331,97	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			118 414,37	5
776	Podlahy poviakové	PSV			60 908,22	3
781	Obklady keramické	PSV			74 261,62	3

783	Nátěry	PSV			3 500,00	0
784	Malby	PSV			57 737,45	2
M21	Elektromontáže	MON			443 355,80	18
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			92 115,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64 689,67	3
VN	Vedlejší náklady	VN			71 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			28 000,00	1
Cena celkem					2 415 000,00	100

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	00	OPN a VRN
R:	01	OPN a VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>71 000,00</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
---	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraža staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
---	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>28 000,00</b>
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
---	---------	-------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

10	00528 R	Podmínky dotačních programů - označení stavby v souladu s pravidly publicity OPŽP, fotografie z , průběhu stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	---------	--	--------	---------	----------	----------

<b>Celkem</b>						<b>99 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	00	OPN a VRN
R:	01	OPN a VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	01	Bourací práce
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>63 426,37</b>
1	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	64,41000	30,39	3 239,82
		m.č.1.01 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.12 : 15,8		15,8		
		m.č.1.17 : 16,3		16,3		
		m.č.1.18 : 16,3		16,3		
2	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	7,56896	2 060,00	15 592,06
		m.č.1.17 : 16,30*0,2		3,26		
		m.č.1.18 : 16,30*0,2		3,26		
		m.č.1.19 : (2,45+1,25+1+1,6+3,45)*0,35*0,2		0,6825		
		m.č.1.06 : (1,97*0,35+0,62*0,35)*0,2		0,1813		
		m.č.1.07 : (1,62*0,35)*0,2		0,1134		
		m.č.1.12 : 0,78*0,46*0,2		0,07176		
3	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	14,04320	101,00	1 418,36
		m.č.1.06 : (0,55+2*0,22)*2,62		2,5938		
		m.č.1.07 : (2*0,9+0,31)*2,62		5,5282		
		m.č.1.12 : (2*0,78+0,7)*2,62		5,9212		
4	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,30750	3 355,00	1 031,66
		2,05*1*0,15		0,3075		
5	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	190,13000	180,00	34 223,40
		m.č.1.01 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.12 : 15,8		15,8		
		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06 : 15,80		15,8		
		m.č.1.07 : 15,80		15,8		
		m.č.1.16 : 16,30		16,3		
		m.č.1.22 : 16,30		16,3		
		m.č.1.23 : 15,80		15,8		
6	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	5,67672	1 234,00	7 005,07
		m.č.1.06 : (1,97*0,35+0,62*0,35)*0,15		0,13598		
		m.č.1.07 : (1,62*0,35)*0,15		0,08505		
		m.č.1.12 : 0,78*0,46*0,15		0,05382		
		m.č.1.17 : 16,30*0,15		2,445		
		m.č.1.19 : (2,45+1,25+1+1,6+3,45)*0,35*0,15		0,51188		
		m.č.1.18 : 16,30*0,15		2,445		
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20000	259,00	828,80
		2*0,8*2		3,2		
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000	10,90	87,20
		8		8		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 424,11</b>
9	71140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	50,50230	48,00	2 424,11

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	01	Bourací práce
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.17 : 16,30		16,3		
		m.č.1.18 : 16,30		16,3		
		m.č.1.19 : 16,42		16,42		
		m.č.1.06 : (1,97+0,62)*0,35		0,9065		
		m.č.1.07 : 0,62*0,35		0,217		
		m.č.1.12 : 0,78*0,46		0,3588		

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 937,65</b>
10	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	37,84480	51,20	1 937,65

		m.č.1.17 : 16,30		16,3		
		m.č.1.18 : 16,30		16,3		
		m.č.1.19 : (2,45+1,25+1+1,6+3,45)*0,35		3,4125		
		m.č.1.06 : (1,97*0,35+0,62*0,35)		0,9065		
		m.č.1.07 : (1,62*0,35)		0,567		
		m.č.1.12 : 0,78*0,46		0,3588		

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>13 331,97</b>
11	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	16,28000	279,50	4 550,26

		m.č.1.17 : (4*1,25+2,4)*2,2		16,28		
--	--	-----------------------------	--	-------	--	--

12	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných	m2	35,69800	246,00	8 781,71
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

		m.č.1.12 : (4*2,25+4,73)*2,6		35,698		
--	--	------------------------------	--	--------	--	--

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>11 428,00</b>
13	776511820RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	174,74000	65,40	11 428,00

		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06 : 15,80		15,8		
		m.č.1.07 : 15,80		15,8		
		m.č.1.16 : 16,30		16,3		
		m.č.1.19 : 16,42		16,42		
		m.č.1.22 : 16,30		16,3		
		m.č.1.23 : 15,80		15,8		

<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>19 169,04</b>
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	28,39000	74,20	2 106,54

		m.č.1.17 : (2*4,42+3,45)*1,5-0,9*1,5		17,085		
		m.č.1.18 : 1,6*1,5+4,42-1,5+3,45*1,5-0,9*1,5		9,145		
		m.č.1.07 : 1,2*1,8		2,16		

15	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	16,25000	1 050,00	17 062,50
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	----------	-----------

		5*2,05+1+5		16,25		
--	--	------------	--	-------	--	--

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>64 689,67</b>
16	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	28,73436	448,00	12 901,73

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,73436	350,00	10 057,03
18	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t	t	172,40618	14,80	2 551,61
19	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě sutí za dalších 5 m	t	114,93746	23,00	2 643,56
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,73436	241,50	6 939,35
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	143,67182	206,00	29 596,39

<b>Celkem</b>						<b>176 406,81</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	01	Bourací práce
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>	<b>9 450,10</b>			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	3,18637	828,00	2 638,31
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5		1,25		
		m.č.1.19 :		0,868		
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,18637	144,00	458,84
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5		1,25		
		m.č.1.19 :		0,868		
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,38000	127,50	813,45
		3,19*2		6,38		
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	3,18637	248,50	791,81
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5		1,25		
		m.č.1.19 :		0,868		
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,18637	418,00	1 331,90
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5		1,25		
		m.č.1.19 :		0,868		
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,18637	822,00	2 619,20
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5		1,25		
		m.č.1.19 :		0,868		
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				
7	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	3,18637	250,00	796,59
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,5*0,5		0,12338		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35*0,5*0,5		0,07		
		m.č.1.17 : 3,5*0,5*0,5		0,875		

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.18 : 5*0,5*0,5			1,25	
		m.č.1.19 :			0,868	
		3,45*0,35*0,5*0,5+1,775*0,35*0,5*0,5+(1,25+2,445+1)*0,35*0,5*0,5				

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>71 743,21</b>			
8	317147310R00	Překlad nenosný z pórobetonu 125x250x1000	kus	4,00000	307,00	1 228,00
9	317PC01	Zhotovení monol.překlada v zárubni včetně armatury	bm	1,00000	3 499,68	3 499,68
10	342256254R00	Příčka z tváric porobetonových tl. 125 mm	m2	108,97240	557,39	60 740,13

m.č.1.06A : (2,03+0,92+2,2+0,68)\*2,62-0,7\*2-0,8\*0,4

13,5546

m.č.1.07A : (2+1,08+0,9+0,77+0,72)\*2,62-0,7\*2-0,8\*0,4

12,6114

m.č.1.12A : (1,8+1,08+0,58+2\*0,9)\*2,62-0,7\*2-1\*0,4

11,9812

m.č.1.17 : (3,45\*2+1,58+1,2+2,05+1,02)\*2,62-5\*0,7\*2+1,2\*1,3\*3-0,8\*0,40

30,765

m.č.1.18 : (3,45+3,38+2,1+0,62+1,08)\*2,62-2\*0,7\*2+1,22\*1,3\*2-0,8\*0,4\*2

33,1826

m.č.1.19 : 3,48\*2,62-0,8\*2-1,6\*0,4

6,8776

11	342267111RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m- VZT m.č.1.06A, desky standard tl. 12,5 mm	m	2,75000	750,00	2 062,50
		2,75			2,75	

12	347013113R00	Předstěna SDK,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm, bez izolace	m2	6,79500	620,00	4 212,90
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

m.č.1.19B : (3,345+3,45)\*0,8+(3,345+3,45)\*0,2

6,795

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>66 792,11</b>			
13	612451420R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 %	m2	56,80000	230,30	12 496,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

56,8

56,8

14	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	84,14480	87,10	7 329,01
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

m.č.1.06A : ((2,03+0,92+2,2+0,68)\*2,62-0,7\*2-0,8\*0,4)\*2

27,1092

m.č.1.07A : ((2+1,08+0,9+0,77+0,72)\*2,62-0,7\*2-0,8\*0,4)\*2

25,2228

m.č.1.12A : ((1,8+1,08+0,58+2\*0,9)\*2,62-0,7\*2-1\*0,4)\*2

23,9624

m.č.1.17 : ((3,45\*2+1,58+1,2+2,05+1,02)\*2,62-5\*0,7\*2+1,2\*1,3\*3-0,8\*0,40)\*2

61,53

m.č.1.18 : ((3,45+3,38+2,1+0,62+1,08)\*2,62-2\*0,7\*2+1,22\*1,3\*2-0,8\*0,4\*2)\*2

66,3652

m.č.1.19 : (3,48\*2,62-0,8\*2-1,6\*0,4)\*2

13,7552

odpočet obkladů : -133,8

-133,8

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	217,94480	215,50	46 967,10
		m.č. 1.06A : $((2,03+0,92+2,2+0,68)*2,62-0,7*2-0,8*0,4)*2$		27,1092		
		m.č. 1.07A : $((2+1,08+0,9+0,77+0,72)*2,62-0,7*2-0,8*0,4)*2$		25,2228		
		m.č. 1.12A : $((1,8+1,08+0,58+2*0,9)*2,62-0,7*2-1*0,4)*2$		23,9624		
		m.č. 1.17 : $((3,45*2+1,58+1,2+2,05+1,02)*2,62-5*0,7*2+1,2*1,3*3-0,8*0,40)*2$		61,53		
		m.č. 1.18 : $((3,45+3,38+2,1+0,62+1,08)*2,62-2*0,7*2+1,22*1,3*2-0,8*0,4*2)*2$		66,3652		
		m.č. 1.19 : $(3,48*2,62-0,8*2-1,6*0,4)*2$		13,7552		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>3 293,80</b>
16	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	37,26025	14,00	521,64
		m.č. 1.06 : $(1,975*0,35)+(0,62*0,35)$		0,90825		
		m.č. 1.07 : 0,8*0,35		0,28		
		m.č. 1.17 : 16,3		16,3		
		m.č. 1.18 : 16,3		16,3		
		m.č. 1.19 : $3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35$		3,472		
17	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	37,26025	74,40	2 772,16
		m.č. 1.06 : $(1,975*0,35)+(0,62*0,35)$		0,90825		
		m.č. 1.07 : 0,8*0,35		0,28		
		m.č. 1.17 : 16,3		16,3		
		m.č. 1.18 : 16,3		16,3		
		m.č. 1.19 : $3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35$		3,472		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>37,26025</b>		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>128 343,31</b>
18	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	3,72602	3 500,00	13 041,07
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		m.č. 1.06 : $(1,975*0,35)*0,1+(0,62*0,35)*0,1$		0,09083		
		m.č. 1.07 : 0,8*0,35*0,1		0,028		
		m.č. 1.17 : 16,3*0,1		1,63		
		m.č. 1.18 : 16,3*0,1		1,63		
		m.č. 1.19 : $3,45*0,35*0,1+1,775*0,35*0,1+(1,25+2,445+1)*0,35*0,1$		0,3472		
19	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,19673	32 820,00	6 456,68
		m.č. 1.06 : $((1,975*0,35)*1,2+(0,62*0,35)*1,2)*0,0044$		0,0048		
		m.č. 1.07 : $(0,8*0,35*1,2)*0,0044$		0,00148		
		m.č. 1.17 : $(16,3*1,2)*0,0044$		0,08606		
		m.č. 1.18 : $(16,3*1,2)*0,0044$		0,08606		
		m.č. 1.19 : $(3,45*0,35*1,2+1,775*0,35*1,2+(1,25+2,445+1)*0,35*1,2)*0,0044$		0,01833		

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	632411150RT1	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 25 MPa	m2	37,26025	450,00	16 767,11
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)+(0,62*0,35)		0,90825		
		m.č.1.07 : 0,8*0,35		0,28		
		m.č.1.17 : 16,3		16,3		
		m.č.1.18 : 16,3		16,3		
		m.č.1.19 : 3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35		3,472		

21	632PC1	Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5-30 mm, samonivelační polymercementová stěrka	m2	233,11000	395,00	92 078,45
		m.č.1.06A : 11,91		11,91		
		m.č.1.07A : 12,26		12,26		
		m.č.1.16 : 16,30		16,3		
		m.č.1.22 : 16,30		16,3		
		m.č.1.23 : 15,8		15,8		
		m.č.1.101 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06B : 3,46		3,46		
		m.č.1.07B : 3,05		3,05		
		m.č.1.12A : 12,52		12,52		
		m.č.1.12B : 2,79		2,79		
		m.č.1.17A : 2,56		2,56		
		m.č.1.17B : 2,13+1,44		3,57		
		m.č.1.17C : 4,23+1,53+2,17		7,93		
		m.č.1.18A : 3,68		3,68		
		m.č.1.18B : 6,87+1,63+2,17		10,67		
		m.č.1.19A : 4,36		4,36		
		m.č.1.19B : 11,62		11,62		

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>20 600,00</b>
22	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 cm	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00
23	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 cm	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00
24	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 cm	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00
25	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197cm protipožár.	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>7 000,00</b>
26	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	2,00000	2 800,00	5 600,00
		5*0,4		2		
27	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,40000	3 500,00	1 400,00
		1*0,4		0,4		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 449,28</b>
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	36,59904	750,00	27 449,28
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>28 222,39</b>
29	62852251R	Pás modifikovaný asfalt	m2	42,84929	173,25	7 423,64
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)+(0,62*0,35)		0,90825		

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.07 : 0,8*0,35			0,28	
		m.č.1.17 : 16,3			16,3	
		m.č.1.18 : 16,3			16,3	
		m.č.1.19 : 3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35			3,472	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>37,26025</b>	
		37,26025*0,15			5,58904	
30	711404111R00	Stěrková izolace	m2	45,55600	450,00	20 500,20
		m.č.1.06B : 3,46+(2*0,8+1,15)*2,2			9,51	
		m.č.1.07B : 3,05+(1,88+2*0,9)*2,2			11,146	
		m.č.1.12B : 2,79			2,79	
		m.č.1.17A : 2,56			2,56	
		m.č.1.17C : 4,23+1,53+2,17			7,93	
		m.č.1.19B : 11,62			11,62	
31	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,38276	780,00	298,55
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>5 755,54</b>
32	28323204R	Fólie PE	m2	40,98628	7,00	286,90
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)+(0,62*0,35)			0,90825	
		m.č.1.07 : 0,8*0,35			0,28	
		m.č.1.17 : 16,3			16,3	
		m.č.1.18 : 16,3			16,3	
		m.č.1.19 : 3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35			3,472	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>37,26025</b>	
		37,26025*0,1			3,72603	
33	581319111R00	Podkladní PE fólie-montáž	m2	37,26025	25,00	931,51
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)+(0,62*0,35)			0,90825	
		m.č.1.07 : 0,8*0,35			0,28	
		m.č.1.17 : 16,3			16,3	
		m.č.1.18 : 16,3			16,3	
		m.č.1.19 : 3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35			3,472	
34	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	2,04930	1 650,00	3 381,35
		37,26*0,05*1,1			2,0493	
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	37,26025	30,00	1 117,81
		m.č.1.06 : (1,975*0,35)+(0,62*0,35)			0,90825	
		m.č.1.07 : 0,8*0,35			0,28	
		m.č.1.17 : 16,3			16,3	
		m.č.1.18 : 16,3			16,3	
		m.č.1.19 : 3,45*0,35+1,775*0,35+(1,25+2,445+1)*0,35			3,472	
36	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05201	730,00	37,97
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>761 353,00</b>
37	720PC01	Zdravoinstalace,ÚT	kpl	1,00000	761 353,00	761 353,00
<b>Díl: 761</b>		<b>Konstrukce sklobetonové</b>				<b>14 791,14</b>
38	761122106R00	Sklobeton.stěny tl. 8 cm, 20x20 cm	m2	3,04000	4 800,00	14 592,00
		m.č.1.06B : 1*0,4			0,4	

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.07B : 0,8*0,4		0,32		
		m.č.1.12B : 1*0,4		0,4		
		m.č.1.17B : 2*0,8*0,4		0,64		
		m.č.1.18B : 2*0,8*0,4		0,64		
		m.č.1.19B : 1,6*0,4		0,64		
39	998761102R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	0,32592	611,00	199,14
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>143 434,85</b>
40	54914632R	Dveřní kování	kus	23,00000	550,00	12 650,00
41	611617012R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 70x197 cm, dýha dle architekta	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
42	611617012Ra	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 70x197 cm, dýha dle architekta , větrací mřížka 445x82 mm	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00
43	611617013R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dýha dle architekta	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
44	611617013Ra	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dýha dle architekta , větrací mřížka 445x82 mm	kus	3,00000	3 150,00	9 450,00
45	611617014R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm, dýha dle architekta	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
46	611617014Ra	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm, dýha dle architekta, oboustrané madlo	kus	1,00000	5 390,00	5 390,00
		<b>m.č.1.18A : 1</b>		<b>1</b>		
47	611617014Rb	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm, dýha dle architekta , větrací mřížka 445x82 mm	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
48	61165619R	Dveře protipožární EI30 DP3-C-Sm plné 80x197 cm , dýha dle architekta	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00
49	61165619Ra	Dveře protipožární EW 30 DP3-C plné 80x197 cm dýha, dýha dle architekta	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
50	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00000	650,00	2 600,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
51	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	19,00000	496,00	9 424,00
52	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	23,00000	246,50	5 669,50
53	766PC01	D+M revizních dvířek protipožárních 500/500 mm RD1	m	2,00000	3 800,00	7 600,00
54	766PC03	D+M revizních dvířek protipožárních 300/500 mm RD2	ks	4,00000	3 650,00	14 600,00
55	766PC04	D+M protipožárních mřížek 200/200 mm RD 3	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
56	766PC05	Dodávka a montáž samozavíračů	ks	4,00000	1 800,00	7 200,00
57	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50044	802,00	401,36
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
58	767PC01	Dodávka a montáž stěn s výplní drátěnou sítí Z01 včetně nátěru	ks	0,00000		0,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>118 414,37</b>
59	597623142R	Dlaždice 30x30	m2	191,31200	200,00	38 262,40
		m.č.1.101 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06B : 3,46		3,46		
		m.č.1.07B : 3,05		3,05		
		m.č.1.12A : 12,52		12,52		

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.12B : 2,79		2,79		
		m.č.1.17A : 2,56		2,56		
		m.č.1.17B : 2,13+1,44		3,57		
		m.č.1.17C : 4,23+1,53+2,17		7,93		
		m.č.1.18A : 3,68		3,68		
		m.č.1.18B : 6,87+1,63+2,17		10,67		
		m.č.1.19A : 4,36		4,36		
		m.č.1.19B : 11,62		11,62		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>160,54</b>		
		160,54*0,1		16,054		
		sokle : 133,8*1,1*0,1		14,718		
60	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	160,54000	15,80	2 536,53
		m.č.1.101 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06B : 3,46		3,46		
		m.č.1.07B : 3,05		3,05		
		m.č.1.12A : 12,52		12,52		
		m.č.1.12B : 2,79		2,79		
		m.č.1.17A : 2,56		2,56		
		m.č.1.17B : 2,13+1,44		3,57		
		m.č.1.17C : 4,23+1,53+2,17		7,93		
		m.č.1.18A : 3,68		3,68		
		m.č.1.18B : 6,87+1,63+2,17		10,67		
		m.č.1.19A : 4,36		4,36		
		m.č.1.19B : 11,62		11,62		
61	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	133,80000	61,70	8 255,46
		m.č.1.101 : 3,08*2+3,45*2-1,25*2		10,56		
		m.č.1.02 : 2,5*2+1,65*2-1,25*2		5,8		
		m.č.1.03 : 1,65*2+0,85*2-0,8		4,2		
		m.č.1.04 : 32,3*2+6*2,25-21*0,8		61,3		
		m.č.1.12A : 2*3,45+2*4,72-0,7-0,8		14,84		
		m.č.1.17A : 2*2,05+2*1,26-0,8-0,7+2*1,65+1,2-3*0,7+2*1,55+1,2-0,7		11,12		
		m.č.1.17B : 2,08+1,02-2*0,7+0,9+1,2-0,7		3,1		
		m.č.1.17C : 2*3,45+1,22-0,7		7,42		
		m.č.1.18A : 3,38+2*1,23+2*0,42-0,8-2*0,7+1,2+2*1,53-0,7		8,04		
		m.č.1.18B : 2*3,45+1,22-0,7		7,42		
62	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	160,54000	350,00	56 188,00
		m.č.1.101 : 10,81		10,81		
		m.č.1.02 : 3,88		3,88		
		m.č.1.03 : 1,32		1,32		
		m.č.1.04 : 78,32		78,32		
		m.č.1.06B : 3,46		3,46		
		m.č.1.07B : 3,05		3,05		
		m.č.1.12A : 12,52		12,52		

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.12B : 2,79		2,79		
		m.č.1.17A : 2,56		2,56		
		m.č.1.17B : 2,13+1,44		3,57		
		m.č.1.17C : 4,23+1,53+2,17		7,93		
		m.č.1.18A : 3,68		3,68		
		m.č.1.18B : 6,87+1,63+2,17		10,67		
		m.č.1.19A : 4,36		4,36		
		m.č.1.19B : 11,62		11,62		
63	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	287,87500	40,00	11 515,00
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		m.č.1.101 : 3,08*2+3,45*2-1,25*2		10,56		
		m.č.1.02 : 2,5*2+1,65*2-1,25*2		5,8		
		m.č.1.03 : 1,65*2+0,85*2-0,8		4,2		
		m.č.1.04 : 32,3*2+6*2,25-21*0,8		61,3		
		m.č.1.06B : 2,2*2+2,04*2+7*2,2		23,88		
		m.č.1.07B : 2*1,98+2*1,88+7*2,2		23,12		
		m.č.1.12A : 2*3,45+2*4,72-0,7-0,8		14,84		
		m.č.1.12B : 2*1,98+2*1,68-0,7+6*1,6		16,22		
		m.č.1.17A : 2*2,05+2*1,26-0,8-0,7+2*1,65+2*1,2-3*0,7+2*1,55+2*1,2+1,2-0,7		14,72		
		m.č.1.17B : 2*2,08+2*1,02-2*0,7+2*0,9+3*1,2-0,7		9,5		
		m.č.1.17C : 2*3,45+2*1,22+1,22-0,7		9,86		
		m.č.1.18A : 2*2,1+2*2,05-0,9+7*1,6+1,475+2*3,38+2*1,23+2*0,42-0,8-2*0,7+2*1,2+2*1,53+1,2		35,855		
		m.č.1.18B : 2*3,45+2*1,22+1,22-0,7		9,86		
		m.č.1.19A : 2*3,48+2*1,25-2*0,8+8*2,2		25,46		
		m.č.1.19B : 2*2,35+2*3,45-0,7+2,2+6*1,6		22,7		
64	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,03897	410,00	1 655,98
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy poviakové</b>				<b>49 480,22</b>
65	28410102R	Linoleum tl. 2,5 mm	m2	79,82000	350,00	27 937,00
		m.č.1.06A : 11,91		11,91		
		m.č.1.07A : 12,26		12,26		
		m.č.1.16 : 16,30		16,3		
		m.č.1.22 : 16,30		16,3		
		m.č.1.23 : 15,8		15,8		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>72,57</b>		
		<b>72,57*0,1</b>		<b>7,25</b>		
66	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků , včetně dodávky soklíku	m	72,92000	70,00	5 104,40
		m.č.1.06A : 2*3,45+4,72+2,53+0,5-0,7-0,8		13,15		
		m.č.1.07A : 2*3,45+4,72+2,73+0,3-0,7-0,8		13,15		
		m.č.1.16 : 2*3,45+2*4,72-0,8		15,54		
		m.č.1.22 : 2*3,45+2*4,72-0,8		15,54		
		m.č.1.23 : 2*3,45+2*4,72-0,8		15,54		
67	776511000RT1	Lepení poviakových podlah z pásů pryžových, pouze položení- pryž ve specifikaci	m2	72,57000	225,00	16 328,25
		m.č.1.06A : 11,91		11,91		
		m.č.1.07A : 12,26		12,26		



## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.16 : 16,30			16,3	
		m.č.1.22 : 16,30			16,3	
		m.č.1.23 : 15,8			15,8	
68	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,30930	357,50	110,57
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>74 261,62</b>
69	59760127.AR	Lišta obkl/obkl plast 9 mm	m	27,16300	19,00	516,10
		m.č.1.06B : 2,2			2,2	
		m.č.1.07B : 2,2			2,2	
		m.č.1.17B : 1,6			1,6	
		m.č.1.17A : 2*1,2			2,4	
		m.č.1.17C : 1,2			1,2	
		m.č.1.18A : 1,6*2+1,2			4,4	
		m.č.1.18B : 1,22			1,22	
		m.č.1.19A : 0				
		m.č.1.19B : 3,45+3,35			6,8	
		m.č.1.12B : 1,6			1,6	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>23,62</b>	
		23,62*0,15			3,543	
70	597813713R	Obkládačka 25x33	m2	129,96025	210,00	27 291,65
		m.č.1.06A : 1,5*0,9			1,35	
		m.č.1.06B : (2,03*2+2,07*2)*2,2-0,7*2			16,64	
		m.č.1.07B : (1,98*2+1,88*2)*2,2-0,7*2			15,584	
		m.č.1.17B : (2,08+0,9+0,5+0,9)*1,6			7,008	
		m.č.1.17A : (1,2*2+2*0,45)*1,6+1,2*0,15			5,46	
		m.č.1.17C : 1,22*1,6+1,22*0,15			2,135	
		m.č.1.18A : (2,1*2+2,05*2)*1,6-0,9*1,6+1,475*0,15+3,38*1,6+1,2*1,6+1,2*0,15			19,56925	
		m.č.1.18B : 1,2*1,6+1,2*0,15			2,1	
		m.č.1.19A : (3,48*2+1,25*2)*2,2-2*0,8*2			17,612	
		m.č.1.19B : (3,35*2+3,48*2)*1,6-0,8*2-2,2*0,8+2,2*0,22			18,98	
		m.č.1.12B : (2*1,98+2*1,68)*1,6			11,712	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>118,15025</b>	
		118,1*0,1			11,81	
71	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	116,80025	15,80	1 845,44
		m.č.1.06B : (2,03*2+2,07*2)*2,2-0,7*2			16,64	
		m.č.1.07B : (1,98*2+1,88*2)*2,2-0,7*2			15,584	
		m.č.1.17B : (2,08+0,9+0,5+0,9)*1,6			7,008	
		m.č.1.17A : (1,2*2+2*0,45)*1,6+1,2*0,15			5,46	
		m.č.1.17C : 1,22*1,6+1,22*0,15			2,135	
		m.č.1.18A : (2,1*2+2,05*2)*1,6-0,9*1,6+1,475*0,15+3,38*1,6+1,2*1,6+1,2*0,15			19,56925	
		m.č.1.18B : 1,2*1,6+1,2*0,15			2,1	
		m.č.1.19A : (3,48*2+1,25*2)*2,2-2*0,8*2			17,612	
		m.č.1.19B : (3,35*2+3,48*2)*1,6-0,8*2-2,2*0,8+2,2*0,22			18,98	
		m.č.1.12B : (2*1,98+2*1,68)*1,6			11,712	

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,trmel, nad 20x25 cm, lepidlo, spár. hmota	m2	118,15025	370,00	43 715,59

m.č.1.06A : 1,5*0,9	1,35
m.č.1.06B : (2,03*2+2,07*2)*2,2-0,7*2	16,64
m.č.1.07B : (1,98*2+1,88*2)*2,2-0,7*2	15,584
m.č.1.17B : (2,08+0,9+0,5+0,9)*1,6	7,008
m.č.1.17A : (1,2*2+2*0,45)*1,6+1,2*0,15	5,46
m.č.1.17C : 1,22*1,6+1,22*0,15	2,135
m.č.1.18A : (2,1*2+2,05*2)*1,6-0,9*1,6+1,475*0,15+3,38*1,6+1,2*1,6+1,2*0,15	19,56925
m.č.1.18B : 1,2*1,6+1,2*0,15	2,1
m.č.1.19A : (3,48*2+1,25*2)*2,2-2*0,8*2	17,612
m.č.1.19B : (3,35*2+3,48*2)*1,6-0,8*2-2,2*0,8+2,2*0,22	18,98
m.č.1.12B : (2*1,98+2*1,68)*1,6	11,712

73	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	23,62000	37,80	892,84
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

m.č.1.06B : 2,2	2,2
m.č.1.07B : 2,2	2,2
m.č.1.17B : 1,6	1,6
m.č.1.17A : 2*1,2	2,4
m.č.1.17C : 1,2	1,2
m.č.1.18A : 1,6*2+1,2	4,4
m.č.1.18B : 1,22	1,22
m.č.1.19A : 0	
m.č.1.19B : 3,45+3,35	6,8
m.č.1.12B : 1,6	1,6

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>3 500,00</b>
-----------------	---------------	-----------------

74	783215100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubné	m2	14,00000	250,00	3 500,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>57 737,45</b>
-----------------	--------------	------------------

75	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	962,29080	15,00	14 434,36
----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	-----------

m.č.1.01 : 10,7+13,05*2,62-1,4*2+0,3*1,4+0,3*2,2	43,171
m.č.1.02 : 3,88+8,1*2,62+1,2*2-1,25-2	24,252
m.č.1.03 : 1,32+4,8*2,62-0,9*2	12,096
m.č.1.04 : 72,68+69,1*2,62-0,9*2*17-1,2*2	220,722
m.č.1.06A : 11,91+17,25*2,62-0,9*2-0,8*2-2,2*1,6+0,3*2,2+0,3*1,2*2	51,565
m.č.1.06B : 8,2*2,6-0,8*2+3,47	23,19
m.č.1.07A : 12,33+16,95*2,62-0,9*2-2,2*1,6-0,8*2+0,3*2,2+0,3*1,6*2	51,439
m.č.1.07B : 3,06+7,7*2,62-0,8*2	21,634
m.č.1.12A : 12,4+16,35*2,62-0,8*2-0,9*2-2,2*1,6+0,3*1,6*2+0,3*2,2	49,937
m.č.1.12B : 2,8+7,3*2,62-0,7*2	20,526
m.č.1.16 : 16,3+16,35*2,62-2,2*1,6-0,9*2+0,3*1,6*2+2,2*3	61,377
m.č.1.17A : 2,56+6,6*2,62-0,8*2-0,9*2	14,852
m.č.1.17B : 1,41+2,1+6,2*2,62-0,8*2*2+4,95*2,62-0,8*2	27,923

## Položkový rozpočet

S:	17-01	Stavební úpravy hyg.zařízení a drobné st.úpravy DPS Val.Klobouky
O:	02	Stavební práce
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.17C : 4,23+2,01+1,98+9,35*2,62-2,2*1,6-0,8*2+0,3*1,6*2+2,2*0,3+5,75*2,62-0,8*2+5,7*2,62-2*0,8*2		54,416		
		m.č.1.18A : 8,3*2,62-1*2+3,63		23,376		
		m.č.1.18B : 10,1*2,62-0,8*2*3+5,75*2,62-0,8*2+9,35*2,62-2,2*1,6-0,8*2+0,3*1,6*2+0,3*2,2+6,87+1,53+2,17		66,694		
		m.č.1.19A : 4,36+9,5*2,62-2*0,9*2		25,65		
		1.19B : 13,62+13,64*2,62-2,2*1,6+0,3*1,6*2+0,3*2,2-0,9*2+11,62		57,2768		
		m.č.1.22 : 16,3+16,35*2,62-2,2*1,6-0,9*2+0,3*2,2*2+0,3*2*1,6		56,097		
		m.č.1.23 : 16,3+16,35*2,62-2,2*1,6-0,9*2+0,3*2,2*2+0,3*2*1,6		56,097		
76	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	962,29080	45,00	43 303,09
		<b>962,2908</b>		<b>962,2908</b>		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>443 355,80</b>
77	M21PC01	Elektroinstalace	kpl	1,00000	443 355,80	443 355,80
<b>Díl: M4411</b>		<b>Požárně bezpečnostní řešení</b>				<b>12 500,00</b>
78	M44PC01	DaM práškového hasičiho přístroje	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00
79	M44PC02	DaM fluorescenčních tabulek	ks	25,00000	200,00	5 000,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>92 115,00</b>
80	M24PC01	D+M vzduchotechniky	kpl	1,00000	92 115,00	92 115,00
<b>Celkem</b>						<b>2 139 593,19</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rožpočet</b>	D.1.4.1	ZTI	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZARÍZENÍ		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
38517-01	Město Valašské Klobouky		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>			Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	0			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			Zakázkové číslo	38517-01
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	32 279	Ztížené výrobní podmínky	6 656
Z	PSV celkem	633 342	Oborová přírážka	13 312
R	M práce celkem	16 500	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	682 121	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		38 800	Kompletační činnost (IČD)	20 464
ZRN+HZS		720 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		761 353	Ostatní náklady celkem	40 432

	Za zhotovitele	Za objednatele
<b>Jméno :</b>	Jméno :	Jméno :
<b>Datum :</b>	Datum :	Datum :
<b>Podpis :</b>	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	761 353 Kč
DPH	21,0 %	159 884 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>921 237 Kč</b>
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	38517-01 Město Valašské Klobouky	Rozpočet :	D.1.4.1
Objekt :	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	ZTI	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 500	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 500	0	0	0	16 000
721 Vnitřní kanalizace	0	47 487	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	90 876	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	464 412	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	25 671	0	0	0
734 Armatury	0	790	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 105	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	16 500	22 800
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	18 279	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>32 279</b>	<b>633 342</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>38 800</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	665 621	6 656
Oborová přírážka		2,0	665 621	13 312
Přesun stavebních kapacit			665 621	0
Mimostaveništní doprava			665 621	0
Zařízení staveniště			682 121	0
Provoz investora			682 121	0
Kompletační činnost (IČD)		3,0	682 121	20 464
Rezerva rozpočtu			682 121	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>40 432</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	38517-01 Město Valašské Klobouky	Rozpočet: D.1.4.1
Objekt :	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	85,00	8 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>8 500,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
2	262011112R00	Vrtání otvorů a dutin v obezdívce ze ŽB Pro přesun potrubí UT	kus	10,00	550,00	5 500,00
3	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce vysekání drážek a otvorů, zapravení včetně materiálu	h	50,00	320,00	16 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>21 500,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
4	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	80,00	120,00	9 600,00
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	80,00	10,00	800,00
6	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku	kus	2,00	150,00	300,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	13,00	55,00	715,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	60,00	240,00
9	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	70,00	70,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	85,00	340,00
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	120,00	12,00	1 440,00
12	733174255R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm	m	30,00	85,00	2 550,00
13	733174256R00	Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm	m	20,00	88,00	1 760,00
14	733174258R00	Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm	m	20,00	95,00	1 900,00
15	733174260R00	Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm	m	50,00	125,00	6 250,00
16	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	30,00	38,00	1 140,00
17	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	20,00	49,00	980,00
18	28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP	kus	20,00	65,00	1 300,00
19	28615234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	50,00	125,00	6 250,00
20	28615282.A	Fitinka HTB D 40 mm	kus	80,00	14,00	1 120,00
21	28615287.A	Fitinka HTB D 50 mm	kus	50,00	15,00	750,00
22	28615292.A	Fitinka HTB D 75 mm odbočky, kolena	kus	50,00	29,00	1 450,00
23	28615297.A	Fitinka HTB D 110 mm	kus	50,00	42,00	2 100,00
24	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	6,00	100,00	600,00
25	55162428.A	HL405 uzávěrka zápachová podomítková DN40/50	kus	2,00	565,00	1 130,00
26	7210020	Uchycení potrubí	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
27	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,13	1 500,00	202,20
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>47 487,20</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
28	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	50,00	115,00	5 750,00
29	721-0020	Uchycení potrubí	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
30	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25, Dn20, DN15 vč armatur	m	200,00	55,00	11 000,00
31	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32 a více vč armatur	m	50,00	62,00	3 100,00
32	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	110,00	63,00	6 930,00
33	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	50,00	68,00	3 400,00
34	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	50,00	75,00	3 750,00
35	722181214RT7	Izolace návrhová tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	110,00	49,00	5 390,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	38517-01 Město Valašské Klobouky	Rozpočet: D.1.4.1
Objekt :	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	50,00	55,00	2 750,00
37	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	50,00	70,00	3 500,00
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	41,00	165,00	6 765,00
39	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	20,00	87,00	1 740,00
40	722269111R00	Montáž vodoměru závitového bytového. G1/2"	kus	7,00	220,00	1 540,00
41	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	210,00	12,00	2 520,00
42	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	110,00	25,00	2 750,00
43	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	50,00	42,00	2 100,00
44	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	50,00	65,00	3 250,00
45	28654002	Fitinka PPR D 20 mm	kus	350,00	7,00	2 450,00
46	28654004	Fitinka PPR D 25 mm	kus	150,00	10,00	1 500,00
47	28654006	Fitinka PPR D 32 mm	kus	50,00	15,00	750,00
48	31179107	Tyč závitová M12, DIN 975	m	50,00	35,00	1 750,00
49	38821350	Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN15	kus	7,00	535,00	3 745,00
50	42310113	Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4"	kus	50,00	15,00	750,00
51	42310114	Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1"	kus	30,00	18,00	540,00
52	42310115	Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4"	kus	30,00	20,00	600,00
53	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	20,00	210,00	4 200,00
54	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,24	1 500,00	356,37
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>90 876,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
55	002	Elektrická zvedací vana délka 1885 mm dodávka vč. osazení a připojení	kus	1,00	280 000,00	280 000,00
56	725110814R00	Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	35,00	130,00	4 550,00
57	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných invalidních	soubor	1,00	790,00	790,00
58	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	575,00	2 300,00
59	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu	soubor	5,00	765,00	3 825,00
60	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00	850,00	1 700,00
61	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	9,00	525,00	4 725,00
62	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	8,00	180,00	1 440,00
63	725229101R00	Montáž van speciálních se zápachovou uzávěrkou vč.baterie	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
64	725229105R00	Montáž vaniček pedikérmích	soubor	2,00	410,00	820,00
65	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00	950,00	2 850,00
66	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	3,00	1 500,00	4 500,00
67	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	450,00	450,00
68	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	4,00	210,00	840,00
69	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	8,00	155,00	1 240,00
70	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	3,00	285,00	855,00
71	28696751	Modul-WC s ovládním zepředu komplet	kus	5,00	4 250,00	21 250,00
72	28696752	Tlačítko ovládací plastové	kus	5,00	950,00	4 750,00
73	40444924800	Zrcadlo včetně rámu 450x600 mm sklopné invalidní	kus	1,00	2 350,00	2 350,00
74	55143141800	Ručka lékařská RAFPL/L	kus	1,00	480,00	480,00
75	55145000	Baterie umyvadlová stojánk s otíráním odpadu	kus	8,00	1 150,00	9 200,00
76	551450380	Baterie dřezová a umyvadlová nástěnná Baterie pro pedik.vaničku, dřez, invalidní U	kus	4,00	1 350,00	5 400,00
77	55162325	zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4"	kus	2,00	155,00	310,00
78	55162328.A	uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	9,00	125,00	1 125,00
79	55162338.A	HL134.0/40 uzávěrka zápach. podomítková DN 40	kus	1,00	365,00	365,00
80	55162358.A	Trubka pro připojení WC DN100	kus	5,00	185,00	925,00
81	55162454.A	Uzávěrka zápach.d 90 mm sprchové kouty	kus	3,00	425,00	1 275,00
82	551673931	Sedátko klozetové	kus	5,00	275,00	1 375,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	38517-01 Město Valašské Klobouky	Rozpočet: D.1.4.1
Objekt :	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	55167408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
84	55220113.M	Vanička sprchová	kus	3,00	3 850,00	11 550,00
85	55231346	Dřez nerez odkapní	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
86	55346984	Madlo pevné invalidní, dl.845mm	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
87	55346985	Madlo sklopné invalidní, dl.845mm	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
88	55346987	Madlo krakorcové sklopné, dl. 550mm	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
89	55346999	Madlo pevné invalidní, dl. 550mm	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
90	55484451.A	Dveře sprchové kloubové 90cm	kus	3,00	5 150,00	15 450,00
91	64214482	Umyvadlo Nova Top отв.bat. 65x56 pro těl.postižené	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
92	64215323.A	Umyvadlo bílé s отв.bat. š. 600 mm	kus	8,00	895,00	7 160,00
93	64233512š00	Zvýšený klozet kombinační invalidní výška 46cm	kus	1,00	3 150,00	3 150,00
94	64240053	Mísa klozet. závěsná hlub.splach.	kus	5,00	1 750,00	8 750,00
95	64251350	Pisoár keram. SLP32R Arq s radar splachovačem vč. napájení	kus	2,00	9 900,00	19 800,00
96	64286105	Šrouby k umyvadlům	pár	9,00	30,00	270,00
97	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	8,00	895,00	7 160,00
98	64294005	Vanička pedikérní bílá na podpěry vč. podpěr	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
99	725029	Rohový ventil 1/2" x 3/8", včetně připojovacích flexi hadic 3/8"xM10	kus	41,00	160,00	6 560,00
100	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,64	1 500,00	961,89
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>464 411,89</b>
<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					
101	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	3,00	45,00	135,00
102	723120809R00	Přípl. za napojení na stávající potrubí	m	2,00	125,00	250,00
103	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	10,00	145,00	1 450,00
104	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	10,00	29,00	290,00
105	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	80,00	20,00	1 600,00
106	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	10,00	10,00	100,00
107	001	Demontáž a zpětná montáž stávajícího rozvodu UT strop. Včetně posunu dvou šoupátek, přívodů pro stoupačky a otopná tělesa. Prorážení otvorů skrz ŽB zde rozpočtováno v rozpočtu ST. Rozvody jsou provedeny z	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
108	19632350	Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm	m	10,00	100,00	1 000,00
109	283771433	Trubice izolační 15x20 mm	m	10,00	30,00	300,00
110	31945502	Fitinka d 15 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j. vč. přechodky na ocelové potrubí	kus	10,00	45,00	450,00
111	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,06	1 500,00	96,32
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>25 671,32</b>
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					
112	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	45,00	45,00
113	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00	55,00	55,00
114	551200121	Šroubení regulační rohové 1/2" pro připojení těles VK	kus	1,00	380,00	380,00
115	551200160	Hlavice termostatická kapalinová	kus	1,00	310,00	310,00
116	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00		
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>790,00</b>
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					
117	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,00	150,00	300,00
118	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	1,00	295,00	295,00
119	48460744.O	Těleso otopné 22-600/1200mm	kus	1,00	3 450,00	3 450,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	38517-01 Město Valašské Klobouky	Rozpočet: D.1.4.1
Objekt :	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,04	1 500,00	60,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>4 105,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				
121	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
122	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
123	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	50,00	390,00	19 500,00
124	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	10,00	330,00	3 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M23 Montáže potrubí</b>				<b>39 300,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
125	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,53	520,00	1 836,77
126	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,53	125,00	441,53
127	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	3,53	1 150,00	4 062,09
128	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	3,53	230,00	812,42
129	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,53	1 500,00	5 298,38
130	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	3,53	1 650,00	5 828,21
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>18 276,39</b>

## REKAPITULACE

Název zařízení	Dodávka	Montáž
Zař.č.1 – Větrání předsíň koupelí, terapeutické koupele (m.č. 1.19.A, 1.19.B) :	13 878,00 Kč	5 909,00 Kč
Zař.č.2 – Větrání WC bezbariér., WC personál – předsíň, WC personál – kabina, WC personál – pisoár	10 047,00 Kč	4 243,00 Kč
Zař.č.3 – Větrání WC – předsíň, WC ženy – předsíň, WC ženy – kabina, WC muži – předsíň, WC muži	10 047,00 Kč	4 243,00 Kč
Zař.č.4 – Větrání kriz. ubyt. j. - koupelna (m.č. 1.06.B) :	4 722,00 Kč	2 144,00 Kč
Zař.č.5 – Větrání personál sprcha (m.č. 1.07.B) :	4 722,00 Kč	2 144,00 Kč
Zař.č.6 – Větrání prádelna (m.č. 1.12.B) :	4 722,00 Kč	2 144,00 Kč
<b>Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH)</b>	<b>48 138,00 Kč</b>	<b>20 827,00 Kč</b>

Pomocný materiál a práce				Dodávka + montáž
P.1	Montážní materiál - těsnící, spojovací	kpl	1	800,00 Kč
P.2	Montážní materiál - kotvící, nosný	kpl	1	2 150,00 Kč
P.3	Nátěry VZT potrubí	m2	20	6 400,00 Kč
P.4	Lešení lehké do výšky 3m a další pomocné mechanismy	kpl	1	800,00 Kč
P.5	Technická činnost a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	500,00 Kč
P.6	Zaregulování VZT včetně protokolu	kpl	1	1 750,00 Kč
P.7	Návrh provozního řádu	kpl	1	300,00 Kč
P.8	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	7 000,00 Kč
P.9	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1	1 800,00 Kč
P.10	Díleňská / realizační dokumentace VZT	kpl	1	1 200,00 Kč
P.11	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1	450,00 Kč
<b>Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH)</b>				<b>23 150,00 Kč</b>

<b>Cena celkem za VZT (Kč bez DPH)</b>	<b>92 115,00 Kč</b>
--	---------------------

**Součástí projektu není :**

- požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva vzduchotechniky)
- projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- protipožární opatření
- autorizované měření hluchosti ani orientační
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

**POZN :**

- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.
- **TENTO PROJEKT NENAHRADUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.**

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
<b>Zař.č.1 – Větrání předsiň koupelí, terapeutické koupele (m.č. 1.19.A, 1.19.B) :</b>								
1.1	240001001	Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=200mm. Ultra tichý ventilátor s doběhem. V=390m3/h, pext=230Pa (P=102W, I=0,5A, U=230V.) Včetně spojovacích manžet, nast. spínače pro zpožděný doběh. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	8113,0	8113,0	2450,0	2450,0
1.2	240001002	Regulační klapka D=200mm, ruční, pozink. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	680,0	680,0	408,0	408,0
1.3	240001003	Přetlaková žaluzie D=200mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	835,0	835,0	501,0	501,0
1.4	240001004	Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1. Rozměr 425x75mm, V=105m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	720,0	1440,0	432,0	864,0
1.5	240001005	Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1. Rozměr 625x75mm, V=180m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	820,0	820,0	492,0	492,0
1.6	240001006	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	2	290,0	580,0	174,0	348,0
1.10	240001010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 200mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	235,0	1410,0	141,0	846,0
		<b>Mezisoučet zařízení č.1</b>				<b>13878,0</b>		<b>5908,0</b>
<b>Zař.č.2 -- Větrání WC bezbariér., WC personál – předsiň, WC personál – kabina, WC personál – pisoár (m.č. 1.18.A, 1.18.B) :</b>								
2.1	240002001	Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=160mm. Ultra tichý ventilátor s doběhem. V=190m3/h, pext=175Pa (P=59W, I=0,26A, U=230V.) Včetně spojovacích manžet, nast. spínače pro zpožděný doběh. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	5940,0	5940,0	1782,0	1782,0
2.2	240002002	Regulační klapka D=160mm, ruční, pozink. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	415,0	415,0	249,0	249,0
2.3	240002003	Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	738,0	738,0	442,0	442,0
2.4	240002004	Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1. Rozměr 225x75mm, V=30-50m3/h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	580,0	1160,0	348,0	696,0
2.5	240002005	Talířový ventil odvodní D=125mm. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	215,0	215,0	129,0	129,0
2.6	240002006	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	290,0	290,0	174,0	174,0
2.10	240002010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 125mm, spojováno na spojky.	bm	1	155,0	155,0	93,0	93,0

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 160mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	189,0	1134,0	113,0	678,0
		<b>Mezísoučet zařízení č.2</b>				<b>10047,0</b>		<b>4243,0</b>
<b>Zař. č.3 – Větrání WC – předsiň, WC ženy – předsiň, WC ženy – kabina, WC muži – předsiň, WC muži – kabina, WC muži - pisoár (m.č. 1.17.A, 1.17.B, 1.17.C) :</b>								
3.1	240003001	Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=160mm. Ultra tichý ventilátor s doběhem. V=190m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> =175Pa (P=59W, I=0,26A, U=230V.) Včetně spojovacích manžet, nast. spínače pro zpožděný doběh. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	5940,0	5940,0	1782,0	1782,0
3.2	240003002	Regulační klapka D=160mm, ruční, pozink. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	415,0	415,0	249,0	249,0
3.3	240003003	Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	738,0	738,0	442,0	442,0
3.4	240003004	Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1. Rozměr 225x75mm, V=30-50m <sup>3</sup> /h. RAL dle požadavku investora. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	2	580,0	1160,0	348,0	696,0
3.5	240003005	Talířový ventil odvodní D=125mm. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	215,0	215,0	129,0	129,0
3.6	240003006	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	290,0	290,0	174,0	174,0
3.10	240003010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 125mm, spojováno na spojky. Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 160mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	1	155,0	155,0	93,0	93,0
		<b>Mezísoučet zařízení č.3</b>				<b>10047,0</b>		<b>4243,0</b>
<b>Zař. č.4 – Větrání kriz. ubyt. j. - koupelna (m.č. 1.06.B) :</b>								
4.1	240004001	Odvodní nástěnný ventilátor do potrubí D=160mm. Tichý malý axiální ventilátor. V=230m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> =25Pa (P=29W, U=230V.) Včetně nast. spínače pro zpožděný doběh, zpětné klapky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	2560,0	2560,0	850,0	850,0
4.2	240004002	Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	738,0	738,0	442,0	442,0
4.3	240004003	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	290,0	290,0	174,0	174,0
4.10	240004010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek.						

Pozice	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
		Do průměru 160mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	189,0	1134,0	113,0	678,0
		<b>Mezisoučet zařízení č.4</b>				<b>4722,0</b>		<b>2144,0</b>
<b>Zař.č.5 – Větrání personál sprcha (m.č. 1.07.B) :</b>								
5.1	240005001	Odvodní nástěnný ventilátor do potrubí D=160mm. Tichý malý axiální ventilátor. V=180m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> =40Pa (P=29W, U=230V.) Včetně nast. spínače pro zpožděný doběh, zpětné klapky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	2560,0	2560,0	850,0	850,0
5.2	240005002	Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	738,0	738,0	442,0	442,0
5.3	240005003	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	290,0	290,0	174,0	174,0
5.10	240005010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 160mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	189,0	1134,0	113,0	678,0
		<b>Mezisoučet zařízení č.5</b>				<b>4722,0</b>		<b>2144,0</b>
<b>Zař.č.6 – Větrání prádelna (m.č. 1.12.B) :</b>								
6.1	240006001	Odvodní nástěnný ventilátor do potrubí D=160mm. Tichý malý axiální ventilátor. V=100m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> =60Pa (P=29W, U=230V.) Včetně nast. spínače pro zpožděný doběh, zpětné klapky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	2560,0	2560,0	850,0	850,0
6.2	240006002	Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	ks	1	738,0	738,0	442,0	442,0
6.3	240006003	Dveřní mřížka 445x82mmmm, oboustranná, šedá nebo bílá. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	kpl	1	290,0	290,0	174,0	174,0
6.10	240006010	Kruhové potrubí (stáčené) provedení pozink / 20% tvarovek. Do průměru 160mm, spojováno na spojky. (specifikace dle PD a technické zprávy vč. souvisejících prací, výkres č.1)	bm	6	189,0	1134,0	113,0	678,0
		<b>Mezisoučet zařízení č.6</b>				<b>4722,0</b>		<b>2144,0</b>
		<b>POZN :</b>						
		- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.						
		- <b>TENTO PROJEKT NENAHRADUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.</b>						

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIEN. ZAŘÍZENÍ ...</b>
Projekt	<b>ZAŘÍZENÍ SILN. A SLAB. ELEKTROTECHNIKY</b>
Investor	<b>Město Valašské Klobouky</b>
Z. č.	<b>500003</b>
A. č.	<b>SO 01 - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ</b>
Smlouva	
Vypracoval	<b>Pavel Cholevík</b>
Kontroloval	<b>Milan Němeček</b>
Datum	
Zpracovatel	<b>EnergoServis Plu s.r.o., Komenského 882, 763 21 Slavičín</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (3 nebo 6) %	<b>3,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>1,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		233 905,80
Montáž - práce		196 537,00
<b>Mezisoučet 1</b>		<b>430 442,80</b>
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		12 913,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>		<b>443 355,80</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>443 355,80</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		
<b>Náklady celkem</b>		<b>443 355,80</b>
Základ a hodnota DPH 21%	443 355,80	93 104,72
Základ a hodnota DPH 15%		
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>536 460,52</b>
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	233 905,80	196 537,00
Elektroinstalace	225 995,94	196 537,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
<b>Elektroinstalace</b>								
Rozvaděč hlavní skříňový	ks	1,00	56 954,94	56 954,94	9 000,00	9 000,00	65 954,94	65 954,94
Rozvaděč podružný RS1	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	1 500,00	1 500,00	5 700,00	5 700,00
Rozvaděč podružný RS2	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	1 500,00	1 500,00	5 700,00	5 700,00
Rozvaděč podružný RS3	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	1 500,00	1 500,00	5 700,00	5 700,00
Rozvaděč podružný RS4	ks	1,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00	7 000,00	7 000,00
Rozvaděč podružný RS5	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Rozvaděč podružný RS6	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Rozvaděč podružný RS7	ks	1,00	4 900,00	4 900,00	1 500,00	1 500,00	6 400,00	6 400,00
Rozvaděč podružný RS8	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami	ks	56,00	134,00	7 504,00	65,00	3 640,00	199,00	11 144,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	1,00	64,00	64,00	55,00	55,00	119,00	119,00
Ovládač jednopólový (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So	ks	18,00	68,00	1 224,00	45,00	810,00	113,00	2 034,00
Tlačítko jednopólové (bezšroubové svorky); řazení 1 s provázkem	ks	1,00	76,00	76,00	55,00	55,00	131,00	131,00
Tlačítko jednopólové (bezšroubové svorky); řazení 1	ks	1,00	76,00	76,00	45,00	45,00	121,00	121,00
Přepínač sériový (bezšroubové svorky); řazení 5	ks	14,00	93,00	1 302,00	45,00	630,00	138,00	1 932,00
Zásuvka RJ45 dvojitá	ks	15,00	111,00	1 665,00	65,00	975,00	176,00	2 640,00
Krabice na omítku dvojnásobná	ks	56,00	34,00	1 904,00	45,00	2 520,00	79,00	4 424,00
Krabice na omítku univers.	ks	33,00	32,00	1 056,00	90,00	2 970,00	122,00	4 026,00
Svorky WAGO	ks	100,00	4,00	400,00	11,00	1 100,00	15,00	1 500,00
Svítilno zářivkové LED s plastovým krytem 2x18W,IP20	ks	30,00	850,00	25 500,00	250,00	7 500,00	1 100,00	33 000,00
Svítilno stropní LED 1x18W,IP20	ks	21,00	556,00	11 676,00	250,00	5 250,00	806,00	16 926,00
Svítilno nástěnné LED 1x18W,IP20	ks	10,00	2 031,00	20 310,00	250,00	2 500,00	2 281,00	22 810,00
Nouzové světlo s piktogramem, 1 hod, autotest	ks	6,00	1 326,00	7 956,00	250,00	1 500,00	1 576,00	9 456,00
Pohybový senzor	ks	9,00	382,00	3 438,00	65,00	585,00	447,00	4 023,00
Pohybový a soumrakový senzor	ks	1,00	1 562,00	1 562,00	65,00	65,00	1 627,00	1 627,00
CY 4 , pevné	m	30,00	8,00	240,00	10,00	300,00	18,00	540,00
CY 6 , pevné	m	60,00	11,00	660,00	10,00	600,00	21,00	1 260,00
CY 10 , pevné	m	10,00	21,00	210,00	10,00	100,00	31,00	310,00
CYKY-J 3x2,5	m	269,00	16,00	4 304,00	23,00	6 187,00	39,00	10 491,00
CYKY-J 3x6	m	96,00	42,00	4 032,00	23,00	2 208,00	65,00	6 240,00
CYKY-J 3x1,5	m	305,00	10,00	3 050,00	23,00	7 015,00	33,00	10 065,00
CYKY-O 3x1,5	m	90,00	10,00	900,00	23,00	2 070,00	33,00	2 970,00
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	420,00	24,00	10 080,00	27,00	11 340,00	51,00	21 420,00
8631 KRYT LH 40X20 KONCOVÝ	ks	60,00	1,00	60,00	10,00	600,00	11,00	660,00
8634 KRYT LH 40X20 ODBOČNÝ	ks	60,00	1,00	60,00	10,00	600,00	11,00	660,00
LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	50,00	100,00	5 000,00	27,00	1 350,00	127,00	6 350,00
8661 KRYT LH 80X40 KONCOVÝ	ks	4,00	34,00	136,00	10,00	40,00	44,00	176,00



8662 KRYT LH 80X40 SPOJOVACÍ	ks	20,00	35,00	700,00	10,00	200,00	45,00	900,00
8665 KRYT LH 80X40 ROHOVÝ	ks	2,00	50,00	100,00	10,00	20,00	60,00	120,00
HSEKS424PB Kabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG24, PVC	ks	210,00	8,00	1 680,00	18,00	3 780,00	26,00	5 460,00
Kabel sdělovací 4x0,6	ks	130,00	7,00	910,00	18,00	2 340,00	25,00	3 250,00
Datový switch 16x GLAN	ks	1,00	1 759,00	1 759,00	10,00	10,00	1 769,00	1 769,00
Modul URMET 1148/14	ks	2,00	710,00	1 420,00	55,00	110,00	765,00	1 530,00
Dveřní zámek URMET TO 5413	ks	1,00	877,00	877,00	55,00	55,00	932,00	932,00
Telefon URMET 1150 domovní bílý	ks	8,00	320,00	2 560,00	65,00	520,00	385,00	3 080,00
Zvuková signalizace LED	ks	1,00	2 190,00	2 190,00	65,00	65,00	2 255,00	2 255,00
Autonomní hlásič kouře	ks	22,00	208,00	4 400,00	65,00	1 430,00	265,00	5 830,00
<b>LM-102D</b>								
Napojení dočasného napájení stavby a technologii	hod	48,00		0,00	350,00	16 800,00	350,00	16 800,00
Demontaz stavajících zařízení	hod	150,00		0,00	350,00	52 500,00	350,00	52 500,00
Uprava stavajících zařízení	hod	40,00		0,00	350,00	14 000,00	350,00	14 000,00
Instalace hlavního rozvaděče RH1	ks	1,00		0,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00
Instalace rozvaděčů RS	ks	8,00		0,00	302,00	2 416,00	302,00	2 416,00
Napojení 2.NP/3.NP do nového rozvaděče	hod	32,00		0,00	350,00	11 200,00	350,00	11 200,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00		0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
<b>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</b>								
S ostatními profesemi	hod	10,00		0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro</i>								
<i>objem montážních prací</i>								
<i>přes 100 do 500 tis.Kč</i>	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Elektroinstalace - celkem</b>				<b>225 995,94</b>		<b>196 537,00</b>		<b>422 532,94</b>
Podružný materiál				7 909,86				
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>233 905,80</b>		<b>196 537,00</b>		<b>430 442,80</b>