

**OBJEDNÁVKA**

Vystavena dne: 22. 9.2016

Objednávka č.: 61161275

Konto dle plánu: 511397

Zakázka č.: EVZ/356/MRA/2016

Objednatel:

Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, 736 01, IČO:00297488  
 DIČ:CZ00297488, zastoupené na základě mandátní smlouvy a plné moci  
 společností Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Název: ELTECH-STAV SILESIA a.s.

Sídlo (místo podnikání) Hlavní 778, Šenov

IČO: 29395887

Cena bez DPH: 170.190,-Kč

Nájemce: jméno:

telefon: 420, 420

ulice: Nákupní

č.orient.: 1

č.pop.: 426

byt č.: 49

Popis zadávané zakázky:

**VOLNÝ BYT - provedení opravy volného bytu o velikosti 1+3,****I. kat., dle přílohy.****TE : 26.10.2016****Vypsal : [REDACTED]**

Objednávku vystavil: ..... Za agenturu:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky : 5.10.2016

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky : 26.10.2016

Záruční lhůta v měsících: 12 24 36 48 60

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA, s.r.o. ze dne 2.2.2015. Podpisem této objednávky se zhotovitel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen telefonicky nahlásit před zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu.

Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 odst.2 písm. a) až k) zák. 235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že "daň odvede zákazník", splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15.dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

V Havířově dne : 5.10.2016

Zhotovitel: .....

Objednatel: .....

Předání pracoviště: .....

Dodatečně zjištěné okolnosti: .....

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: .....

Předal: Datum: ..... podpis: .....

Převzal (nájemce): Datum: ..... podpis: .....

Převzal (za MRA): Datum: ..... podpis: .....

<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	EVZ/356/MRA/2016
<b>Obchodní firma:</b>	ELTECH-STAV SILESIA a.s.
<b>IČ:</b>	29395887
<b>Cena:</b>	170190
<b>Nutno vyplnit!!!</b>	

**Odevzdat do 12:00**  
**hod. dle TE:, volat 2**  
**prac. dny předem k**  
**domluvení přesného**  
**času předání díla**  
**technikovi MRA**

**TE: 26.10.2016**

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Žád: 61161275

Ulice	Nákupní 1/426		
Byt číslo	49	Havířov - Šumbark	
Velikost bytu	1+3	Patro :	10.
Stavy	SV:	316 m3	
	TUV:	495 m3	
	Jistič:	viz. Bod 122 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	<b>Podpis</b>
informace k veřejné zakázce	Vypracoval Hospodářsko- správní referent		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	
Sklep:			

	<b>požadované provedení prací</b>	<b>jedn.</b>	<b>mn.</b>	<b>poznámky, dodatečné informace</b>	<b>cena bez DPH</b>
14	GO elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po GO , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např.zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.).KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chrániče NUTNO	3+1	1	vč. ranžírování rozvaděče a výměny přívodního vedení el. instalace pro byt (vše měď), vypínače umístit mimo zárubně + zaslepení děr po vypínačích na zárubních, demontáž infrazářiče a toaletní skříňky - el. vedení do krabice	31800

19	digestoř výměna	ks	1	dodat a zprovoznit, vč. napojení na VZT	1800
24	Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace)	m2	272	celý byt	9717
26	škrábání malby	m2	92	PŘ+DP - stěny, OP - pod oknem, vč. začištění a zarovnání	750
27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace	m2	132	LO, PŘ, DP - stěny, OP - pod oknem	24280
29	stržení tapet	m2	4,5	PŘ - po vest. skříní	400
31	garnyže demontáž + opravy omítek	ks	1	KU	200
32	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob a šroubů po garnyžích	soub.	1	příprava stěn pro malbu	500
33	Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz. pozn.)	m2	11,7	BA - zábradlí, PŘ - kryt VZT, WC - zadní stěna + kryt rozvodů	3042
34	Nátěry zárubní	ks	7	vše hnědá syntetika vč. obroušení a zatmelení děr	1050
35	Nátěry rámu vest. skříně spíže, nika skříně, bočnice, polic, dveří viz. poznámky a jiné truhl. nátěry viz. pozn.	m2	1,6	Ku - spíž - rám	416
36	sítka vzt výměna	ks	2	LA, WC	400
37	Nátěry bytov. jádra LA, WC, PŘ, KU viz. poznámky	m2	14,4	WC - stěny + strop, LA - stěny nad PVC + strop	3744
38	NÁTĚRY DVEŘÍ	m2	5	LA, WC - syntetikou vč. obroušení, tmelení a přípravy pro nátěr	1500
39	Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz. poznámky	ks	1	PŘ - vest. skříň	500
46	Výměna polic vest. skříně a spíže viz. pozn.	ks	7	KU - spíží skříně	1400
47	Nivelace, stěrka UNIFIL	m2	2,8	LA	2500
49	podlahy výměna PVC viz. pozn. (vždy vč. PVC soklů !)	m2	2,8	LA	5300
50	podlahy položení PVC viz. pozn. vždy vč. PVC soklů	m2	44	KU, PŘ, OP	19800
55	sokl PVC	bm	29	LO, DP	725
60	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - kliky, štítky, (kování), zámek, FAB vložka + 3 klíče	ks	1	L 80	4000

61	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn.	ks	1	vchod L80	1800
62	Dveře vnitřní výměna viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	ks	4	OP-PŘ P80 ze 2/3 prosklené, KU-OP P 80 plné, DP P80 plné, LO P80 plné	9200
63	kování výměna (2 ks štítky vč. klik - kov)	ks	2	LA,WC	1000
66	stolařské opravy oken, tmelení sklovýplní, tmelení venk. rámu ve spoji s fasádou, výměny oliv, tokozů, mechanismů, promazání	soub.	1	celý byt	2000
69	Vnitřní odpady a vnitřní rozvody vody v bytě vyčištění a přetěsnění	soub.	1	v celém bytě	3500
73	Opláštění bytového jádra SDK viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty	m2	15,1	PŘ, KU - vč.lišty na SDK kolem dveří a přepážky KU-PŘ	5738
77	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI), vč. skříňky nad digestoř	cm	150	min. tloučka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád	14000
78	dřezová baterie výměna	ks	1	KU - vč.záručního listu	500
80	nové obklady u KU-LI a u sporáku (vč. demontáže původních)	m2	2,2	dodat světlý keramický obklad vč.ukončovacích lišt, u sporáku až dolů	2200
82	Bytové jádro - PVC na stěny BJ	m2	12	LA - dodat světlé PVC ( ne podlahový vzor)	5400
85	Vana výměna vč. sifonu a uzemnění	ks	1	LA - 160 cm	3400
86	krycí deska pod vanu vč. nožiček dodat a osadit, vč. zahranění	ks	1	LA - 160 cm	750
91	Vanová baterie (poř- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA	ks	1	LA - vč.záručního listu	500
93	Umyvadlová baterie - Výměna	ks	1	LA - vč.záručního listu	1500

94	Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna	ks	1	LA - sifón s vývodem pro pračku	500
117	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, wc vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	3+1	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!!!Nepoško dit podlahy LO,DP	1018
124	jiné	ks	1	výměna pračkového ventilu	110
125	jiné	ks	2	DP,LO - nalepení gumy (PVC) na prah	250
126	jiné	soub.	1	LA+WC -demontáž háčků,zrcadla,polic,drž áků,madel aj,vč.zatmelení děr	250
129	jiné	m2	4,5	BA-oprava betonového potěru+hydroizolační stěrka	1500
131	jiné	soub.	1	dodat přechodovou lištu KU-PŘ cca 71 cm	500
132	jiné	soub.	1	OP - ventil.okno - zakoupení páky na vent.mechan. + oprava	250
133	jiné	soub.	1	odstranit z bytu - lustry z OP,LO,DP + věšáky z PŘ + kabely z bytu	250
134	jiné	soub.	1	dodat krytku na přívod plyn. potrubí ke sporáku	250

cena celkem bez DPH

170190

Komise:	Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
		ANO/NE		
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno ..... ) a poté nutnosti odstranění porevzních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžiování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méněpráce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. zárubně Industrol hněd' čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	<u>Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce,</u> neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplněte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	<b><u>Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A. VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lincek danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</u></b>

<b>Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"</b>	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	170190
Cena celkových méněprací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
<b>Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:</b>	<b>Datum a podpis</b>
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV: .....Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny .....

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (skryté vady, odstranění dle revizí aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU :

.....  
Koncové stavy SV: .....Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný .....

Kontakty technici MRA : Klimša 739 324 756, Kondziolka 737 231 090, Kludka 736 135 694

Cena EVZ/VB .....

Méně práce celkem .....

Dodatečné práce celkem .....

Celková cena díla ..... bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Bilan tel . 604 290 762  
Fanta tel. 604 290 769  
Habr tel. 604 290 767  
Chlebík tel. 737 263 190  
Kubelka tel. 737 270 632  
Mikšan tel. 605 233 361  
Mitter tel. 605 233 355  
Nedorostová tel. 737 231 097  
Radoň tel. 737 231 094  
Sabo tel. 737 231 088  
Schindler tel. 737 270 631  
Slavík tel. 605 233 368  
Suchánek tel. 737 231 096  
Varmuža tel. 737 231 081  
Vrána tel. 737 231 089