

Příloha č. 1 - Nítkovice VDJ //T3 Nítkovice vodovod 3

Poř. č.	Č. položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena		
					jednotková	celkem	
		Rekapitulace - elektromontážní práce					
	A)	Dodávky				x	
	B)	Materiál				x	
	C)	Montážní a demontážní práce práce				x	
	D)	Revize				x	
	E)	HZS a mechanismy				x	
		Základní rozpočtové náklady ZRN				x	
		Další položky ceny					
	F)	Profez z materiálu	%	4		x	
	G)	Drobný materiál (z položky B+F)	%	2		x	
	H)	Přesun (z A)	%	1		x	
	I)	Mimostav. přeprava (z A+B)	%	3,2		x	
	J)	PPV (z B,C)	%	3,3		x	
	K)	GZS (ze ZRN)	%	1,1		x	
	L)	Provozní vlivy (ze ZRN)	%	1		x	
	M)	Kompletační přírážka (ze ZRN)	%	2		x	
		Elektromontážní práce- CELKEM BEZ DPH				x	
		Doprava auto dílna Zlín - Nítkovice a zpět	km	122	x	x	
		CENA - CELKEM BEZ DPH				x	

DODÁVKY						
1		Rozváděč RST : -jistič BC160, In=63A pro jistění sek.vinutí transformátoru -1ks -lišťový pojistkový odpínac do 400A bez pojistek - 3ks -příprava zapojení pro připojení elektroměru -jistění zásuvky a světla rozváděče				
2		-sběrnice pro proudové zatížení 300A	ks	1	x	x
3		Skrín SVS - KZK	ks	1	x	x
4		Kabelový kryt pod skřín SVS - KZK	ks	1	x	x
5		Konzola pod SVS - KZK	ks	1	x	x
6		Dodávky celkem				x

Základní materiál						
1		Pojistka PN1 100AgG	ks	6	x	x
3		Trubka FXP63 šedá	m	3	x	x
4		Trubka UPRM63 šedá	m	3	x	x
5		Spojka SM 63 šedá	ks	1	x	x
6		Příchytky S 63 šedá	ks	3	x	x
7		Spona 63 šedá	ks	3	x	x
8		Držák na sloup UNI.BAND	ks	3	x	x
9		Pásek BANDIMEX22	m	3	x	x
10		Spona 22BAND.	ks	3	x	x
11		Třmen ETR 70mm M10 2 1/4" , kód 340070, (Metalfix s.r.o.)	ks	1	x	x
12		Kryt vývod. Trub.63	ks	1	x	x
13		Smršť.rozdělovací kabel.čepička SEH 4 60-23/125	ks	1	x	x
14		Kabel 1-AYKY-J 4x 50	m	8	x	x
15		SHR22-6 lep.	ks	1	x	x
16		Pásek ZNM30/4	kg	2	x	x
17		Svorka SR	ks	2	x	x
18		Tabulka smalt výstražná	ks	2	x	x
19		Tabulka smalt ozn.Ts dle standardu E.ON	ks	2	x	x
20		Materiál - celkem				x

MONTÁŽ						
1						
2	210120102	Pojistka PN1 100AgG	ks	6	x	x
3	210010046	Trubka FXP63 šedá	m	3	x	x
4	210010066	Trubka UPRM63 šedá	m	3	x	x
5	210071117	Spojka SM 63 šedá	ks	1	x	x
6	210290367	Příchytky S 63 šedá	ks	3	x	x
7	210290364	Spona 63 šedá	ks	3	x	x
8	210071114	Držák na sloup UNI.BAND	ks	3	x	x
9	210020042	Pásek BANDIMEX22	m	3	x	x
10	210020041	Spona 22BAND.	ks	3	x	x
11	210040231	Třmen ETR 70mm M10 2 1/4" , kód 340070, (Metalfix s.r.o.)	ks	1	x	x
12	210020601	Kryt vývod. Trub.63	ks	1	x	x
13	210100641	Smršť.rozdělovací kabel.čepička SEH 4 60-23/125	ks	1	x	x
14	210191028	SHR22-6 lep.	ks	1	x	x
15	210220001	Pásek ZNM30/4	kg	2	x	x

16	210220301	Svorka SR	ks	2	x	x
17	210810055	Cyky J 5x1,5	m	2	x	x
18	210040161	Přímá vývodka SGL 6363 šedá	ks	1	x	x
19	210040162	Krycí klobouček KSKL 50-63 G	ks	1	x	x
20	210192591	Připojovací prapoprec na trafo 100kVA	ks	4	x	x
21	210030931	Tabulka smalt výstražná	ks	2	x	x
22	210030931	Tabulka smalt ozn. Ts dlestandardu E.ON	ks	2	x	x
23	210190004	Rozvádeč RST 0210/4324	ks	1	x	x
24	210190002	Skrín SVS - KZK	ks	1	x	x
25	210020604	Kabelový kryt pod skřín SVS - KZK	ks	1	x	x
26	210172104	Konzola pod SVS - KZK	ks	1	x	x
27	210901084	AYKY 1kV 3x70 pevně uložený	m	2	x	x
28	210901085	AYKY 1kV 3x95 pevně uložený	m	10	x	x
29	210100253	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2	ks	1	x	x
30	210100254	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 95 mm2	ks	4	x	x
31	210100251	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2	ks	2	x	x
32	210100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	10	x	x
33	210100006	Ukončení vodičů do 50 mm2	ks	4	x	x
34	210100009	Ukončení vodičů do 120 mm2	ks	12	x	x
35		Cena za montáž				x
36		Celková cena za montáž				x

1		DEMONTÁŽ				
2						-
3	210010066	Trubka ocel.do prům.100mm	m	10	x	x
4	210071114	Držák na sloup do prům.400mm	ks	6	x	x
5	210040231	Třmen	ks	4	x	x
6	210020601	Kryt vývod. Trub.	ks	2	x	x
7	210220001	Pásek ZNM30/4	kg	2	x	x
8	210220301	Svorka SR	ks	2	x	x
9	210040162	Krycí klobouček	ks	2	x	x
10	210190004	Rozvádeč do 250A	ks	1	x	x
11	210190002	Skrín přístr.prorpozv.do 250A	ks	1	x	x
12	210020604	Kabelový kryt pod skřín	ks	1	x	x
13	210172104	Konzola pod skříň	ks	1	x	x
14	210901084	AYKY 1kV 3x70 pevně uložený	m	2	x	x
15	210901085	AYKY 1kV 3x95 pevně uložený	m	2	x	x
16	210901089	AYKY 1kV 3x240 pevně uložený	m	8	x	x
17	210100253	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2	ks	1	x	x
18	210100254	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 95 mm2	ks	4	x	x
19	210100257	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 240 mm2	ks	2	x	x
20	210100006	Ukončení vodičů do 50 mm2	ks	4	x	x
21	210100009	Ukončení vodičů do 120 mm2	ks	12	x	x
22	210100012	Ukončení vodičů do 240 mm2	ks	4	x	x
23		Cena za demontáž				x
24		Celková cena za demontáž				x

1		REVIZE				
2		Revize a vystavení revizní zprávy	hod	3	x	x
3		Celková cena za revize				x

1		HZS a mechanismy				
2		Vypnutí a zajištění pracoviště	ks	1	x	x
3		Montážní práce s plošinou	sd	1	x	x
4		HZS a mechanismy součet				x