

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

### „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého  
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze  
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY"

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSC 150 00  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6229  
Zastoupená: HOCHTIEF CZ a. s.  
Divize Pozemní stavby Morava  
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava  
Davidem Horákem, ředitelem divize a  
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,  
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:



**Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.,**

Se sídlem: se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 19429

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

#### ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn, pod názvem akce: „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“.

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Dne 11. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 6. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 26. 11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 4, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 21. 2. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 5, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

## ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 6 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci níže uvedených změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Zajištění zbytku parkánové stěny na SV nároží, ZL č. 12 a 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Postupné rozebrání stávající nestabilní severovýchodní parkánové stěny o objemu 24 m <sup>3</sup> , odstranění náletových křovin z plochy 114,5 m <sup>2</sup> , hloubení zapažených rýh o objemu 11,2 m <sup>3</sup> s dolamováním ve skalním masivu o objemu 5 m <sup>3</sup> , provedení nové ŽB opěrné zdi o objemu 13 m <sup>3</sup> a zajištění krátkého ponechaného zbytku zdi 34 ks kusy zemních kotev, obezdění nové opěrné zdi kamenem o objemu 16 m <sup>3</sup> . Odpočet původního návrhu s ponecháním celé stávající opěrné zdi, kdy bylo navrženo jen očištění zdiva v ploše 16,24 m <sup>2</sup> , oprava spárování zdiva v ploše 8,12 m <sup>2</sup> a přezdění kamenného zdiva o objemu 0,244 m <sup>3</sup> .	1 474 486,71	-15 723,63
<b>2) Zvýšení nákladů související s prodloužením termínu dokončení díla, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Vícenáklad z důvodu prodloužení termínu dokončení díla o dalších 212 dní na provoz zařízení staveniště a územní vlivy ztížených dopravních podmínek.	24 592,00	0
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>1 499 078,71</b>	<b>-15 723,63</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 483 355,08</b>	

S ohledem na rozšíření předmětu plnění o zajištění parkánové stěny, kdy z důvodu návrhu nového technického řešení jsou práce na této části od února 2018 pozastaveny, a dále s ohledem na časové prodlevy v důsledku schvalování nových řešení a technologických postupů v souvislosti s nálezy stávajících železobetonových věnců v korunách zdiva, požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 20. 11. 2018 a následně 4. 12. 2018 a 23. 1. 2019 o prodloužení termínu realizace díla o 212 dní.

Z výše uvedených objektivních důvodů a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediná možná trasa přesunu všech sutí a stavebních hmot pro parkánovou stěnu prochází přes rekonstruované prostory vřetenového schodiště a rytířského sálu, ve kterých tak dojde z důvodu bezpečnosti a kolize prací k omezení stavebních a montážních prací, je na základě požadavku zhotovitele navržena změna termínu dokončení díla.

Vzhledem ke shora uvedenému se čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo mění, a to tak:

### III.

#### DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

3. Termín dokončení díla:

27. 04. 2020

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	59 331 291,80	12 459 571,28	71 790 863,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	325 578,66	68 371,52	393 950,18
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	91 943,68	19 308,17	111 251,85
Změna ceny dle Dodatku č. 4 SOD	704 956,36	148 040,84	852 997,20
Změna ceny dle Dodatku č. 5 SOD	819 108,19	172 012,72	991 120,91
Změna ceny dle Dodatku č. 6 SOD	1 483 355,08	311 504,56	1 794 859,64
<b>Celková cena SOD včetně dodatků</b>	<b>62 756 233,77</b>	<b>13 178 809,09</b>	<b>75 935 042,86</b>

(Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 včetně DPH slovy: sedmdesát-pět-milionů-devět-set-třicet-pět-tisíc-čtyřicet-dva-korun-českých-osmdesát-šest-haléřů).

### ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 6 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje

č. UR/61/12/2019 ze dne 18. 3. 2019.

Příloha č. 1: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce

V Olomouci dne: - 8 -04- 2019

Za objednatele:




**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 27. 3. 2019

Za zhotovitele:



**David Horák**  
ředitel divize



**Ing. Martin Staňčík**  
obchodní ředitel divize

Položkový rozpočet

Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

S:	
O:	
R:	

ZL č.12 revize 29.1.2019 aktualizace 14.2.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				181 588,18	
	111201101	Odstranění křovín a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	194,500	32,56	6 331,95	
	1	122201101R00	Odstarnění náletů z prostoru severní terasy 124,5m <sup>2</sup> a svahu pod parkánovou stěnou v ploše 7*10m	m <sup>3</sup>	11,200	0,00	
	13230-PC01	hloubení zapuštěných ručních přílišť pod parkánovou sed. v hornině tř. 4 a 06, směru do 100 mm kamenná sůl, středně vysušená tvárná s hrubým lícem, pro 30-násobné přežití průfuku vzhledem k výš. 4 do 100 mm	m <sup>2</sup>	11,200	2013,13	22 546,33	
	13230-PC01R00	příplatek za ruční odkop prostoru za parkánovou zdí šířky cca 1000mm, hloubky na skalní podloží vč. jeho začištění. Odkop prováděn postupně s rozebráním kamenné kce parkánové zdi. Přesun materiálu s výkopku pomocí kbelíků a převozem kolečky. Osoby provádějící výkop budou přilpoutáni k obslužné lávce umístěné na horní hraně svahu pomocí osobních úvazů.	m <sup>3</sup>	11,200	603,93	6 764,05	
	2	122201109R00	Příplatek za lepitost - odkopávky	m <sup>3</sup>	11,200	0,00	
	13231203	Příplatek za lepitost v hloubení 17x 4 do 2000 mm ručním nebo pneuim neřadím v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	11,200	187,00	2 094,20	
	R01	Rozlamování skalního podloží ručním elektrickým nářadím.	m <sup>3</sup>	5,000	9 909,70	49 548,50	
	138601101	Výkop základového pasu pro založení železobetonové konstrukce stěny ve skalním masivu. Brouání pomocí el. sbíječích klád a vytahování jednotlivých kamenů a drobné suti po kbelících na laně pomocí ruční kládky a převoz na kolečkách na meziděponi.	m <sup>3</sup>	5,000	4 726,00	23 630,00	
	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	20,16	139,40	2 810,30	
	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	20,16	67,66	1 364,03	
	3	114203202R00	Očištění kamene od malty pro zpětné použití	m <sup>3</sup>	11,200	0,00	
	134203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m <sup>3</sup>	11,200	183,60	2 056,32	
	114203202	Očištění kamene od hlíny a písku při odkopu náspyu za parkánovou zdí	m <sup>3</sup>	24,000	368,05	8 833,20	
	161101551	Očištění kamene od malty při rozebrání torza parkánové stěny	m <sup>3</sup>	16,200	977,50	15 835,50	
	4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením svise do 3 m v hornině tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	11,200	0,00	
	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	33,400	797,75	3 473,10	
	162201269	Přesun zemin z výkopu na meziděponi na plochu SV terasy 16,2m <sup>3</sup> + Převoz zeminy z meziděponie pro zpětný zásep 7,9m <sup>3</sup> + Převoz zeminy na IV.nádvohi pro přeložení a odvoz na skládku 8,3m <sup>3</sup>		32,4			
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m <sup>3</sup>	82,200	90,10	7 406,22	
		Přesun zemin z výkopu na meziděponi na plochu SV terasy (1*10m) =16,2m <sup>3</sup> + Převoz zeminy z meziděponie na SV terase pro zpětný zásep (1*10m) 7,9m <sup>3</sup> + Převoz zeminy z meziděponie na IV.nádvohi pro přeložení a odvoz na skládku (7*10m) 8,3m <sup>3</sup>		82,2			
	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,200	185,30	3 001,86	
		Nakládání zeminy z meziděponie na kolečku pro zpětný zásep a pro odvoz k likvidaci na skládku 16,2m <sup>3</sup>		16,2			
	5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	3,300	0,00	
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	3,300	12,67	41,91	
	6	171201211U00	Skládkové zemina	m <sup>3</sup>	3,300	0,00	
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,185	119,00	1 926,02	
		8,3*1,95		16,185			
	7	174101102R00	Zásep ruční se zhuťněním	m <sup>3</sup>	7,900	0,00	
	174101202	Zásep v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m <sup>3</sup>	7,900	234,60	1 853,34	
	8	154902212R00	Svorníky upevněné do vrtu prům 12, vč. podložek a matic	kus	6,000	2 211,45	13 268,70
	8a	Mikrohřeb R14 vlepení do vrtu D40	kus	3,000	1 239,50	3 898,50	
	9	151827511R00	Napnutí tyčových kotev kotevní síla do 450 kN	kus	5,000	1 029,25	5 146,25
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				621 002,99	
	274319611	základové pásy z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,910	2 176,00	1 980,16	
		příplatek za provedení podkladního beton pod 28 kci z pytlované směsi míchaný ručně na stavbě vč. dopravy kolečkem + vyrovnání nerovnosti ve skalním podloží 1,3*5,6*0,1 + 25%proliti.	m <sup>3</sup>	0,910	1 152,00	1 048,32	
	10	262603172R00	Vrty pro mikrohřeb, prům. do 56 mm,4, st. 25 m	m	8,100	1 896,35	15 360,44
	11	262603282R00	Vrty pro kotvy, prům. do 95 mm, 4, st. 25 m	m	34,000	4 457,40	151 551,60
	12	262603583R00	Vrty pro kotvy, prům. do 250 mm,4, st. 50 m	m	1,000	10 259,15	10 259,15

		Kalva R38	m	34,000	2 549,35	86 684,70
		Hlava kočky R38	ks	5,000	1246,50	6 233,00
13	262600001R00	O+M chránička PVC DN 200mm	m	3,000	717,50	2 152,80
14	21281000ORAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, bet. lože a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	8,000		
	132301101	Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,200	928,84	2 043,45
		pro drenáž 8*(0,55*0,5)		2,2		
	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,240	2 056,18	493,48
		podkladní beton 8*0,3*0,1		0,24		
	711132000	Ochrana stív. zdiva od drovné terénu po dno drenážního potrubí svařovanou novopou folii	m <sup>2</sup>	8,000	175,09	1 400,72
		8*1m		8		
	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	8,000	94,38	755,04
	174101101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těčto vykopávkách	m <sup>3</sup>	1,800	67,08	120,74
		pro drenáž 8*(0,45*0,5)		1,8		
	211531110	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem prajm frakce 16 až 63 mm	m <sup>3</sup>	1,800	731,46	1 316,63
	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnanými svistými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m <sup>2</sup>	15,200	26,06	396,11
		pro drenáž 8*(0,45+0,45+0,5+0,5)		15,2		
	493111	geotextilie 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,480	32,77	572,82
15	279323411RT3	Železobeton základ. zdi vodostavební C 25/30, XF1 odolnost proti střídivému působení mrazu	m <sup>3</sup>	13,000	11 634,00	151 294,00
16	279-001	Čerpadlo	kpl	1,000	85 962,50	85 962,50
17	281602111R00	Odhad - nutno upřesnit (předpoklad betonáže na 2. etapy) Injektáž mikropilou/kotev do 0,6 MPa Odhad - nutno upřesnit	h	25,000	3 671,95	91 798,75
18	239951121R00	Pomocné konstr. ze dřeva, zvláštní zakl. - zřízení	m <sup>3</sup>	0,200	26 601,80	5 320,36
19	239951131R00	Pomocné konstr. ze dřeva, zvláštní zakl. - odstran. Odhad, cena bude účtována dle skutečnosti	m <sup>3</sup>	0,200	21 291,10	4 258,22
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				156 789,23
20	311200001RAA	Zdivo z kamene - původní kámen	m <sup>3</sup>	16,000	4 213,48	67 415,68
21	32735103OR00	Obednění opěrných zdí ploch	m <sup>2</sup>	15,000	2 336,35	41 072,25
22	32735203OR00	Odhad, cena bude účtována dle skutečnosti				
23	32735203OR00	Odbednění opěrných zdí ploch	m <sup>2</sup>	15,000	525,55	7 883,25
24	327366102R00	Odhad, cena bude účtována dle skutečnosti				
Díl:	94	Výztuž opěrných zdí, ocel 30 S05 (R)	t	0,8536	47 350,10	40 418,05
24	941001	Svislé a kompletní konstrukce Montáž lešení - ztížené podmínky Odhad, cena bude účtována dle skutečnosti	m <sup>2</sup>	20,000		67 065,01
	941122111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah ztížené do 300 kg/m <sup>2</sup> do 4,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	76 200	28,76	2 191,13
		Příplatek za montáž lešení na příkrm skalním svahu, v nepřístupném prostředí. Lešení složitě založené na vyrovnávací základně. Základna (5,6*3,6)*2+ lešení (5,6*3)+ lávka (7*2)	m <sup>2</sup>	76,200	28,76	2 191,13
	941122211	Příplatek k lešení řadového trubkového těžkého bez podlah š 1,5 m v 10 m za první a 2. den použití		13 716,000	0,99	13 523,98
	949211111	Montáž lešenišové podlahy s příčnicí pro trubkové lešení v do 10 m		76,200	30,94	2 357,63
25	941002	Demontáž lešení - ztížené podmínky Odhad, cena bude účtována dle skutečnosti	m <sup>2</sup>	20,000		0,00
	941122811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah ztížené do 300 kg/m <sup>2</sup> do 4,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	76 200	76,72	5 830,72
		Příplatek za demontáž lešení na příkrm skalním svahu, v nepřístupném prostředí. Lešení složitě založené na vyrovnávací základně. Základna (5,6*3,6)*2+ lešení (5,6*3)+ lávka (7*2)	m <sup>2</sup>	76,200	17,37	1 323,59
	949211811	Demontáž lešenišové podlahy s příčnicí pro trubkové lešení v do 10 m		76,200	18,36	1 399,03
26	941003	Doprava lešení Doprava lešení před hrád nákladním autem s rukou vč. složení. Ruční přeložení na malotraktu a převoz po částech (dle nosnosti vozuku) na V. hradi nádvozí vč. ručního složení a přenosu do prostoru severní parkánové stěny a zpět	kpl	1,000	33 800,00	33 800,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				243 771,84
27	962100011RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene	m <sup>3</sup>	24,000		0,00
		Postupně státní rozborání jednotlivých kamenů lože severní parkánové zdi. Ruční přeložení na kusech na příkrm nádvozí. Doprava nřivádění a zveřejnění na výkrm podání a sbližení doce uní. Těně na horní hrani stěnu pomocí osobních vozků s točnou výškovou rukojetí vozku za				
				24,000	10 157,36	243 771,84
Díl:	97	Prorážení otvorů				52 446,00
28	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	15,000		0,00
29	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	15,000		0,00
		docenit dle skutečnost				

30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky docenit dle skutečnost	t	15,000		0,00
	997013211	Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro řádový v do 6 m ručně Příplatek k ceně za každý další kapacitní 1 km přes 1 km		60,000	140,30	28118,00
		Rozebrané zdivo z parkánové zdi 24m3*2,5t/m3		60		
31	997013501.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku do 1 km se složením docenit dle skutečnost	t	15,000		0,00
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		20,000	163,30	3266,00
		Rozebrané zdivo z parkánové zdi 24m3 - Zpětné použité 16m3 * 2,5t/m3		20		
32	997013509.R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných, hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km docenit dle skutečnost	t	300,000		0,00
	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další kapacitní 1 km přes 1 km	t	380,000	8,90	1382,00
		20t*19km		380		
33	997013831.R00	Poplatek za uložení stavebního směšného, odpadu na skládce (skládkovné) docenit dle skutečnost	t	15,000		0,00
	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)		20,000	869,00	17370,00
Díl:	99	Stavební přesun hmot				145 115,72
34	998001	Přesun hmot pro opěrné stěny	kpl	1,000		
		Přesun hmot pro plochy nebo podzemní stěny betonované na zleťe	kpl	1,000	135 161,80	135 161,80
	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m (16*2,5)+(0,874*2,256)	t	41,972	168,54	7 073,92
				41,971744		
	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	40,000	72,00	2 880,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 707,75
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský úinnost Poznámka k položce: Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000	%	0,457	1 467 778,96	6 707,75
				0,457%		
<b>Celkem</b>						<b>1 474 486,71</b>

**Položkový rozpočet**

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn	
O:	16-SO140.2	d.1.1 Architektonicko stavební řešení; d.1.2 Konstruktivní řešení
R:		

**ZL č.13**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-15 140,44
SOD pol.50	938121100	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu vč. odstranění fas pomocí algicidů. 2,9*5,6*0,20 *úprava AF	m2	-3,248	82,77	-268,84
				3,248		
SOD pol.71	98513-PC01	Očištění zdiva 2,9*5,6 *úprava AF	m2	-16,240	355,81	-5 778,35
				16,24		
SOD pol.72	985142100	Vysekání, úprava a vyčištění spar kamenného zdiva hl do 20 mm 2,9*5,6*0,50 *úprava AF	m2	-8,120	327,72	-2 661,09
				8,12		
SOD pol.77	985223100	Přezdivování cihelného a smíšeného zdiva vč. materiálu 0,16*2,9*5,6*0,10 *úprava AF	m3	-0,244	2 996,25	-729,89
				0,2436		
SOD pol.81	985231100	Oprava spárování kamenného zdiva spára hl do 40 mm 2,9*5,6*0,50 *úprava AF	m2	-8,120	702,25	-5 702,27
				8,12		
	997	Přesun sutě				-511,63
SOD	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m (SOD)	t	-0,477	460,11	-219,31
SOD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (SOD)	t	-0,477	163,30	-77,84
SOD	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý	t	-9,056	8,90	-80,60
SOD	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) (SOD)	t	-0,477	280,90	-133,89
		Vedlejší rozpočtové náklady				-71,55
K	040001000	vedlejší a osatní náklady - inženýrský žinnost	%	-15 662,07	0,457%	-71,55
		Poznámka k položce: Cena díla bez VRN: 59061291.8, VRN: 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordinační žinnost	%	0,00	0,000%	0,00
<b>Celkem</b>						<b>-15 723,63</b>

**Položkový rozpočet**

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn	
O:	16-SO140.S	SO140.S - Vedlejší a ostatní náklady
R:		

**ZL.Č.20**

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	CELKEM
	VRN3	Zařízení staveniště				17 525,33
SOD pol.2	031032011	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - provoz	den	212,000	82,67	17 525,33
		<i>úroveň staveniště: 4000 - úřz odstranění staveniště 4000. Kč náklady na těln = (70000 Kč úřz 500 - 100000 Kč úřz 1000) x 212 dní = 147840 Kč</i>	úřz	42,87		
	VRN5	Územní vlivy				7 066,67
SOD pol.3	062002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy zřízené dopravní podmínky	den	212,000	33,33	7 066,67
		<i>náklady na těln = 33000 Kč / 750 dní realizace, postavení termitu o 212 dní</i>	úřz	33,33		
<b>CELKEM</b>						<b>24 692,00</b>