

Příloha č. 1 - Rozpočet - Oprava fasády, vnitřních prostor (omítky,malby,sociální zařízení,podlahy,dveře) - Kasárna Jana Žižky obj.001

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
0		HSV	Práce a dodávky HSV				
0		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	HSV	342241122	Příčky z cihel plných lícových dl 250 mm na MVC včetně spárování tl 120 mm - demontáž,dodávka a montáž	m2	28,000		
2	HSV	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m	64,000		
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	HSV	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm,lepidlo , perlínka	m2	939,000		
4	HSV	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm,lepidlo,perlínka	m2	3 000,000		
5	HSV	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně - římsy	m2	136,000		
6	HSV	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - římsy	m2	136,000		
7	HSV	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně s opravou štukové výzdoby	m2	674,000		
8	HSV	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	674,000		
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				311 374,80
9	HSV	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m,včetně půjčovního	m2	1 385,000		
10	HSV	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 385,000		
11	HSV	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,000		
12	HSV	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	64,000		
13	HSV	985111111	Otlučení vnějších omítek stěn a říms včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	810,000		
14	HSV	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	2,000		
15	HSV	59610001	cihla pálená plná 290x140x65mm do P15	kus	200,000		
0		997	Přesun sutě				30 039,85
16	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,161		
17	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	631,610		
18	HSV	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	63,080		

0	PSV	Práce a dodávky PSV				2 548 228,71
0	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 713,60
19	PSV	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	96,000	
20	PSV	24617150	hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku	kg	96,000	
0	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 296,00
21	PSV	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	34,000	
22	PSV	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	8,000	
23	PSV	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	15,000	
24	PSV	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	8,000	
0	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				34 504,00
25	PSV	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	64,000	
26	PSV	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	64,000	
27	PSV	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	6,000	
28	PSV	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	64,000	
29	PSV	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	34,000	
30	PSV	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	34,000	
31	PSV	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	34,000	
32	PSV	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	14,000	
33	PSV	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity D+M	kus	4,000	
0	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				426 450,90
34	PSV	725110811	Demontáž zazdívacích klozetů	soubor	8,000	
35	PSV	725112022	Klozetový zazdívací komplet GEBERIT D+M, včetně tlačítek ,podložky,mísy	soubor	8,000	
36	PSV	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem D+M	soubor	2,000	
37	PSV	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	
38	PSV	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	
39	PSV	725211602.LFN	Umyvadlo keramické Lyra Plus připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm D+M	soubor	5,000	
40	PSV	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	8,000	
41	PSV	725244103.SSW	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové SANSWISS ECOP do niky na vaničku šířky 900 mm D+M	soubor	8,000	

42	PSV	725515318.MRT	Ohřívač plynový průtokový Mora VEGA 13.NO12 ZP 22 komínový na zemní plyn 22,7 kW /13 l/ min D+M,demontáž vč.revizí	soubor	2,000	
43	PSV	725650805	Demontáž otopných plynových topidel	soubor	34,000	
44	PSV	725659101	Montáž otopných těles plynových s odtahem spalin do komína vč. revizí	soubor	26,000	
45	PSV	54141100	topidlo plynové "vafky" standard 4,7 kW	kus	34,000	
46	PSV	725659103	Montáž otopných těles plynových s odtahem dvouotvorovým obvodovou stěnou vč.revizí	soubor	8,000	
47	PSV	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	8,000	
48	PSV	725820801	Demontáž baterie nástěnné a umyvadlové	soubor	13,000	
49	PSV	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	5,000	
50	PSV	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	8,000	
51	PSV	725849413	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	5,000	
52	PSV	725849412	Montáž baterie sprchová nástěnná s pevnou výškou sprchy	kus	8,000	
53	PSV	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4,D+M	kus	5,000	
54	PSV	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000	
0	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 844,80
55	PSV	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	12,000	
56	PSV	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	12,000	
		764	Konstrukce klempířské			188 847,60
57	PSV	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	146,000	
58	PSV	764004861	Demontáž svodu do suti	m	90,000	
59	PSV	764216401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm,DEMONTÁŽ,DODÁVKA A MONTÁŽ	m	137,000	
60	PSV	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	146,000	
61	PSV	55344771	žlab nástřešní Pz 500	m	146,000	
62	PSV	55350163	koleno výtokové 120	kus	20,000	
63	PSV	55344270	kotlík závěsný půlkulatý Pz 400/120	kus	10,000	
64	PSV	55344927	svod okapový hranatý Pz 120	m	90,000	
65	PSV	764508131	Montáž kruhového svodu,včetně prvků	m	90,000	
0	766	Konstrukce truhlářské				129 125,50
66	PSV	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. demontáže a likvidace původních křidel	kus	4,000	

67	PSV	61160188	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm hnědé	kus	4,000		
68	PSV	61160218	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	41,000		
69	PSV	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně vč. demontáže a likvidace původních křídel	kus	41,000		
70	PSV	766660012	Montáž atypických dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do kamenné zárubně vč. demontáže a likvidace původních	kus	2,000		
71	PSV	55341311	dveře atypické dřevěné vchodové dvoukřídlové 2000x2500mm se zaměřením	kus	2,000		
72	PSV	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	45,000		
73	PSV	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	45,000		
74	PSV	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	45,000		
0	771	Podlahy z dlaždic					83 498,40
75	PSV	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 25 ks/m2 vč. nivelační stěrky, spojovacího materiálu a spárování	m2	71,600		
76	PSV	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	78,000		
77	PSV	59761313	obkla56dová lišta - podlahy (barevné) 30 x 5,5 x 0,8 cm I. j.	kus	149,400		
78	PSV	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	71,600		
0	776	Podlahy povlakové					852 710,70
79	PSV	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	805,000		
80	PSV	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	805,000		
81	PSV	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	805,000		
82	PSV	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	805,000		
83	PSV	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	805,000		
84	PSV	776211111	Lepení textilních pásů	m2	410,000		
85	PSV	69751050	koberec v rolích š. 4m, vsívaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1	m2	410,000		
86	PSV	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořavost Bfl S1	m2	395,000		
87	PSV	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	395,000		
0	781	Dokončovací práce - obklady					127 851,13
88	PSV	781471114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty vč. spoj.materiálu a spárování	m2	138,000		
89	PSV	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	138,500		

90	PSV	59761001	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	149,400	
91	PSV	781491821	Demontáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet	kus	4,000	
92	PSV	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	4,000	
93	PSV	56245726	dvířka vanová 150x150 bílá	kus	4,000	
0	783	Dokončovací práce - nátěry				309 365,28
94	PSV	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	45,000	
95	PSV	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,000	
96	PSV	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,000	
97	PSV	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru včetně věžičky	m2	156,000	
98	PSV	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí včetně věžičky	m2	156,000	
99	PSV	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí včetně věžičky	m2	156,000	
100	PSV	783491003	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60°	m2	156,000	
101	PSV	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením -kamenná podezdívka	m2	115,000	
102	PSV	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek	m2	1 385,000	
103	PSV	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 385,000	
0	784	Dokončovací práce - malby a tapety				364 020,80
104	PSV	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 993,000	
105	PSV	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 993,000	
106	PSV	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu dvouvariant	m2	1 385,000	
0	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 500,00
0	VRN9	Ostatní náklady				37 500,00
107	VRN	091404000	Práce na památkovém objektu - obnova fresek	ks	3,000	

Cena celkem bez DPH	3 643 653,56
DPH 21 %	765 167,25
Cena celkem vč.DPH	4 408 820,81