

Příloha č. 1 —OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK A VÝMALBA NA SCHODIŠTÍCH CELÉ BUDOVY

Objekt Ve Smečkách 33, PRAHA 1

Dodávky a práce

výmalba a opravy omítek schodiště č.1 - zadní křídlo, Ve Smečkách 33

Název	MJ	MN	KČ / MJ	Celkem KČ
oprava poškozených omítek stěn	m2	28	175,00 KČ	4 900,00 KČ
zednická oprava prasklin	bm	54	88,00 KČ	4 752,00 KČ
škrábání	m2	154	12,00 KČ	1 848,00 KČ
stěrkování	m2	133	184,00 KČ	24 472,00 KČ
izolace a oprava zatečených skvrn	m2	6,1	315,00 KČ	1 921,50 KČ
penetrace pod malby	m2	705	12,00 KČ	8 460,00 KČ
výmalba, bílá barva 2x	m2	705	43,00 KČ	30 315,00 KČ
náklady spojené s pracemi (lešení, zakrytí interiérových prvků, průběžný úklid, přesun hmot, doprava)	kpl	1	14 000,00 KČ	14 000,00 KČ
Cena celkem bez DPH				90 668,50 KČ

výmalba a opravy omítek schodiště č. 2 - hlavní schodiště, Ve Smečkách 33

Název	MJ	MN	KČ / MJ	Celkem KČ
oprava poškozených omítek stěn	m2	43	175,00 KČ	7 525,00 KČ
zednická oprava prasklin	bm	75	88,00 KČ	6 600,00 KČ
škrábání	m2	188	12,00 KČ	2 256,00 KČ
stěrkování	m2	152	184,00 KČ	27 968,00 KČ
izolace a oprava zatečených skvrn	m2	8,4	315,00 KČ	2 646,00 KČ
penetrace pod malby	m2	986	12,00 KČ	11 832,00 KČ
výmalba, bílá barva 2x	m2	986	43,00 KČ	42 398,00 KČ
náklady spojené s pracemi (lešení, zakrytí interiérových prvků, průběžný úklid, přesun hmot, doprava)	kpl	1	22 000,00 KČ	22 000,00 KČ
Cena celkem bez DPH				123 225,00 KČ

výmalba a opravy omítek schodiště č. 3 - schodiště s SDK tubusem uprostřed, Ve Smečkách 33

Název	MJ	MN	KČ / MJ	Celkem KČ
oprava poškozených omítek stěn	m2	52	175,00 KČ	9 100,00 KČ
zednická oprava prasklin	bm	91	88,00 KČ	8 008,00 KČ
škrábání	m2	227	12,00 KČ	2 724,00 KČ
stěrkování	m2	184	184,00 KČ	33 856,00 KČ
izolace a oprava zatečených skvrn	m2	10,2	315,00 KČ	3 213,00 KČ
penetrace pod malby	m2	1193	12,00 KČ	14 316,00 KČ
výmalba, bílá barva 2x	m2	1193	43,00 KČ	51 299,00 KČ
náklady spojené s pracemi (lešení, zakrytí interiérových prvků, průběžný úklid, přesun hmot, doprava)	kpl	1	25 000,00 KČ	25 000,00 KČ
Cena celkem bez DPH				147 516,00 KČ

výmalba a opravy omítek schodiště č.4 - zlatník, Ve Smečkách 33

Název	MJ	MN	Kč / MJ	Celkem Kč
oprava poškozených omítek stěn	m2	32	175,00 Kč	5 600,00 Kč
zednická oprava prasklin	bm	56	88,00 Kč	4 928,00 Kč
škrábání	m2	168	12,00 Kč	2 016,00 Kč
stěrkování	m2	126	184,00 Kč	23 184,00 Kč
izolace a oprava zatečených skvrn	m2	6,3	315,00 Kč	1 984,50 Kč
penetrace pod malby	m2	742	12,00 Kč	8 904,00 Kč
výmalba, bílá barva 2x	m2	742	43,00 Kč	31 906,00 Kč
náklady spojené s pracemi (lešení, zakrytí interiérových prvků, průběžný úklid, přesun hmot, doprava)	kpl	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
cena celkem bez DPH				93 022,50 Kč

Cena celkem za 4. schodiště bez DPH**454 432,00 Kč****DPH 21%****95 430,72 Kč****Cena celkem za 4. schodiště vč. DPH****549 862,72 Kč****termín dokončení: nejpozději do 15.4.2019****práce budou prováděny po pracovní době, a o víkendech**