

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019/02_06-13-02/004

Stavba: Sklad

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 14.3.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

IČ: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 926 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 926 000,00

DPH základní 21,00% ze 926 000,00 194 460,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 120 460,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019/02_06-13-02/004

Stavba: Sklad

Místo: Jihlava

Datum: ###

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		926 000,00	1 120 460,00
2019_02	Oprava střechy a krovů	926 000,00	1 120 460,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		926 000,00	1 120 460,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sklad

Objekt: 2019_02 - Oprava střechy a krovů

JKSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 14.03.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

IČ: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Demontáž břidlicové krytiny do sutí, hromosvod, okapní žlaby a svody, laťování, poškozené krokve a pozednice._x000D_

Vyklizení půdního prostoru. Odbourání komínového tělesa._x000D_

Montáž krokví a pozednic, bednění přesahu střechy, laťování plochy, montáž šablonové velkoformátové plechové krytiny vč.doplňkových prvků, okapní žlaby a svody, hromosvod._x000D_

Oprava propadlého stropu 1.NP._x000D_

Náklady z rozpočtu	926 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 926 000,00

DPH základní	21,00%	ze	926 000,00	194 460,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 120 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sklad

Objekt: 2019_02 - Oprava střechy a krovů

Místo: Jihlava

Datum: 14.03.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 926 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV	132 388,80
1 - Zemní práce	23 680,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 606,40
997 - Přesun sutě	40 628,40
998 - Přesun hmot	5 554,00
PSV - Práce a dodávky PSV	784 611,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 511,05
762 - Konstrukce tesařské	479 417,21
764 - Konstrukce klempířské	250 331,68
765 - Krytina skládaná	25 351,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 926 000,00

ROZPOČET

Stavba: Sklad

Objekt: 2019_02 - Oprava střechy a krovů

Místo: Jihlava

Datum: 14.03.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

926 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

132 388,80

1 - Zemní práce

23 680,00

105	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,400		
			20*0,4*0,8		6,400		
106	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	6,400		
107	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,400		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 000,00

1	K	314272114	Obezdvíka komínů nad střechou z cihel vápenopískových plných dl 290 mm na MC včetně spárování	m3	0,250		
			0,5*0,5*1		0,250		
2	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,250		
			0,5*0,5		0,250		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 920,00

3	K	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	0,800		
			4*0,2		0,800		
4	K	636211411	Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 naplocho	m2	4,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 606,40

5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	298,400		
			22,8*4*2		182,400		
			10*6		60,000		
			(2+2+2+2)*7		56,000		
			Součet		298,400		
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 952,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	298,400		
8	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,000		
			0,5*0,5*7		1,750		
			0,5*0,5*1		0,250		
			Součet		2,000		
9	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	4,000		
10	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,800		
			4*0,2		0,800		
11	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,000		

997 - Přesun sutě

40 628,40

12	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	4,053		
			21*9,65*0,02		4,053		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,264		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	528,960		
15	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,256		
16	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	3,000		
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	20,000		

998 - Přesun hmot

5 554,00

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,777		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

784 611,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 511,05

103	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000		
104	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	<i>kg</i>	<i>13,665</i>		
			50/80,5*20*1,1		13,665		
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	66,800		
			22,8+2+3+8+8+8+5+5+5		66,800		
100	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	<i>kg</i>	<i>9,930</i>		
			20kg=148mb				
			20/148*66,8*1,1		9,930		
21	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	12,000		
22	M	35441860	<i>svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	1,000		
102	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	1,000		
23	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	15,000		
			3*5		15,000		
24	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	51,800		
			3*8		24,000		
			22,8+2+3		27,800		
			Součet		51,800		
25	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	20,000		
26	K	741421853	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky	kus	21,000		
27	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	12,000		
28	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
30	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	1,000		

762 - Konstrukce tesařské

479 417,21

31	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	63,576		
			<i>přesahy krokví 10/16</i>				
			(0,16+0,1+0,16)*1,6*25*2		33,600		
			<i>krajové krokve 10/16</i>				
			(0,16+0,1+0,16)*7,6*4*2		25,536		
			<i>přesahy vaznic 14/20, 16/24</i>				
			(0,14+0,14+0,2+0,2)*0,75*4		2,040		
			(0,16+0,16+0,24+0,24)*0,75*4		2,400		
			Součet		63,576		
32	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	97,749		
			<i>přesah střechy</i>				
			(0,024+0,15+0,024)*22,8*10*2		90,288		
			(0,024+0,15+0,024)*6*1*4		4,752		
			(0,024+0,15+0,024)*22,8*0,3*2		2,709		
			Součet		97,749		
33	K	762082520	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk plochy do 160 cm2	kus	58,000		
			29*2		58,000		
34	K	762082540	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl. přes 320 cm2	kus	8,000		
			2*4		8,000		
35	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	18,287		
36	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	440,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			krokev 10/16				
			29*2*7,6			440,800	
37	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m		45,600	
			pozednice krokví 14/20				
			22,8*2			45,600	
38	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m		50,000	
			pozednice plné vazby 20/16				
			21*2			42,000	
			středová vaznice (přesahy) 16/24				
			2*4			8,000	
			Součet			50,000	
39	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m		440,800	
			krokve 10/16				
			7,6*29*2			440,800	
40	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3		7,758	
			0,1*0,16*7,6*29*2*1,1			7,758	
41	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m		45,600	
			pozednice krokví 14/20				
			22,8*2			45,600	
42	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3		1,404	
			0,14*0,2*22,8*2*1,1			1,404	
43	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m		50,000	
			středová vaznice 16/24				
			2*4			8,000	
			pozednice plné vazby 20/16				
			21*2			42,000	
			Součet			50,000	
44	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3		1,651	
			0,16*0,24*2*4			0,307	
			0,2*0,16*21*2			1,344	
			Součet			1,651	
45	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2		110,640	
			22,8*1,6*2			72,960	
			6*1*4			24,000	
			22,8*0,3*2			13,680	
			Součet			110,640	
46	M	60511092	řezivo jehličnaté boční omitané dl 4 - 6 m tl. 23 mm, šířka 8 - 16 cm jakost I.	m3		2,921	
			110,64*0,024*1,1			2,921	
47	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2		110,640	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			bednění přesahu				
			22,8*1,6*2		72,960		
			6*1*4		24,000		
			bednění římsy				
			22,8*0,3*2		13,680		
			Součet		110,640		
48	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	346,560		
49	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	3,283		
			25*2*22,8*0,04*0,06*1,2		3,283		
50	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střeších sklonu do 60°	m	440,800		
			29*2*7,6		440,800		
51	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	1,270		
			29*2*7,6*0,04*0,06*1,2		1,270		
52	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	346,560		
			22,8*7,6*2		346,560		
53	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	6,000		
54	K	762381111	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy	kus	1,000		
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	18,287		
			7,758+1,404+1,651+2,921+3,283+1,27		18,287		
56	K	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	6,000		
57	K	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	4,000		
58	K	762821931	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	6,000		
59	K	762822923	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	6,000		
60	K	762841934	Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 4 m2	m2	4,000		
61	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	11,535		

764 - Konstrukce klempířské

250 331,68

62	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	22,800		
63	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	30,400		
			4*7,6		30,400		
64	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	45,600		
			22,8*2		45,600		
65	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	2,500		
66	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	45,600		
			22,8*2		45,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000		
68	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°	m2	346,560		
69	M	55350183	<i>krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š. 1100mm s povrchovou úpravou 25 µm Polyester mat</i>	m2	381,216		
70	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	22,800		
71	M	59244005	<i>pás větrací hřebene a nároží vrapovaný Al s výztužnou mřížkou rub lepicí</i>	m	22,800		
72	M	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	12,540		
			22,8*0,5*1,1		12,540		
73	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětmou lištou	m	30,400		
			7,6*4		30,400		
74	M	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	18,240		
			7,6*0,6*4		18,240		
75	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	45,600		
			22,8*2		45,600		
76	M	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	27,360		
			22,8*0,6*2		27,360		
77	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	91,200		
			22,8*2*2		91,200		
78	M	55344649	<i>tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz</i>	m	182,400		
79	M	55344641	<i>zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz</i>	kus	120,000		
80	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	2,500		
			0,5*4*1,25		2,500		
81	M	13880103	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	2,500		
82	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	45,600		
			22,8*2		45,600		
83	M	55350104	<i>žlab podokapní půlkulatý 190</i>	m	45,600		
84	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000		
85	M	55350135	<i>čelo půlkulatého žlabu levé/pravé 190</i>	kus	4,000		
86	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	58,000		
			29*2		58,000		
87	M	55350132	<i>háček žlabový 190 dl 330mm</i>	kus	58,000		
88	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000		
89	M	55350157	<i>kotlík žlabový 190</i>	kus	2,000		
90	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	12,000		
91	M	55350110	<i>roura svodová 120</i>	m	12,000		
92	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000		
93	M	55350194	<i>objímka roury k trnu průměr 120 mm</i>	kus	6,000		
94	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

765 - Krytina skládaná

25 351,26

95	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti	m2	346,560		
			22,8*7,6*2		346,560		
96	K	765161821	Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30°	m2	346,560		
97	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	346,560		
98	M	28329324	<i>fólie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 135 g/m2 (1,5 x 50 m)</i>	m2	381,216		
99	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 000,00

109	K	VRN_RP_01	Provizorní zakrývání konstrukcí proti klimatickým podmínkám	kpl	1,000		
110	K	VRN_RP_02	Zábor veřejného pozemku a komunikace	kpl	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00