



±0,000 = 280,510 m n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

| Č REVIZE / REVISION NO. | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE | POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION | VYPRACOVAL / ELABORATED BY |
|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:**
- ŽELEZOBETON
 - PROSTÝ BETON
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M4
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M25
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M50
 - ZDIVO Z VOSTNÝCH CHEL P80

- LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ:**
- ŽELEZOBETON
 - PROSTÝ BETON
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M4
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M25
 - ZDIVO Z CHEL P100 NA MALTU M50
 - ZDIVO Z DOTÝCH CHEL
 - ZDIVO Z VOSTNÝCH CHEL P80

- LEGENDA PRVKŮ:**
- DEMONTÁŽ OKEN - VYVĚŠENÁ OKENNÍ KŘÍDLA, DEMONTÁŽ RAML, DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VENKOVNÍHO PARAPETU (OCEL, PLECH, KERAM, OBKLAD, TERAC), VĚTNÉ DEMONTÁŽE ŽALUZIE, ŽÁVĚSÍ, VODÍCH LIŠŤ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, VESTAVNÝCH PRVKŮ V RAMECH (NA PR. VENTILÁTORŮ), KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - DEMONTÁŽ ZAŘIŽOVAČÍCH PŘEDMĚTŮ VĚTNÉ KOTVIČÍCH PRVKŮ, MADEL, SEDÁTEK, ZRCADEL, MÝDELNÍKŮ, ZÁSOBNÍKŮ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ A TOALETNÍHO PAPIRU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ, KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - DEMONTÁŽ LINEK A ZÁVĚSNÝCH ŠKŘÍNKŮ, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ, DŘEŽŮ, VĚTNÉ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - ODSTRANĚNÉ OBKLADY VĚTNÉ PODOMÍTKY, U DRĚVĚNÝHO VĚTNÉ PODKONSTRUKCE, KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A PODOMÍTKY
 - DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, VNITŘNÍCH POLIC, VĚTNÉ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SKOKU VÝŠKY 250 - 300 mm, VĚTNÉ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - DEMONTÁŽ DVĚŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, VYVĚŠENÉ DVĚRNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ŽÁRBŮ, NADSVĚTLÍKŮ, PRAHŮ, VĚTNÉ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - VYBOURÁNÍ LUXEROVÉ STĚNY, VĚTNÉ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES, VĚTNÉ PŘÍPODVAČÍCH POTRUBÍ, KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
 - VYBOURÁNÍ OCHRANĚ PRŮZVUKŮ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE OKOLO TELĚHO OBJEKTU

- POZNÁMKY**
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 0101-001
 - PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO PROJEDNAT SE STATIKEM STATICKÉ ŘEŠENÍ PODPĚRNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY A POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
 - BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOURŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
 - V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH VYBOURAT (ODSTRANIT) STÁVAJÍCÍ SOUKLADY
 - PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍKRAČÍCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
 - V NAVAZUJÍCÍCH NERĚŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
 - POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
 - PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT ZAŘIŽOVAČÍ PŘEDMĚTY, PŘEDMĚTY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU (ROZVADEČE, HYDRANTY), ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SLABOPROUD, SLABOPROUD, PLYN A T.)
 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VĚTNÉ KOTĚVNÍHO A PŘÍPODVAČNÍHO MATERIÁLU
 - V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OBKLAD, OMIČKU
 - PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODSTRANIT Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH VYBAVENÍ
 - PROSTUPY, NIKY A DŘÁŽKY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH KTERÉ NEBUDOU VYUŽITÝ PRO NOVÉ ROZVODY ZASLEPIT A ZAPRAVIT
 - DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBE A JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU
 - PO VYBOURÁNÍ KONSTRUKČNÍ PODLAH, STĚN A OMIČEK PROVĚST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO ŽB SKELETU PŘÍPADNĚ PORUCHY, TRHLYNY KONZULTOVAT SE STATIKEM OBNAHOVŮ VÝZTUŽI OPATŘIT OCHRANŮM NÁTĚREM S ANTIKOROZÍMNÍM ÚČINKEM V PŘÍPADE VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ PODLAH PŘEBROUSIT NA STEJNOU VÝŠKU, PŘÍPADNĚ PŘIZPŮBIT TLOUŠTKY NOVĚ NAVRŽENÝCH PODLAH
 - PROJEKTANT UPOZŮRNĚJE ŽE STAVEBNĚ TECHNICKÝM PRŮJEMEM BYLA ZAJIŠTĚNA VELKÁ PROMĚNLIVOST TLOUŠTEK A SKLADEB KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VČAS KONZULTOVAT S PROJEKTÁNTEM A INVESTOREM
 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNÝ POSTUPNĚ ROZEBÍRÁNÍM ZA SOULADNÉHO PODCHYVENÍ A PODPĚRNÍ
 - PRVKY OBSAHUJÍCÍ OSNOČENÍ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY A LUKVIDOVÁNY ODBORNOU FIRMOU
 - VEŠKERÉ SVAZHY VÝKOPŮ BUDOU PROVÁDĚNÝ VE SKLOPI KTERÝ JE UVEDEN V IGP. PŘI PROVÁZENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT DOURŽENA PLATNÁ LEGSLATIVA A BOZP.
 - STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A STĚNY MUSÍ BÝT PŘI PROVÁZENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJIŠTĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEDŮŠLO K NARUŠENÍ STATIKY OBJEKTU
 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT ROVNOMĚRNĚ A VZNIKLÝ ODPAD NESMÍ BÝT SKLADOVÁN V JEDNOU VÝŠKOVÝCH PODLAŽÍCH NA JEDNOU MÍSTĚ ABY NEDŮŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
 - CEMENTOVÉ OMIČKY NA STROPECH ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, ČÁSTIČNĚ SLOUŽÍ PRO KRYTÍ VÝZTUŽE STROPNÍCH DESEK

- DEMONTÁŽ HRMOSVODU VĚTNÉ KOTĚVNÍCH BETONOVÝCH PRVKŮ (CCA Z KS NA 1,0 M DĚLKY)
- OCELOVÁ PODKONSTRUKCE BUDE PO PŘELOŽENÍ VÝSLAČE DEMONTOVÁNA VĚTNĚ BETONOVÉ ZÁTĚŽE
- KABELOVÁ LÁVKA BUDE DEMONTOVÁNA PO PŘELOŽENÍ VEŠKERÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE DEMONTOVÁNO VĚTNĚ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- OVĚTRÁNÍ STOUPAČEK POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO VĚTNĚ OCELOVÉ STRÍŠKY, OSNOČENÍMĚNĚ ČÁSTI MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY A LUKVIDOVÁNY SPECIALIZOVANOU FIRMOU
- STÁVAJÍCÍ LITNÉ VPUSTI BUDOU DEMONTOVÁNY VĚTNĚ KOTĚVNÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERALÍ PRŮJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 Mlýnská 328/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: projekt_1195@k4.cz e-mail: projekt-ss-2016@ltprojekt.cz | Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705 Sdružení Psychiatrie Brno 2016 K4 a.s. Mlýnská 328/13, 602 00 Brno, IČ: 60734396 LT PROJEKT a.s. Krotova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785 | INVESTOR: CLIENT: OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: SUBODAVATEL: SUBCONTRACTOR: HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: ARCHITEKT: ARCHITECT: ZODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER: PROJEKTANT: DESIGNER: ZAKÁZKA ČÍ: CONTRACT NO.: | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: ČÍSLO PŘÍLOHY: DOCUMENT SET NUMBER: DATUM: DATE: MĚŘÍTKO: SCALE: STUPEŇ PRŮJEMNOSTI: PROJECT STATUS: KÓD DOKUMENTACE: CODE: ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: REVIZE: REVISION: 1195-05_D.1.01.1.107 00 |
| FN Brno – Psychiatrická klinika STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: 01 - Pavilon G | | Ing. Jan Kocmánek Ing. arch. Boris Hladký Ing. Alice Kostíková Bc. Zdeněk Vejmelka 1195 ODDÍL: PART: 05 | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBSAH: CONTENT: Půdorys střešně-bourací práce |