

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SOD 2019/16/0224

Kód: 19010
 Stavba: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba

KSO:
 Místo:
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, městská obvod Poruba
 Klimkovická 28/55, 708 00 Ostrava - Poruba
 Zhotovitel: Frame Service s.r.o.
 Kotkova 863, 742 83 Klimkovice

CC-CZ:
 Datum: 08.03.2019

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

IČ: 28621751
 DIČ: CZ28621751

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			1 043 193,56
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 043 193,56	Výše daně 219 070,64
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 262 264,20

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zadavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Pril. d. 1 k SoD 2019/16/0224

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

19010

Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba

Ma:

Datum:

08.03.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Stav:
Projektant:
Vitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	ady z rozpočtů	1 043 193,56	1 262 264,20
1	Kompletní rozpočet 1.NP	514 262,73	622 257,90
2	Kompletní rozpočet 2.NP	528 930,83	640 006,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba	JKSO	
Název objektu	Kompletní rozpočet 1.NP	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.03.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	71 873,73	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	442 389,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)	514 262,73	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)	0,00
HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 514 262,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	514 262,73	107 995,17

Cena s DPH 622 257,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Na: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 kt: Kompletní rozpočet 1.NP

odnatel:
 ovitel:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	14 889,00	14 889,00	0,000	0,000
	Upravy povrchů vnitřní	0,00	5 613,30	5 613,30	0,000	0,000
	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 819,00	1 819,00	0,000	0,000
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	1 963,50	1 963,50	0,000	0,000
	Bourání konstrukcí	0,00	6 328,37	6 328,37	0,000	0,000
	Prorážení otvorů	0,00	2 229,80	2 229,80	0,000	0,000
	Staveništní přesun hmot	0,00	513,89	513,89	0,000	0,000
1	Izolace proti vodě	0,00	11 825,00	11 825,00	0,000	0,000
0	Zdravotechnická instalace	0,00	303 190,73	303 190,73	0,000	0,000
5	Zařizovací předměty	0,00	16 048,00	16 048,00	0,000	0,000
0	Ústřední vytápění	0,00	19 333,33	19 333,33	0,000	0,000
6	Konstrukce truhlářské	0,00	40 655,54	40 655,54	0,000	0,000
4	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	17 674,87	17 674,87	0,000	0,000
11	Obklady keramické	0,00	49 082,16	49 082,16	0,000	0,000
13	Nátěry	0,00	637,50	637,50	0,000	0,000
14	Malby	0,00	3 275,20	3 275,20	0,000	0,000
21	Elektromontáže	0,00	12 766,00	12 766,00	0,000	0,000
36	Přesuny suťi a vybouraných hmot	0,00	6 417,54	6 417,54	0,000	0,000
	Celkem	0,00	514 262,73	514 262,73	0,000	0,000

ROZPOČET

ba: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 kt: Kompletní rozpočet 1.NP

dnatel:
 ovitel:
 ě:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce				14 889,00	0,000
342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,000	686,00	4 802,00	0,000
342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace	m2	5,000	749,00	3 745,00	0,000
346275115R00	Přízdívky z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	6,000	1 057,00	6 342,00	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní				5 613,30	0,000
302011112RT5	Omitka jádrová, ručně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	9,000	341,50	3 073,50	0,000
302011144RT2	Štuk na stěnách/stropech vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 3 mm	m2	9,000	185,00	1 665,00	0,000
302031101R00	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn/stropu	m2	9,000	79,00	711,00	0,000
312473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn	m2	9,000	18,20	163,80	0,000
94	Lešení a stavební výtahy				1 819,00	0,000
941955001R00	Lešení lehké pomocné	m2	17,000	107,00	1 819,00	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 963,50	0,000
952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,000	115,50	1 963,50	0,000
96	Bourání konstrukcí				6 328,37	0,000
961051000U00	Bourání stávajícího betonového žlabu/schodu	m3	0,113	7 470,00	844,11	0,000
962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,000	261,50	784,50	0,000
965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	17,000	38,60	656,20	0,000
965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	19,200	82,30	1 580,16	0,000
968061125R00	Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	16,20	32,40	0,000
968072745R00	Vybourání ocelových přepážek mezi WC vč. dveří	m2	13,000	187,00	2 431,00	0,000
97	Prorážení otvorů				2 229,80	0,000
976085311R00	Vybourání kanal rámu a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,000	84,30	84,30	0,000
978011191RT1	Odstranění omítek vnitřních stěn/stropu do 100% pouze štukové vrstvy	m2	9,000	107,00	963,00	0,000
978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,000	107,50	1 182,50	0,000
99	Staveništní přesun hmot				513,89	0,000
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,406	365,50	513,89	0,000
711	Izolace proti vodě				11 825,00	0,000
711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu do spoje podlaha / stěna	m2	27,500	430,00	11 825,00	0,000
720	Zdravotechnická instalace				303 190,73	0,000
720-001.RXX	Zdravotechnika viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,000	241 737,02	241 737,02	0,000
720-002.RXX	ZTI - oprava ležaté kanalizace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,000	61 453,71	61 453,71	0,000

Pril. č. 1 k soub 2019/16/0224

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
725	Zařizovací předměty				16 048,00	0,000
25-002.RXX	D+M zásobník toaletního papíru v provedení antivandal	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
25-004.RXX	D+M dávkovač mýdla v provedení antivandal	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
25-005.RXX	D+M nerezový demontovatelný poklop šachty 670x670 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000
25-006.RXX	D+M elektrický vysoušeč rukou vč. napojení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	160,000	0,30	48,00	0,000
730	Ústřední vytápění				19 333,33	0,000
730-002.RXX	Kompletní provedení vytápění viz samostatný rozpočet	soub	1,000	19 333,33	19 333,33	0,000
766	Konstrukce truhlářské				40 655,54	0,000
766-001.RXX	D+M dveře vnitřní plně CPL laminát 800/1970 mm vč. kování, zámku a prahu	kus	1,000	4 152,20	4 152,20	0,000
766-003.RXX	D+M dveře vnitřní plně CPL laminát 600/1970 mm vč. kování, zámku a prahu	kus	1,000	4 113,70	4 113,70	0,000
766-004.RXX	D+M sestava přepážek s dveřmi	kus	1,000	32 091,00	32 091,00	0,000
998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	403,569	0,74	298,64	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obklady				17 674,87	0,000
771575109R00	Montáž podlah keram., tmel	m2	17,000	587,00	9 979,00	0,000
59764204	Dlažba keramická s protiskluzovou úpravou tř. R10	m2	19,040	350,00	6 664,00	0,000
998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	166,430	6,20	1 031,87	0,000
781	Obklady keramické				49 082,16	0,000
781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	42,000	46,50	1 953,00	0,000
781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	42,000	583,00	24 486,00	0,000
781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	21,000	283,50	5 953,50	0,000
597813713	Obkládačka 300x300 mm	m2	47,040	320,00	15 052,80	0,000
998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	474,453	3,45	1 636,86	0,000
783	Nátěry				637,50	0,000
783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem obroušení, odrezivění, 1x základní + 1x email	m2	3,000	212,50	637,50	0,000
784	Malby				3 275,20	0,000
784191101R00	Penetrace podkladu	m2	46,000	19,30	887,80	0,000
784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	46,000	51,90	2 387,40	0,000
M21	Elektromontáže				12 766,00	0,000
M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soub	1,000	12 766,00	12 766,00	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 417,54	0,000
979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	2,857	651,00	1 859,91	0,000
979011219R00	Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	2,857	311,00	888,53	0,000
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,857	220,00	628,54	0,000
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,993	15,70	627,89	0,000
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,857	50,00	142,85	0,000
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,283	34,00	485,62	0,000
979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,857	124,50	355,70	0,000
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,857	500,00	1 428,50	0,000
Celkem					514 262,73	0,000

-16-

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika 1.NP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.03.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 517,24	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	41 118,05	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
PSV	Dodávky	96 990,31	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	84 681,42	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
	Montáž	2 250,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-8)		230 557,02	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	11 180,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel/ <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">241 737,02</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>241 737,02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">292 501,79</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	241 737,02	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	241 737,02	Cena s DPH		292 501,79	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	241 737,02																										
DPH	%	Základ daně																										
snížená	15,0	0,00																										
základní	21,0	241 737,02																										
Cena s DPH		292 501,79																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

7772. 2. 1K PoD 2019/16/0224

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 Objekt: Zdravotechnika 1.NP

Objednatel:
 Projektant:
 Stavebník:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
V	Práce a dodávky PSV	102 507,55	125 799,47	228 307,02	0,000	0,000
	Izolace tepelné	1 488,25	254,44	1 742,69	0,000	0,000
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 028,99	40 863,61	44 892,60	0,000	0,000
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 447,35	42 268,24	64 715,59	0,000	0,000
	Zdravotechnika - zařizovací předměty	72 466,96	16 641,95	89 108,91	0,000	0,000
	Zdravotechnika - předstěnové instalace	2 076,00	25 771,23	27 847,23	0,000	0,000
	Práce a dodávky M	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000	0,000
M	Montáže potrubí	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000	0,000
00	Nepojmenované práce	0,00	11 180,00	11 180,00	0,000	0,000
01	Nepojmenovaný díl	0,00	11 180,00	11 180,00	0,000	0,000
	Celkem	102 507,55	139 229,47	241 737,02	0,000	0,000

PHL. & 1K 80D 2019/16/0224

ROZPOČET

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 Objekt: Zdravotechnika 1.NP

Objednatel:
 Stavitel:
 Adresa:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV	Práce a dodávky PSV				228 307,02	0,000
713	Izolace tepelné				1 742,69	0,000
7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	7,500	33,40	250,50	0,000
631545120	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 34/25 mm	m	5,000	230,90	1 154,50	0,000
631545130	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 42/25 mm	m	2,500	133,50	333,75	0,000
998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,004	985,00	3,94	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 892,60	0,000
721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	12,500	146,00	1 825,00	0,000
721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	11,00	88,00	0,000
721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	4,100	29,40	120,54	0,000
7211719052	Propojení se stávající kanalizací nad podlahou 1.NP DN 110	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	0,000
7211719052.11	Propojení s odpadním potrubím pod stropem 1 NP DN 110	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	0,000
721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	9,500	722,00	6 859,00	0,000
721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,500	254,50	1 399,75	0,000
721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,500	333,50	1 500,75	0,000
721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,000	814,00	4 070,00	0,000
721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	75,20	225,60	0,000
721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	83,30	249,90	0,000
721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	124,00	496,00	0,000
721211421	Vpust' podlahová se vodorovným odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	0,000
721211499	Izolační souprava pro vpust'	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	1 295,00	3 885,00	0,000
721273311111	Zápachová uzávěrka pod pojistný ventil	kus	1,000	550,00	550,00	0,000
7212901131	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně přípojek na areálovou kanalizaci	m	20,000	89,40	1 788,00	0,000
721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	24,500	28,20	690,90	0,000
72129012311	Dodávka materiálu pro zkoušku těsnosti kanalizace kouřem	kus	1,000	530,00	530,00	0,000
721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,211	1 936,00	408,50	0,000
721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000	202,50	4 050,00	0,000
998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,034	696,00	23,66	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				64 715,59	0,000
551400001	Závěsný a kotevní materiál pro uchycení potrubí dodávka + montáž	kus	6,000	180,00	1 080,00	0,000
722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	41,600	64,80	2 695,68	0,000
72213193291	Propojení se stávajícím rozvodem vody	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
72213193291.1	Propojení se stávajícím rozvodem vody pod stropem 1.NP	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000
722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	16,500	289,00	4 768,50	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	8,000	350,00	2 800,00	0,000
722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	6,000	418,00	2 508,00	0,000
722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	2,500	509,00	1 272,50	0,000
722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	296,00	2 072,00	0,000
722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	359,00	4 308,00	0,000
722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	16,500	106,70	1 760,55	0,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	10,000	188,80	1 888,00	0,000
722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	7,000	205,40	1 437,80	0,000
722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	8,000	329,30	2 634,40	0,000
722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	41,600	25,50	1 060,80	0,000
722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	188,00	1 880,00	0,000
722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	73,20	146,40	0,000
722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	190,00	760,00	0,000
722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	378,00	378,00	0,000
722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	14,50	14,50	0,000
722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	1,000	18,80	18,80	0,000
722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	300,00	900,00	0,000
722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	331,00	1 324,00	0,000
722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	585,00	585,00	0,000
722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	602,00	1 204,00	0,000
722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	3,000	94,00	282,00	0,000
5511089911	ventil skupinový termoskopický 3/4"	kus	1,000	15 100,00	15 100,00	0,000
722290233	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	52,000	43,40	2 256,80	0,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	52,000	39,60	2 059,20	0,000
722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,100	1 750,00	175,00	0,000
998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,076	635,00	48,26	0,000
7Y1ZLSP32XXX X	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 32	ks	2,000	71,90	143,80	0,000
7Y1ZLSP40XXX X	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 40	ks	2,000	76,80	153,60	0,000

89 108,91 0,000

725 Zdravotnicka - zařízení předměty

30	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	194,00	582,00	0,000
31	725119123	Montáž klozetových mís závěsných K	kus	3,000	829,00	2 487,00	0,000
32	6423600101	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý - K	kus	3,000	2 107,00	6 321,00	0,000
33	6423605102	Ovládací tlačítko - k předstěnovému systému	kus	3,000	1 206,00	3 618,00	0,000
64	7251215271	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	12 641,00	37 923,00	0,000
65	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	80,30	240,90	0,000
66	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	128,00	384,00	0,000
67	7252191021 1	Montáž umyvadla	soubor	3,000	973,00	2 919,00	0,000
68	642110120.1	umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé U	kus	3,000	882,00	2 646,00	0,000
69	642110150	kryt na sifon bílý - polosloup	kus	3,000	1 191,70	3 575,10	0,000
70	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	201,00	201,00	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
725339111	Montáž vylevky	soubor	1,000	917,00	917,00	0,000
64271101011	výlevka keramická bílá, závěsná s plastovou mřížkou	kus	1,000	4 504,00	4 504,00	0,000
725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,763	1 790,00	1 365,77	0,000
725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	299,50	898,50	0,000
725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	120,00	120,00	0,000
5514565911	ventil umyvadlový nástěnný pákový (1/2")	kus	1,000	412,00	412,00	0,000
725819301	Montáž ventilu stojánkových G 1/2	soubor	3,000	55,00	165,00	0,000
5514565401	ventil tlačný umyvadlový stojánkový ovládaný pákou (1/2") - smíchaná voda	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	0,000
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	76,80	307,20	0,000
725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - VI	soubor	1,000	1 867,60	1 867,60	0,000
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	13,40	80,40	0,000
725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	285,00	855,00	0,000
725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	599,00	1 797,00	0,000
725980122	Dvířka 15/30 cm - na čistící kusy - barevný odstín určí architekt	kus	3,000	221,50	664,50	0,000
725980123112	Dvířka 200x200 mm - do podhledu - kontrola protipožárních manžet	kus	3,000	231,40	694,20	0,000
72598012321	Dvířka 300x300 mm pro armatury	kus	1,000	260,30	260,30	0,000
72598012322	Dvířka 400x400 mm pro armatury	kus	1,000	523,50	523,50	0,000
998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,265	679,00	179,94	0,000

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 27 847,23 0,000

72611103211	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1200 mm závěsný samonosný do zděné kce - příčky	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00	0,000
72611103212	Instalační předstěna - výlevka s ovládním zepředu v 1200 mm závěsný samonosný do zděné kce - příčky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	754,00	3 016,00	0,000
7261910021	Stavební souprava pro ukotvení podpěr pro závěsný systém WC s nádržkou do stěny, 1 sada dodávka + montáž	soubor	4,000	1 200,00	4 800,00	0,000
998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,046	679,00	31,23	0,000

M Práce a dodávky M 2 250,00 0,000

23-M Montáže potrubí 2 250,00 0,000

230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení montáž	kg	25,000	90,00	2 250,00	0,000
-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

N00 Nepojmenované práce 11 180,00 0,000

N01 Nepojmenovaný díl 11 180,00 0,000

999997	Ztíženná montáž	hod	10,000	200,00	2 000,00	0,000
999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	15,000	200,00	3 000,00	0,000
999998.1	Stavební výpomoc - sekání dražek, prostupy, vrtání otvorů, zaomítní dražek, výmalba po montážích	hod	20,000	200,00	4 000,00	0,000
99999811	osazení štitku k uzavíracím armaturám stoupaček	kus	3,000	60,00	180,00	0,000
999999111	Pomocně rozebiratelné lešni pro montáže potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

Celkem 241 737,02 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba	JKSO	
Název objektu	ZTI oprava ležaté kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.03.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 2 520,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 35 682,50	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 11 651,21	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	49 853,71	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 11 600,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 61 453,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	61 453,71	12 905,28

Cena s DPH 74 358,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Pril. č. 1 K PoD 2019/16/0224
REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 objekt: ZTI oprava ležaté kanalizace

objednatel:
 pořizovatel:
 místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
SV	Práce a dodávky HSV	2 520,00	35 682,50	38 202,50	0,000	0,000
	Zemní práce	2 520,00	32 393,18	34 913,18	0,000	0,000
	Zakládání	0,00	95,63	95,63	0,000	0,000
	Vodorovné konstrukce	0,00	2 098,00	2 098,00	0,000	0,000
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	1 095,69	1 095,69	0,000	0,000
9	Přesun hmot	0,00	1 095,69	1 095,69	0,000	0,000
SV	Práce a dodávky PSV	0,00	11 651,21	11 651,21	0,000	0,000
21	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	11 651,21	11 651,21	0,000	0,000
N00	Nepojmenované práce	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
N01	Nepojmenovaný díl	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
	Celkem	2 520,00	58 933,71	61 453,71	0,000	0,000

Pril. 5.1 k POD 2019/16/0224

ROZPOČET

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 ZTI oprava ležaté kanalizace

Jednatel:
 pořizovatel:
 místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				38 202,50	0,000
1	Zemní práce				34 913,18	0,000
139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	13,000	1 550,00	20 150,00	0,000
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	32,000	50,00	1 600,00	0,000
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	32,000	27,00	864,00	0,000
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,000	123,50	1 605,50	0,000
162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	41,20	296,64	0,000
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,800	264,50	1 534,10	0,000
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,800	256,00	1 484,80	0,000
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,800	16,30	94,54	0,000
171201211	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	5,800	250,00	1 450,00	0,000
174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťněním	m3	7,200	121,00	871,20	0,000
175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,300	568,00	2 442,40	0,000
583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	8,000	315,00	2 520,00	0,000
2	Zakládání				95,63	0,000
215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	13,100	7,30	95,63	0,000
4	Vodorovné konstrukce				2 098,00	0,000
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,000	1 049,00	2 098,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 095,69	0,000
99	Přesun hmot				1 095,69	0,000
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,027	136,50	1 095,69	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV				11 651,21	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 651,21	0,000
721173315	Potrubí kanalizační plastové svislé systém KG DN 110	m	4,000	210,00	840,00	0,000
721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	8,500	652,00	5 542,00	0,000
721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	6,000	794,00	4 764,00	0,000
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125	m	12,500	23,60	295,00	0,000
721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	6,000	30,70	184,20	0,000
998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,039	667,00	26,01	0,000
N00	Nepojmenované práce				11 600,00	0,000

Pril. 8. 1 k PD 2019/16/0224

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
N01	Nepojmenovaný díl				11 600,00	0,000
2 999997	Ztiženná montáž	hod	20,000	200,00	4 000,00	0,000
3 999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	30,000	200,00	6 000,00	0,000
4 999998.1111	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	hod	8,000	200,00	1 600,00	0,000
	Celkem				61 453,71	0,000

Příl. č. 1 k AOD 2019/16 /0224

Celková oprava sociální zař. v pav. U 2 1.N.P.
Ostrava – Poruba

REKAPITULACE

Č.POL.	Č.POL. CENÍKU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS.	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ	CELKEM
	800-733	Rozvod potrubí				1 314,09		
	800-734	Armatury				4 300,21		
	800-735	Otopná tělesa				7 740,68		
	800-733	Demontáže				2 158,35		
	800-783	Nátěry				2 220,00		
		Součet bez DPH						
	HZS	Topná zkouška		8 h	200,00	1 600,00		
		Celkem bez DPH				<u>19 333,33</u>		

Celková oprava soc.zařízení
Ostrava – Poruba

v pav. U 2 1.N.P.

Č.POL	CEI/CENIK	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	CENA JEDNOT.	CELKEM DODÁV.	CELKEM MONTÁŽ	HMOTNOST J.CENA
Rozvod potrubí								
	733 11	Potrubí z trubek ocelových závitových						
1.		1103 DN 15	m	3	211,00		633,00	
1a		1102 DN 10	m	2	192,00		384,00	
2.	733 11	Příplatek za zhotovení						
		3113 přípojky DN 15	ks	1	105,00		105,00	
2a		3112 DN 10	ks	1	101,00		101,00	
3.	733 19	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek závitových						
		O107 DN do 40	m	5	9,60		48,00	
Součet								
	99873-3202	Přesun hmot do 12 m	%	12,71	3,39		43,09	
Celkem							1 314,09	
Armatury								
3a	734 29 1122	Vypouštěcí kohout DN 10	ks	2,00	208,00		416,00	
4.	734 26	Šroubení topenářské						
		1233 přímé G 1/2	ks	1	164,00		164,00	
4a		1232 přímé G 3/8	ks	1	139,00		139,00	
5.	734 22	Termostatický ventil						
		1552 přímý DN 15 RA-N	ks	1	420,00		420,00	

FRAME_vytápění_1NP_příloha

5a	1551 přímý DN 10 RA-N	ks	1	396,00	396,00
734 22	Hlavice termostatického ovládacího kapalinového čidla	ks	2	1 300,00	2 600,00
6.	1683 s vestavěným čidlem	ks	2	76,60	153,20
7.	73420 9113 Montáž armatur G 1/2				
	Součet				12,01
	99873-4202 Přesun hmot do 12 m	%	42,882	0,28	<u>4 300,21</u>
	celkem				
	Otopná tělesa				
	Zn. Radik klasik				
	Typ 11, výška 900 mm				
8	11/900/400 mm	ks	1	2 829,00	2 829,00
8a	11/900/800 mm	ks	1	4 045,00	4 045,00
9	735 15-9210 Montáž těles do 1440 mm	ks	2	343,00	686,00
	Součet				
	99873-5202 Přesun hmot do 12 m	%	75,6	2,39	180,68
	celkem				<u>7 740,68</u>
	Demontáže				
733 11	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových	m	5	23,00	115,00
10	O803 DN do 15				0,001

FRAME_Vytápění_1NP_příloha

11	733 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,05	1 970,00	98,50	
12	734 20	Demontáž armatur O821 závitových do G1/2	ks	4	83,50	334,00	0,00045
13	734 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,0018	1 970,00	3,55	
14	735 11	Demontáž otopných těles litinových 1810 článkových	m2	3,5	32,00	112,00	0,0238
15	73529-1800	Demontáž konzol a držáků	ks	6	11,90	71,40	
16	73529-4811	Vypouštění vody z otop. soustav	m2	32	20,30	649,60	
17	735 19	Napuštění vody do otopného 1910912 systému otopných těles	m2	32	12,10	387,20	
18	735 00	Regulace otopného systému s termostatickým O912 ovládáním	ks	2	119,00	238,00	
19	735 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,0833	1 790,00	149,11	
		Součet				2 158,35	

Nátěry

783 40 Odstranění starých nátěrů

FRAME_Vytápění_1NP_příloha

20	z korodovaných potrubí 1811 do DN 50mm	m	30	4,00	120,00
783 42	Nátěry kovových potrubí syntetické do DN 50mm 1 x antikorozní 1 x základní				
21	5412 2 x email	m	30	70	2 100,00
	součet				<u>2 220,00</u>

Stavba: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2, ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava-Poruba

Část: Silnoproudá elektrotechnika - 1.np

Výkaz výměr

1	Dodávka	3529
2	Montáž	4337
3	HZS	4900
4	Celkem (bez DPH) Kč:	12766
5	základ daně pro DPH 21%	12766
6	DPH 21%	2681
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	15447

pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
Materiál/montáž							
1	Rozváděč doplnění	ks	1	1240	1240	313	313
2	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	15	18	274,8	15,29	229,35
3	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	20	13	262	15,29	305,8
4	CY 4 zž	m	5	11	55	15,29	76,45
5	svorka OP	ks	2	275	550,64	132,1	264,2
6	elektroinstalační lišta 18x13, víko	m	5	16	80	33,08	165,4
7	elektroinstalační lišta 40x25, víko	m	15	28	420	43,1	646,5
8	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	2	6	12	50,92	101,84
9	KR68, nebo do dutých stěn	ks	3	25	75	50,92	152,76
10	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	2	0	0	171,59	343,18
11	ukončení vodičů pospojování	ks	2	0	0	200	400
12	průraz zdířem do 45 cm	ks	1	0	0	310,2	310,2
13	průraz zdířem do 30 cm	ks	1	0	0	222,64	222,64
15	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10	0	0	38,75	387,5
16	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	5	0	0	83,6	418
17	nosný a podružný materiál	kg	10	56	560	0	0
18	celkem				3529		4337
HZS							
1	demontáž a úprava stávající elektroinstalce	hod	6			250	1500
2	vynášení suti do kontejneru	hod	2			200	400
3	úprava v rozvaděčích - napojení	hod	4			250	1000
4	inženýrská činnost	hod	2			200	400
5	výchozí revize	hod	4			400	1600
6	celkem						4900
Rozváděč doplnění							
1	jistič 10B/1, 6kA	ks	1	125	125	100	100
2	jistič LFI 16B/2p/0,03s. 6kA	ks	1	865	865	163	163
3	spoj. a podr. mat.	kg	5	50	250	10	50
4	mezisoučet				1240		313
5	celkem					1553	

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ
J.Šoupala, Ostrava - Poruba

JKSO

Název objektu

Kompletní rozpočet 2.NP

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.03.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 72 373,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 456 557,46	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	528 930,83	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 528 930,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	528 930,83	111 075,47

Cena s DPH 640 006,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Příl. č. 1 k POD 2019/16/0224

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 Kompletní rozpočet 2.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	15 827,84	15 827,84	0,000	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00	7 530,00	7 530,00	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 354,00	2 354,00	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	2 541,00	2 541,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	8 040,80	8 040,80	0,000	0,000
97	Prorážení otvorů	0,00	2 144,00	2 144,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	578,95	578,95	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	14 942,50	14 942,50	0,000	0,000
720	Zdravotnická instalace	0,00	265 964,86	265 964,86	0,000	0,000
725	Zařizovací předměty	0,00	10 531,50	10 531,50	0,000	0,000
730	Ústřední vytápění	0,00	17 612,89	17 612,89	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	77 128,18	77 128,18	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	22 873,36	22 873,36	0,000	0,000
781	Obklady keramické	0,00	59 746,41	59 746,41	0,000	0,000
783	Nátěry	0,00	956,25	956,25	0,000	0,000
784	Malby	0,00	4 414,40	4 414,40	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	8 361,00	8 361,00	0,000	0,000
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	0,00	7 382,89	7 382,89	0,000	0,000
	Celkem	0,00	528 930,83	528 930,83	0,000	0,000

Pril. č. 1 K POD 2019/16/0224

ROZPOČET

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 Projekt: Kompletní rozpočet 2.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce					15 827,84	0,000
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,000	686,00	4 116,00	0,000
2	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace	m2	7,000	749,00	5 243,00	0,000
3	346275115R00	Prizdivky z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	6,120	1 057,00	6 468,84	0,000
61	Upravy povrchů vnitřní					7 530,00	0,000
4	602011112RT5	Omitka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	12,000	341,50	4 098,00	0,000
5	602011144RT2	Štuk na stěnách/stropech vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	12,000	185,00	2 220,00	0,000
6	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn/stropů	m2	12,000	79,00	948,00	0,000
7	612473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn	m2	12,000	18,20	218,40	0,000
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	soub	1,000	45,60	45,60	0,000
94	Lešení a stavební výtahy					2 354,00	0,000
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné	m2	22,000	107,00	2 354,00	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 541,00	0,000
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,000	115,50	2 541,00	0,000
96	Bourání konstrukcí					8 040,80	0,000
11	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,000	261,50	784,50	0,000
12	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	22,000	38,60	849,20	0,000
13	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	25,000	82,30	2 057,50	0,000
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,000	16,20	48,60	0,000
15	968072745R00	Vybourání ocelových přepážek mezi WC vč. dveří	m2	23,000	187,00	4 301,00	0,000
97	Prorážení otvorů					2 144,00	0,000
16	978011191RT1	Odstanění omítek vnitřních stěn/stropů do 100% pouze štukové vrstvy	m2	12,000	107,00	1 284,00	0,000
17	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,000	107,50	860,00	0,000
99	Staveništní přesun hmot					578,95	0,000
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,584	365,50	578,95	0,000
711	Izolace proti vodě					14 942,50	0,000
19	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu do spoje podlaha / stěna	m2	34,750	430,00	14 942,50	0,000
720	Zdravotnická instalace					265 964,86	0,000
20	720-001.RXX	Zdravotnicka viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,000	265 964,86	265 964,86	0,000
725	Zařizovací předměty					10 531,50	0,000
21	725-002.RXX	D+M zásobník toaletního papíru v provedení antivandal	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Přít. č. 1 k RD 2019/16/0224

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	725-004.RXX	D+M dávkovač mydla v provedení antivandal	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
23	725-006.RXX	D+M elektrický vysoušeč rukou vč. napojení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
24	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	105,000	0,30	31,50	0,000
730 Ústřední vytápění						17 612,89	0,000
25	730-002.RXX	Kompletní provedení vytápění viz samostatný rozpočet	soub	1,000	17 612,89	17 612,89	0,000
766 Konstrukce truhlářské						77 128,18	0,000
26	766-001.RXX	D+M dveře vnitřní plně CPL laminát 800/1970 mm vč. kování, zámku a prahu	kus	1,000	4 152,23	4 152,23	0,000
27	766-003.RXX	D+M dveře vnitřní plně CPL laminát 600/1970 mm vč. kování, zámku a prahu	kus	2,000	4 113,70	8 227,40	0,000
28	766-004.RXX	D+M sestava přepážek s dveřmi	kus	1,000	64 182,00	64 182,00	0,000
29	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	765,610	0,74	566,55	0,000
771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 873,36	0,000
30	771575109R00	Montáž podlah keram., tmel	m2	22,000	587,00	12 914,00	0,000
31	59764204	Dlažba keramická s protiskluzovou úpravou tř. R10	m2	24,640	350,00	8 624,00	0,000
32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	215,380	6,20	1 335,36	0,000
781 Obklady keramické						59 746,41	0,000
33	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	51,000	46,50	2 371,50	0,000
34	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	51,000	583,00	29 733,00	0,000
35	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	26,000	283,50	7 371,00	0,000
36	597813713	Obkladačka 300x300 mm	m2	57,120	320,00	18 278,40	0,000
37	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	577,539	3,45	1 992,51	0,000
783 Nátěry						956,25	0,000
38	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem obroušení, odrezivění, 1x základní + 1x email	m2	4,500	212,50	956,25	0,000
784 Malby						4 414,40	0,000
39	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	62,000	19,30	1 196,60	0,000
40	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	62,000	51,90	3 217,80	0,000
M21 Elektromontáže						8 361,00	0,000
41	M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soub	1,000	8 361,00	8 361,00	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 382,89	0,000
42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,951	651,00	1 921,10	0,000
43	979011219R00	Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	2,951	311,00	917,76	0,000
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,951	220,00	649,22	0,000
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,317	15,70	648,68	0,000
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,951	305,50	901,53	0,000
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,756	34,00	501,70	0,000
48	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,951	124,50	367,40	0,000
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,951	500,00	1 475,50	0,000
Celkem						528 930,83	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika 2.NP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.03.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	5 194,63	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	39 854,37	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	78 045,68	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	129 620,18	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
	Montáž	2 250,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	254 964,86	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	11 000,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 265 964,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	265 964,86	55 852,62

Cena s DPH 321 817,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Průř. č. 1K Pod 2019/16/0224

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
 Zdravotnicka 2.NP

Objednatel:
 Vypracovatel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf' celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	83 240,31	169 474,55	252 714,86	0,000	0,000
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	5 194,63	39 854,37	45 049,00	0,000	0,000
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	25 816,34	52 005,97	77 822,31	0,000	0,000
725	Zdravotnicka - zařízení předměty	47 088,15	24 763,08	71 851,23	0,000	0,000
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	3 633,00	45 099,32	48 732,32	0,000	0,000
727	Zdravotnicka - požární ochrana	1 508,19	7 751,81	9 260,00	0,000	0,000
	Práce a dodávky M	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000	0,000
N00	Nepojmenované práce	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000	0,000
N01	Nepojmenovaný díl	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000	0,000
	Celkem	83 240,31	182 724,55	265 964,86	0,000	0,000

Pril. c. 1K POD 2019/16/0224

ROZPOČET

Objekt: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 ZŠ J.Šoupala, Ostrava - Poruba
Zdravotnicka 2.NP

Objednatel:
Objednatel:
Objednatel:

Zpracoval:
Datum: 1. 3. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV	Práce a dodávky PSV				252 714,86	0,000
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				45 049,00	0,000
1 721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	13,500	146,00	1 971,00	0,000
2 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	5,000	11,00	55,00	0,000
3 721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,500	29,40	249,90	0,000
4 721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	3,000	520,00	1 560,00	0,000
5 721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	16,000	722,00	11 552,00	0,000
6 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,500	232,00	812,00	0,000
7 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	254,50	763,50	0,000
8 721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,500	333,50	500,25	0,000
9 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	814,00	8 140,00	0,000
10 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	75,20	225,60	0,000
11 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	124,00	992,00	0,000
12 721211421.1	Vpust' podlahová se svismým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	0,000
13 721211499	Izolační souprava pro vpust'	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
14 721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	1 295,00	3 885,00	0,000
15 721273311111	Zápachová uzávěrka pod pojistný ventil	kus	1,000	550,00	550,00	0,000
16 7212901132	Propojení se stávající splaškovou kanalizací pod stropem 1.NP	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	0,000
17 721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	37,000	28,20	1 043,40	0,000
18 72129012311	Dodávka materiálu pro zkoušku těsnosti kanalizace kouřem	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
19 721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,229	1 936,00	443,34	0,000
20 998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,037	649,00	24,01	0,000
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				77 822,31	0,000
21 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	55,500	64,80	3 596,40	0,000
22 72213193291	Propojení se stávajícím rozvodem vody	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	0,000
23 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,500	289,00	3 034,50	0,000
24 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	15,000	350,00	5 250,00	0,000
25 722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	14,000	418,00	5 852,00	0,000
26 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	7,000	296,00	2 072,00	0,000
27 722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	15,000	359,00	5 385,00	0,000
28 722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	5,000	429,00	2 145,00	0,000
29 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	10,500	106,70	1 120,35	0,000
30 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	29,000	188,80	5 475,20	0,000
31 722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	7,000	205,40	1 437,80	0,000

Pril. č. 1 k MD 2019/16/0224

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	20,000	329,30	6 586,00	0,000
722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	55,500	25,50	1 415,25	0,000
722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	11,000	188,00	2 068,00	0,000
722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	73,20	146,40	0,000
722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	190,00	950,00	0,000
722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	378,00	378,00	0,000
722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	7,000	14,50	101,50	0,000
722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	1,000	18,80	18,80	0,000
722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	300,00	900,00	0,000
722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	433,00	433,00	0,000
722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	433,00	433,00	0,000
722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	331,00	1 655,00	0,000
722234264	Filter mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	585,00	1 170,00	0,000
722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	1,000	313,00	313,00	0,000
722239101 11	Směšovací podomítkový ventil pro bidetovou spršku	kus	1,000	75,40	75,40	0,000
722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	1,000	1 231,40	1 231,40	0,000
5511089911	ventil skupinový termoskopický 3/4"	kus	1,000	94,00	94,00	0,000
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,000	15 100,00	15 100,00	0,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	66,500	43,40	2 886,10	0,000
722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,137	1 750,00	239,75	0,000
998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,093	635,00	59,06	0,000
					71 851,23	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

53	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	7,000	194,00	1 358,00	0,000
54	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub or	1,000	1 662,40	1 662,40	0,000
55	725119123	Montáž klozetových mis závěsných K	kus	7,000	829,00	5 803,00	0,000
56	6423600101	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý - K	kus	7,000	2 107,00	14 749,00	0,000
57	6423605102	Ovládací tlačítka - k předstěnovému systému	kus	7,000	1 206,00	8 442,00	0,000
58	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	2,000	128,00	256,00	0,000
59	7252191021.1	Montáž umyvadla	soub or	3,000	973,00	2 919,00	0,000
60	642110120.1	umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé U	kus	3,000	882,00	2 646,00	0,000
	642110150	kryt na sifon bílý - polosloup	kus	3,000	1 191,70	3 575,10	0,000
62	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soub or	1,000	201,00	201,00	0,000
63	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	1,000	5 421,00	5 421,00	0,000
64	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	1,000	296,00	296,00	0,000
65	725539206	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soub or	1,000	3 410,00	3 410,00	0,000
66	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,372	1 790,00	665,88	0,000
67	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	3,000	299,50	898,50	0,000
68	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soub or	1,000	155,00	155,00	0,000
69	5514565911	ventil umyvadlový nástěnný pákový (1/2")	kus	1,000	412,00	412,00	0,000
70	725819301	Montáž ventilu stojánkových G 1/2	soub or	3,000	155,00	465,00	0,000
71	5514565401	ventil tlačný umyvadlový stojánkový ovládaný pákou (1/2") - smíchaná voda	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	0,000
72	725819401	Montáž ventilu rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub or	1,000	171,00	171,00	0,000
73	725819499	Rohový ventil s přípojovací trubičkou DN 15	kus	1,000	105,00	105,00	0,000

Příl. č. 1 k POD 2019/16/0224


Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	76,80	307,20	0,000
725821316	Baterie dřezové nástěnné pakové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - VI	soubor	1,000	1 867,60	1 867,60	0,000
725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	357,50	357,50	0,000
725849411.11	Bidetová sprška - nástěnný set s rohovým ventilem	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	0,000
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	13,40	26,80	0,000
725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	285,00	855,00	0,000
725980122	Dvířka 15/30 cm - na čistící kusy - barevný odstín určí architekt	kus	1,000	221,50	221,50	0,000
725980123112	Dvířka 200x200 mm - do pohledu - kontrola protipožárních manžet	kus	3,000	231,40	694,20	0,000
998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,369	679,00	250,55	0,000
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				48 732,32	0,000
72611103211	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1200 mm závěsný samonosný do zděné kce - příčky	soubor	7,000	5 000,00	35 000,00	0,000
726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	754,00	5 278,00	0,000
7261910021	Stavební souprava pro ukotvení podpěr pro závěsný systém WC s nádržkou do stěny, 1 sada dodávka + montáž	soubor	7,000	1 200,00	8 400,00	0,000
998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,080	679,00	54,32	0,000
727	Zdravotechnika - požární ochrana				9 260,00	0,000
727111406	Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožárním tmelem	kus	3,000	650,00	1 950,00	0,000
727121111	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 580,00	5 160,00	0,000
M	Práce a dodávky M				2 250,00	0,000
23-M	Montáže potrubí				2 250,00	0,000
230050031	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení motáž	kg	25,000	90,00	2 250,00	0,000
N00	Nepojmenované práce				11 000,00	0,000
N01	Nepojmenovaný díl				11 000,00	0,000
999997	Ztíženná montáž	hod	10,000	200,00	2 000,00	0,000
999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	15,000	200,00	3 000,00	0,000
999998.1	Stavební výpomoc - sekání drážek, prostupy, vrtání otvoru, zaomítní drážek, výmalba po montážích	hod	20,000	200,00	4 000,00	0,000
999999111	Pomocné rozebiratelné lešni pro montáže potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
	Celkem				265 964,86	0,000

Příl. č. 1 K PoD 2019/16/0224

Celková oprava sociálního zař. v pav. U 2 2.N.P.
Ostrava – Poruba

REKAPITULACE

Č.POL.	Č.POL. CENÍKU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS.	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ CELKEM
	800-733	Rozvod potrubí				1 294,44	
	800-734	Armatury				4 300,21	
	800-735	Otopná tělesa				7 740,68	
	800-733	Demontáže				2 307,56	
	800-783	Nátěry				370,00	
		Součet bez DPH					
	HZS	Topná zkouška		8h	200,00	1 600,00	
		Celkem bez DPH				<u>17 612,89</u>	



Celková oprava soc.zařízení
Ostrava – Poruba

v pa vilonu U 2 2.N.P.

Č.POL.	CEJCENIK	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	CENA JEDNOT.	CELKEM CELKEM DODÁV. MONTÁŽ	HMOTNOST J.CENA
Rozvod potrubí							
733 11		Potrubí z trubek ocelových závitových					
1.	1103	DN 15	m	2	211,00	422,00	
1a	1102	DN 10	m	3	192,00	576,00	
733 11		Příplatek za zhotovení					
2.	3113	přípojky DN 15	ks	1	105,00	105,00	
2a	3112	DN 10	ks	1	101,00	101,00	
733 19		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek závitových					
3.	O107	DN do 40	m	5	9,60	48,00	
Součet							
99873-3202		Přesun hmot do 12 m	%	12,52	3,39	42,44	
Celkem						1 294,44	
Armatury							
3a	734 29	1122 Vypouštěcí kohout DN 10	ks	2,00	208,00	416,00	
734 26		Šroubení topenářské					
4.	1233	přímé G ½	ks	1	164,00	164,00	
4a	1232	přímé G 3/8	ks	1	139,00	139,00	
734 22		Termostatický ventil					
5.	1552	přímý DN 15 RA-N	ks	1	420,00	420,00	

5a	1551	přímý DN 10 RA-N	ks	1	396,00	396,00	
734	22	Hlavice termostatického ovládacího kapalinového čidla s vestavěným čidlem	ks	2	1 300,00	2 600,00	
6.	73420	9113	Montáž armatur G 1/2	ks	2	76,60	153,20
Součet							
	99873-4202	Přesun hmot do 12 m	%	42,882	0,28	12,01	
celkem							
4 300,21							
Otopná tělesa							
Zn. Radik klasik							
Typ 22, výška 900 mm							
8		22/900/800 mm	ks	1	2 829,00	2 829,00	
8a		11/900/600 mm	ks	1	4 045,00	4 045,00	
9	735	15-9210	Montáž těles do 1440 mm	ks	2	343,00	686,00
Součet							
	99873-5202	Přesun hmot do 12 m	%	75,6	2,39	180,68	
celkem							
7 740,68							
Demontáže							
733	11	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	5	23,00	115,00	
10		O803 DN do 15	m			0,001	

11	733 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,05	1 970,00	98,50	
12	734 20	Demontáž armatur 0821 závitových do G1/2	ks	4	83,50	334,00	0,00045
13	734 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,0018	1 970,00	3,55	
14	735 11	Demontáž otopných těles litinových 1810 článkových	m2	5,5	32,00	176,00	0,0238
15	73529-1800	Demontáž konzol a držáků	ks	6	11,90	71,40	
16	73529-4811	Vypouštění vody z otop.soustav	m2	32	20,30	649,60	
17	735 19	Napuštění vody do otopného systému otopných těles 1910912	m2	32	12,10	387,20	
18	735 00	Regulace otopného systému s termostatickým ovládáním 0912	ks	2	119,00	238,00	
19	735 89	Vnitrostaveništní přemístění 803 do výšky 24 m	t	0,1309	1 790,00	234,31	
		Součet				2 307,56	

Nátěry

783 40 Odstranění starých nátěrů

20	z korodovaných potrubí 1811 do DN 50mm	m	5	4,00	20,00
783 42	Nátěry kovových potrubí syntetické do DN 50mm 1 x antikorozní 1 x základní				
21	5412 2 x email	m	5	70	350,00
	součet				<u>370,00</u>

Objednávka: Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U2, ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava-Poruba

Část: Silnoproudá elektrotechnika - 2.np

Příř. č. 1 k PODB 2019/16/0224

Výkaz výměr

Dodávka	2324
Montáž	1637
HZS	4400
Celkem (bez DPH) Kč:	8361
Základ daně pro DPH 21%	8361
DPH 21%	1756
Celkem (včetně DPH) Kč:	10117

Zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
			dodávka		montáž	
			jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
Material/montáž						
1 Rozváděč doplnění	ks	1	1115	1115	213	213
2 CYKY-J 3X2,5 (C)	m	15	18	270	15,29	229,35
3 elektroinstalační lišta 18x13, víko	m	8	16	128	33,08	264,64
4 KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	1	6	6	50,92	50,92
5 sporáková přípojka 16A/400V, IP44	ks	1	525	525	207,44	207,44
6 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	1	0	0	171,59	171,59
7 průřez zdívkou do 30 cm	ks	1	0	0	222,64	222,64
8 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	5	0	0	38,75	193,75
9 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	1	0	0	83,6	83,6
10 nosný a podružný materiál	kg	5	56	280	0	0
11 celkem				2324		1637
HZS						
1 demontáž a úprava stávající elektroinstalce	hod	4			250	1000
2 vynášení sutí do kontejneru	hod	2			200	400
3 úprava v rozvaděčích - napojení	hod	4			250	1000
4 inženýrská činnost	hod	2			200	400
5 výchozí revize	hod	4			400	1600
6 celkem						4400
Rozváděč doplnění						
1 jistič LFI 16B/2p/0,03s. 6kA	ks	1	865	865	163	163
2 spoj. a podr. mat.	kg	5	50	250	10	50
3 mezisoučet				1115		213
4 celkem					1328	

