

Změnový list č. 22

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF				
Druh stavby:		VÍCEPŘÁČE PODSTOJKOVÁNÍ STROPU PRO STATICKÉ ÚPRAVY NAD MIKROPILOTAMI - SADA Č. 2 A 3			Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD				
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		27	Základy				1 293,87	665,65	29 796,52		23,23	
1		271531114R00	Polštář základu z kameniva drčeného (8*1,2+4,1*0,5*2+2,2*0,5)*0,1	m3	1,48	1 324,00	1 293,87	665,65	1 959,52	2,16	3,20	
2		273311117R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 20/25 X A2 (1,5*2*0,9)*2	m3	5,40	2 935,00	14 593,27	1 255,73	15 849,00	2,59	13,96	
3		279311115R00	Postupné podezdění zákl. zdiva (0,8*6*0,5)	m3	2,40	4 995,00	0,00	11 988,00	11 988,00	2,53	6,07	
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	23 069,83	23 069,83		7,22	
4	1	330311810R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 (0,6*0,75*2)+(0,75*0,8*2,8)	m3	2,58	3 010,00	0,00	7 765,80	7 765,80	2,54	6,55	
5	1	311361821R00	Třmínky-výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 3,5*75*3*0,41/1000*1,1	t	0,36	36 900,00	0,00	13 099,50	13 099,50	1,02	0,36	
6	1	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení a odstranění (0,75*2)+(0,8+0,75+0,8)*2,8	m2	8,08	660,00	0,00	5 332,80	5 332,80	0,04	0,31	
		311112020RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm 0,8*3,71*2 výdejní okno ostěná	m2	-5,936	527,00	0,00	-3 128,27	-3 128,27			
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 251,18	66 003,31	67 254,49		9,88	
7		4113541714V	Podpěrná konstr. stropů Stojka PERI do 30 kPa - zřízení 42	kus	42,00	157,00	1 251,18	5 342,82	6 594,00	0,01	0,32	
8		411354178V	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění 42	kus	42,00	32,61	0,00	1 369,62	1 369,62	0,00	0,00	
9	2	411354187R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 30 kPa - zřízení 42*90	m2	3 780,00	10,80	0,00	40 824,00	40 824,00	0,00	7,98	
10		413941125RT4	Osazení válcovaných nosníků bez dodávky profilu IPE č. 30 (16*42,2*1,08/1000)*2	t	1,46	12 665,89	0,00	18 466,87	18 466,87	1,09	1,59	
		762	Konstrukce tesařské				6 006,27	4 535,87	10 542,13		1,07	
11		762123130R00	Montáž konstrukce z fošen, hranolů do 224 cm2 16+4+4+2,2+2,2	m	28,40	142,00	180,64	3 852,16	4 032,80	0,00	0,01	
12		60515518	Hranol SM/JD 1 16x16 cm 28,4*0,16*0,18 ztravné 10%; 0,081792	m3	0,90	6 475,00	5 825,62	0,00	5 825,62	0,55	0,49	
13		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	0,50	1 366,00	0,00	683,71	683,71	0,00	0,00	
14		13487125	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 6*83,2/1000 ztravné 10%; 0,0664	t	0,57	18 476,00	0,00	10 531,32	10 531,32	1,00	0,57	
15			Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli S235 (7,1*1*0,0422)+(5,5*4*0,0422)*1,08	t	1,35	17 729,00			23 934,15		1,35	
16			Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,92	1 151,00			2 209,92		0,00	
		94	Lešení a stavební výtahy				1 029,62	1 342,86	2 372,48		0,16	
17		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	26,96	88,00	1 029,62	1 342,86	2 372,48	0,01	0,16	

					26,96						
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	9 032,43	9 032,43		0,00
18		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	33,33	271,00	0,00	9 032,43	9 032,43	0,00	0,00
					33,33						

Celkem:

178 743,27

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE PODSTOJKOVÁNÍ STROPU PRO STATICKÉ ÚPRAVY	Projektant:	FOOR WOOD	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:	0	Zpracoval:	Jan Peryn	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 574,67	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 187,82	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 006,27	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 852,16				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		9 716,14						
ZRN celkem		50 337,05	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 50 337,05
Základ 21%	50 337,05	DPH 21%	10 570,78	Celkem včetně DPH 60 907,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: