

Změnový list č. 27

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF				
Druh stavby:		VÍCEPRÁCE ODKOP U OBVODOVÉ STĚNY U JÍDELNY			Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD				
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							0,00	4 500,00	4 500,00			0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce									
1		072534261R00	Zaměření stávajícího plynovodu geodetem 1	soub	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
							0,00	15 480,00	15 480,00			0,00
13			Hloubené výkopávky									
2		139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 ručně 3*2*1,2	m3	7,20 7,20	2 150,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	
							270,88	2 793,86	3 064,74			0,01
15			Roubení									
3		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 3*2	m2	6,00 6,00	485,00	270,88	2 639,12	2 910,00	0,00	0,01	
4		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 3*2	m2	6,00 6,00	25,79	0,00	154,74	154,74	0,00	0,00	
							0,00	1 944,00	1 944,00			0,00
16			Přemístění výkopku									
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3*2*1,2	m3	7,20 7,20	92,00	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00	
6		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 3*2*1,2	m3	7,20 7,20	178,00	0,00	1 281,60	1 281,60	0,00	0,00	
Celkem:									24 988,74			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE ODKOP U OBVODOVÉ STĚNY U JÍDELNY	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	Projektant:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Položek:	22
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	270,88	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	24 717,86	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		24 988,74	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	24 988,74
Základ 21%	24 988,74	DPH 21%	5 247,64	Celkem včetně DPH	30 236,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: