

Změnový list č. 28

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF		Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF					
Druh stavby:		VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTEK STROPŮ - MÍSTNOSTI BEZ PODHLEDŮ		Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD					
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf					
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				12 849,81	46 333,67	59 183,48		4,22	
1		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	144,88	185,00	6 308,48	20 494,32	26 802,80	0,00	0,60	
			144,88		144,88							
			<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu.</i>									
2		611421411R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - jádrová omítka	m2	144,88	223,50	6 541,33	25 839,35	32 380,68	0,03	3,62	
			144,88		144,88							
			<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>									
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 195,92	1 195,92		0,00	
3		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,41	271,00	0,00	1 195,92	1 195,92	0,00	0,00	
			4,413		4,41							
Celkem:									60 379,40			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTEK STROPŮ - MÍSTNOSTI BEZ	Projektant:	FOOR WOOD	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:	0	Zpracoval:	Jan Peryn	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 849,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 333,67	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 195,92						
ZRN celkem		60 379,40	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 60 379,40
Základ 21%	60 379,40	DPH 21%	12 679,67	Celkem včetně DPH 73 059,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: