

## VÝKAZ VÝMĚR - Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby - předběžný GTP

Položka	Výkon / dodávka prací	počet m.j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
<b>1.</b>	<b>TERÉNNÍ PRŮZKUMNÉ PRÁCE</b>				
1.1.	<b>A- VRTNÉ PRÁCE</b>				
1.1. 1	Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0-10,0 m	130	bm	1 290	167 700
1.1. 2	Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu nad 10,0 m	10	bm	1 340	13 400
1.1. 3	Likvidace vrtů hutněným záhozem	140	m	100	14 000
1.1. 4	Doprava vrtné a doprovodné techniky	200	km	55	11 000
1.1. 5	Příprava pracoviště pro průzkumné vrty	18	vrt	1 000	18 000
1.2.	<b>B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE</b>				
1.2. 1	Zajištění vstupů na pozemky	18	ks	1 050	18 900
1.2. 2	Zajištění DIR a DIO	12	ks	4 500	54 000
1.2. 3	Zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení	1	celkem	15 000	15 000
1.2. 4	Ověření a vytyčení inženýrských sítí (včetně případných předkopů)	1	celkem	16 550	16 550
1.2. 5	Škody na pozemcích	1	celkem	19 000	19 000
1.3.	<b>C- ODBĚR VZORKŮ</b>				
1.3. 1	Odběr vzorků zemin - porušené - kategorie B (třída 3)	32	ks	100	3 200
1.3. 2	Odběr vzorků zemin - neporušené - kategorie A (třída 1-2)	6	ks	1 300	7 800
1.3. 3	Odběr vzorků zemin - technologické - kategorie B (třída 3)	3	ks	350	1 050
1.3. 4	Odběr vzorků vody	4	ks	250	1 000
1.3. 5	Doprava vzorků do laboratoře	200	km	15	3 000
	<b>dílčí mezisoučet - pol. 1.</b>				<b>363 600 Kč</b>
<b>2</b>	<b>LABORATORNÍ PRÁCE</b>				
2. 1	Základní klasifikační rozbor vzorků 3 B (porušený a technologický vzorek)	35	zk.	1 700	59 500
2. 2	Základní klasifikační rozbor vzorků 1-2 A (neporušený vzorek)	6	zk.	1 800	10 800
2. 3	Zkoušky vzorků 1-2 A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s v edometru	3	zk.	2 500	7 500
2. 4	Zkoušky vzorků 1-2 A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost	3	zk.	3 800	11 400
2. 5	Zkouška Proctor standard (technologický vzorek)	3	zk.	3 600	10 800
2. 6	Zkouška CBR (technologický vzorek)	3	zk.	2 500	7 500
2. 7	Rozbor vody (zeminy) - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce	4	zk.	1 300	5 200
	<b>dílčí mezisoučet - pol. 2.</b>				<b>112 700 Kč</b>
<b>3.</b>	<b>GEODETICKÉ PRÁCE</b>				
3. 1	Vytyčení průzkumných sond	18	ks	620	11 160
3. 2	Polohopisné a výškopisné zaměření sond (JTSK, Bpv)	18	ks	650	11 700
3. 3	Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny	200	km	15	3 000
	<b>dílčí mezisoučet - pol. 3.</b>				<b>25 860 Kč</b>
<b>4.</b>	<b>VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY</b>				
5. 1	Rešerše archivních podkladů, rekognoskace terénu, IG mapování	32	hod	790	25 280
5. 2	Vypracování realizačního projektu GTP, evidence a ohlášení geologických prací	24	hod	790	18 960
5. 3	Sled, řízení a koordinace průzkumných prací	80	hod	790	63 200
5. 4	Geologická dokumentace průzkumných vrtů	40	hod	790	31 600
5. 5	Doprava geologické služby	800	km	15	12 000
5. 6	Zpracování závěrečné zprávy průzkumu (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)	120	hod	790	94 800
	<b>dílčí mezisoučet - pol. 4.</b>				<b>245 840 Kč</b>
	<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>748 000 Kč</b>
<b>REKAPITULACE</b>					
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Včetně DPH</b>	
1	TERÉNNÍ PRŮZKUMNÉ PRÁCE	363 600	76 356	439 956	
2	LABORATORNÍ PRÁCE	112 700	23 667	136 367	
3	GEODETICKÉ PRÁCE	25 860	5 431	31 291	
4	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY	245 840	51 626	297 466	
	<b>Celkem:</b>	<b>748 000</b>	<b>157 080</b>	<b>905 080</b>	
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>748 000</b>	
			<b>DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>157 080</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>905 080</b>	