

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Smlouva o dílo č. 05616/2016

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Městys Moravská Nová Ves
Adresa : nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Jednající: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse – ve věcech
smluvních
– ve věcech technických (TDI)
IČ : 00283363
bankovní spojení : ČS a.s, pobočka Břeclav, číslo účtu:

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: VHS Břeclav s.r.o.
Adresa: Břeclav, Fügnerova 1161/1, PSČ 690 64
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Jednající: Ing. Josef Bendl – jednatel
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Břeclav, číslo účtu:

Pověřený zástupce: vedoucí výroby
telefon:
e-mail:
Pověřený zástupce: , vedoucí technické skupiny
telefon:
e-mail:

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Pověřený zástupce: stavbyvedoucí
telefon:
e-mail:
Pověřený zástupce: stavbyvedoucí
telefon:
e-mail:

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

II. Základní pojmy

- 2.1 Smluvní stranou smlouvy o dílo je objednatel a zhotovitel. Třetí osobou se rozumí subjekt odlišný od smluvní strany, jehož práva mohou být dotčena realizací předmětu smlouvy.
- 2.2 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora (objednatele), který je oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části provedeného díla podle speciálního zmocnění.
- 2.3 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních a technologických dodávek realizovaných v rámci projektu „**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.**“
Stavba je spolufinancována ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury
- 2.4 Stavenišťem se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, stavebním povolení apod. kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování stavebních a jiných strojů, deponií materiálu a dalších činností dodavatele nezbytných k naplnění předmětu smlouvy o dílo.
- 2.5 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně dodavatele nezbytných k realizaci smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro pracovníky stavby, sociální zařízení apod.
- 2.6 Projektovou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, podle které má být stavba provedena.
- 2.7 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a technologických prací.
- 2.8 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení definovaných buď projektem, nebo obecně platnými právními a technickými předpisy,

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby dosaženo.

- 2.9 Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se v rámci této smlouvy rozumí soubor ujednání, která se obě smluvní strany zavazují v rámci smluvního vztahu definovaného touto smlouvou dodržovat, a která se podpisem smlouvy stávají současně se smlouvou pro obě smluvní strany závazná.
- 2.10 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je dotační program, ze kterého je projekt financován a jehož pravidly se strany smlouvy musí řídit.
- 2.11 Administrace díla se rozumí zejména veškeré výkazy a zprávy zpracovávané objednatelem, případně jím pověřenou osobou zejména vůči orgánům státní správy a poskytovateli dotace SFDI.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „**Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.**“, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
- 3.2 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.4 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - vypracování geometrického plánu stavby pro zápis stavby do katastru nemovitostí (v případě, že budou stavbou dotčeny pozemky zapsané na LV.10 001, bude na tyto pozemky vypracován soutisk s mapou KN) - 5 ks
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení (dále jen „PDSP,“) v tištěné i digitální podobě. PDSP bude zpracována odborným projektantem na základě geodetické dokumentace skutečného provedení – 4 paré
- 3.5 Právo Objednatele na změnu předmětu plnění
Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.
- 3.6 Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „dokumentace,“)
- Rozsah dokumentace
Dokumentace bude zpracována v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.
 - Předání a převzetí dokumentace
Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré dokumentace
 - Kontrola dokumentace
Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedodělků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatele za její správnost.
- 3.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, podmínek dále uvedených v této smlouvě, v jejích přílohách a ve „VOP“ dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 3.8 Předmětem smlouvy jsou všechny práce, které zhotovitel provede k řádnému provedení díla v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami bez ohledu na to, zda tyto práce jsou specifikované v položkovém rozpočtu, výkazu výměr či jiné specifikaci stavebních prací, či nikoliv.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 3.10 Povinnosti zhotovitele

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.11 Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou účastníků smlouvy. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	4 572 730,31 Kč
DPH 21%	960 273,37 Kč
Cena včetně DPH	5 533 003,68 Kč

4.2 Obsah ceny

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané Projektové dokumentace.
- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

4.4 Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.6 Způsob sjednání změny ceny

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatелеm. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.
- 5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů
- 5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy.

VI. Záruka

- 6.1 Odpovědnost za vady díla

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 6.2 Záruční lhůta
Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace..
 - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
 - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4 Sankce za nevyklizení staveniště
- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. Termín plnění

- 8.1 Termín zahájení
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do **10 - ti kalendářních dní** ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 8.2 Termín dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle do **90– ti kalendářních dní** od zahájení realizace

IX. Staveniště

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit si vytyčení všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel je odpovědný za jejich případné porušením realizačními pracemi.
- 9.3 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

- 9.5 Vyklopení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklopí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

X. Stavební deník

- 10.1 Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 10.3 Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

XI. Technický dozor investora, autorský dozor

- 11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená.

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel

- 11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

XII. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1 Pokyny Objednatele
Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.2 Dodržování bezpečnost a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XIII. Předání a převzetí díla

- 13.1 Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora autorský dozor.
- 13.2 Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

- 13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.5 Doklady
Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:
- stavební deník
 - doklad o vytyčení stavby – od oprávněné geodetické osoby
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
 - geodetickou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
 - geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí (variantně bude předán soutisk s mapou KN) – 5 ks
 - veškeré nezbytné revize
 - zápis o zkouškách zhutnění pláň – min. 3 zkoušky
 - prohlášení o atestech
 - prohlášení o likvidaci odpadů
- 13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.7 Dodatečné zkoušky
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XV. Pojištění

- 15.1 Pojištění zhotovitele

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

16.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVII. Řešení sporů

17.1 Řešení sporů

Objednatel a Zhotovitel se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu

XVIII. Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XIX. Závěrečná ujednání

- 19.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je

„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí, trasa 3.1.“

zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy.

- 19.2 Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy.
- 19.3 Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy.
- 19.4 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- 19.5 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahu nezahrnuté pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 19.6 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 19.7 Přílohy smlouvy:

- Oceněný soupis prací

Objednatel:


V Moravské Nové Vsi, dne: 21.3.2016

Mgr. Bc. Marek Košťat, starosta městyse

Zhotovitel:

V Břeclavi, dne 16. března 2016

Ing. Josef Bendl, jednatel



SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1 - všechny SO
 Investor: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55, Moravská Nová Ves
 Vypracoval:
 Datum:

Stavební objekt	Dílčí část SO	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady	DPH 21%	CELKEM S DPH
SO.01		Přechody pro chodce			
		- přechod 3b	153 446,92 Kč	32 223,85 Kč	185 670,77 Kč
		- přechod 3c	97 723,94 Kč	20 522,03 Kč	118 245,97 Kč
		- přechod 3d	139 007,36 Kč	29 191,55 Kč	168 198,91 Kč
SO.02		Osvětlení přechodů pro chodce	254 575,79 Kč	53 460,92 Kč	308 036,71 Kč
SO.03	3.1.	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1	3 844 476,30 Kč	807 340,02 Kč	4 651 816,32 Kč
		Související náklady	83 500,00 Kč	17 535,00 Kč	101 035,00 Kč
Celkem bez DPH			4 572 730,31 Kč	960 273,37 Kč	5 533 003,68 Kč

31. 12. 2014
 Půgr
 11 / 1
 14

Položkový soupis prací stavby

Stavba: **201440** Bezbar.trasy Morav. Nov. Vší - trasa 3.1- přechody pro chodce
 Objekt: **S001** Přechody pro chodce
 Rozpočet: **1a** Přechod 3b

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 446,92
PSV			0,00
MON			7 000,00
			0,00
			0,00
Celkem			153 446,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 944,88	27
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			17 739,99	12
5	Komunikace	HSV			45 060,36	29
8	Trubní vedení	HSV			2 797,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 688,40	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			114,20	0
M21	Elektromontáže	MON			7 000,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 102,09	2
Cena celkem					153 446,92	100

Položkový soupis prací a výkaz výměr

S:	201440	Bezbar.trasy Morav. Nov. Vší - trasa 3.1- přechody pro chodce
O:	SO01	Přechody pro chodce
R:	1a	Přechod 3b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				40 944,88
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro chodníky včetně obrubníků : poměr odkopávek k dlažbám tl. 60 mm je 1,09 v tl.300 mm : (79,8+9,11)*1,09*0,3 rozšíření okolo chodníkových obrubníků : průřezová plocha (0,4+0,2)*0,5*0,25=0,075 m2 : 0,075*(98+3,14) odpočty bouraných kcí : podklad pod 30/30 v tl. 200 mm : -29,53*0,2 rýha pro lože pod chodníkové obrubníky : prům.šířka 400 mm , tl. 100 mm : (98+1,57*2)*0,4*0,1	m3	34,79867 29,07357 7,58550 -5,90600 4,04560	134,50	4 680,42
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 30% : 34,799*0,3	m3	10,43970 10,43970	20,00	208,79
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 25% : 34,799*0,25	m3	8,69975 8,69975	150,00	1 304,96
4	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 2,5 km tam a 2,5 km zpět : pro zpětný zásyp : 6,83*2	m3	13,66000 13,66000	180,00	2 458,80
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 34,799 odpočet zpětný násyp : -6,83	m3	27,96900 34,79900 -6,83000	253,50	7 090,14
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km sejmutá ornice 5 km : odečteno z EPD z 167,41 m2 v tl.15 cm : 167,41*0,15	m3	25,11150 25,11150	20,00	502,23
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 34,799 odpočet zpětný násyp : -6,83	m3	27,96900 34,79900 -6,83000	141,00	3 943,63
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odečteno z EPD : 97,63*0,07	m3	6,83410 6,83410	85,00	580,90
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - zpětný zásyp odečteno z EPD : 97,63*0,07	m3	6,83410 6,83410	130,00	888,43
10	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním na hodnotu Edef,2= 30 MPa - ručně - chodník odečteno z EPD : 100/200/60 mm šedá : 79,80 100/200/60 mm slepecká : 9,11 chodníkové obrubníky : (98+1,57*2)*0,4	m2	129,36600 79,80000 9,11000 40,45600	20,00	2 587,32
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 odečteno z EPD : 108,03	m2	108,03000 108,03000	40,00	4 321,20
12	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD : 108,03	m2	108,03000 108,03000	1,75	189,05
13	184802611R00	Chem. odplevel. po založ., postřik naširoko, v rovině odečteno z EPD : 108,03	m2	108,03000 108,03000	3,40	367,30
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	108,03000	3,45	372,70

15	185851111R00	odečteno z EPD : 108,03 Dovoz vody pro závlaku do 6 km včetně zalití odečteno z EPD : 108,03*0,01 5x : 1,0803*5	m3	108,03000 6,48180 1,08030 5,40150	100,00	648,18	X
16	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice sejmutá odečteno z EPD z 167,41 m2 v tl.15 cm : 167,41*0,15	m3	25,11150 25,11150	1,00	25,11	
17	180402	Založení trávníku parkového výsevem v rovině s následným zhutněním lehkým válcem odečteno z EPD : 108,03	m2	108,03000	15,40	1 663,66	X
18	121100001RAB	Sejmutí ornice , naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z EPD z 167,41 m2 v tl.15 cm : 167,41*0,15	m3	108,03000 25,11150	150,00	3 766,73	
19	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ odečteno z EPD : 108,03*0,05	kg	25,11150 5,40150 5,40150	120,00	648,18	X
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy odečteno z EPD : 108,03*0,125	m3	13,50375 13,50375	300,00	4 051,13	X
21	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru odečteno z EPD : 108,03*0,01*2	l	2,16060 2,16060	299,00	646,02	X
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				17 739,99	
22	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm i s kořeny na ploše do 1000 m2, likvidace odečteno z EPD : 27,90	m2	27,90000	50,00	1 395,00	
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - 30/30 cm odečteno z EPD : 29,53	m2	27,90000 29,53000	50,00	1 476,50	
24	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm - lože pod rozebranými dl. 30/30 odečteno z EPD : 29,53	m2	29,53000	74,00	2 185,22	
25	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm odečteno z EPD : podklad pod chodníky : 29,53	m2	37,53000 29,53000	150,00	5 629,50	
26	113108305R00	pruh podél silničních obrubníků : (6+10)*0,5 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	150,00	1 200,00	
27	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	220,00	1 760,00	
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : chodníkové : 17,43+15,7 silniční : 1,5+9,83+6	m	50,46000 33,13000 17,33000	50,00	2 523,00	
29	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m odečteno z EPD : 27,90	m2	27,90000 27,90000	56,30	1 570,77	
Díl: 5		Komunikace				45 060,36	
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky chodníkové obrubníky : (98+1,57*2)*0,4	m2	40,45600 40,45600	50,00	2 022,80	
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0/32 - komunikace odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	80,00	640,00	
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/32 - skladba A - chodníky odečteno z EPD : 100/200/60 mm šedá : 79,80 100/200/60 mm slepecká : 9,11	m2	88,91000 79,80000 9,11000	90,00	8 001,90	
33	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	584,00	4 672,00	
34	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	211,50	1 692,00	
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	16,00	128,00	

36	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm odečteno z EPD : (6+10)*0,5	m2	8,00000 8,00000	370,00	2 960,00
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm odečteno z EPD :	m2	88,91000	120,00	10 669,20
		100/200/60 mm šedá : 79,80		79,80000		
		100/200/60 mm slepecká : 9,11		9,11000		
38	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 odečteno z EPD :	m2	9,11000	29,10	265,10
		100/200/60 mm slepecká : 9,11		9,11000		
39	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 odečteno z EPD :	m2	79,80000	14,60	1 165,08
		100/200/60 mm šedá : 79,80		79,80000		
40	592451151R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě odečteno z EPD :	m2	9,20110	301,00	2 769,53
		100/200/60 mm slepecká : 9,11		9,11000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 9,11*0,01		0,09110		
41	59245308R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě odečteno z EPD :	m2	80,59800	125,00	10 074,75
		100/200/60 mm šedá : 79,80		79,80000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 79,80*0,01		0,79800		
Díl:	8	Trubní vedení				2 797,00
42	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety odečteno z EPD : 1	kus	1,00000 1,00000	1 785,00	1 785,00
43	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety odečteno z EPD : 1	kus	1,00000 1,00000	1 012,00	1 012,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				36 688,40
44	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl., včetně dodávky upevňovačel odečteno z EPD : 1+1	kus	2,00000 2,00000	473,00	946,00
45	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000 14,00000	273,00	3 822,00
46	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000 14,00000	24,20	338,80
47	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000 14,00000	12,60	176,40
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - chodníkový odečteno z EPD :	m	97,63000 97,63000	160,00	15 620,80
		8,9+16,33+5,44+1,51+0,42+2,64+1+0,31+15,14+7,83+15, 39+13,72+9				
49	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm odečteno z EPD : 6+10	m	16,00000 16,00000	49,40	790,40
50	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD : 6+10	m	16,00000 16,00000	105,50	1 688,00
51	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z EPD : 6+10	m	16,00000 16,00000	190,00	3 040,00
52	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1 odečteno z EPD : 1+1	kus	2,00000 2,00000	524,00	1 048,00
53	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý odečteno z EPD : 32+36+16+14	kus	98,00000 98,00000	62,00	6 076,00
54	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý odečteno z EPD : 2+2	kus	4,00000 4,00000	76,50	306,00
55	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus	10,00000	62,00	620,00

56	59217480R	odečteno z EPD : 4+4+2 Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý odečteno z EPD : levý : 2 pravý : 2	kus	10,00000 4,00000	185,00	740,00
57	59217495R	Obrubník silniční oblouk vnější R 1 odečteno z EPD : 2+2	kus	2,00000 2,00000 4,00000 4,00000	369,00	1 476,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				114,20
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	114,19505	1,00	114,20
Díl:	M21	Elektromontáže				7 000,00
59	2105000011R	Demontáž sloupu VO odečteno z EPD : 1	ks	1,00000 1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 102,09
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo tl.200 mm : 29,53*0,44 drc.kamenivo tl.200 mm : 37,53*0,44 živice 50 mm : 8*0,11 živice 150 mm : 8*0,33	t	33,02640 12,99320 16,51320 0,88000 2,64000	40,00	1 321,06
61	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : celkem 16 km, čili 15x : kamenivo tl.200 mm : 29,53*0,44*15 drc.kamenivo tl.200 mm : 37,53*0,44*15 živice 50 mm : 8*0,11*15 živice 150 mm : 8*0,33*15	t	495,39600 194,89800 247,69800 13,20000 39,60000	0,10	49,54
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : 30/30 : 29,53*0,138 obrubníky : 50,46*0,145	t	11,39184 4,07514 7,31670	0,10	1,14
63	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : celkem 16 km čili 2 x : 30/30 : 29,53*0,138*2 obrubníky : 50,46*0,145*2	t	22,78368 8,15028 14,63340	0,10	2,28
64	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo tl.200 mm : 29,53*0,44 drc.kamenivo tl.200 mm : 37,53*0,44 živice 50 mm : 8*0,11 živice 150 mm : 8*0,33	t	33,02640 12,99320 16,51320 0,88000 2,64000	10,00	330,26
65	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : 30/30 : 29,53*0,138 obrubníky : 50,46*0,145	t	11,39184 4,07514 7,31670	20,00	227,84
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo tl.200 mm : 29,53*0,44 drc.kamenivo tl.200 mm : 37,53*0,44	t	29,50640 12,99320 16,51320	20,00	590,13
67	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : živice 50 mm : 8*0,11	t	3,52000 0,88000	100,00	352,00

68	979999997R00	živice 150 mm : 8*0,33 Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : 30/30 : 29,53*0,138 obrubníky : 50,46*0,145	t	2,64000 11,39184 4,07514 7,31670	20,00	227,84
----	--------------	--	---	---	-------	--------

Celkem						153 446,92
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací stavby

Stavba: 201440 **Bezbar. trasy Morav. Nov. Vsi - trasa 3.1- přechody pro chodce**
Objekt: SO01 **Přechody pro chodce**
Rozpočet: 2a **Přechod 3c**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			97 723,94
PSV			0,00
MON			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			97 723,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 254,41	13
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			33 866,30	35
5	Komunikace	HSV			32 511,17	33
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 189,81	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55,09	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			847,16	1
Cena celkem					97 723,94	100

Položkový soupis prací a výkaz výměr

S:	201440	Bezbar.trasy Morav. Nov. Vsi - trasa 3.1- přechody pro chodce
O:	SO01	Přechody pro chodce
R:	2a	Přechod 3c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 254,41
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z EPD : 66,4*0,15+1,56	m3	11,52000 11,52000	134,50	1 549,44
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 30% : 11,52*0,3	m3	3,45600 3,45600	20,00	69,12
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 25% : 11,52*0,25	m3	2,88000 2,88000	150,00	432,00
4	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 2,5 km tam a 2,5 km zpět : pro zpětný zásyp : 1,56*2	m3	3,12000 3,12000	180,00	561,60
5	162701106R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkové odkopávky z položky 34,799 m3 : 11,52 odpočet zpětný násyp : -1,56	m3	9,96000 11,52000 -1,56000	253,50	2 524,86
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km sejmutá ornice 5 km : odečteno z EPD z 66,4 m2 v tl.15 cm : 66,4*0,15	m3	9,96000 9,96000	20,00	199,20
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy celkové odkopávky z položky 11,52 m3 : 11,52 odpočet zpětný násyp : -1,56	m3	9,96000 11,52000 -1,56000	141,00	1 404,36
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odečteno z EPD : 22,28*0,07	m3	1,55960 1,55960	85,00	132,57
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - zpětný zásyp odečteno z EPD : 22,28*0,07	m3	1,55960 1,55960	130,00	202,75
10	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním na hodnotu Edef,2= 30 MPa - ručně - chodník odečteno z EPD : 100/200/60 mm šedá : 32,11 100/200/60 mm slepecká : 9,59 100/200/80 mm šedá : 8,74 100/200/80 mm slepecká : 1,37 chodníkové obručníky : 22,28*0,4	m2	60,72200 32,11000 9,59000 8,74000 1,37000 8,91200	20,00	1 214,44
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 odečteno z EPD : 20,59	m2	20,59000 20,59000	40,00	823,60
12	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD : 20,59	m2	20,59000 20,59000	1,75	36,03
13	184802611R00	Chem. odplevel. po založ., postřik na široko, v rovině odečteno z EPD : 20,59	m2	20,59000 20,59000	3,40	70,01
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině odečteno z EPD : 20,59	m2	20,59000 20,59000	3,45	71,04
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku do 6 km včetně zalití odečteno z EPD : 20,59*0,01 5x : 0,2059*5	m3	1,23540 0,20590 1,02950	100,00	123,54
16	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice sejmutá odečteno z EPD z 167,41 m2 v tl.15 cm : 66,4*0,15	m3	9,96000 9,96000	1,00	9,96

17	180402	Založení trávníku parkového výsevem v rovině s následným zhutněním lehkým válcem odečteno z EPD : 20,59	m2	20,59000	15,40	317,09	x
18	121100001RAB	Sejmutí ornice , naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z EPD z 167,41 m2 v tl.15 cm : 66,4*0,15	m3	9,96000	150,00	1 494,00	
19	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI odečteno z EPD : 20,59*0,05	kg	1,02950	120,00	123,54	x
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy odečteno z EPD : 20,59*0,125	m3	2,57375	300,00	772,13	x
21	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru odečteno z EPD : 20,59*0,01*2	l	0,41180	299,00	123,13	x
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				33 866,30	
22	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm odečteno z EPD :	m2	7,71500	150,00	1 157,25	
23	113108305R00	pruh podél silničních obrubníků : (9,43+6)*0,5 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm odečteno z EPD :	m2	7,71500	150,00	1 157,25	
24	113108315R00	pruh podél silničních obrubníků : (9,43+6)*0,5 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm odečteno z EPD :	m2	7,71500	220,00	1 697,30	
25	113202111R00	pruh podél silničních obrubníků : (9,43+6)*0,5 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD :	m	15,43000	50,00	771,50	
26	162301403R00	silniční : 9,43+6 Vod.přemístění větví listnatých, D přes 50 do 70cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	424,00	848,00	
27	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D přes 50 do 70cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	2 280,00	4 560,00	
28	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D přes 50 do 70 cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	699,00	1 398,00	
29	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D přes 50 do 70cm odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	246,00	492,00	
30	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D přes 50 do 70cm odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	112,50	225,00	
31	112100013RA0	odečteno z EPD : 2 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km a likvidace odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	6 430,00	12 860,00	
32	112100104RA0	Odstranění pařezů 50-60 cm,naložení,úprava terénu a odvoz do 1 km a likvidace odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	4 350,00	8 700,00	
Díl: 5		Komunikace				32 511,17	
33	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm - sjezdy odečteno z EPD : 10,11	m2	10,11000	100,00	1 011,00	
34	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky chodníkové obrubníky : (2,93+4,12+7,75+7,48)*0,4	m2	8,91200	50,00	445,60	
35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0/32 - sjezdy a komunikace odečteno z EPD :	m2	17,82500	80,00	1 426,00	
36	564861111R00	sjezdy : 10,11 komunikace : (9,43+6)*0,5	m2	10,11000	90,00	3 753,00	
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/32 - skladba A - chodníky odečteno z EPD :		41,70000			
		100/200/60 mm šedá : 32,11		32,11000			

		100/200/60 mm slepecká : 9,59		9,59000		
37	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm odečteno z EPD : (9,43+6)*0,5	m2	7,71500	584,00	4 505,56
				7,71500		
38	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm odečteno z EPD : (9,43+6)*0,5	m2	7,71500	211,50	1 631,72
				7,71500		
39	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 odečteno z EPD : (9,43+6)*0,5	m2	7,71500	16,00	123,44
				7,71500		
40	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm odečteno z EPD : (9,43+6)*0,5	m2	7,71500	370,00	2 854,55
				7,71500		
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm odečteno z EPD :	m2	41,70000	120,00	5 004,00
		100/200/60 mm šedá : 32,11		32,11000		
		100/200/60 mm slepecká : 9,59		9,59000		
42	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm odečteno z EPD :	m2	10,11000	120,00	1 213,20
		100/200/80 mm šedá : 8,74		8,74000		
		100/200/80 mm slepecká : 1,37		1,37000		
43	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 odečteno z EPD :	m2	41,70000	29,10	1 213,47
		100/200/60 mm slepecká a šedá : 41,70		41,70000		
44	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 odečteno z EPD :	m2	10,11000	38,80	392,27
		100/200/80 mm šedá : 8,74		8,74000		
		100/200/80 mm slepecká : 1,37		1,37000		
45	592451151R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě odečteno z EPD :	m2	9,68590	301,00	2 915,46
		100/200/60 mm slepecká : 9,59		9,59000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 9,59*0,01		0,09590		
46	59245264R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě odečteno z EPD :	m2	1,38370	362,00	500,90
		100/200/80 mm slepecká : 1,37		1,37000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 1,37*0,01		0,01370		
47	59245308R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě odečteno z EPD :	m2	32,43110	125,00	4 053,89
		100/200/60 mm šedá : 32,11		32,11000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 32,11*0,01		0,32110		
48	59248040R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/80 mm se sraženými hranami, přírodní šedá barva odečteno z EPD :	m2	8,82740	166,20	1 467,11
		100/200/80 mm šedá : 8,74		8,74000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 8,74*0,01		0,08740		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				18 189,81
49	914001127R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloup veřej. osvětli., včetně dodávky upevňovadel odečteno z EPD : 1+1	kus	2,00000	473,00	946,00
				2,00000		
50	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000	273,00	3 822,00
				14,00000		
51	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000	24,20	338,80
				14,00000		
52	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů odečteno z EPD : 4*0,5*7	m2	14,00000	12,60	176,40
				14,00000		
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - chodníkový	m	22,28000	160,00	3 564,80

		odečteno z EPD : 2,93+4,12+7,75+7,48		22,28000		
54	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	15,43000	49,40	762,24
		odečteno z EPD : 9,43+6		15,43000		
55	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,43000	105,50	1 627,87
		odečteno z EPD : 9,43+6		15,43000		
56	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30	m	15,43000	190,00	2 931,70
		odečteno z EPD : 9,43+6		15,43000		
57	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tf.1	kus	2,00000	524,00	1 048,00
		odečteno z EPD : 1+1		2,00000		
58	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	24,00000	62,00	1 488,00
		odečteno z EPD : 3+5+8+8		24,00000		
59	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus	12,00000	62,00	744,00
		odečteno z EPD : 4+4+4		12,00000		
60	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý	kus	4,00000	185,00	740,00
		odečteno z EPD :				
		levý : 2		2,00000		
		pravý : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55,09
61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	55,08926	1,00	55,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				847,16
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	6,78920	40,00	271,57
		drc.kamenivo tl.200 mm : 7,715*0,44		3,39460		
		živice 50 mm : 7,715*0,11		0,84865		
		živice 150 mm : 7,715*0,33		2,54595		
63	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	101,83800	0,10	10,18
		celkem 16 km, čili 15x :				
		drc.kamenivo tl.200 mm : 7,715*0,44*15		50,91900		
		živice 50 mm : 7,715*0,11*15		12,72975		
		živice 150 mm : 7,715*0,33*15		38,18925		
64	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	2,23735	0,10	0,22
		obrubníky : 15,43*0,145		2,23735		
65	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	4,47470	0,10	0,45
		celkem 16 km čili 2 x :				
		obrubníky : 15,43*0,145*2		4,47470		
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	6,78920	10,00	67,89
		drc.kamenivo tl.200 mm : 7,715*0,44		3,39460		
		živice 50 mm : 7,715*0,11		0,84865		
		živice 150 mm : 7,715*0,33		2,54595		
67	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	2,23735	20,00	44,75
		obrubníky : 15,43*0,145		2,23735		
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	3,39460	20,00	67,89
		drc.kamenivo tl.200 mm : 7,715*0,44		3,39460		
69	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	3,39460	100,00	339,46

70	979999997R00	živice 50 mm : 7,715*0,11	t	0,84865	20,00	44,75
		živice 150 mm : 7,715*0,33		2,54595		
		Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci		2,23735		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : obrubníky : 15,43*0,145		2,23735		

Celkem						97 723,94
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací stavby

Stavba: 201440 **Bezbar.trasy Morav. Nov. Vsi - trasa 3.1- přechody pro chodce**
Objekt: SO01 **Přechody pro chodce**
Rozpočet: 3a **Přechod 3d**

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			132 007,36
PSV			0,00
MON			7 000,00
			0,00
			0,00
Celkem			139 007,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 182,72	19
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			36 378,10	26
5	Komunikace	HSV			38 432,76	28
8	Trubní vedení	HSV			1 012,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 633,93	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81,85	0
M21	Elektromontáže	MON			7 000,00	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 286,00	1
Cena celkem					139 007,36	100

Položkový soupis prací a výkaz výměr

S:	201440	Bezbar.trasy Morav. Nov. Vsi - trasa 3.1- přechody pro chodce
O:	SO01	Přechody pro chodce
R:	3a	Přechod 3d

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 182,72
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z EPD : 129,57*0,15 rýha pro lože pod chodníkové obručníky : prům.šířka 400 mm , tl. 100 mm : (22,24+16,32+15,25)*0,4*0,1	m3	21,58790 19,43550 2,15240	134,50	2 903,57
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 celkové odkopávky z položky 21,588 m3 : 30% : 21,588*0,3	m3	6,47640 6,47640	20,00	129,53
3	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení celkové odkopávky z položky 21,588 m3 : 25% : 21,588*0,25	m3	5,39700 5,39700	150,00	809,55
4	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 2,5 km tam a 2,5 km zpět : pro zpětný zásyp : 3,77*2	m3	7,54000 7,54000	180,00	1 357,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkové odkopávky z položky 21,588 m3 : 21,588 odpočet zpětný násyp : -3,77	m3	17,81800 21,58800 -3,77000	253,50	4 516,86
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km sejmutá ornice 5 km : odečteno z EPD z 129,57 m2 v tl.15 cm : 129,57*0,15	m3	19,43550 19,43550	20,00	388,71
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy celkové odkopávky z položky 21,588 m3 : 21,588 odpočet zpětný násyp : -3,77	m3	17,81800 21,58800 -3,77000	141,00	2 512,34
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odečteno z EPD : 53,81*0,07	m3	3,76670 3,76670	85,00	320,17
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - zpětný zásyp odečteno z EPD : 53,81*0,07	m3	3,76670 3,76670	130,00	489,67
10	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhutněním na hodnotu Edef,2= 30 MPa - ručně - chodník odečteno z EPD : 100/200/60 mm šedá : 54,81 100/200/60 mm slepecká : 6,42	m2	82,75400 54,81000 6,42000	20,00	1 655,08
11	181301102R00	chodníkové obručníky : (22,24+16,32+15,25)*0,4 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 odečteno z EPD : 68,34	m2	21,52400 68,34000 68,34000	40,00	2 733,60
12	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD : 68,34	m2	68,34000 68,34000	1,75	119,60
13	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko,v rovině odečteno z EPD : 68,34	m2	68,34000 68,34000	3,40	232,36
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině odečteno z EPD : 68,34	m2	68,34000 68,34000	3,45	235,77
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu do 6 km včetně zalití odečteno z EPD : 68,34*0,01 5x : 0,6834*5	m3	4,10040 0,68340 3,41700	100,00	410,04
16	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice sejmutá odečteno z EPD z 129,57 m2 v tl.15 cm : 129,57*0,15	m3	19,43550 19,43550	1,00	19,44

17	180402	Založení trávníku parkového výsevem v rovině s následným zhutněním lehkým válcem odečteno z EPD : 68,34	m2	68,34000	15,40	1 052,44	X
18	121100001RAB	Sejmutí ornice , naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z EPD z 129,57 m2 v tl.15 cm : 129,57*0,15	m3	19,43550	150,00	2 915,33	
19	00572440R	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI odečteno z EPD : 68,34*0,05	kg	3,41700	120,00	410,04	X
20	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy odečteno z EPD : 68,34*0,125	m3	8,54250	300,00	2 562,75	X
21	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru odečteno z EPD : 68,34*0,01*2	l	1,36680	299,00	408,67	X
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				36 378,10	
22	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm odečteno z EPD :	m2	11,60500	150,00	1 740,75	
23	113108305R00	pruh podél silničních obrubníků : (14,5+8,71)*0,5 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm odečteno z EPD :	m2	11,60500	150,00	1 740,75	
24	113108315R00	pruh podél silničních obrubníků : (14,5+8,71)*0,5 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm odečteno z EPD :	m2	11,60500	220,00	2 553,10	
25	113202111R00	pruh podél silničních obrubníků : (14,5+8,71)*0,5 Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD :	m	25,21000	50,00	1 260,50	
26	162301403R00	silniční : 14,5+8,71 chodníkové : 2 Vod.přemístění větví listnatých, D přes 50 do 70cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	424,00	848,00	
27	162301413R00	2,00000 Vod.přemístění kmenů listnatých, D přes 50 do 70cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	2 280,00	4 560,00	
28	162301423R00	2,00000 Vodorovné přemístění pařezů D přes 50 do 70 cm do 5000 m odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	699,00	1 398,00	
29	162301913R00	2,00000 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D přes 50 do 70cm odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	246,00	492,00	
30	162301923R00	2,00000 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D přes 50 do 70cm odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	112,50	225,00	
31	112100013RA0	2,00000 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km a likvidace odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	6 430,00	12 860,00	
32	112100104RA0	2,00000 Odstranění pařezů 50-60 cm,naložení,úprava terénu a odvoz do 1 km a likvidace odečteno z EPD : 2	kus	2,00000	4 350,00	8 700,00	
Díl: 5		Komunikace				38 432,76	
33	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky chodníkové obrubníky : (22,24+16,32+15,25)*0,4	m2	21,52400	50,00	1 076,20	
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 0/32 - komunikace odečteno z EPD :	m2	11,60500	80,00	928,40	
35	564861111R00	komunikace : (14,5+8,71)*0,5 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0/32 - skladba A - chodníky odečteno z EPD :	m2	11,60500	90,00	5 510,70	
36	565171111R00	100/200/60 mm šedá : 54,81 100/200/60 mm slepecká : 6,42 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	61,23000	584,00	6 777,32	

		odečteno z EPD :				
		komunikace : (14,5+8,71)*0,5		11,60500		
37	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	11,60500	211,50	2 454,46
		odečteno z EPD : (14,5+8,71)*0,5		11,60500		
38	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,60500	16,00	185,68
		odečteno z EPD :				
		komunikace : (14,5+8,71)*0,5		11,60500		
39	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	11,60500	370,00	4 293,85
		odečteno z EPD :				
		komunikace : (14,5+8,71)*0,5		11,60500		
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	61,23000	120,00	7 347,60
		odečteno z EPD :				
		100/200/60 mm šedá : 54,81		54,81000		
		100/200/60 mm slepecká : 6,42		6,42000		
41	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	6,42000	29,10	186,82
		odečteno z EPD :				
		100/200/60 mm slepecká : 6,42		6,42000		
42	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	54,81000	14,60	800,23
		odečteno z EPD :				
		100/200/60 mm šedá : 54,81		54,81000		
43	592451151R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě	m2	6,48420	301,00	1 951,74
		odečteno z EPD :				
		100/200/60 mm slepecká : 6,42		6,42000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 6,42*0,01		0,06420		
44	59245308R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě	m2	55,35810	125,00	6 919,76
		odečteno z EPD :				
		100/200/60 mm šedá : 54,81		54,81000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 54,81*0,01		0,54810		
Díl: 8		Trubní vedení				1 012,00
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00
		odměřeno z EPD : 1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 633,93
46	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětli., včetně dodávky upevňovačel	kus	2,00000	473,00	946,00
		odečteno z EPD : 1+1		2,00000		
47	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	14,00000	273,00	3 822,00
		odečteno z EPD : 4*0,5*7		14,00000		
48	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů	m2	14,00000	24,20	338,80
		odečteno z EPD : 4*0,5*7		14,00000		
49	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,00000	12,60	176,40
		odečteno z EPD : 4*0,5*7		14,00000		
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - chodníkový	m	53,81000	160,00	8 609,60
		odečteno z EPD : 22,24+16,32+15,25		53,81000		
51	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	23,21000	49,40	1 146,57
		odečteno z EPD : 14,5+8,71		23,21000		
52	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,21000	105,50	2 448,66
		odečteno z EPD : 14,5+8,71		23,21000		
53	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	23,21000	190,00	4 409,90
		odečteno z EPD : 14,5+8,71		23,21000		
54	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1	kus	2,00000	524,00	1 048,00
		odečteno z EPD : 1+1		2,00000		
55	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	56,00000	62,00	3 472,00
		odečteno z EPD : 23+17+16		56,00000		

56	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý	kus	12,00000	76,50	918,00
		odečteno z EPD : 1+2+8+1		12,00000		
57	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus	9,00000	62,00	558,00
		odečteno z EPD : 5+4		9,00000		
58	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý	kus	4,00000	185,00	740,00
		odečteno z EPD :				
		levý : 2		2,00000		
		pravý : 2		2,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				81,85
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	81,84883	1,00	81,85
Díl:	M21	Elektromontáže				7 000,00
60	2105000011R	Demontáž sloupu VO	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
		odečteno z EPD : 1		1,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 286,00
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	10,21240	40,00	408,50
		drc.kamenivo tl.200 mm : 11,605*0,44		5,10620		
		živice 50 mm : 11,605*0,11		1,27655		
		živice 150 mm : 11,605*0,33		3,82965		
62	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	153,18600	0,10	15,32
		celkem 16 km, čili 15x :				
		drc.kamenivo tl.200 mm : 11,605*0,44*15		76,59300		
		živice 50 mm : 11,605*0,11*15		19,14825		
		živice 150 mm : 11,605*0,33*15		57,44475		
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	3,65545	0,10	0,37
		obrubníky : 25,21*0,145		3,65545		
64	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	7,31090	0,10	0,73
		celkem 16 km čili 2 x :				
		obrubníky : 25,21*0,145*2		7,31090		
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	10,21240	10,00	102,12
		drc.kamenivo tl.200 mm : 11,605*0,44		5,10620		
		živice 50 mm : 11,605*0,11		1,27655		
		živice 150 mm : 11,605*0,33		3,82965		
66	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	3,65545	20,00	73,11
		obrubníky : 25,21*0,145		3,65545		
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	5,10620	20,00	102,12
		drc.kamenivo tl.200 mm : 11,605*0,44		5,10620		
68	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	5,10620	100,00	510,62
		živice 50 mm : 11,605*0,11		1,27655		
		živice 150 mm : 11,605*0,33		3,82965		
69	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	3,65545	20,00	73,11

	obrubníky : 25,21*0,145		3,65545	
--	-------------------------	--	---------	--

Celkem	139 007,36
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO.02 Osvětlení přechodů pro chodce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	219 848	
R HSV celkem	34 728	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	254 576	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	254 576	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	254 576	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí : 254 575,79 Kč
Základ pro DPH		14 % činí :
DPH		14 % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí : 254 575,79 Kč
DPH		21 % činí : 53 460,92 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		308 037,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1
Objekt :	SO.02 Osvětlení přechodů pro chodce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 728	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	172 221	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	1 813	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	45 814	0
CELKEM OBJEKT	34 728	0	0	219 848	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba : Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1
Objekt : SO.02 Osvětlení přechodů pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,73	260,00	449,28				
		zemina z výkopu jam pro stožárů VO: 0,4*0,4*1,8*6		1,73						
2	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4	m3	1,73	109,50	189,22				
		zemina z výkopu jam pro stožárů VO: 0,4*0,4*1,8*16		1,73						
3	141 72-1101.R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor. 1 - 4	m	16,00	1 656,00	26 496,00	0,00348	0,05568		
		2ks protlaků dl. 8,0m pro kabel VO pod vozovkami: 2*8,0		16,00						
4	131 10-0110.RA0	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4 pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	6,72	766,00	5 147,52	0,00063	0,00423		
		startovací jámy pro protlak: 0,8*1,8*1,4*2		4,03						
		koncové jámy pro protlak: 0,8*1,2*1,4*2		2,69						
5	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km	m3	6,72	364,00	2 446,08				
		startovací jámy pro protlak: 0,8*1,8*1,4*2		4,03						
		koncové jámy pro protlak: 0,8*1,2*1,4*2		2,69						
CELKEM ZA		1 Zemní práce				34 728,10		0,05991		
Díl: M21		Elektromontáže								
6	M21-0001	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3x1,5	m	61,00	13,56	827,16	0,00012	0,00732		
		elektroinstalace stožárů: 25+36		61,00						
7	210 81-0014.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x16	m	61,00	174,50	10 644,50	0,00093	0,05673		
		délky odcedeny z EPD + 2 m na každé ukončení kabelu		61,00						
8	210 10-0101.R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	12,00	32,90	394,80				
		kabely Cyky do 4x16: 6		6,00						
9	M21-0002	Kabely Cyky do 4x10: 6	kus	6,00	62,30	373,80				
		Svorka pásek - pásek		6,00						
10	M21-0003	podle počtu stožárů: 6	kus	6,00	56,48	338,88				
		Svorka pásek - drát		6,00						
11	M21-0004	podle počtu stožárů: 6	kus	6,00	37,60	225,60				
		Antikoroziní ošetření spojů dle ČSN 332000-5-51ed.3		6,00						
12	M21-0005	podle počtu stožárů: 6	kus	6,00	24,65	147,90				
		Kabelové oko příložkové pro uzemnění stožáru		6,00						
13	M21-0006	podle počtu stožárů: 6	kus	2,00	1 076,80	2 153,60				
		Přezbrojení stávající stožárové svorkovnice		2,00						
14	M21-0007	celkem 2 kusy: 2	kus	6,00	656,80	3 940,80				
		Stožárová rozvodnice		6,00						
		pro každý stožár: 6		6,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1
Objekt :	SO.02 Osvětlení přechodů pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	daněhmot / MJ	daněhmot celk. (t)
15	M21-0008	Kompletní svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce 2 svítidla pro každý přechod: 3*2 požadované provedení viz technická zpráva	kus	6,00 6,00	25 529,00	153 174,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				172 221,04		0,06405		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech								
16	220 11-1777.R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10 mm	m	12,00	17,97	215,64	0,00070	0,00840		
17	220 11-1776.R00	uzemnění stožárů - 2,0m pro každý stožár 6,0*2 Vedení uzemnění v zemi FeZN pásek do 120 mm2 délky odečteny z EPD + 2 m na každé ukončení pásku	m	12,00 61,00 61,00	26,18	1 596,98	0,00159	0,09699		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 812,62		0,10539		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
18	460 20-0153.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy délka odečtena z EPD: 61	m	61,00 61,00	191,50	11 681,50				
19	460 05-0703.RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy 0,4*0,4*1,8*6	m3	1,73 1,73	762,00	1 316,74				
20	460 57-0133.R00	Záhaz rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním délka odečtena z EPD: 10	m	10,00	30,50	305,00				
21	460 57-0153.R00	Záhaz rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním délka odečtena z EPD: 61	m	61,00 61,00	42,80	2 610,80				
22	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m odvoz zeminy z výkopu jam pro stožáry VO: 0,4*0,4*1,8*6 Vytyčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m	m3	1,73 1,73	322,50	557,28				
23	460 01-0022.RT2	0,061+0,01 Zřízení lože, kryt folie PVC 35 cm /podél/, zásyp 10 cm, lože a zásyp z písku	km	0,07 0,07	1 382,00	98,12	0,01124	0,00080		
24	460 42-0371.RT1	61+10 Poznámkai: dodání folie a písku je v ceně položky Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva zpětná úprava kabel. rýh: (61+10)*1,0 zpětná úprava jam pro prolaky (1,8*2,8+1,8*2,2)*2	m	71,00 71,00	91,60	6 503,60	0,13822	9,81362		
25	460 62-0006.RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab. kompletní zhot.pouzdrového základu množství odečteno z EPD: 6	m2	89,00 71,00 18,00	19,00	1 691,00	0,00002	0,00178		
26	460 10-0025.RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy délka odečtena z EPD: 10	kus	6,00 6,00	3 280,00	19 680,00	1,16365	6,98190		
27	460 20-0133.RT2		m	10,00 10,00	137,00	1 370,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1
Objekt :	SO.02 Osvětlení přechodů pro chodce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	deníhmot / MJ	deníhmot celk.(t)
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				46 814,04		16,79810		

Soupis prací

Stavba: **201540** **Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1**

Objekt: **SO03.1** **Trasa 3.1**

Rozpočet: **3** **Trasa 3.1**

Objednatel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 696 120,11
PSV			35 356,19
MON			113 000,00
			0,00
			0,00
Celkem			3 844 476,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v Hodoníně dne 11.2.2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			254 802,63	7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			475 053,00	12
5	Komunikace	HSV			1 431 095,37	37
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 329,20	0
8	Trubní vedení	HSV			173 700,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			700 072,25	18
97	Prorážení otvorů	HSV			6 162,44	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			168 501,86	4
711	Izolace proti vodě	PSV			35 356,19	1
M21	Elektromontáže	MON			113 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			478 403,36	12
Cena celkem					3 844 476,30	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201540	Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1
O:	SO03.1	Trasa 3.1
R:	3	Trasa 3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				254 802,63
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 výměra z el.PD : 1366,87 odpočty bouraných konstrukcí : betonová dlažba 300/300 a 400/400 : - (120,76+160,07)*0,24 vlnka a obdélníková : -(1598,34+94,88)*0,26 plocha z asfaltu : -1577,77*0,45 beton : -18,97*0,25 polovegetační : -9,03*0,25 šterkopísek : -5,1*0,3 žul.kostky : -2,1*0,25	m3	140,18210 1 366,87000 -67,39920 -440,23720 -709,99650 -4,74250 -2,25750 -1,53000 -0,52500	130,00	18 223,67
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost 22% :	m3	30,84004	20,00	616,80
3	130001101R00	odkopávky z položky : 140,182*0,22 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení odečteno z EPD :	m3	30,84004 140,18200	150,00	21 027,30
4	162501101R00	100% z celkových odkopávek : 140,182 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m 2,5 km tam a 2,5 km zpět :	m3	140,18200 313,68000	180,00	56 462,40
5	167101102R00	pro zpětný zásyp : 156,84*2 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 odečteno z EPD :	m3	313,68000 156,84000	30,00	4 705,20
6	174101102R00	pro zpětný zásyp : 156,84 Zásyp ruční se zhutněním - zpětný zásyp Chybějící hornina pro zpětný zásyp (16,658 m3) bude získána z podkladních konstrukcí vybouraných ploch :	m3	156,84000	130,00	20 389,20
7	180402111R00	výměra z el.PD : 156,84 Založení trávníku parkového výsevem v rovině výměra z el.PD : 1307,46	m2	156,84000 1 307,46000 1 307,46000	15,40	20 134,88 X
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Eedf, 2- 45 a 30 MPa výměry z el.PD : pod chodníkovým obrubníkem : 2417,49*0,3 pod silničními obrubníky : (144,93+9+7+35,5)*0,35 pod dlažby 6 cm : 1871,71 pod dlažby 8 cm : 598,24 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : lité asfalt : 403,13 lité beton : 50,55 stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 4,65+38,85 polovegetační : 39,90 betonová dlažba (obdélníková) : 85,80 betonová dlažba (vlnka) : 126,45 žulové kostky : 10,35 vibrovaný štěrk : 20,25	m2	4 043,87750 725,24700 68,75050 1 871,71000 598,24000 403,13000 50,55000 43,50000 39,90000 85,80000 126,45000 10,35000 20,25000	5,00	20 219,39

9	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 výměry z el.PD : 1307,46	m2	1 307,46000 1 307,46000	7,30	9 544,46	X
10	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině výměra z el.PD : 1307,46	m2	1 307,46000 1 307,46000	1,75	2 288,06	X
11	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km výměra z el.PD : 1307,46*0,01 5x : 13,0746*4	m3	65,37300 13,07460 52,29840	100,00	6 537,30	X
12	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km veškerou sejmutou ornici si odebere objednatel pro jiné využití : výměra z el.PD - 2659,24 m2 v tl.15 cm : 2659,24*0,15	m3	398,88600 398,88600	100,00	39 888,60	
13	00572410R	Směs travní parková - odolná proti sešlapání odečteno z el.PD : 1307,46/100*3	kg	39,22380 39,22380	120,00	4 706,86	X
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy výměra z el.PD : 1307,46*0,1	m3	130,74600 130,74600	200,00	26 149,20	X
15	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru k hubení vytrvalých plevelů odečteno z el.PD : 1307,46*0,01	l	13,07460 13,07460	299,00	3 909,31	X
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				475 053,00	
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 300/300 , 400/400 výměra z el.PD : stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 120,76+160,07 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 4,65+38,85	m2	364,23000 280,83000 43,50000	50,00	18 211,50	
17	113106221R00	polovegetační : 39,90 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém odečteno z el.PD : žulové kostky : 2,1 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m :	m2	39,90000 12,45000 2,10000	24,10	300,05	
18	113106231R00	žulové kostky : 10,35 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu výměra z el.PD : betonová dlažba (vlnka) : 919,17+679,17 betonová dlažba (obdélníková) : 94,88 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m :	m2	10,35000 1 905,47000 1 598,34000 94,88000	30,00	57 164,10	
19	113107305R00	betonová dlažba (obdélníková) : 85,80 betonová dlažba (vlnka) : 126,45 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 4,65+38,85	m2	85,80000 126,45000 93,75000 43,50000	10,00	937,50	
20	113107315R00	polovegetační : 39,90 žulové kostky : 10,35 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm odečteno z el.PD : pod vrchní betonovou vrstvou : 18,18+0,79 pod polovegetačními tvárnicemi : 9,03 vrchní vrstva ze štěrkopísku : 5,1 pod žulové kostky : 2,1	m2	39,90000 10,35000 35,20000 18,97000 9,03000 5,10000 2,10000	70,00	2 464,00	
21	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : betonová dlažba (obdélníková) : 85,80	m2	212,25000 85,80000	7,20	1 528,20	

22	113107420R00	betonová dlažba (vlnka) : 126,45 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm výměry z el.PD : pod stávající betonovou dlažbou 30/30 a 40/40 : 120,76+160,07 pod stávající betonovou dlažbou : vlnka : 919,17+679,17 obdélníková : 94,88 jedna z vrstev pod litým asfaltem : 98,72+1479,05	m2	126,45000 3 551,82000 280,83000 1 598,34000 94,88000 1 577,77000	15,00	53 277,30
23	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,šterkodrtí tl.15 cm odečteno z el.PD : pod vrchní vrstvou ze šterkopísku : 5,1	m2	5,10000 5,10000	150,00	765,00
24	113107730R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,drcené+štět tl.30 cm zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : 20,25	m2	20,25000 20,25000	200,00	4 050,00
25	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm - ACO výměra z el.PD : okolo silničních obrubníků - asfaltobeton : (144,93+9+7+35,5)*0,2	m2	39,28600 39,28600	150,00	5 892,90
26	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm - ACP výměra z el.PD : okolo silničních obrubníků - asfaltobeton : (144,93+9+7+35,5)*0,2	m2	39,28600 39,28600	150,00	5 892,90
27	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm - litý asfalt odečteno z el.PD : litý asfalt : 98,72+1479,05 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : litý asfalt - odečteno z el.PD : 403,13	m2	1 980,90000 1 577,77000 403,13000	50,00	99 045,00
28	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm odečteno z el.PD : vrchní betonová vrstva : 18,18+0,79	m2	18,97000 18,97000	100,00	1 897,00
29	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm odečteno z el.PD : jedna z vrstev pod litým asfaltem : 98,72+1479,05 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : jedna z vrstev pod litým asfaltem : 403,13	m2	2 031,45000 1 577,77000 403,13000	90,00	182 830,50
30	113202111R00	litý beton : 50,55 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých výměry z el.PD : silniční obrubníky : 6+3,6+1,9+2,6+12,6+5 chodníkové obrubníky : 1151,44-31,7	m	50,55000 1 151,44000 31,70000	35,00	40 300,40
31	113106123R	Rozebrání dlažeb z polovegetačních tvárnic tl.100 mm odečteno z el.PD : polovegetační tvárnice : 9,03	m2	1 119,74000 9,03000 9,03000	55,00	496,65
Díl: 5		Komunikace				1 431 095,37
32	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm výměra z el.PD : 598,24	m2	598,24000 598,24000	100,00	59 824,00
33	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm - vibrovaný štěr zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : 20,25	m2	20,25000 20,25000	150,00	3 037,50
34	564831111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky pod chodníkovými obrubníky v prům.tl.10 cm : celková délka obrubníků , prům.š.0,3 m : 2417,49*0,3	m2	725,24700 725,24700	50,00	36 262,35

35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32, po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	598,24000	75,00	44 868,00
		výměra z el.PD - skladba B : 103,29+486,12+8,83		598,24000		
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 871,71000	90,00	168 453,90
		výměra z el.PD - skladba A : 19,76+40,18+1820,6-8,83		1 871,71000		
37	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	453,68000	250,00	113 420,00
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		pod litý asfalt - odečteno z el.PD : 403,13		403,13000		
		litý beton - odečteno z el.PD : 50,55		50,55000		
38	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	58,92900	16,00	942,86
		výměra z el.PD :				
		okolo silničních obrubníků :		58,92900		
		(144,93+9+7+35,5)*(0,05+0,2+0,05)				
39	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S, do 3 m, tl. 5 cm	m2	39,28600	370,00	14 535,82
		výměra z el.PD :				
		okolo silničních obrubníků : (144,93+9+7+35,5)*0,2		39,28600		
40	578142112R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl. 4,5 cm	m2	403,13000	180,00	72 563,40
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		litý asfalt - odečteno z el.PD : 403,13		403,13000		
41	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	10,35000	300,00	3 105,00
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		žulové kostky : 10,35		10,35000		
42	596215041R00	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - skladba B	m2	801,66000	180,00	144 298,80
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. :				
		výměry z el.PD :				
		100/200/80 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé :		103,29000		
		103,29				
		100/200/80 mm obdélníková se sraženými hranami :		486,12000		
		486,12				
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		betonová dlažba (obdélníková) : 85,80		85,80000		
		betonová dlažba (vlnka) : 126,45		126,45000		
43	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.tl. 5 cm	m2	83,40000	180,00	15 012,00
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 4,65+38,85		43,50000		
		polovegetační : 39,90		39,90000		
44	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm - skladba A	m2	1 840,36000	180,00	331 264,80
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. :				
		odečteno z el.PD :				
		100/200/60 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé :		19,76000		
		19,76				
		100/200/60 mm obdélníková se sraženými hranami :		1 820,60000		
		1820,60				
45	596215070R	Kladení dlažby 40/40 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm - umělá vodící linie	m2	31,35000	170,00	5 329,50
		výměra z el.PD : 40,18-8,83		31,35000		

46	596215071R	Kladení dlažby 40/40 tl. 8 cm do drětl. 5 cm - umělá vodící linie výměra z el.PD : 8,83	m2	8,83000	170,00	1 501,10
47	597101035R	Liniový žlab DN 100 s litinovou mříží, zatížení D400 kN do lože z betonu C25/30,tl.25 cm, včetně vpustí (5 ks)	m	18,00000	2 500,00	45 000,00
48	59245110R	odečteno z EPD : 3+4,5+2,5+3+5 Dlažba betonová obdélníková vibrolisovaná 100/200/60 mm v přírodní šedé barvě, se sraženými hranami	m2	18,00000 1 820,60000	125,00	227 575,00
49	59245115.1R	výměra z el.PD : 1820,60 Certifikovaná(schválená)betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatovou úpravou pro nevidomé)v červené barvě	m2	1 820,60000 19,76000	301,00	5 947,76
50	59245264R	výměra z el.PD : 19,76 Certifikovaná(schválená)betonová dlažba obdélníková 100/200/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatovou úpravou pro nevidomé) v červené barvě	m2	19,76000 103,29000	362,00	37 390,98
51	59245310.R	výměra z el.PD : 103,29 Certifikovaná(schválená)betonová dlažba pro umělé vodící linie 400/400/80 mm s podélným drážkováním, (vodící prvky pro nevidomé) v přírodní šedé barvě	m2	103,29000 8,83000	497,00	4 388,51
52	59245311.R	výměra z el.PD : 8,83 Certifikovaná(schválená)betonová dlažba pro umělé vodící linie 400/400/60 mm s podélným drážkováním, (vodící prvky pro nevidomé) v přírodní šedé barvě	m2	8,83000 31,35000	497,00	15 580,95
53	59248040R	výměra z el.PD : 31,35 Dlažba betonová obdélníková vibrolisovaná 100/200/80 mm v přírodní šedé barvě, se sraženými hranami	m2	31,35000 486,12000	166,20	80 793,14
Díl: 63		výměra z el.PD : 486,12 Podlahy a podlahové konstrukce		486,12000		8 329,20
54	639571215R00	Okapový chodník podél předzahrádek z kačírku 32/63 tl. 150 mm odečteno z EPD : 69,41	m2	69,41000 69,41000	120,00	8 329,20
Díl: 8		Trubní vedení				173 700,00
55	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení nebo snížení krytu šoupěte výměra z el.PD (odhad) : 198	kus	198,00000 198,00000	300,00	59 400,00
56	831350111RAD	Kanalizace z trub PVCrdlových D 125 mm SN 8 vč.připojení,výkop odvoz a uloř.zem.lože a obsyp ŠP, hutnění - kanal.připojky ke žlabům odečteno z EPD :	m	77,00000 77,00000	1 400,00	107 800,00
57	895940312R	kanal.připojky ke žlabům : 15+15+14+13+20 Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koř do UV pozink, mříř s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP odečteno z el.PD : 1	kus	1,00000 1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				700 072,25
58	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm okolo silničních obrubníků : (144,93+9+7+35,5)	m	196,43000 196,43000	50,00	9 821,50
59	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 výměra z el.PD : 1547,79+869,7	m	2 417,49000 2 417,49000	190,00	459 323,10
60	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm okolo silničních obrubníků : (0,2+144,93+9+7+35,5+0,2)	m	196,83000 196,83000	49,40	9 723,40
61	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm výměra z el. PD : okolo silničních obrubníků : (0,2+144,93+9+7+35,5+0,2)	m	196,83000 196,83000	80,00	15 746,40

62	917862111RJH	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 výměra z el.PD : silniční obrubník vysoký : 144,93 silniční obrubník přechodový levý : 7+1+1 silniční obrubník přechodový pravý : 7 silniční obrubník nájezdový : 14,4+3+2,7+1,8+3,2+1,9+2+1,7+2,8+2	m	196,43000	160,00	31 428,80
63	918101112R	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 doplnění po vybourání obrubníků : průměrný průřezový profil doplnění = 0,015 m2 : odečteno z el.PD - pro vybourání obrubníků u opravované komunikaci : (144,93+9+7+35,5)*0,015	m3	2,94645	2 100,00	6 187,55
64	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 Začátek provozního součtu výměra z el.PD : 1547,79+869,7 doporučené ztráté RTS 1% : 2417,49*0,01	kus	2 442,00000	62,00	151 404,00
65	59217472R	Konec provozního součtu 2442 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý Začátek provozního součtu výměra z el.PD : 144,93 doporučené ztráté RTS 1% : 144,93*0,01	kus	2 442,00000	76,50	11 245,50
66	59217476R	Konec provozního součtu 147 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Začátek provozního součtu výměra z el.PD : 35,5 doporučené ztráté RTS 1% : 35,5*0,01	kus	147,00000	62,00	2 232,00
67	59217480R	Konec provozního součtu 36 Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 výměra z el.PD : levý : 9 pravý : 7	kus	16,00000	185,00	2 960,00
Díl: 97		Prorážení otvorů		7,00000		6 162,44
68	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m stávající betonová dlažba 300/300 a 400/400 : 4,65+38,85 polovegetační : 39,90 betonová dlažba (obdélníková) : 85,80 betonová dlažba (vlnka) : 126,45	m2	295,65000	20,00	5 913,00
69	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m žulové kostky : 10,35	m2	10,35000	24,10	249,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		10,35000		168 501,86
70	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 956,17299	57,00	168 501,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				35 356,19
71	711471052R00	Ochrana nopové fólie vodorov. textilními pásy odečteno z el.PD celkem 177,50 m2 : vodorovná 73% z celkové plochy : 177,50*0,73	m2	129,57500	25,00	3 239,38
72	711472052R00	Ochrana nopové fólie svislá textilními pásy odečteno z el.PD celkem 177,50 m2 : vodorovná 27% z celkové plochy : 177,50*0,27	m2	47,92500	122,50	5 870,81
73	711501001RZ1	Oddílování nových chodníků od stěn bytových domů systémem nopových fólií - vodorovná, včetně dodávky fólie a doplňků odečteno z el.PD celkem 177,50 m2 :	m2	129,57500	100,00	12 957,50

74	711502001RZ1	vodorovná 73% z celkové plochy : 177,50*0,73 Oddílatování nových chodníků od stěn bytových domů systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků odečteno z el.PD celkem 177,50 m2 :	m2	129,57500 47,92500	100,00	4 792,50	x
75	67390525R	vodorovná 27% z celkové plochy : 177,50*0,27 Geotextilie PP netkaná filtrační -250 g/m2 odečteno z el.PD celkem 177,50 m2 : 177,50*1,2	m2	47,92500 213,00000 213,00000	28,00	5 964,00	x
76	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75000	675,20	2 532,00	x
Díl: M21		Elektromontáže					
77	210100168R	Stranové přeložení sdělovacích kabelů - výkop,lože,výstražná fólie,stranové přeložení a zához odečteno z EPD : 14+9+12+10+10+10+8+8+17+8+7	m	113,00000 113,00000	1 000,00	113 000,00 113 000,00	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
78	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : asfalt 5 cm - 5 km k recyklaci,litý + ACO : (1577,77+39,286)*0,110 asfalt 10 cm - 5 km k recyklaci - ACP : 39,286*0,220 beton 20 cm - 15 km k recyklaci : (1577,77+18,97)*0,48 : kamenivo těžené tl.20 cm - 23 km - 83,29 m2 (pro chybějící zpětný zásyp) : (1577,77+1693,22+280,83- 83,29)*0,440 kamenivo těžené tl.15 cm - 23 km : (2,1+9,03+18,97+5,1+5,1)*0,33 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : litý asfalt - 5 km k recyklaci : 403,13*0,110 beton pod litým asfaltem 20 cm - 15 km k recyklaci : 403,13*0,48 litý beton : 50,55*0,48 kamenivo těžené tl.5 cm : (83,4+212,25+10,35)*0,110 : kamenivo se štětem - 23 km : 20,25*0,66	t	2 801,54218 177,87616 8,64292 766,43520 1 526,15320 13,29900 44,34430 193,50240 24,26400 33,66000 13,36500	60,00	478 403,36 168 092,53	
79	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : asfalt 5 cm - 5 km k recyklaci,litý + ACO : (1577,77+39,286)*0,110*4 asfalt 10 cm - 5 km k recyklaci - ACP : 39,286*0,220*4 : beton 20 cm - 15 km k recyklaci : (1577,77+18,97)*0,48*14 kamenivo těžené tl.20 cm - 23 km : (1577,77+1693,22+280,83-83,29)*0,440*22 kamenivo těžené tl.15 cm - 23 km : (2,1+9,03+18,97+5,1+5,1)*0,33*22 zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m : litý asfalt - 5 km k recyklaci : 403,13*0,110*4 beton pod litým asfaltem 20 cm - 15 km k recyklaci : 403,13*0,48*14 litý beton : 50,55*0,48*14 kamenivo těžené tl.5 cm - 23 km : (83,4+212,25+10,35)*0,110*22 kamenivo se štětem - 23 km : 20,25*0,66*22	t	49 604,77432 711,50464 34,57168 10 730,09280 33 575,37040 292,57800 177,37720 2 709,03360 339,69600 740,52000 294,03000	0,10	4 960,48	
80	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dl.30/30 a 40/40 k recyklaci - 15 km : 280,83*0,138	t	589,27504 38,75454	0,10	58,93	

		vlnka a obdélníková - k recyklaci - 15 km : 1693,22*0,225		380,97450		
		obrubník silniční a chodníkový k recyklaci - 15 km : 1151,44*0,145		166,95880		
		polovegetační k recyklaci - 15 km : 9,03*0,24		2,16720		
		žulová kostka k jinému použití (uložení) - 15 km : 2,1*0,2		0,42000		
81	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	1 178,55008	0,10	117,86
		dl.30/30 a 40/40 k recyklaci - 15 km : 280,83*0,138*2		77,50908		
		vlnka a obdélníková - k recyklaci - 15 km : 1693,22*0,225*2		761,94900		
		obrubník silniční a chodníkový k recyklaci - 15 km : 1151,44*0,145*2		333,91760		
		polovegetační k recyklaci - 15 km : 9,03*0,24*2		4,33440		
		žulová kostka k jinému použití (uložení) - 15 km : 2,1*0,2*2		0,84000		
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	1 586,47720	40,00	63 459,09
		kamenivo těžené tl.20 cm - 23 km : (1577,77+1693,22+280,83-83,29)*0,440		1 526,15320		
		kamenivo těžené tl.15 cm - 23 km : (2,1+9,03+18,97+5,1+5,1)*0,33		13,29900		
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		kamenivo těžené tl.5 cm - 23 km : (83,4+212,25+10,35)*0,110		33,66000		
		kamenivo se štětem - 23 km : 20,25*0,66		13,36500		
83	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	230,86338	40,00	9 234,54
		asfalt 5 cm - 5 km k recyklaci,litý + ACO : (1577,77+39,286)*0,110		177,87616		
		asfalt 10 cm - 5 km k recyklaci - ACP : 39,286*0,220		8,64292		
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		litý asfalt - 5 km k recyklaci : 403,13*0,110		44,34430		
84	979999997R00	Poplatek za recyklaci a uložení vybouraných hmot výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	1 573,47664	40,00	62 939,07
		beton 20 cm - 15 km k recyklaci : (1577,77+18,97)*0,48		766,43520		
		dl.30/30 a 40/40 k recyklaci - 15 km : 280,83*0,138		38,75454		
		vlnka a obdélníková - k recyklaci - 15 km : 1693,22*0,225		380,97450		
		obrubník silniční a chodníkový k recyklaci - 15 km : 1151,44*0,145		166,95880		
		polovegetační k recyklaci - 15 km : 9,03*0,24		2,16720		
		žulová kostka k jinému použití (uložení) - 15 km : 2,1*0,2		0,42000		
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m				
		beton pod litým asfaltem 20 cm - 15 km k recyklaci : 403,13*0,48		193,50240		
		litý beton : 50,55*0,48		24,26400		
85	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t	2 801,54218	50,00	140 077,11
		asfalt 5 cm - 5 km k recyklaci,litý + ACO : (1577,77+39,286)*0,110		177,87616		
		asfalt 10 cm - 5 km k recyklaci - ACP : 39,286*0,220		8,64292		

86	979087213R00	beton 20 cm - 15 km k recyklaci : $(1577,77+18,97)*0,48$	766,43520		
		kamenivo těžené tl.20 cm - 23 km : $(1577,77+1693,22+280,83-83,29)*0,440$	1 526,15320		
		kamenivo těžené tl.15 cm - 23 km : $(2,1+9,03+18,97+5,1+5,1)*0,33$	13,29900		
		zapravení sjezdů po obou stranách chodníku v šířce 1,5 m			
		litý asfalt - 5 km k recyklaci : $403,13*0,110$	44,34430		
		beton pod litým asfaltem 20 cm - 15 km k recyklaci : $403,13*0,48$	193,50240		
		litý beton : $50,55*0,48$	24,26400		
		kamenivo těžené tl.5 cm : $(83,4+212,25+10,35)*0,110$	33,66000		
		kamenivo se štětem - 23 km : $20,25*0,66$	13,36500		
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	589,27504	50,00	29 463,75
		dl.30/30 a 40/40 k recyklaci - 15 km : $280,83*0,138$	38,75454		
		vlnka a obdélníková - k recyklaci - 15 km : $1693,22*0,225$	380,97450		
		obrubník silniční a chodníkový k recyklaci - 15 km : $1151,44*0,145$	166,95880		
		polovegetační k recyklaci - 15 km : $9,03*0,24$	2,16720		
		žulová kostka k jinému použití (uložení) - 15 km : $2,1*0,2$	0,42000		

Celkem

3 844 476,30

Poznámky uchazeče k zadání

Zadání

Stavba: Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - trasa 3.1 - všechny SO
Objekt: Související náklady

p.č.	KCN	kód položky	zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena jednotlivě	cena celkem	
1		SN1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí					
2		SN2	Omezující dopravní značení na krjaské komunikaci po dobu výstavby	soub	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	
3		SN3	Vytýčení stavby dle realizační dokumentace	soub	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
4		SN6	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě	ks	4	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
5		SN8	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy	soub	1	12 500,00 Kč	50 000,00 Kč	
CELKEM							5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
								83 500,00 Kč

