

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy,

etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006416/2019

číslo smlouvy zhotovitele: S – 04/2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:


1.


Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2.


Nowastav akciová společnost


se sídlem: Malešická 49, 130 00 Praha 3

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn B. vložka B393

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupen: Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Objednatel zahájil dne 5. 9. 2018 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“ uveřejněním výzvy čj. MHMP 1365562/2018 na profilu zadavatele Tender arena s ID zakázky OTV/ZP/0012/18.

Objednatel dne 18. 12. 2018 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“ podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I. DEFINICE

Smluvní strany si ujednaly, že následující pojmy používané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají tento význam:

„**Architekt**“ je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.

„**Autorský dozor**“ představuje fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem, která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí Smlouvou a právními předpisy.

„**Cena díla**“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„**Datum zahájení prací**“ je termín určený v čl. III. odst. 1 Smlouvy.

„**Dílo**“ má význam uvedený v čl. II. Smlouvy.

„**Dokončení díla**“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel předal Objednateli všechny podklady nezbytné pro získání kolaudačních souhlasů a/nebo jiných Veřejnoprávních povolení potřebných pro užívání Díla (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„**Dokumentace skutečného provedení**“ je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky Smlouvy a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatelem.

„**Dokumentace zadání stavby**“ je dokumentace zpracovaná Objednatelem.

„**Důvěrné informace**“ jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„**Harmonogram prací**“ je Smluvní dokument, který je Přílohou č. 2 Smlouvy, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje vyznačení Milníků.

„**Hlavní stavbyvedoucí**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatel a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.

„**Lhůta pro dokončení**“ znamená ve smyslu článku III. odst. 2 Smlouvy termín pro dokončení Díla, se všemi případnými prodlouženími.

„**Manažer projektu**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.

„**Milník/y**“ jsou závazné termíny uvedené v čl. III. odst. 7 Smlouvy.

„**Nabídka**“ znamená nabídku Zhotovitele na provedení Díla podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky.

„**Nabídková cena**“ znamená cenu definovanou v článku IV. odst. 1 Smlouvy.

„**Objednatel**“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy.

„**Osvědčení o dokončení**“ je osvědčení vystavené Objednatel poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti.

„**Pasportizace**“ je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení sousedících se Stavenišťem nebo jinak zasažených prováděním Díla, situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci.

„**Plán kontroly a řízení jakosti**“ je dokument splňující podmínky této Smlouvy, připravený Zhotovitelem a schválený Objednatel.

„**Pododavatel**“ je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s touto Smlouvou.

„**Pokyn**“ je pokyn ke změně Díla, vydaný Objednatel Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, které tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.

„**Protokol o odstranění vad a nedodělků**“ je potvrzení Objednatel o odstranění vad a nedodělků Díla.

„**Protokol o předání a převzetí Díla**“ je potvrzením Objednatel o převzetí Díla ve smyslu čl. XII. této Smlouvy

„**Příkazník/Technický dozor**“ je osoba jmenovaná Objednatel, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„**Realizační harmonogram**“ je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

„**Smluvní dokumenty**“ jsou Smlouva a všechny její Přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatel a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Smluvními stranami.

„**Soupis provedených prací**“ je přílohou každé faktury ve smyslu článku V. odst. 10. Smlouvy.

„**Specifikace díla a kalkulace ceny**“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy.

„**Stavební deník**“ znamená stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož obsahové náležitosti a způsob vedení stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

„**Staveniště**“ jsou pozemky definované event. v čl. II. odst. 1. a/nebo čl. III. odst. 8. Smlouvy a dále jiné plochy určené Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla.

„**Vada**“ znamená jakýkoliv nesoulad Díla nebo kterékoliv jeho části se Smlouvou, právními předpisy, Technickými normami a/nebo ohlášeními nebo vykonatelnými souhlasy, vykonatelnými veřejnoprávními povoleními nebo veřejnoprávními smlouvami oprávněnými umístit a provést Dílo, včetně jakýchkoliv nedodělků.

„**Vedoucí projektu**“ je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena řízením Díla.

„**Veřejnoprávní povolení**“ jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v řízeních o vydání takových povolení, související s Dílem, nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy.

„**Výrobní dokumentace**“ jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky Smlouvy a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„**Závazné předpisy**“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„**Zavedená odborná praxe**“ znamená použití nejlepších dostupných standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu s právními předpisy, a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídativosti, který by byl běžně a rozumně očekáván od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo obdobných podmínek.

„**Záruční doba**“ je záruční doba dle čl. XIV. této Smlouvy.

„**Zhotovitel**“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Identifikační údaje o předmětu této Smlouvy:

Název a Číslo stavby: **Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, 0012**

název etapy: **ostatní toky, část 11 Přední Kopanina**

Místo stavby: **Praha - Přední Kopanina**

číslo etapy : **0011**

Příkazník/Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, Smichov, 150 00 Praha 5,

IČO: 47116901, DIČ: CZ47116901,

zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1930,

- na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006235/2013 ze dne 22. 12. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 5. 2017

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČ: 26760312, DIČ: CZ26760312,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8111,

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí Dílo – **stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“**, spočívající zejména v provedení přírodě blízké protipovodňové úpravy koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina. To vše v rozsahu a dle předané projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**projektová dokumentace**“) a za podmínek touto Smlouvou dále stanovených a závazku Objednatele dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a způsobem uvedeným v této Smlouvě.
3. Předmětem díla je soubor několika staveb, které mají za cíl revitalizovat nestabilní vodní tok a zlepšit jeho protipovodňovou ochranu (dále jen „**Dílo**“). Dílo je specifikováno předanou projektovou dokumentací, vypracovanou společností D-plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 8, IČO 26760312 Specifikace rozsahu Díla je dále vymezena v Příloze č. 1 této Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
4. Dílo bude provedeno způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou, v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření této Smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a předpisy souvisejícími, a dále v souladu s pokyny Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že normy ČSN a ČSN EN, včetně doporučujících, TP a TKP které by mohly připadat při provádění Díla v úvahu, jsou považovány za závazné pro obě Smluvní strany v plném rozsahu.

5. Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla jsou, a v ceně Díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zakalkulovány, veškeré další činnosti nutné k řádné realizaci Díla, a to zejména:
- a) zemní práce,
 - b) zajištění dočasných či trvalých skládek přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace, včetně uhrazení všech poplatků,
 - c) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
 - d) zařízení staveniště včetně připojení a úhrady za odběr potřebných energií, zhotovení a odstranění provizorních komunikací,
 - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 14 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) předání všech dalších podkladů nezbytných pro získání kolaudačních souhlasů a/nebo jiných Veřejnoprávních povolení potřebných pro užívání Díla, zajištění záborů veřejných prostranství,
 - i) projednání a realizace dopravních opatření,
 - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí (včetně proplachu, desinfekce potrubí a dalších prací s přepojováním potrubí spojené...)
 - k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci Díla,
 - l) průběžný úklid, vyklizení Staveniště a provedení závěrečného úklidu,
 - m) provedení všech předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly),
 - n) koordinační činnost – Zhotovitel odpovídá za koordinaci a řízení všech osob zúčastněných na provádění díla, včetně vlastních subdodavatelů a dalších dodavatelů. Koordináční činnost se vztahuje rovněž na spolupráci s osobami, které byly Objednatel v souvislosti s prováděním Díla pověřeny určitými činnostmi,
 - o) poskytnutí všech pro používání řádně dokončeného a pro provoz řádně připraveného díla potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných výkonů; jedná se o výkony, byť výslovně v této Smlouvě neuvedené, pokud jsou nezbytné pro kompletní věcné a odborné provedení Díla – také v souvislosti s jinými výkony, dodávkami a předměty, jako jsou např. montáž, připojení, sestavení apod.,
 - p) další činnosti nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení Díla.
6. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění ze strany Zhotovitele považují veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků Zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět Díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací, právními předpisy a dalšími předpisy, které jsou potřebné k jeho uvedení do řádného trvalého provozu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen oznámit písemně Objednateli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „**Datum zahájení prací**“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 5 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohlo dojít k řádnému předání a převzetí Díla v souladu s ustanoveními této Smlouvy a aby Dílo bez Vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 6 měsíců (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“) od Data zahájení prací.
3. Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.
4. V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušování provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušování provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku nepředvídatelné okolnosti.
5. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje Lhůta pro dokončení dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 5 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.
6. Předchozími odstavci tohoto článku není dotčen § 2627 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem, aby v níže uvedených termínech byly dokončeny práce odpovídající postupnému níže uvedenému závaznému Milníku:

	Milník	Termín dokončení
1.	[bude doplněno]	nejpozději do [bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	nejpozději do [bude doplněno]

Výše uvedená Lhůta pro dokončení odpovídající postupným závazným Milníkům se automaticky prodlouží v případě, že Datum zahájení prací nastane po (bude doplněno)

a to o dobu odpovídající počtu dní, které uplynuly mezi dnem (bude doplněno) a Datem zahájení prací.

Pro potřeby této smlouvy o dílo zadavatel nepožaduje realizaci prací prostřednictvím závazných Milníků.

8. Dílo bude provedeno na pozemcích parc. čísla 197, 224/5, 267, 676/1, 676/43, 678, 740, 743, 744, 812, 813/10, 813/11, 814, 815, to vše v katastrálním území Přední Kopanina, obec MČ Přední Kopanina, tak jak je zapsáno na LV č. 382, 296, 8, 350, vedených Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Pod Sidlištěm 1800/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění.
9. Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen „**Harmonogram prací**“). Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo dle tohoto Harmonogramu prací, přičemž jakékoliv odchylky od tohoto Harmonogramu prací podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli k odsouhlasení Realizační harmonogram, který musí vycházet z Harmonogramu prací při provádění Díla, a průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc, připravovat a doručovat Objednateli aktualizovaný Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Milníky a Lhůtou pro dokončení a poté jej předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatелеm. Toto ustanovení je platné, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.
11. Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Harmonogramu prací a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.
12. Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a) Lhůtu pro dokončení včetně Milníků;
 - b) období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;
 - c) odděleně činností jednotlivých speciálních profesí a činností podle částí Díla;
 - d) lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru;
 - e) termíny předání dokumentace připravované Zhotovitelem;
 - f) termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a látek dle čl. VII. odst. 14 Smlouvy.
13. Nastanou-li po uzavření této Smlouvy nezávisle na vůli Zhotovitele okolnosti, které by mohly ovlivnit Lhůtu pro dokončení, Zhotovitel se zavazuje na ně bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele a projednat s ním požadavek na případnou změnu

Lhůty pro dokončení; na změnu Lhůty pro dokončení však nemá Zhotovitel bez dalšího nárok.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení Díla a dalších činností Zhotovitele v rozsahu této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 2086856/2018 ze dne 18. 12. 2018 a činí:

celková cena bez DPH	17 423 359,55Kč
DPH	3 658 905,51 Kč
Cena včetně DPH	21 082 265,06 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené vyšší platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Celková Cena díla je stanovena na základě dohody Smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na Cenu díla, přičemž rozhodným dnem je den změny sazby DPH, a/nebo při splnění podmínek stanovených v článku VI. této Smlouvy, a to zejména s ohledem na ustanovení Zákona o veřejných zakázkách.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Příloze č. 1 této Smlouvy - **Specifikace díla a kalkulace ceny** veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy, včetně:
 - a) veškerých nákladů na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení Díla, včetně nákladů na veškeré atesty, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - b) veškerých nákladů na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení Díla;
 - c) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
 - d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; nezbytnými náklady míní zadavatel pouze náklady spojené s ohlášením stavby příslušné organizací památkové péče a poskytnutí součinnosti při případném dohledu s tím, že stavba není v památkovém území a nelze předpokládat náklady na památkovou péči
 - g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
 - h) nákladů na zpracování a vyhotovení Výrobní dokumentace;
 - i) nákladů na zpracování Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;

- j) nákladů na zpracování a vyhotovení všech dalších podkladů nezbytných pro získání kolaudačních souhlasů a/nebo jiných Veřejnoprávních povolení potřebných pro užívání Díla;
- k) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
- l) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- m) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
- n) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při realizaci Díla;
- o) nákladů na případné zajištění Pasportizace stávajících objektů;
- p) nákladů na pojištění Díla;
- q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho provedení;
- r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
- s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;
- t) nákladů na umístění zařízení Staveniště včetně jeho projektu, legalizace, řízení
o povolení dočasné stavby zařízení Staveniště, stavby, provozu a údržby;
- u) nákladů na likvidaci a odstranění Staveniště;
- v) nákladů na bankovní záruky.

4. Každá jednotková cena za položku dle Specifikace díla a kalkulace ceny je cena pevná a neměnná.
5. Celková Cena díla se skládá z dílčích cen uvedených v Specifikaci díla a kalkulaci ceny, která byla součástí Nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, přičemž Zhotovitel potvrzuje úplnost a správnost ocenění všech položek uvedených ve Specifikaci díla a kalkulace ceny. V Ceně díla je zahrnut i přiměřený zisk Zhotovitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele a to maximálně do výše 90% základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k prvnímu pracovnímu dni měsíce následujícího. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým Soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a Soupisu provedených prací zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění Vad a Záruční doby.
2. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní/systemové číslo vyznačené na první straně této Smlouvy. Číslo je

umístěno vpravo nahoře (razitko) pod označením KČ (bude doplněno). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní/systémové číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

3. Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz Příloha č. 9 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).
4. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92e, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesené daňové povinnosti.
5. Konečná faktura bude vystavena na základě Protokolu o předání a převzetí Díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami a zástupci budoucích správců, kteří se závěrečné přejímky Díla účastní. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že Dílo bude dokončeno bez Vad a nedodělků. Při zjištěných Vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní Ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení kopie Protokolu o odstranění vad a nedodělků podepsaného Smluvními stranami.
6. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojitým vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.
7. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
8. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto údaje: údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ;
 - a) údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) bankovní spojení Zhotovitele;
 - d) datum vystavení daňového dokladu;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) rozsah a předmět fakturovaného plnění;
 - g) číslo smlouvy;
 - h) kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ);
 - i) číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy;
 - j) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - k) zápis v obchodním rejstříku (spisová značka);
 - l) razitko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

10. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit Soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml.XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a Soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.
11. Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle této Smlouvy jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK).
12. Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění Díla jakékoliv zálohy.

VI. ZMĚNY DÍLA A JEJICH OCENĚNÍ

1. Změnou Díla („**Vícepracemi**“ nebo „**Méněpracemi**“) se rozumí provedení Díla v kvalitativně (materiál, standardy provedení) nebo kvantitativně (objemovém) jiném rozsahu, než uvedeném v zadávací dokumentaci k provedení Díla.
2. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Specifikace díla a kalkulace ceny a zadávací dokumentace, která byla Objednatelům před podpisem této Smlouvy poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění Díla dle této Smlouvy, Zhotovitel je povinen stavební práce v odůvodněném minimálním rozsahu zastavit a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat Příkazníka, předepsanou formou viz Příloha č. 7; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce ocenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Současně je Zhotovitel povinen nutnost takových prací zdokumentovat, zejména zápisem ve Stavebním deníku v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a pořízením fotografií. Podle charakteru a ocenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě.
3. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou (viz Příloha č. 7) provedení prací, které nebyly součástí Specifikace díla a kalkulace ceny a zadávací dokumentace. Objednatel není oprávněn požadovat provedení takových Víceprací po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Podle charakteru a ocenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě.
4. Veškeré dodatečné práce nad rámec předmětu plnění (Vícepráce), které jsou nezbytné pro dokončení Díla, nebo které nařídil Objednatel Zhotoviteli, vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. V případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. Zákona o veřejných zakázkách, je Zhotovitel oprávněn provést Vícepráce na základě písemné dohody osob

oprávněných jednat ve věcech této Smlouvy dle Přílohy č. 7. Pro tento případ se Smluvní strany zavazují následně uzavřít dodatek k této Smlouvě bez zbytečného odkladu.

5. Zhotoviteli nevzniká nárok na uhrazení Víceprací, které provedl Zhotovitel v rozporu s ustanoveními této Smlouvy. Pro odstranění pochybností se stanoví, že hodnota/cena víceprací provedených v rozporu s ustanoveními článku VI. této Smlouvy, je rovna smluvní pokutě za porušení Smlouvy Zhotovitelem a v takovém případě se nejedná o bezdůvodné obohacení na straně Objednatele.
6. Do doby dohody o provedení Víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci Díla podle možností. Pokud není pokračování možné, Zhotovitel může přerušit práce a v návaznosti na to se může posunout Lhůta pro dokončení. Smluvní strany se však zavazují vyvinout maximální snahu k co nejrychlejší dohodě.
7. Ve vztahu k Vícepracím přesahujícím limit dle odstavce 4. tohoto článku se Zhotovitel zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o veřejných zakázkách, které bude Objednatelem zahájeno za účelem zadání takové Vícepráce. Zhotovitel se zavazuje přistoupit na podmínky, které budou v maximálním rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla dle této Smlouvy.
8. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny následovně:
 - (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými ve Specifikaci díla a kalkulaci ceny, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky ve Specifikaci díla a kalkulaci ceny,
 - (b) na položky Víceprací, které nejsou uvedeny ve Specifikaci díla a kalkulaci ceny, ale jsou obsaženy ve sborníku ÚRS PRAHA, a.s., se uplatní příslušná položka sborníku ÚRS PRAHA, a.s.,
 - (c) na položky Víceprací, pro které ve Specifikaci díla a kalkulaci ceny není uvedena žádná položka, nebo není uvedena ve sborníku ÚRS PRAHA, a.s., se uplatní jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem v maximální výši 5% z oprávněných nákladů.
9. Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem o veřejných zakázkách.
10. Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídit Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou a/nebo právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla se Smlouvou a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

11. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení Méněprací, postupuje se dle odstavce 12. tohoto článku. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Stavebního deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění Díla. Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.
12. Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy, nebudou provedeny (Méněpráce), učiní o tom po předchozím písemném souhlasu Technického a Autorského dozoru zápis do Stavebního deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě nebo pokynem Objednatele v rámci provádění Díla není povinen provést. V takovém případě bude cena díla alikvotně snížena. Pro případ, že Méněpráce budou zapsány do Stavebního deníku z pokynu Objednatele, zavazují se Smluvní strany uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek k této Smlouvě. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle Smlouvy třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Specifikaci díla a kalkulaci ceny ve výměře menší, než bylo uvedeno v Specifikaci díla a kalkulaci ceny.
13. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Specifikací díla a kalkulací ceny a dalšími podmínkami stanovenými touto Smlouvou, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru. Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti. Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě. Pokud Smlouva podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí:
 - a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
 - b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na případně zjištěné Vady a nedostatky formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění;

- c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
- d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatel);

Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé.

2. Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.
4. Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po Datu zahájení prací, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace (zejména realizační dokumentace) a Dokumentace skutečného provedení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN a ČSN EN ISO, TKP a TP včetně norem doporučujících. Veškeré materiály a dodávky nezbytné ke zhotovení Díla budou odpovídat platným českým technickým normám, dohodnutým podmínkám, zejména stavebním a technickým standardům použitých cenových soustav, a projektové dokumentaci. Objednatel si vyhrazuje neakceptovat materiály či dodávky nesplňující výše uvedené jakostní parametry.
6. Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.
7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je předmět Smlouvy dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou platné již v době podpisu této Smlouvy, tak ty, které vstoupí v platnost později.
9. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné Vady Díla v souladu se Smluvními dokumenty.

10. Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.
11. Dopravu zařízení a materiálů na Stavenišťe zajistí Zhotovitel na své náklady.
12. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.
13. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, a to vyjma případů, kdy je v této Smlouvě ujednáno, že povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy zajistí Objednatel. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel opatří veškeré věci, potřebné k bezvadnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy, s výjimkou těch, k jejichž poskytnutí se v této Smlouvě zavázal Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli vzorky materiálů, výrobků a látek, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel může požadovat i předložení dalších vzorků neuvedených v této Příloze a Zhotovitel je povinen takovému pokynu vyhovět. Zhotovitel je povinen předložit všechny vzorky opatřené štítkem, na němž budou uvedeny zejména následující údaje:
 - název projektu
 - materiál/výrobek/ látka
 - výrobce a dodavatel
 - odkaz na podrobnou specifikaci
 - datum předložení
 - místo pro schvalovací záznam (podpis a datum)
15. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv část Díla, pro niž byl povinen předložit vzorky, před schválením takového vzorku Objednatelem. Zhotovitel je povinen uchovávat záznamy o schválených vzorcích a o datech schválení a Objednateli na jeho výzvu předkládat aktualizované kopie těchto záznamů. Zhotovitel je povinen uchovávat Objednatelem schválené vzorky na Staveništi na vhodném uzamčeném místě tak, aby mohly být kdykoliv v průběhu provádění díla použity za účelem srovnání. Pozdní předložení vzorku, neposkytnutí dostatečného času na schválení (min. 3 pracovní dny) či nutnost opakovaného předložení vzorku z důvodu Objednatelem uplatněných materiálních či formálních nedostatků vzorku nemohou být důvodem pro změny termínů plnění Díla dle čl. III. této Smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné k provádění Díla, a že tato povolení jsou platná a postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit a řádně a včas dokončit. Dále Zhotovitel prohlašuje, že má ke všem věcem použitým ke zhotovování Díla výlučné a neomezené vlastnické právo.
17. Zhotovitel řádně a včas zhotoví a dokončí Dílo a odstraní jeho Vady a nedodělky v naprostém souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel splní a bude se přesně řídit pokyny

Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od Objednatele nebo osob písemně určených Objednatelem, a to v souladu s čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy.

18. Veškeré činnosti při realizaci Díla, které nejsou touto Smlouvou výslovně označeny jako povinnosti Objednatele, jsou povinnostmi Zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít místo plnění (Staveniště) dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy, nejpozději do 3 dnů ode dne Data zahájení prací.
20. Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětů, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele, nebo které případně dodal na Staveniště a protokolárně Zhotoviteli předal Objednatel, nese Zhotovitel.
21. V průběhu prací Zhotovitele musí být na staveništi trvale přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, který bude oprávněn jménem Zhotovitele přijímat rozhodnutí a činit k jejich naplnění úkony v rámci provádění Díla (Hlavní stavbyvedoucí).
22. Zhotovitel se zavazuje písemně uvědomit Objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech, pracích před zakrytím a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného Díla, a písemně přizvat k těmto zkouškám a ke kontrole zakrývaných konstrukcí zástupce Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Pokud Zhotovitel povinnost dle věty první tohoto odstavce nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, vytvořením otvorů nebo provedením všech opatření vyžadovaných Objednatelem a na jeho pokyn uvést zkontrolovanou částí Díla bez prodlení do původního stavu. Veškeré náklady související s tímto postupem nese Zhotovitel.
23. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na Staveništi.
24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost třetím osobám, jež jsou s Objednatelem v právním vztahu souvisejícím s Dílem, a podá jim potřebná vysvětlení všech otázek spojených s realizací Díla, záležitostí spojených se Staveništěm a otázkách jejich součinnosti.
25. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti nezbytné k provedení Díla a odstranění jeho vad a nedodělků budou prováděny bez nadměrného obtěžování veřejnosti nebo třetích osob. Zhotovitel odškodní Objednatele za veškeré nároky, soudní, správní či rozhodčí řízení, škody, náklady, poplatky a výdaje vzniklé Objednateli z těchto záležitostí nebo v souvislosti s nimi, pokud za ně Zhotovitel nese odpovědnost.
26. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi;
 - b) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a nevypouštět do kanalizace zvláště nebezpečné látky bez

- povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů), mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok;
- c) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby;
 - d) dodržovat pracovní právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plánu BOZP, a to i u prací prováděných případnými subdodavateli;
 - e) dodržovat při provádění Díla veškeré další obecně závazné právní předpisy.

27. Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby Objednateli tyto podklady:

- soupis všech nepříznivých dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout z činností prováděných Zhotovitelem na Staveništi;
- konkrétní přijatá opatření k odstranění těchto nepříznivých dopadů na životní prostředí a uvedení osob odpovědných za jejich realizaci;
- přehled nebezpečných látek, které použije na Staveništi, a kopie jejich bezpečnostních listů poskytovaných výrobcem;
- po dohodě s Objednatelům havarijní plány.

28. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně o těchto skutečnostech:

- a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- c) veškeré další skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy (zejména o prodeji podniku, fúzi, vstupu do likvidace, o soudních sporech, exekučních řízeních, rozhodčích řízeních).

29. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavřel příkazní smlouvu s Příkazníkem na výkon Technického dozoru stavebníka, jejímž předmětem je výkon Technického dozoru stavebníka při provádění Díla dle této Smlouvy a rovněž výkon dalších činností, z nichž některé jsou uvedeny v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Příkazníku maximální součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho činnosti. V případě, že by účinnost příkazní smlouvy byla ukončena, bere Zhotovitel na vědomí, že bude spolupracovat v oblasti technického dozoru stavebníka s osobami písemně určenými Objednatelům.

30. Zhotovitel a všichni jeho případní Poddodavatelé jsou povinni poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. Plán BOZP bude předán Zhotoviteli nejpozději ke dni předání Staveniště.

31. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla, včetně fotodokumentace. Zhotovitel je povinen předat Objednateli, resp. osobám písemně Objednatelům určeným před každým prvním jednáním o Díle v kalendářním měsíci kopii termínového plánu se zaznamenaným aktuálním stavem provádění Díla. Zhotovitel je povinen současně s termínovým plánem předložit Objednateli, resp. osobám jím písemně určeným písemnou zprávu, která bude obsahovat:
 - údaje o aktuálním nebo hrozícím zpoždění provádění Díla, včetně odůvodnění;
 - vliv aktuálního nebo hrozícího zpoždění na dílčí termíny provádění Díla a termín předání a převzetí Díla;
 - uvedení opatření, která jsou nezbytná k dodržení dílčích termínů a předání a převzetí Díla.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a v souladu s „**Postupy řízení stavby**“, jakožto Přílohou č. 7, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.
2. Smluvní strany si ujednaly, že pro případ rozporu mezi Smlouvou a Postupy řízení stavby bude postupováno dle příslušných ustanovení Smlouvy.
3. Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatel vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.
4. Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned. Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Poddodavateli. Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.

5. Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.
6. Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci. Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného provedení.
7. Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Milníků, Lhůty pro dokončení, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Milníků, Lhůty pro dokončení a/nebo zachování kvality provádění Díla.
8. V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových změn Díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové změny Díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.
9. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění Díla Technický dozor (na smluvní bázi či vlastními zaměstnanci) a v jeho rámci kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími a dalšími akty orgánů veřejné správy. V případě, že by Dílo bylo prováděno v rozporu s větou první nebo že by prováděním Díla byla ohrožena bezpečnost Díla, život či zdraví osob, je Objednatel nebo jím pověřená osoba oprávněna vydat Zhotoviteli pokyn k přerušení prací. Na nedostatky při provádění Díla upozorní osoba vykonávající Technický dozor zápisem ve Stavebním deníku.
10. Výkon Technického dozoru zajišťuje pro Objednatele Příkazník. Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit tuto osobu; tuto změnu je povinen písemně oznámit Zhotoviteli.
11. Objednatel je povinen odpovídat na dotazy Zhotovitele týkající se provádění Díla. Dotazy Zhotovitele se podávají na standardizovaném formuláři a předávají se Objednateli nebo osobě jím písemně určené. Objednatel písemně odpoví Zhotoviteli na dotaz v průběhu
3 (tři) pracovních dnů, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
12. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
13. Dílo vytvořené Zhotovitelem při realizaci předmětu této Smlouvy může být v určitých případech považováno za Dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
ve znění pozdějších předpisů. Pro tento případ se Smluvní strany v souladu s § 12 tohoto zákona výslovně dohodly, že po převzetí Díla a zaplacení ceny Díla (za zaplacení ceny

Díla či jeho části se považuje i započtení pohledávky), resp. 90% ceny Díla včetně DPH při zohlednění zádržného dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy, bude mít Objednatel trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat Dílo. Výlučností poskytnuté licence se pro účely této Smlouvy rozumí, že Zhotovitel není bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele oprávněn Dílo užívat, zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, převést licenci nebo jinak umožnit užívání licence nebo Díla jakékoliv třetí osobě, a to jak bezplatně, tak úplatně. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a doplacením ceny za zhotovení Díla specifikované výše v této Smlouvě zcela splacené právo dílo užívat a Objednatel toto právo přijímá. Objednatel a Zhotovitel výslovně potvrzují, že poplatek za užívání Díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané celkové ceně za dílo, a to i při případném převodu Díla na třetí osobu.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání Staveniště do dne, kdy budou odstraněny poslední Vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení, Stavební deník podle závazných právních předpisů České republiky. Záznamy do Stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, Technický dozor, Architekt, Autorský dozor, osoby k tomu pověřené Objednatelem a zástupci dotčených úřadů. Stavební deník se vede v českém jazyce.
2. Do Stavebního deníku, který bude veden v jednom originále a ve dvou průpisech, se zapisují všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, včetně prací Poddodavatelů, a o případných překážkách, které brání plynulému postupu prací dle Realizačního harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a musí být oběma Smluvním stranám kdykoliv přístupný, a to po celou dobu zhotovování Díla. Originál Stavebního deníku obsahující průběh každého dne stavby bude předán Objednateli při předávacím řízení dle čl. XII. odst. 4. této Smlouvy. Zbývající část Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli po odstranění případných vad a nedodělků.
3. Objednatel, příp. osoba jim písemně určená, je oprávněn sledovat obsah zápisů ve Stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba – Hlavní stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení Stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve Stavebním deníku.
5. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. První průpis denních záznamů ve Stavebním deníku náleží Technickému dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tyto denní záznamy předat. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů ve Stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu Stavebního deníku.
6. Denní záznamy se do Stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba

zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění Vad a nedodělků zjištěných při přejímání řízení stavby Objednateli originál Stavebního deníku vedený od data předání a převzetí díla ve smyslu odstavce 2 tohoto článku k archivaci dle stavebního zákona.
8. Stavební deník není, vyjma dohody o Méněpracích dle čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, prostředkem závazné komunikace pro předávání informací mezi Objednatel a Zhotovitelem; tato komunikace bude, vyjma uvedených případů, probíhat postupem dle čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy; tím není dotčena povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, jak je uvedeno v čl. VI. odst. 4. a 12. této Smlouvy. Závazné závěry této komunikace budou bezodkladně zaznamenány do Stavebního deníku.
9. Zápisy ve Stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé Smluvní straně, vyjma případů dohody o Vícepracích a/nebo Méněpracích dle čl. VI. odst. 4. a 12. této Smlouvy.

X. STAVENIŠTĚ; DALŠÍ PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatel a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.
2. Provozní a sociální zařízení Staveniště kompletně zajišťuje a související náklady nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.
4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi, umísťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatel, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem

osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.

6. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.
7. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění Díla v místě Staveniště a jeho okolí.
9. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.
10. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.
11. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozičkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.
12. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvázet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechny odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídít a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.
13. Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.
15. Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.
16. Zhotovitel bude po dobu provádění Díla řádně chránit a udržovat v provozu všechna existující vedení, potrubí, kabely a chráničky na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel neprodleně na své náklady opraví a/nebo uhradí veškeré škody, způsobené Zhotovitelem či jeho Poddodavateli, včetně případných dalších poplatků, a neprodleně písemně oznámí poškození zástupci Objednatele.
17. Zhotovitel bude při budování inženýrských sítí postupovat podle standardních podmínek správců těchto sítí.
18. Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.
19. Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznesl v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:
 - a) výstražné značení;
 - b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
 - c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
 - d) bezpečnostní osvětlení;

- e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy;
- f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

21. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.
22. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Staveniště, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.
23. Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.
24. Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.
25. Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.
26. Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.
27. Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.
28. Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené

limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

29. Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatelem.
30. Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran Pasportizaci veřejných komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Dile i ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Dila ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Dila.
31. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.
32. Zhotovitel nikdy po dobu provádění Dila nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitosti ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.
33. Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Dila, a to i za Objednatele.
34. Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.
35. Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.
36. Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Dila a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
37. Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených skládkách.
38. Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené prováděním Dila od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřizovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům

příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou

39. Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.
40. Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.
41. Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie. Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.
42. Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení. Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období, a to za situace, že dojde k prodloužení Lhůty k dokončení za podmínek stanovených touto Smlouvou.
43. Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy předat Objednateli Plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:
 - a) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
 - b) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
 - c) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
 - d) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
 - e) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
 - f) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
 - g) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
 - h) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
 - i) odpovědnou osobu za provedení kontroly;
 - j) vyhodnocení zkoušky.
44. Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel připomínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.
45. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na

podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatel. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.

46. Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení Přílohou Smlouvy a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy.
47. Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.
48. Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.
49. Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinností uvedené v tomto odstavci. Každý pracovní úraz a provozní nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.
50. Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatel nebo bezpečnostního koordinátora Objednatel a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitel, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli.
51. Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitel. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitel při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.
52. V případě porušení povinností uvedených v odstavci 49., 50. a 51. tohoto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitel a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. XV. této Smlouvy a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. Přerušeni prací z důvodu porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatel odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
53. Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi,

včetně materiálu, zařízení a věci Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.

54. Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.
55. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věci potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věci Poddodavatelů.
56. Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.
57. Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.
58. Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.
59. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.
60. Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatel. Před zahájením prací Zhotovitel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 5 ke Smlouvě, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídit též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.
61. Smluvní strany se zavazují, za situace, že kterékoliv ustanovení tohoto článku stane neaktuálním nebo nicotným, nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které bude schváleno Technickým a Autorským dozorem.

XI. KONTROLA KVALITY DÍLA

1. Objednatel má kdykoliv v průběhu prací právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace, technické dokumentace, harmonogramu a udržování úklidu prostřednictvím svých zástupců. Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní

stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu s Harmonogramem prací. Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatel a účastní se ho Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatel. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatel. Zápis z kontrolního dne pořizuje Příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatel je zápis pro Zhotovitele závazný.

2. Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon Autorského dozoru na staveništi. Osoby vykonávající Autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatel ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy Objednateli. Veškerou komunikaci mezi Autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Poddodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající Autorský dozor. V případě, že osoby vykonávající Autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplňujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu této Smlouvy přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu této Smlouvy, jaké je touto Smlouvou přiznáno projektantům.
3. Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru. Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;
 - b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
 - c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
 - d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.
4. Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:
 - a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;

- b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
- c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;
- d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Milníků a Lhůta pro dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.

5. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:
 - a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod;
 - b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty;
 - c) bez udání důvodu.
6. V důsledku přerušení provádění Díla dle odstavce 5. písm. b) tohoto článku nebudou posunuty Milníky ani Lhůta pro dokončení. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy Zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem či Architektem. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu. Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav.
8. Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použité při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Neurčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

- a) komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
- b) předání dokumentů umožňujících Objednateli získat kolaudační souhlasy vztahující se k Dílu;
- c) podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
- d) odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení;
- e) vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu;
- f) odstraňování případných Vad v Záruční době.

2. Předpřejímky

2.1. Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená, za dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel. Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, již se zúčastní zástupci obou Smluvních stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.

2.2. Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení této Smlouvy o odstraňování Vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují Vady nebo nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.

2.3. Nejistí-li se při předpřejímce Vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.

2.4. Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s předpřejímkou.

2.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatelem.

- 2.6. Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorově či typově ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřejímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem kdykoli v průběhu provádění Díla, bez ohledu na stav dokončení, vady a nedodělky Díla, a Zhotovitel se zavazuje předpřejímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatelem uskutečnit v termínu stanoveném Objednatelem, který nesmí být kratší než 7 dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku XV. odst.1 této Smlouvy a Objednatel je předpřejímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřejímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatele závazný i pro Zhotovitele.

3. Kolaudace Díla

3.1. Kolaudaci Díla zajistí Objednatel prostřednictvím Příkazníka, přičemž Zhotovitel je povinen nejpozději do data přejímky Díla (podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla) předat Objednateli veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující Objednateli získat kolaudační souhlasy anebo jiná Veřejnoprávní povolení vztahující se k Dílu, zejména pak:

- a) kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
- b) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;
- c) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
- d) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;
- e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
- f) kopii Stavebních deníků;
- g) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
- h) další dokumenty určené Objednatelem;
- i) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla, které dle této Smlouvy má povinnost obstarat Zhotovitel;
- j) je povinen učinit vše pro hladký průběh kolaudačního řízení.

3.2. Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží Objednateli ve třech vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

- 3.3. Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit nejpozději do tří (3) dnů od žádosti Objednatele učiněné v souladu s touto Smlouvou.
- 3.4. V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.
- 3.5. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, které jdou z důvodu porušení této Smlouvy k tíži Zhotovitele, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost za účelem odstranění těchto vad v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.

4. Předání díla a Dokončení díla

- 4.1. Zhotovitel splní závazek provést Dílo dle této Smlouvy řádným a včasným splněním všech jeho součástí, jak jsou popsány v čl. II. této Smlouvy a jeho předáním Objednateli v bezvadné kvalitě na Staveništi.
- 4.2. Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícím provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději do 1 měsíce před Lhůtou pro dokončení, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak.
- 4.3. Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla, svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.
- 4.4. Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla, pokud tak již neučinil dříve:
 - a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
 - b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla (vyjma případů, kdy je v této Smlouvě ujednáno, že povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy zajistí Objednatel), zejména doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla,
 - c) předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla,
 - d) předat Objednateli originál Stavebního deníku,

- e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
- f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro řádné provozování Díla,
- g) předložit aktualizované pasporyt susedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení susedních objektů.

4.5. Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:

- a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
- b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby,
- c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,
- d) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány,
- e) dokumentace zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM.

4.6. Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

4.7. Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá Osvědčení o dokončení Díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:

- a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
- b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem,
- c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
- d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy a všech Smluvních dokumentů a které má splnit před převzetím Díla Objednatelem,
- e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetími osobami prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením poškozených osob,
- f) prohlášením Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s Vadami a nedodělkami nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo

převezme s Vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu soupis Vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných Vad a nedodělků na Díle,

g) soupis příloh.

4.8. Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:

- a) Dílo není zcela dokončeno nebo má Vady nebo nedodělky;
- b) případné podmínky Veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;
- c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatel; nebo
- d) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo
- e) nebyly vydány všechny konečné Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají), a to vyjma případů, kdy je v této Smlouvě ujednáno, že povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy zajistí Objednatel.

4.9. Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky dle odstavce 4.8. písm. a) tohoto článku a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.

4.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. XIV. odst. 5. Smlouvy, nejpozději však do Lhůty pro dokončení.

4.11. Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích částí Díla.

4.12. Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jim navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s vyšší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.

4.13. Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít

Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.

- 4.14. Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydáním bylo Dokončeno Dílo ve smyslu Smlouvy. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo další v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku XIV. této Smlouvy.
- 4.15. Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o údržbě Díla.
- 4.16. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také veškeré příslušenství Díla.
- 4.17. Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí. Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v termínech stanovených Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě. Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a Objednatelem, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.
- 4.18. Zhotovitel odpovídá za Vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje Vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

XIII. PROJEKTOVÉ PRÁCE

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou, právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

2. Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných právních předpisů;

c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelem nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy a příslušných právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se Smlouvou a právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem této dokumentace se Smlouvou či právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf</i>)

3. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do dokumentace skutečného provedení Díla.

XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST; ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie a práce) v délce 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastností smluvené ve Smlouvě, případně obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelům Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.
3. Zhotovitel je povinen odstranit všechny Vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby. Zhotovitel se zavazuje odstranit Vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování Vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy Vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů nemovitosti, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní dobu.
5. Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt Vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 dnů veškeré Vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a do 7 dnů všechny ostatní Vady. V případě, že Zhotovitel neodstraní Vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění Vad na náklady Zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen se při odstraňování Vad řídit pokyny Objednatele.
7. Zhotovitel uhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výdaje, škody a další újmy vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností předat Dílo bez Vad ve stanovené kvalitě, jakož i při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních dokumentech.

8. Právo z odpovědnosti za Vady je uplatněno včas, pokud je Objednatel uplatní písemně nejpozději poslední den Záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné Objednatelům ve formě doporučeného dopisu odeslaného Zhotoviteli poslední den Záruční doby.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání Vady, která brání užívání Díla. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za Vady až do doby odstranění Vady se nepočítá do Záruční doby dané částí Díla; po tuto dobu tedy Záruční doba neběží. V případě odstranění Vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová Záruční doba v původní délce, a to ode dne jeho převzetí Objednatelům.
10. O odstranění Vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany, návrh protokolu připraví Zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Vady i v případě, že neuzná příslušné uplatnění práva z odpovědnosti za Vady, a do doby rozhodnutí soudu pokračovat v odstraňování Vady a nést náklady s tím spojené.
12. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Případné odstoupení některé ze Smluvních stran od této Smlouvy se nedotýká práv a povinností z poskytnuté záruky.
13. Pokud nedojde k odstranění Vady Díla Zhotovitelem ve stanovené době, má Objednatel právo na čerpání z bankovní záruky pro účely odstranění zjištěné Vady. Ostatní nároky Objednatel z Vad Díla tím nejsou dotčeny.

XV. SMLUVNÍ POKUTY; NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednatelům uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku III. odst. 1. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny díla včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
 - b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku III. odst. 2. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
 - c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
 - d) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný Milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému Milníku dokončeny (článek III. odst. 7 této Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;
 - e) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek uvedených v článku VI. Smlouvy je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny díla včetně DPH za každé porušení;

- f) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku v souladu se Smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla včetně DPH za každý den trvání porušení;
- g) dle Pokutového řádu, který je Přílohou č. 6 této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v níže uvedených výších za porušení níže uvedených povinností, specifikovaných ustanoveními této Smlouvy:

- a) čl. II. odst. 4. věta první smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ, kdy se ukáže, že Dílo nebylo provedeno způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou, v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky;
- b) čl. III. odst. 10. smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ, kdy Zhotovitel řádně nepřipravil a nedoručil Objednateli Realizační harmonogram;
- c) čl. III. odst. 13. smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti;
- d) čl. VII. odst. 13. věta první smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti;
- e) čl. VII. odst. 14. věta čtvrtá smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti;
- f) čl. VII. odst. 19. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti protokolárně převzít Staveniště;
- g) čl. VII. odst. 22. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení takovéto povinnosti;
- h) čl. VIII. odst. 6 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti uchovávat a vést evidenci instrukcí od Objednatele;
- i) čl. VIII. odst. 7. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení se splněním informační povinnosti;
- j) čl. IX. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení jakékoliv povinnosti v tomto článku uvedené;
- k) čl. X. odst. 4. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti; čl. X. odst. 5. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti;
- l) čl. X. odst. 8. a 12. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinností udržovat pořádek a čistotu;
- m) čl. X. odst. 11. věta první a druhá smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti; čl. X. odst. 20. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti;
- n) čl. X. odst. 43. smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
- o) čl. X. odst. 54. smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti; čl. X. odst. 58. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti;
- p) čl. X. odst. 60. věta druhá smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;

- q) čl. XX. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
3. Smluvní pokuty budou zaplacený Objednateli vždy do pěti dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započíst proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
 4. Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě nemá dopad na ani jinak neomezuje právo Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinností, na niž se uplatnila smluvní pokuta, v plné výši.
 5. Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Data zahájení prací do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.
 6. Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoliv důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům.
 7. Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy a/nebo v souvislosti s nimi. Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.
 8. Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům (včetně Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vznikly Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů uvedených zákonem nebo v této Smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
 - a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Milník; nebo
 - b) Zhotovitel přeruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro jakýkoliv Milník a přes písemné upozornění nezjedná nápravu; nebo
 - c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo
 - d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo

- e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelům nevypovídá vůči Objednateli vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo
 - f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o jeho úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci.
3. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu případné smluvní pokuty a na náhradu škody. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky ex nunc, tedy od okamžiku zániku účinnosti Smlouvy, který nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně dle čl. XIX. této Smlouvy.
4. Po odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele:
- a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy), které mu byly předány Objednatelům;
 - b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy;
 - c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;
 - d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
 - e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a
 - f) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Specifikace díla a kalkulace ceny.
5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Smluvních stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přežít odstoupení včetně veškerých práv Objednatele z Vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla.
6. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstraňování vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelům (která však nebude nikdy delší než

patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapravitelný), oprávněn:

- a) udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
- b) pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli;
- c) převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;
- d) požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistil provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo
- e) zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele,

Práva Objednatele dle tohoto odstavce jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

7. V případě odstoupení některé ze Smluvních stran od této Smlouvy sepiší Smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. V protokolu Smluvní strany rovněž uvedou cenu dosud provedené části Díla. V případě, že se Smluvní strany na této ceně části Díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem, přičemž Smluvní strany se zavazují závěry soudního znalce přijmout. K určení znalce je oprávněn Objednatel.

XVII. VLASTNICKÉ PRÁVO; PŘECHOD NEBEZPEČÍ NA VĚCI

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.
2. Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování, pokud s tím Objednatel bude souhlasit. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.
3. Ve vlastnictví Objednatele zůstávají veškeré věci, podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli a nestaly se součástí Díla. Zhotovitel je povinen tyto věci vrátit Objednateli na jeho výzvu, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla.
4. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.
5. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, a to až do jeho převzetí Objednatelem dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že Objednatel převezme Dílo s Vadami a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody na něm až do úplného odstranění

Vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese do řádného předání Díla nebezpečí škody vyvolané použitím strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla, jako např. stavební konstrukce nutné k provedení Díla, zařízení Staveniště.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

1. Pro případ odpovědnosti za škodu na Díle dle čl. XVII. odst. 5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu splňující parametry níže uvedené v tomto odstavci, jejímž předmětem je pojištění Díla na škodě na majetku, a to po celou dobu zhotovování Díla až do jeho převzetí Objednatelem dle čl. XII. této Smlouvy. Výše limitu pojistného plnění, a to i při započtení případné spoluúčasti a sublimitů, bude odpovídat Nabídkové ceně Díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy + 10 % na jednu pojistnou událost ročně s tím, že pojistné plnění bude vinkulováno na Objednatele. Náklady na toto pojištění jsou zahrnuty v Ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy. Pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o případných změnách týkajících se pojištění, a to nejdéle do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
2. Pojistné krytí se musí vztahovat na všechny obvykle pojistitelná rizika, a to zejména na tyto pojistné události: požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu; záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, kapalina vytékající z vodovodních zařízení.
3. Pojistné krytí musí rovněž zahrnovat pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod na stavbě krylo i nepřímé škody vzniklé konstrukční či materiálovou Vadou nebo chybně provedenou prací.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu činností spojených s prováděním Díla je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Výše limitu pojistného plnění, a to i po zohlednění spoluúčasti a případných sublimitů, musí být minimálně ve výši Nabídkové ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy na jednu pojistnou událost ročně. Náklady na toto pojištění jsou zahrnuty v Ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy. Pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o případných změnách týkajících se pojištění, a to nejdéle do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

XIX. DORUČOVÁNÍ

1. Kdekoliv Smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují

na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Písemnosti je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

2. Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zdržovány nebo zpoždovány.
3. Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.
4. Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy se považují za doručena (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
5. Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („**Oznámení**“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu a/nebo Technickému dozoru.
6. Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva povinnost takový údaj poskytnout neuvádí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.
7. Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Milníky, Lhůtu pro dokončení a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy, oznámení o porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.
8. Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou schránkou druhé Straně na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.
9. Smluvní strany se dohodly, že je přípustné doručování i emailem s tím, že v případě (i) oznámení o zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Milníky, Lhůtu pro

dokončení, a/nebo kvalitu Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také doporučenou poštou.

10. Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou.
11. Pokud v době účinnosti této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze Smluvních stran, je dotčená Smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

XX. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho povinností dle této Smlouvy a nese za ně záruku v plném rozsahu. Seznam Poddodavatelů je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jinou osobu, než která je uvedena v seznamu v této Příloze, je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ve vztahu ke svým Poddodavatelům platební kázeň a řádně plnit veškeré další povinnosti plynoucí z jejich vzájemného smluvního vztahu. Za provádění Díla prostřednictvím Poddodavatelů odpovídá Zhotovitel stejně jako by Dílo prováděl sám.

XXI. ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

1. Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započítat svojí splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmikoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

XXII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí Staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od

banky s platnou bankovní licenci udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za provedení Díla**“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol předání o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu se Smlouvou. V případě, že budou existovat objektivní pochybnosti o bonitě banky, která Zhotovitelem předloženou Bankovní záruku za provedení Díla vystavila, bude Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení jiné Bankovní záruky za provedení Díla vystavené bankou, o jejíž bonitě takové pochybnosti existovat nebudou.

2. Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy v průběhu Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o předání převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu se Smlouvou na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou bankovní licenci udělenou ČNB za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za Vady**“). V případě, že budou existovat objektivní pochybnosti o bonitě banky, která Zhotovitelem předloženou Bankovní záruku za Vady vystavila, bude Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení jiné Bankovní záruky za Vady vystavené bankou, o jejíž bonitě takové pochybnosti existovat nebudou.

XXIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Jakékoliv změny Smlouvy musí být písemné, formou číslovaných dodatků, a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami, tím však není dotčen postup dle čl. VI. odst. 4. a 12. této Smlouvy.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
4. Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu nebo Technického dozoru, dle konkrétního případu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

5. Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.
6. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30-ti pracovních dnů po jeho prvním oznámení sporné skutečnosti druhé Smluvní straně, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) ve věcech smluvních: | Ing. Karel Prajer, ředitel odboru
investičního Magistrátu hl. m. Prahy |
| b) ve věcech technických: | Ing. Renata Sezemská, specialistka
přípravy a realizace investic; Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení
technické vybavenosti I.; |
| c) za Příkazníka: | Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01;
Ing. Ondřej Pytl, zástupce ředitele divize 01 |

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a) ve věcech smluvních: | Daniel Grosman; |
| b) ve věcech technických: | Radovan Klíma |

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace Díla a kalkulace ceny
 - b) Příloha č. 2 - Harmonogram prací a časový plán

- c) Příloha č. 3 - Přehled vzorků materiálů, výrobků a látek
- d) Příloha č. 4 – Pojistný certifikát
- e) Příloha č. 5 - Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby,
- f) Příloha č. 6 - Pokutový řád
- g) Příloha č. 7 - Postupy řízení stavby
- h) Příloha č. 8 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců provozovatelů
- i) Příloha č. 9 - Doklady o technické způsobilosti
- j) Příloha č. 10 - Situace stavby

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato Smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

13. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3147 ze dne 18. 12. 2018.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Ing. Karel Prajer
Digitálně podepsal
Ing. Karel Prajer
Datum: 2019.04.09
13:56:31 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

ZHOTOVITEL

Nowastav akciová společnost

Daniel Grosman
Digitálně podepsal
Daniel Grosman
Datum: 2019.04.01
12:01:55 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: Daniel Grosman

Funkce: předseda představenstva

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-18-132

Stavba: Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 00565679
NOWASTAV akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 423 359,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 423 359,55	3 658 905,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 082 265,06
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-18-132

Stavba: Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 423 359,55	21 082 265,06
01	SO 01 Oprava opevnění koryta pod mostem	4 651,00	5 627,71
02	SO 02 Zpevnění LB kamennou rovnaninou	1 004 263,65	1 215 159,02
03	SO 03 Podél cesty vyčistit LB od navezeného odpadu	345 079,00	417 545,59
04	SO 04 Opevnění LB, oprava stupňů ve dně	456 666,66	552 566,66
05	SO 05 Zpevnění PB kamennou rovnaninou	195 525,82	236 586,24
06	SO 06 Zpevnění LB kamennou rovnaninou	962 687,28	1 164 851,61
07	SO 07 Zpevnění LB opěrnou kamennou zdí	173 593,76	210 048,45
08	SO 08 Zpevnění obou břehů	412 330,15	498 919,48
09	SO 09 Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovnaninou	450 295,42	544 857,46
10	SO 10 Zpevnění PB kamenným pohozem, LB drátkokamennou konstrukcí	246 544,72	298 319,11
11	SO 11 Zpevnění LB a PB kamenným pohozem	300 803,90	363 972,72
12	SO 12 Směrová úprava trasy toku	458 038,69	554 226,81
13	SO 13 Zpevnění LB stěnou z drátokamenných košů	238 666,02	288 785,88
14	SO 14 Zpevnění LB kamennou rovnaninou	158 196,19	191 417,39
15	SO 15 Opevnění LB kamenným pohozem	132 494,10	160 317,86
16	SO 16 Opevnění paty PB	166 554,00	201 530,34
17	SO 17 Opevnění LB opěrnou kamennou zdí	530 695,51	642 141,57
18	SO 18 Opevnění LB kamennou rovnaninou	534 572,15	646 832,30
19	SO 19 Opevnění paty PB	285 552,00	345 517,92
20	SO 20 Opevnění LB konstrukcí z drátokamenných košů	935 263,73	1 131 669,11
21	SO 21 Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu	150 638,54	182 272,63
22	SO 22 Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky	304 540,85	368 494,43
23	SO 23 Náhrada stávajícího betonového opevnění	50 380,86	60 960,84
24	SO 24 Oprava kamenného skluzu	35 925,00	43 469,25
25	SO 25 Lokální oprava břehů	46 286,25	56 006,36
26	SO 26 Lokální oprava břehů	741 299,05	896 971,85
27	SO 27 Doplnění opevnění ve vývaru	6 991,72	8 459,98
28	SO 28 Oprava lávky se zábradlím	812 753,99	983 432,33
29	SO 29 Nový mostek	236 869,88	286 612,55
30	SO 30 Oprava piliřů lávky	32 442,24	39 255,11
31	SO 31 Odstranění lávky	50 000,00	60 500,00
32	SO 32 Revitalizační nádrž	1 600 903,52	1 937 093,26
32.101	SO 32.101 Odběrný a vzdouvací objekt	122 566,70	148 305,71
32.102	SO 32.102 Přiváděcí potrubí	139 647,61	168 973,61
32.103	SO 32.103 Nádrž	850 518,87	1 029 127,83
32.104	SO 32.104 Výpustné zařízení	51 291,57	62 062,80
32.105	SO 32.105 Odpadní potrubí	380 487,95	460 390,42
32.106	SO 32.106 Výústní objekt	50 510,82	61 118,09
32.201	SO 32.201 Násyp	5 880,00	7 114,80
33	SO 33 Areál dětského hřiště	3 639 853,90	4 404 223,22
33.101	SO 33.101 Chodník	270 200,52	326 942,63
33.102	SO 33.102 Vyhlička A	95 248,14	115 250,25
33.103	SO 33.103 Vyhlička B	46 873,88	56 717,39
33.104	SO 33.104 Sportovní hřiště	431 558,56	522 185,86

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
33.105	SO 33.105 Dětské hřiště	606 613,79	734 002,69
33.201	SO 33.201 Opěrná zeď	633 058,07	766 000,26
33.202	SO 33.202 Lávka	787 922,40	953 386,10
33.401	SO 33.401 Veřejné osvětlení	499 462,50	604 349,63
33.701	SO 33.701 Zděné oplocení	161 856,64	195 846,53
33.801	SO 33.801 Úprava terénu a vegetační úpravy	107 059,40	129 541,87
101	VON	1 722 000,00	2 083 620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

01 - SO 01 Oprava opevnění koryta pod mostem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 651,00

DPH základní
snížená

Základ daně

4 651,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

976,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 627,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kovanina

Objekt: **01 - SO 01 Oprava opevnění koryta pod mostem**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 651,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 651,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 510,00

998 - Přesun hmot

1 141,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **01 - SO 01 Oprava opevnění koryta pod mostem**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 651,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 651,00
D	4		Vodorovné konstrukce				3 510,00
1	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"	m3	1,875	1 580,00	2 962,50
	w		0,5*0,5*0,5*15		1,875		
	w		Součet		1,875		
2	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	3,750	146,00	547,50
	w		0,5*0,5*15		3,750		
	w		Součet		3,750		
D	998		Přesun hmot				1 141,00
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,564	250,00	1 141,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

02 - SO 02 Zpevnění LB kamennou rovinou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 004 263,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 004 263,65	21,00%	210 895,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 215 159,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **02 - SO 02 Zpevnění LB kamennou rovinaninou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 004 263,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 004 263,65

1 - Zemní práce

219 094,71

4 - Vodorovné konstrukce

596 704,19

998 - Přesun hmot

188 464,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **02 - SO 02 Zpevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 004 263,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 004 263,65

D 1 Zemní práce 219 094,71

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	66,280	30,60	2 028,17
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 66,28

66,280

W Součet

66,280

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	343,180	150,00	51 477,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 343,18

343,180

W Součet

343,180

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	66,280	64,80	4 294,94
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "ornice na mezideponii" 66,28

66,280

W Součet

66,280

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	343,180	230,00	78 931,40
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 343,18

343,180

W Součet

343,180

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	549,088	150,00	82 363,20
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

W 343,18*1,6

549,088

W Součet

549,088

D 4 Vodorovné konstrukce 596 704,19

6	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	221,970	2 190,00	486 114,30
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	------------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 221,97

221,970

W Součet

221,970

7	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	143,810	769,00	110 589,89
---	---	-----------	--------------------------------------------	----	---------	--------	------------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 143,81

143,810

W Součet

143,810

D 998 Přesun hmot 188 464,75

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	753,859	250,00	188 464,75
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

03 - SO 03 Podél cesty vyčistit LB od navezeného odpadu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 079,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 079,00	21,00%	72 466,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

417 545,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **03 - SO 03 Podél cesty vyčistit LB od navezeného odpadu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

345 079,00

HSV - Práce a dodávky HSV

345 079,00

1 - Zemní práce

86 521,60

997 - Přesun sutě

258 557,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **03 - SO 03 Podél cesty vyčistit LB od navezeného odpadu**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

345 079,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					345 079,00
D	1	Zemní práce					86 521,60
1	K	129303R01	Čištění otevřených koryt vodotečí od suti, biologického odpadu atd "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"	m3	100,000	679,00	67 900,00
	w		100		100,000		
	w		Součet		100,000		
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,144	150,00	18 621,60
	w		77,59*1,6		124,144		
	w		Součet		124,144		
D	997	Přesun suti					258 557,40
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	180,000	213,00	38 340,00
	w		100*1,8		180,000		
	w		Součet		180,000		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 620,000	9,27	15 017,40
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	180,000	1 140,00	205 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

04 - SO 04 Opevnění LB, oprava stupňů ve dně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

456 666,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	456 666,66	21,00%	95 900,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

552 566,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **04 - SO 04 Opevnění LB, oprava stupňů ve dně**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

456 666,66

HSV - Práce a dodávky HSV

456 666,66

1 - Zemní práce

93 196,50

4 - Vodorovné konstrukce

276 302,91

998 - Přesun hmot

87 167,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **04 - SO 04 Opevnění LB, oprava stupňů ve dně**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							456 666,66
D	HSV	Práce a dodávky HSV					456 666,66
D	1	Zemní práce					93 196,50
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	31,370	30,60	959,92
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		31,37		31,370		
	w		Součet		31,370		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	145,490	150,00	21 823,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		145,49		145,490		
	w		Součet		145,490		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,370	64,80	2 032,78
	w		"ornice na mezideponii" 31,37		31,370		
	w		Součet		31,370		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,490	230,00	33 462,70
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 145,49		145,490		
	w		Součet		145,490		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	232,784	150,00	34 917,60
	w		145,49*1,6		232,784		
	w		Součet		232,784		
D	4	Vodorovné konstrukce					276 302,91
6	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	2,400	2 040,00	4 896,00
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		2,4		2,400		
	w		Součet		2,400		
7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	99,930	2 190,00	218 846,70
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		99,93		99,930		
	w		Součet		99,930		
8	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	2,350	1 230,00	2 890,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"opevnění dna" 2,35		2,350		
	w		Součet		2,350		
9	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	64,590	769,00	49 669,71
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		64,59		64,590		
	w		Součet		64,590		
D	998	Přesun hmot					87 167,25
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	348,669	250,00	87 167,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

05 - SO 05 Zpevnění PB kamennou rovinou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 525,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 525,82	21,00%	41 060,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 586,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **05 - SO 05 Zpevnění PB kamennou rovinaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 525,82

HSV - Práce a dodávky HSV 195 525,82

1 - Zemní práce 34 743,57

4 - Vodorovné konstrukce 122 459,25

998 - Přesun hmot 38 323,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **05 - SO 05 Zpevnění PB kamennou rovnaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 195 525,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV				195 525,82
D		1	Zemní práce				34 743,57
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,180	30,60	403,31
	W		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	W		13,18		13,180		
	W		Součet		13,180		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	54,010	150,00	8 101,50
	W		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	W		54,01		54,010		
	W		Součet		54,010		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,180	64,80	854,06
	W		*ornice na mezideponii 13,18		13,180		
	W		Součet		13,180		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,010	230,00	12 422,30
	W		*přebytečný výkopek na skládce 54,01		54,010		
	W		Součet		54,010		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,416	150,00	12 962,40
	W		54,01*1,6		86,416		
	W		Součet		86,416		
D		4	Vodorovné konstrukce				122 459,25
6	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	44,320	2 190,00	97 060,80
	W		*viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	W		44,32		44,320		
	W		Součet		44,320		
7	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	4,380	1 190,00	5 212,20
	W		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	W		*volně ložené kameny ve dně				
	W		4,38		4,380		
	W		Součet		4,380		
8	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	26,250	769,00	20 186,25
	W		*viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1*				
	W		26,25		26,250		
	W		Součet		26,250		
D		998	Přesun hmot				38 323,00
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	153,292	250,00	38 323,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

06 - SO 06 Zpevnění LB kamennou rovnaninou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

962 687,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	962 687,28	21,00%	202 164,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 164 851,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **06 - SO 06 Zpevnění LB kamennou rovinaninou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

962 687,28

HSV - Práce a dodávky HSV

962 687,28

1 - Zemní práce

167 062,86

4 - Vodorovné konstrukce

609 365,92

998 - Přesun hmot

186 258,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **06 - SO 06 Zpevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

962 687,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV				962 687,28
D		1	Zemní práce				167 062,86
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	64,510	30,60	1 974,01
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		64,51		64,510		
	w		Součet		64,510		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	259,530	150,00	38 929,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		259,53		259,530		
	w		Součet		259,530		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,510	64,80	4 180,25
	w		"ornice na mezideponii" 64,51		64,510		
	w		Součet		64,510		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	259,530	230,00	59 691,90
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 259,53		259,530		
	w		Součet		259,530		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	415,248	150,00	62 287,20
	w		259,53*1,6		415,248		
	w		Součet		415,248		
D		4	Vodorovné konstrukce				609 365,92
6	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	4,540	2 040,00	9 261,60
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		4,54		4,540		
	w		Součet		4,540		
7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	219,330	2 190,00	480 332,70
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		219,33		219,330		
	w		Součet		219,330		
8	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	25,700	1 190,00	30 583,00
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"volně ložené kameny ve dně"				
	w		25,7		25,700		
	w		Součet		25,700		
9	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	115,980	769,00	89 188,62
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		115,98		115,980		
	w		Součet		115,980		
D		998	Přesun hmot				186 258,50
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	745,034	250,00	186 258,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

07 - SO 07 Zpevnění LB opěrnou kamennou zdí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 593,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 593,76	21,00%	36 454,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 048,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **07 - SO 07 Zpevnění LB opěrnou kamennou zdí**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 593,76

HSV - Práce a dodávky HSV

173 593,76

1 - Zemní práce

31 857,70

4 - Vodorovné konstrukce

113 160,81

998 - Přesun hmot

28 575,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **07 - SO 07 Zpevnění LB opěrnou kamennou zdi**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 173 593,76

D HSV Práce a dodávky HSV 173 593,76

D 1 Zemní práce 31 857,70

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,370	30,60	378,52
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 12,37

W Součet

12,370

12,370

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	49,480	150,00	7 422,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 49,48

W Součet

49,480

49,480

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,370	64,80	801,58
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

W "ornice na mezideponii" 12,37

W Součet

12,370

12,370

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,480	230,00	11 380,40
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 49,48

W Součet

49,480

49,480

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	79,168	150,00	11 875,20
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

W 49,48*1,6

W Součet

79,168

79,168

D 4 Vodorovné konstrukce 113 160,81

6	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těženeho hrubého se zhuňtřením frakce 16 až 32 mm	m3	9,330	963,00	8 984,79
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 9,33

W Součet

9,330

9,330

7	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	21,270	4 020,00	85 505,40
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 21,27

W Součet

21,270

21,270

8	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	1,750	1 230,00	2 152,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 1,75

W Součet

1,750

1,750

9	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	21,480	769,00	16 518,12
---	---	-----------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"

W 21,48

W Součet

21,480

21,480

D 998 Přesun hmot 28 575,25

10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	114,301	250,00	28 575,25
----	---	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

08 - SO 08 Zpevnění obou břehů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

412 330,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 330,15	21,00%	86 589,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

498 919,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **08 - SO 08 Zpevnění obou břehů**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

412 330,15

HSV - Práce a dodávky HSV

412 330,15

1 - Zemní práce

75 333,77

4 - Vodorovné konstrukce

258 859,88

998 - Přesun hmot

78 136,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **08 - SO 08 Zpevnění obou břehů**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							412 330,15
D	HSV	Práce a dodávky HSV					412 330,15
D	1	Zemní práce					75 333,77
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,660	30,60	846,40
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		27,66		27,660		
	w		Součet		27,660		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	117,250	150,00	17 587,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		117,25		117,250		
	w		Součet		117,250		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,660	64,80	1 792,37
	w		"ornice na mezideponii" 27,66		27,660		
	w		Součet		27,660		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,250	230,00	26 967,50
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 117,25		117,250		
	w		Součet		117,250		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	187,600	150,00	28 140,00
	w		117,25*1,6		187,600		
	w		Součet		187,600		
D	4	Vodorovné konstrukce					258 859,88
6	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	5,700	2 040,00	11 628,00
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		5,7		5,700		
	w		Součet		5,700		
7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	94,660	2 190,00	207 305,40
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		94,66		94,660		
	w		Součet		94,660		
8	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	51,920	769,00	39 926,48
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		51,92		51,920		
	w		Součet		51,920		
D	998	Přesun hmot					78 136,50
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	312,546	250,00	78 136,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

09 - SO 09 Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovnaninou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

450 295,42

DPH základní
snížená

Základ daně
450 295,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
94 562,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

544 857,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **09 - SO 09 Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

450 295,42

HSV - Práce a dodávky HSV

450 295,42

1 - Zemní práce

62 836,93

4 - Vodorovné konstrukce

96 624,09

997 - Přesun sutě

258 557,40

998 - Přesun hmot

32 277,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **09 - SO 09 Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							450 295,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				450 295,42
D		1	Zemní práce				62 836,93
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,450	30,60	533,97
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		17,45		17,450		
	W		Součet		17,450		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	65,810	150,00	9 871,50
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		65,81		65,810		
	W		Součet		65,810		
3	K	129303R01	Čištění otevřených koryt vodoteči od suti, biologického odpadu atd	m3	30,000	679,00	20 370,00
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,450	64,80	1 130,76
	W		"ornice na mezideponii" 17,45		17,450		
	W		Součet		17,450		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,810	230,00	15 136,30
	W		"přebytečný výkopek na skládku" 65,81		65,810		
	W		Součet		65,810		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,296	150,00	15 794,40
	W		65,81*1,6		105,296		
	W		Součet		105,296		
D		4	Vodorovné konstrukce				96 624,09
7	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	34,250	2 190,00	75 007,50
	W		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		34,25		34,250		
	W		Součet		34,250		
8	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	28,110	769,00	21 616,59
	W		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	W		28,11		28,110		
	W		Součet		28,110		
D		997	Přesun sutě				258 557,40
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	180,000	213,00	38 340,00
	W		100*1,8		180,000		
	W		Součet		180,000		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 620,000	9,27	15 017,40
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	180,000	1 140,00	205 200,00
D		998	Přesun hmot				32 277,00
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	129,108	250,00	32 277,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

10 - SO 10 Zpevnění PB kamenným pohozem, LB drátkokamennou konstrukcí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

246 544,72

DPH základní
snížená

Základ daně

246 544,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

51 774,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

298 319,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kovanina

Objekt: **10 - SO 10 Zpevnění PB kamenným pohozelem, LB drátkokamennou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 544,72

HSV - Práce a dodávky HSV

246 544,72

1 - Zemní práce

46 405,02

4 - Vodorovné konstrukce

157 780,70

998 - Přesun hmot

42 359,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Kopanina

Objekt: **10 - SO 10 Zpevnění PB kamenným pohozen, LB drátkokamennou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 544,72
D	HSV	Práce a dodávky HSV				246 544,72	
D	1	Zemní práce				46 405,02	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	25,960	30,60	794,38
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		25,96		25,960		
	W		Součet		25,960		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteče v hornině tř. 3	m3	59,250	150,00	8 887,50
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		59,25		59,250		
	W		Součet		59,250		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,750	64,80	2 251,80
	W		"ornice na mezideponii a zpět" 25,96+8,79		34,750		
	W		Součet		34,750		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,250	230,00	13 627,50
	W		"přebytečný výkopek na skládku" 59,25		59,250		
	W		Součet		59,250		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,790	169,00	1 485,51
	W		"ornice na zatravnění" 8,79		8,790		
	W		Součet		8,790		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	94,800	150,00	14 220,00
	W		59,25*1,6		94,800		
	W		Součet		94,800		
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	87,900	8,75	769,13
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		"zatravnění" 87,9		87,900		
	W		Součet		87,900		
8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,319	86,40	113,96
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	87,900	5,11	449,17
	W		"zatravnění" 87,9		87,900		
	W		Součet		87,900		
10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	87,900	43,30	3 806,07
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		"zatravnění" 87,9		87,900		
	W		Součet		87,900		
D	4	Vodorovné konstrukce				157 780,70	
11	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těžkého hrubého se zhutněním frakce 16 až 32 mm	m3	17,900	963,00	17 237,70
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		17,9		17,900		
	W		Součet		17,900		
12	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	25,510	4 020,00	102 550,20
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		25,51		25,510		
	W		Součet		25,510		
13	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	20,260	1 230,00	24 919,80
	W		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		14,16+6,1		20,260		
	W		Součet		20,260		
14	K	464541111	Pohoz ze šterkodrtí zrno do 63 mm z terénu	m3	17,000	769,00	13 073,00
	W		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	W		17,00		17,000		
	W		Součet		17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				42 359,00
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	169,436	250,00	42 359,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

11 - SO 11 Zpevnění LB a PB kamenným pohozen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

300 803,90

DPH základní
snížená

Základ daně
300 803,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 168,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

363 972,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **11 - SO 11 Zpevnění LB a PB kamenným pohozen**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300 803,90

HSV - Práce a dodávky HSV

300 803,90

1 - Zemní práce

159 829,17

4 - Vodorovné konstrukce

96 779,23

998 - Přesun hmot

44 195,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **11 - SO 11 Zpevnění LB a PB kamenným pohozem**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							300 803,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV				300 803,90	
D	1	Zemní práce				159 829,17	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	68,800	30,60	2 105,28
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		68,8		68,800		
	w		Součet		68,800		
2	K	12220R101	Odstranění navážek biologického odpadu	m3	50,000	150,00	7 500,00
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"navážky podél komunikací" 50		50,000		
	w		Součet		50,000		
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	94,880	150,00	14 232,00
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		94,88		94,880		
	w		Součet		94,880		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,500	64,80	5 799,60
	w		"ornice na mezideponii a zpět" 68,8+20,7		89,500		
	w		Součet		89,500		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,880	230,00	33 322,40
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 94,88+50		144,880		
	w		Součet		144,880		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,700	169,00	3 498,30
	w		"ornice na zatravnění" 20,7		20,700		
	w		Součet		20,700		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	151,808	150,00	22 771,20
	w		94,88*1,6		151,808		
	w		Součet		151,808		
8	K	17120R211	Poplatek za uložení biologického odpadu	t	90,000	650,00	58 500,00
	w		50*1,8		90,000		
	w		Součet		90,000		
9	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	207,000	8,75	1 811,25
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"zatravnění" 207		207,000		
	w		Součet		207,000		
10	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,105	86,40	268,27
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	207,000	5,11	1 057,77
	w		"zatravnění" 207		207,000		
	w		Součet		207,000		
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	207,000	43,30	8 963,10
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"zatravnění" 207		207,000		
	w		Součet		207,000		
D	4	Vodorovné konstrukce				96 779,23	
13	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	67,760	1 230,00	83 344,80
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		56,75+11,01		67,760		
	w		Součet		67,760		
14	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	17,470	769,00	13 434,43
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		17,47		17,470		
	w		Součet		17,470		
D	998	Přesun hmot				44 195,50	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	176,782	250,00	44 195,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

12 - SO 12 Směrová úprava trasy toku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

458 038,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 038,69	21,00%	96 188,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

554 226,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tok. část 11 Přední Konanina

Objekt: **12 - SO 12 Směrová úprava trasy toku**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

458 038,69

HSV - Práce a dodávky HSV

458 038,69

1 - Zemní práce

62 603,44

4 - Vodorovné konstrukce

306 965,75

998 - Přesun hmot

88 469,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **12 - SO 12 Směrová úprava trasy toku**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 458 038,69

D HSV Práce a dodávky HSV 458 038,69

D 1 Zemní práce 62 603,44

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	28,670	30,60	877,30
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 28,67

W Součet

28,670

28,670

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	92,470	150,00	13 870,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 92,47

W Součet

92,470

92,470

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,770	64,80	2 058,70
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "ornice na mezideponii a zpět" 28,67+3,1

W Součet

31,770

31,770

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,470	230,00	21 268,10
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 92,47

W Součet

92,470

92,470

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,100	169,00	523,90
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

W "ornice na zatravnění" 3,1

W Součet

3,100

3,100

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,952	150,00	22 192,80
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

W 92,47*1,6

W Součet

147,952

147,952

7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	31,000	8,75	271,25
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 31

W Součet

31,000

31,000

8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,465	86,40	40,18
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

9	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	31,000	5,11	158,41
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	------	--------

W "zatravnění" 31

W Součet

31,000

31,000

10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	31,000	43,30	1 342,30
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 31

W Součet

31,000

31,000

D 4 Vodorovné konstrukce 306 965,75

11	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těžkého hrubého se zhutněním frakce 16 až 32 mm	m3	42,000	963,00	40 446,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 42

W Součet

42,000

42,000

12	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	50,770	4 020,00	204 095,40
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 50,77

W Součet

50,770

50,770

13	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	11,520	1 230,00	14 169,60
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 11,52

W Součet

11,520

11,520

14	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	62,750	769,00	48 254,75
----	---	-----------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"

W 62,75

W Součet

62,750

62,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				88 469,50
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	353,878	250,00	88 469,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

13 - SO 13 Zpevnění LB stěnou z drátokamenných košů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

238 666,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 666,02	21,00%	50 119,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 785,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **13 - SO 13 Zpevnění LB stěnou z drátokamenných košů**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 666,02

HSV - Práce a dodávky HSV

238 666,02

1 - Zemní práce

31 584,97

4 - Vodorovné konstrukce

167 233,55

998 - Přesun hmot

39 847,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **13 - SO 13 Zpevnění LB stěnou z drátokamenných košů**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 238 666,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV	238 666,02			
D		1	Zemní práce	31 584,97			
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,050	30,60	521,73
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		17,05		17,050		
	w		Součet		17,050		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	48,320	150,00	7 248,00
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		48,32		48,320		
	w		Součet		48,320		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,050	64,80	1 104,84
	w		"ornice na mezideponii" 17,05		17,050		
	w		Součet		17,050		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,320	230,00	11 113,60
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 48,32		48,320		
	w		Součet		48,320		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,312	150,00	11 596,80
	w		48,32*1,6		77,312		
	w		Součet		77,312		
D		4	Vodorovné konstrukce	167 233,55			
6	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhuňtěním frakce 16 až 32 mm	m3	17,500	963,00	16 852,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		17,5		17,500		
	w		Součet		17,500		
7	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	31,740	4 020,00	127 594,80
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		31,74		31,740		
	w		Součet		31,740		
8	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	5,740	1 230,00	7 060,20
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		5,74		5,740		
	w		Součet		5,740		
9	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	20,450	769,00	15 726,05
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		20,45		20,450		
	w		Součet		20,450		
D		998	Přesun hmot	39 847,50			
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	159,390	250,00	39 847,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

14 - SO 14 Zpevnění LB kamennou rovnaninou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 196,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 196,19	21,00%	33 221,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 417,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **14 - SO 14 Zpevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 196,19

HSV - Práce a dodávky HSV

158 196,19

1 - Zemní práce

20 619,07

4 - Vodorovné konstrukce

103 045,12

998 - Přesun hmot

34 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **14 - SO 14 Zpevnění LB kamennou rovinaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 158 196,19

D HSV Práce a dodávky HSV 158 196,19

D 1 Zemní práce 20 619,07

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,550	30,60	506,43
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 16,55

w Součet

16,550

16,550

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	30,710	150,00	4 606,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 30,71

w Součet

30,710

30,710

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,550	64,80	1 072,44
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

w "ornice na mezideponii" 16,55

w Součet

16,550

16,550

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,710	230,00	7 063,30
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

w "přebytečný výkopek na skládku" 30,71

w Součet

30,710

30,710

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,136	150,00	7 370,40
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

w 30,71*1,6

w Součet

49,136

49,136

D 4 Vodorovné konstrukce 103 045,12

6	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	36,420	2 190,00	79 759,80
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

w "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 36,42

w Součet

36,420

36,420

7	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	30,280	769,00	23 285,32
---	---	-----------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

w "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 30,28

w Součet

30,280

30,280

D 998 Přesun hmot 34 532,00

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	138,128	250,00	34 532,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

15 - SO 15 Opevnění LB kamenným pohozen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

132 494,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 494,10	21,00%	27 823,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 317,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **15 - SO 15 Opevnění LB kamenným pohozem**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 494,10

HSV - Práce a dodávky HSV

132 494,10

1 - Zemní práce

46 067,92

4 - Vodorovné konstrukce

59 045,93

998 - Přesun hmot

27 380,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní tok v část 11 Přední Kopanina

Objekt: **15 - SO 15 Opevnění LB kamenným pohozem**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132 494,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV					132 494,10
D	1	Zemní práce					46 067,92
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,490	30,60	657,59
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		21,49		21,490		
	w		Součet		21,490		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	61,770	150,00	9 265,50
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		61,77		61,770		
	w		Součet		61,770		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,480	64,80	1 845,50
	w		"ornice na mezideponii a zpět" 21,49+6,99		28,480		
	w		Součet		28,480		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,770	230,00	14 207,10
	w		"přebytečný výkopek na skládku" 61,77		61,770		
	w		Součet		61,770		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,990	169,00	1 181,31
	w		"ornice na zatravnění" 6,99		6,990		
	w		Součet		6,990		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,832	150,00	14 824,80
	w		61,77*1,6		98,832		
	w		Součet		98,832		
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	69,900	8,75	611,63
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"zatravnění" 69,9		69,900		
	w		Součet		69,900		
8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,049	86,40	90,63
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	69,900	5,11	357,19
	w		"zatravnění" 69,9		69,900		
	w		Součet		69,900		
10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	69,900	43,30	3 026,67
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		"zatravnění" 69,9		69,900		
	w		Součet		69,900		
D	4	Vodorovné konstrukce					59 045,93
11	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	3,500	2 040,00	7 140,00
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		3,5		3,500		
	w		Součet		3,500		
12	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	30,840	1 230,00	37 933,20
	w		"viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		30,84		30,840		
	w		Součet		30,840		
13	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	18,170	769,00	13 972,73
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		18,17		18,170		
	w		Součet		18,170		
D	998	Přesun hmot					27 380,25
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	109,521	250,00	27 380,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

16 - SO 16 Opevnění paty PB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

166 554,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 554,00	21,00%	34 976,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 530,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **16 - SO 16 Opevnění paty PB**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 554,00

HSV - Práce a dodávky HSV

166 554,00

4 - Vodorovné konstrukce

128 700,00

998 - Přesun hmot

37 854,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpustová opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **16 - SO 16 Opevnění paty PB**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							166 554,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 554,00
D	4		Vodorovné konstrukce				128 700,00
1	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.3.1"	m3	45,000	2 040,00	91 800,00
	W		45		45,000		
	W		Součet		45,000		
2	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotností nad 200 do 500 kg z terénu "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"	m3	30,000	1 230,00	36 900,00
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				37 854,00
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	151,416	250,00	37 854,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

17 - SO 17 Opevnění LB opěrnou kamennou zdi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

530 695,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 695,51	21,00%	111 446,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

642 141,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **17 - SO 17 Opevnění LB opěrnou kamennou zdí**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

530 695,51

HSV - Práce a dodávky HSV

530 695,51

1 - Zemní práce

114 786,42

4 - Vodorovné konstrukce

323 546,34

998 - Přesun hmot

92 362,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **17 - SO 17 Opevnění LB opěrnou kamennou zdí**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 530 695,51

D HSV Práce a dodávky HSV 530 695,51

D 1 Zemní práce 114 786,42

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	46,430	30,60	1 420,76
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 46,43

w 46,430

w Součet

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	176,950	150,00	26 542,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 176,95

w 176,950

w Součet

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,430	64,80	3 008,66
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

w "ornice na mezideponii" 46,43

w 46,430

w Součet

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	176,950	230,00	40 698,50
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

w "přebytečný výkopek na skládku" 176,95

w 176,950

w Součet

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	287,440	150,00	43 116,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

w 179,65*1,6

w 287,440

w Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 323 546,34

6	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhuštěním frakce 16 až 32 mm	m3	57,820	963,00	55 680,66
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 57,82

w 57,820

w Součet

7	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	51,290	4 020,00	206 185,80
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 51,29

w 51,290

w Součet

8	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	23,250	1 230,00	28 597,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

w "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

w 23,25

w 23,250

w Součet

9	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	43,020	769,00	33 082,38
---	---	-----------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

w "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"

w 43,02

w 43,020

w Součet

D 998 Přesun hmot 92 362,75

10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	369,451	250,00	92 362,75
----	---	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

18 - SO 18 Opevnění LB kamennou rovnáninou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

534 572,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	534 572,15	21,00%	112 260,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

646 832,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **18 - SO 18 Opevnění LB kamennou rovinou**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

534 572,15

HSV - Práce a dodávky HSV

534 572,15

1 - Zemní práce

154 314,62

4 - Vodorovné konstrukce

278 288,78

998 - Přesun hmot

101 968,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **18 - SO 18 Opevnění LB kamennou rovnaninou**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							534 572,15
D	HSV	Práce a dodávky HSV					534 572,15
D	1	Zemní práce					154 314,62
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	41,430	30,60	1 267,76
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		41,43		41,430		
	w		Součet		41,430		
2	K	12220R101	Odstranění navážek biologického odpadu	m3	30,000	150,00	4 500,00
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		*navážky podél komunikací" 30		30,000		
	w		Součet		30,000		
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	151,060	150,00	22 659,00
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		151,06		151,060		
	w		Součet		151,060		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,900	64,80	3 492,72
	w		*ornice na mezideponii a zpět" 41,43+12,47		53,900		
	w		Součet		53,900		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	181,060	230,00	41 643,80
	w		*přebytečný výkopek na skládku" 151,06+30		181,060		
	w		Součet		181,060		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,470	169,00	2 107,43
	w		*ornice na zatravnění" 12,47		12,470		
	w		Součet		12,470		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	241,696	150,00	36 254,40
	w		151,06*1,6		241,696		
	w		Součet		241,696		
8	K	17120R211	Poplatek za uložení biologického odpadu	t	54,000	650,00	35 100,00
	w		30*1,8		54,000		
	w		Součet		54,000		
9	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	124,700	8,75	1 091,13
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		*zatravnění" 124,7		124,700		
	w		Součet		124,700		
10	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,871	86,40	161,65
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	124,700	5,11	637,22
	w		*zatravnění" 124,7		124,700		
	w		Součet		124,700		
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	124,700	43,30	5 399,51
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		*zatravnění" 124,7		124,700		
	w		Součet		124,700		
D	4	Vodorovné konstrukce					278 288,78
13	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	6,780	2 040,00	13 831,20
	w		*viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		6,78		6,780		
	w		Součet		6,780		
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	83,880	2 190,00	183 697,20
	w		*viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		83,88		83,880		
	w		Součet		83,880		
15	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	105,020	769,00	80 760,38
	w		*viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.3.1"				
	w		105,02		105,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		105,020		
	D	998	Přesun hmot				101 968,75
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	407,875	250,00	101 968,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

19 - SO 19 Opevnění paty PB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

285 552,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 552,00	21,00%	59 965,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 517,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědnová opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kovanina

Objekt: **19 - SO 19 Opevnění paty PB**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

285 552,00

HSV - Práce a dodávky HSV

285 552,00

4 - Vodorovné konstrukce

222 600,00

998 - Přesun hmot

62 952,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Průpovědnová opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **19 - SO 19 Opevnění paty PB**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							285 552,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				285 552,00
D	4		Vodorovné konstrukce				222 600,00
1	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.3.1"	m3	85,000	2 040,00	173 400,00
	W		85		85,000		
	W		Součet		85,000		
2	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotností nad 200 do 500 kg z terénu "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"	m3	40,000	1 230,00	49 200,00
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
D	998		Přesun hmot				62 952,00
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	251,808	250,00	62 952,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

20 - SO 20 Opevnění LB konstrukcí z drátokamenných košů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

935 263,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	935 263,73	21,00%	196 405,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 131 669,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **20 - SO 20 Opevnění LB konstrukcí z drátokamenných košů**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

935 263,73

HSV - Práce a dodávky HSV

935 263,73

1 - Zemní práce

126 532,76

4 - Vodorovné konstrukce

640 027,22

998 - Přesun hmot

168 703,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Kopanina

Objekt: **20 - SO 20 Opevnění LB konstrukcí z drátokamenných košů**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 935 263,73

D HSV Práce a dodávky HSV 935 263,73

D 1 Zemní práce 126 532,76

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	63,810	30,60	1 952,59
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 63,81 63,810

W Součet 63,810

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	165,360	150,00	24 804,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 165,36 165,360

W Součet 165,360

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,710	64,80	5 554,01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "ornice na mezideponii a zpět" 63,81+21,9

W 85,71 85,710

W Součet 85,710

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,360	230,00	38 032,80
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 165,36

W 165,36 165,360

W Součet 165,360

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,900	169,00	3 701,10
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "ornice na zatravnění" 21,9

W 21,9 21,900

W Součet 21,900

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	264,576	150,00	39 686,40
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

W 165,36*1,6 264,576

W Součet 264,576

7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	219,000	8,75	1 916,25
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 219 219,000

W Součet 219,000

8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,285	86,40	283,82
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

9	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	219,000	5,11	1 119,09
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	---------	------	----------

W "zatravnění" 219 219,000

W Součet 219,000

10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	219,000	43,30	9 482,70
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 219 219,000

W Součet 219,000

11	K	457572211	Podkladní vrstvy z kameniva těžkého hrubého se zhutněním frakce 16 až 32 mm	m3	53,630	963,00	51 645,69
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 53,63 53,630

W Součet 53,630

12	K	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	118,670	4 020,00	477 053,40
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	------------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 118,67 118,670

W Součet 118,670

13	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	144,770	769,00	111 328,13
----	---	-----------	--------------------------------------------	----	---------	--------	------------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D"

W 144,77 144,770

W Součet 144,770

14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	674,815	250,00	168 703,75
----	---	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--------	------------

D 998 Přesun hmot 168 703,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

21 - SO 21 Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 638,54

DPH základní
snížená

Základ daně
150 638,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 634,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 272,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **21 - SO 21 Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 638,54

HSV - Práce a dodávky HSV

150 638,54

1 - Zemní práce

47 488,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

44 100,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 600,00

997 - Přesun sutě

5 511,90

998 - Přesun hmot

22 937,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **21 - SO 21 Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 150 638,54

D HSV Práce a dodávky HSV 150 638,54

D 1 Zemní práce 47 488,96

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	34,210	30,60	1 046,83
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 34,21

W Součet

34,210

34,210

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	54,040	150,00	8 106,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1"

W 54,04

W Součet

54,040

54,040

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,310	64,80	3 065,69
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "ornice na mezideponii a zpět" 34,21+13,1

W Součet

47,310

47,310

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,040	230,00	12 429,20
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 54,04

W Součet

54,040

54,040

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,100	169,00	2 213,90
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "ornice na zatravnění" 13,1

W Součet

13,100

13,100

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,464	150,00	12 969,60
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

W 54,04*1,6

W Součet

86,464

86,464

7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	131,000	8,75	1 146,25
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 131

W Součet

131,000

131,000

8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,965	86,40	169,78
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

9	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	131,000	5,11	669,41
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	---------	------	--------

W "zatravnění" 131

W Součet

131,000

131,000

10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	131,000	43,30	5 672,30
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 131

W Součet

131,000

131,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

11	K	3213R5	obnova betonového žlabu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	--------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

W "km 1,81353" 1

W Součet

1,000

1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 44 100,68

12	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	22,900	1 230,00	28 167,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 22,9

W Součet

22,900

22,900

13	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	20,720	769,00	15 933,68
----	---	-----------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 20,72

W Součet

20,720

20,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 600,00

14	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	2,000	12 800,00	25 600,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

W "bourání beton zubu km 1,8191" 2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		2,000		
	D	997	Přesun sutě				5 511,90
15	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,700	650,00	3 705,00
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,700	101,00	575,70
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	51,300	24,00	1 231,20
	D	998	Přesun hmot				22 937,00
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	91,748	250,00	22 937,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

22 - SO 22 Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 540,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 540,85	21,00%	63 953,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 494,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **22 - SO 22 Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

304 540,85

HSV - Práce a dodávky HSV

304 540,85

1 - Zemní práce

23 529,38

4 - Vodorovné konstrukce

98 037,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

128 000,00

997 - Přesun sutě

27 559,50

998 - Přesun hmot

27 414,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **22 - SO 22 Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 304 540,85

D HSV Práce a dodávky HSV 304 540,85

D 1 Zemní práce 23 529,38

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,280	30,60	559,37
---	---	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 18,28

W Součet

18,280

18,280

2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	23,760	150,00	3 564,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 23,76

W Součet

23,760

23,760

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,900	64,80	1 743,12
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "ornice na mezideponii a zpět" 18,28+8,62

W Součet

26,900

26,900

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,760	230,00	5 464,80
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

W "přebytečný výkopek na skládku" 23,76

W Součet

23,760

23,760

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,620	169,00	1 456,78
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

W "ornice na zatravnění" 8,62

W Součet

8,620

8,620

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,016	150,00	5 702,40
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

W 23,76*1,6

W Součet

38,016

38,016

7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	86,200	8,75	754,25
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 86,2

W Součet

86,200

86,200

8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,293	86,40	111,72
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	86,200	5,11	440,48
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	------	--------

W "zatravnění" 86,2

W Součet

86,200

86,200

10	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	86,200	43,30	3 732,46
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W "zatravnění" 86,2

W Součet

86,200

86,200

D 4 Vodorovné konstrukce 98 037,97

11	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	44,390	2 040,00	90 555,60
----	---	-----------	--------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 12,8+31,59

W Součet

44,390

44,390

12	K	464541111	Pohoz ze šterkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	9,730	769,00	7 482,37
----	---	-----------	--------------------------------------------	----	-------	--------	----------

W "viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1"

W 9,73

W Součet

9,730

9,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 000,00

13	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	10,000	12 800,00	128 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	--------	-----------	------------

W "km 1,8785 až 1,9093"

W "objekty na toku" 10

W Součet

10,000

10,000

D 997 Přesun sutě 27 559,50

14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,500	650,00	18 525,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	28,500	101,00	2 878,50
16	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	256,500	24,00	6 156,00
	D	998	Přesun hmot				27 414,00
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	109,656	250,00	27 414,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

23 - SO 23 Náhrada stávajícího betonového opevnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 380,86

DPH základní
snížená

Základ daně
50 380,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 579,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

60 960,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **23 - SO 23 Náhrada stávajícího betonového opevnění**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 380,86

HSV - Práce a dodávky HSV

50 380,86

1 - Zemní práce

39 804,31

4 - Vodorovné konstrukce

7 647,30

998 - Přesun hmot

2 929,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědná opatření na ochranu n.l.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kopanina

Objekt: **23 - SO 23 Náhrada stávajícího betonového opevnění**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 380,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					50 380,86
D	1	Zemní práce					39 804,31
1	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami *viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*	m3	30,500	517,00	15 768,50
w			*opevnění dna a koryta beton. prefabrikáty* 122*0.25		30,500		
w			Součet		30,500		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,460	30,60	136,48
w			*viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*				
w			4,46		4,460		
w			Součet		4,460		
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	5,960	150,00	894,00
w			*viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*				
w			5,96		5,960		
w			Součet		5,960		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 *ornice na mezideponii a zpět* 4,46+0,93	m3	5,390	64,80	349,27
w			Součet		5,390		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 *přebytečný výkopek na skládku* 5,96	m3	5,960	230,00	1 370,80
w			Součet		5,960		
6	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 *opevnění dna a koryta beton. prefabrikáty* 30,5	m3	30,500	298,00	9 089,00
w			Součet		30,500		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 *ornice na zatravnění* 0,93	m3	0,930	169,00	157,17
w			Součet		0,930		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (5,96*1,6)+(30,5*2,2)	t	76,636	150,00	11 495,40
w			Součet		76,636		
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 *viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*	m2	9,300	8,75	81,38
w			*zatravnění* 9,3		9,300		
w			Součet		9,300		
10	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,140	86,40	12,10
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění *zatravnění* 9,3	m2	9,300	5,11	47,52
w			Součet		9,300		
12	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm *viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*	m2	9,300	43,30	402,69
w			*zatravnění* 9,3		9,300		
w			Součet		9,300		
D	4	Vodorovné konstrukce					7 647,30
13	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár *viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*	m3	0,740	2 040,00	1 509,60
w			0,74		0,740		
w			Součet		0,740		
14	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu *viz PD, C.3.2, TZ B, TZ D.2.1*	m3	4,990	1 230,00	6 137,70
w			4,99		4,990		
w			Součet		4,990		
D	998	Přesun hmot					2 929,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	11,717	250,00	2 929,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

24 - SO 24 Oprava kamenného skluzu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 925,00

DPH základní
snižená

Základ daně
35 925,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 544,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

43 469,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **24 - SO 24 Oprava kamenného skluzu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 925,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 925,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 050,00

998 - Přesun hmot

3 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědnová opatření na ochranu n.ř.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **24 - SO 24 Oprava kamenného skluzu**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 925,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 925,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				32 050,00
1	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	5,000	6 410,00	32 050,00
	w		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	w		5		5,000		
	w		Součet		5,000		
D	998		Přesun hmot				3 875,00
2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	15,500	250,00	3 875,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

25 - SO 25 Lokální oprava břehů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 286,25

DPH základní
snížená

Základ daně
46 286,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 720,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 006,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **25 - SO 25 Lokální oprava břehů**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 286,25

HSV - Práce a dodávky HSV

46 286,25

4 - Vodorovné konstrukce

40 205,00

998 - Přesun hmot

6 081,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: **25 - SO 25 Lokální oprava břehů**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 286,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 286,25
D	4		Vodorovné konstrukce				40 205,00
1	K	465511117	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 tl 200 mm "viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"	m2	55,000	731,00	40 205,00
	w		55		55,000		
	w		Součet		55,000		
D	998		Přesun hmot				6 081,25
2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	24,325	250,00	6 081,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

26 - SO 26 Lokální oprava břehů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

741 299,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	741 299,05	21,00%	155 672,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

896 971,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **26 - SO 26 Lokální oprava břehů**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

741 299,05

HSV - Práce a dodávky HSV

741 299,05

4 - Vodorovné konstrukce

633 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 100,00

997 - Přesun sutě

17 211,55

998 - Přesun hmot

8 337,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **26 - SO 26 Lokální oprava břehů**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							741 299,05
D	HSV	Práce a dodávky HSV					741 299,05
D	4	Vodorovné konstrukce					633 650,00
1	K	4655R55	Lokální opravy břehů	m	667,000	950,00	633 650,00
	W		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		667		667,000		
	W		Součet		667,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					82 100,00
2	K	960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m3	5,000	6 180,00	30 900,00
	W		"viz PD, C.2.1, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
3	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	4,000	12 800,00	51 200,00
	W		"km 1,8785 až 1,9093"				
	W		"objekty na toku" 4		4,000		
	W		Součet		4,000		
D	997	Přesun sutě					17 211,55
4	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,400	650,00	7 410,00
	W		11,4		11,400		
	W		Součet		11,400		
5	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	13,250	150,00	1 987,50
	W		13,25		13,250		
	W		Součet		13,250		
6	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	24,650	101,00	2 489,65
7	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	221,850	24,00	5 324,40
D	998	Přesun hmot					8 337,50
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	33,350	250,00	8 337,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -

ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

27 - SO 27 Doplnění opevnění ve vývaru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 991,72

DPH základní
snižená

Základ daně

6 991,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 468,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 459,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **27 - SO 27 Doplnění opevnění ve vývaru**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 991,72

HSV - Práce a dodávky HSV

6 991,72

1 - Zemní práce

1 882,22

4 - Vodorovné konstrukce

4 161,00

998 - Přesun hmot

948,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **27 - SO 27 Doplnění opevnění ve vývaru**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 991,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 991,72
D	1		Zemní práce				1 882,22
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,320	64,80	344,74
	w		*doplnění koryta* 5,32		5,320		
	w		Součet		5,320		
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,320	169,00	899,08
	w		*doplnění koryta* 5,32		5,320		
	w		Součet		5,320		
3	K	1711R3201	Uložení sypanin z norminy tř. 1 až 4 do koryta vodoteče	m3	5,320	120,00	638,40
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	w		5,32		5,320		
	w		Součet		5,320		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 161,00
4	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	1,900	2 190,00	4 161,00
	w		*viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1*				
	w		1,9		1,900		
	w		Součet		1,900		
D	998		Přesun hmot				948,50
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	3,794	250,00	948,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

28 - SO 28 Oprava lávky se zábradlím

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

812 753,99

DPH základní
snížená

Základ daně
812 753,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
170 678,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

983 432,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědná opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **28 - SO 28 Oprava lávky se zábradlím**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

812 753,99

HSV - Práce a dodávky HSV

776 265,38

1 - Zemní práce

21 474,88

2 - Zakládání

518 014,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

149 800,00

4 - Vodorovné konstrukce

85 551,30

998 - Přesun hmot

1 424,30

PSV - Práce a dodávky PSV

36 488,61

783 - Dokončovací práce

36 488,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kopanina

Objekt: **28 - SO 28 Oprava lávky se zábradlím**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 812 753,99

D HSV Práce a dodávky HSV 776 265,38

D 1 Zemní práce 21 474,88

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 *TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"	m3	36,960	251,00	9 276,96
	w		"lávky 1,2,3,4,5,6,8" (1,2*1,0*2,2*2*7)		36,960		
	w		Součet		36,960		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	11,088	20,90	231,74
	w		36,96*0,3		11,088		
	w		Součet		11,088		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,960	78,60	2 905,06
	w		36,96		36,960		
	w		Součet		36,960		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,949	64,80	3 755,10
	w		"výkopy na mezideponii" 36,96		36,960		
	w		"zásyp zpět" 20,989		20,989		
	w		Součet		57,949		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,989	169,00	3 547,14
	w		"zásyp" 20,989		20,989		
	w		Součet		20,989		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	20,989	83,80	1 758,88
	w		"výkop" 36,96		36,960		
	w		"vytl. kubatura" -15,971		-15,971		
	w		Součet		20,989		

D 2 Zakládání 518 014,90

7	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	15,971	3 620,00	57 815,02
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	w		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		15,971		
	w		(0,6*0,65*1,82*2*7)+(0,6*0,35*0,3*2*2*7)+(1,22*0,25*2*7)		15,971		
	w		Součet		15,971		
8	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	72,170	828,00	59 756,76
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	w		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		72,170		
	w		(1,82*1,0*2*2*7)+(0,6*1,0*2*2*7)+(0,45*0,35*2*2*7)		72,170		
	w		Součet		72,170		
9	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	72,170	46,60	3 363,12
10	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,636	30 000,00	19 080,00
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	w		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"((0,6+1,0)*2*1,82)*2*7*0,0078		0,636		
	w		Součet		0,636		
11	K	283111R1	Trubkové mikropiloty vč. trubky 89x10 mm a injektáže - dodávka a montáž	m	84,000	4 500,00	378 000,00
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	w		2*6*7		84,000		
	w		Součet		84,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 800,00

12	K	34817R111	Ocelové zábradlí v. 1100 mm vč. kotvení a nátěru - dodávka a montáž	m	74,900	2 000,00	149 800,00
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	w		"lávky 1,2,3,4,5,6,8" ((6,35+6,25+4,55+4,0+4,0+6,5+5,8))*2		74,900		
	w		Součet		74,900		

D 4 Vodorovné konstrukce 85 551,30

13	K	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů	m3	3,272	15 300,00	50 061,60
----	---	-----------	--------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	W		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		3,272		
	W		((0,18*0,26)*(5,55+5,45+3,75+3,2+3,19+5,67+4,97))*2*1,1				
	W		Součet		3,272		
14	K	423181113	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých fošen a hranolů	m3	2,517	14 100,00	35 489,70
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	W		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		2,517		
	W		((0,06*1,2)*(5,55+5,45+3,75+3,2+3,19+5,67+4,97))*1,1				
	W		Součet		2,517		
	D	998	Přesun hmot				1 424,30
15	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,396	324,00	1 424,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 488,61
	D	783	Dokončovací práce				36 488,61
16	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	87,713	146,00	12 806,10
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	W		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		87,713		
	W		((1,2*2)*(5,55+5,45+3,75+3,2+3,19+5,67+4,97))*1,15				
	W		Součet		87,713		
17	K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí	m2	87,713	270,00	23 682,51
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.2.2.3"				
	W		"lávky 1,2,3,4,5,6,8"		87,713		
	W		((1,2*2)*(5,55+5,45+3,75+3,2+3,19+5,67+4,97))*1,15				
	W		Součet		87,713		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

29 - SO 29 Nový mostek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

236 869,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 869,88	21,00%	49 742,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

286 612,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědnová opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **29 - SO 29 Nový mostek**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

236 869,88

HSV - Práce a dodávky HSV

236 869,88

1 - Zemní práce

2 512,20

2 - Zakládání

166 908,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 600,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 562,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

998 - Přesun hmot

286,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: **29 - SO 29 Nový mostek**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

236 869,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					236 869,88
D	1	Zemní práce					2 512,20
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	6,270	251,00	1 573,77
	w		*pro pasy mostu* (0,5*2,09*6,0)		6,270		
	w		Součet		6,270		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	1,881	20,90	39,31
	w		6,27*0,3		1,881		
	w		Součet		1,881		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	6,270	78,60	492,82
	w		6,27		6,270		
	w		Součet		6,270		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,270	64,80	406,30
	w		*výkopy na mezideponii* 6,27		6,270		
	w		Součet		6,270		
D	2	Zakládání					166 908,46
5	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m ³	6,383	3 620,00	23 106,46
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		((0,5*2,09)*(2,91+2,97))+((0,3*0,15*5,3))		6,383		
	w		Součet		6,383		
6	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m ²	32,286	828,00	26 732,81
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		((2,91+2,97)*2,39*2)+(0,5*2,09*2*2)		32,286		
	w		Součet		32,286		
7	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m ²	32,386	46,60	1 509,19
8	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²	t	0,252	30 000,00	7 560,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		((2,91+2,97)*2,39*2)+(0,5*2,09*2*2))*0,0078		0,252		
	w		Součet		0,252		
9	K	283111R1	Trubkové mikropiloty vč. trubky 89x10 mm a injektáže - dodávka a montáž	m	24,000	4 500,00	108 000,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		2*6*2		24,000		
	w		Součet		24,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					11 600,00
10	K	34817R111	Ocelové zábradlí v. 1100 mm vč. kotvení a nátěru - dodávka a montáž	m	5,800	2 000,00	11 600,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		2,4*3,4		5,800		
	w		Součet		5,800		
D	4	Vodorovné konstrukce					40 562,80
11	K	421331131	Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 30/37	m ³	2,436	3 900,00	9 500,40
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		2,9*2,8*0,3		2,436		
	w		Součet		2,436		
12	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m ²	11,723	575,00	6 740,73
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.2.4*				
	w		(2,9*2,8)+((2,9+2,9+3,45+2,76)*0,3)		11,723		
	w		Součet		11,723		
13	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m ²	11,723	57,50	674,07
14	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,317	42 800,00	13 567,60
	w		2,436*0,13		0,317		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		0,317		
15	K	428992111	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN	kus	4,000	1 020,00	4 080,00
16	M	272443R	pryžová ložiska	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00
17	K	935953R	ocelová chňáčka kabelu VO DN ýřvč. kotvení - dodávka a montáž	m	3,000	5 000,00	15 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.2.4"				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
	D	998	Přesun hmot				286,42
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,884	324,00	286,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

30 - SO 30 Oprava pilířů lávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 442,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 442,24	21,00%	6 812,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 255,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proizvodní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **30 - SO 30 Oprava pilířů lávky**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 442,24

HSV - Práce a dodávky HSV

30 255,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 000,00

998 - Přesun hmot

255,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 187,24

783 - Dokončovací práce

2 187,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Protopvodní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **30 - SO 30 Oprava pilířů lávky**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 442,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 255,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 000,00
1	K	62863R1	Oprava pilířů lávky	m2	30,000	1 000,00	30 000,00
	W		"viz PD, C.3.3, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				255,00
2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,020	250,00	255,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 187,24
D	783		Dokončovací práce				2 187,24
3	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,600	44,80	295,68
4	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	6,600	108,00	712,80
	W		"viz PD, C.3.3, TZ B, TZ D.2.1"				
	W		1,1*6		6,600		
	W		Součet		6,600		
5	K	783317101	nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,600	92,70	611,82
6	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	6,600	85,90	566,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

31 - SO 31 Odstranění lávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **31 - SO 31 Odstranění lávky**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Průpovědnová opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: **31 - SO 31 Odstranění lávky**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00

1	K	7679996R1	Demontáž konstrukce lávky vč. odvozu a ekologické likvidace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	w		*PD C.3.3, TZD.2.1*				
	w		*km 2,27636* 1		1,000		
	w		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.101 - SO 32.101 Odběrný a vzdouvací objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 566,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 566,70	21,00%	25 739,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 305,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.101 - SO 32.101 Odběrný a vzdouvací objekt**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	122 566,70
HSV - Práce a dodávky HSV	122 566,70
1 - Zemní práce	12 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 180,77
4 - Vodorovné konstrukce	46 364,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 500,00
998 - Přesun hmot	11 121,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Kopanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.101 - SO 32.101 Odběrný a vzdouvací objekt**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 566,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 566,70
D	1		Zemní práce				12 400,00
1	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	20,000	150,00	3 000,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		20		20,000		
	W		Součet		20,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	230,00	4 600,00
	W		*přebytečný výkopek na skládku" 20		20,000		
	W		Součet		20,000		
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	32,000	150,00	4 800,00
	W		20*1,6		32,000		
	W		Součet		32,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				48 180,77
4	K	321213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 10	m3	0,490	3 890,00	1 906,10
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*Nátokový objekt" 0,4*0,7*1,75		0,490		
	W		Součet		0,490		
5	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,035	4 510,00	4 667,85
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*Nátokový objekt" 1,15*1,5*0,6		1,035		
	W		Součet		1,035		
6	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,825	4 810,00	18 398,25
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*hradidlová stěna" ((4,75*1,5)-(1,0*0,75))*0,6		3,825		
	W		Součet		3,825		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	17,730	1 040,00	18 439,20
	W		*Nátokový objekt" (1,15*0,6*2)+(1,5*0,6*2)		3,180		
	W		*hradidlová stěna" (4,75*1,5*2)+(0,6*1,5*2)-(1,0*0,75*2)		14,550		
	W		Součet		17,730		
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	17,730	269,00	4 769,37
D	4		Vodorovné konstrukce				46 364,18
9	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	45,375	93,80	4 256,18
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*dlažba" (7,5*2,25)+(2,25*3,0)+(3,25*5,0)+(2,0*2,75)		45,375		
	W		Součet		45,375		
10	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	45,375	928,00	42 108,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*dlažba" (7,5*2,25)+(2,25*3,0)+(3,25*5,0)+(2,0*2,75)		45,375		
	W		Součet		45,375		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 500,00
11	K	9349562R1	Hradítko vč. ocelových drážek - dodávka a montáž	m2	0,750	2 000,00	1 500,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		*hradidlová stěna" 1,0*0,75		0,750		
	W		Součet		0,750		
12	K	9349562R2	česle na výtok DN 300 - dodávka a montáž	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				11 121,75
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	44,487	250,00	11 121,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.102 - SO 32.102 Přiváděcí potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

139 647,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 647,61	21,00%	29 326,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 973,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.102 - SO 32.102 Přiváděcí potrubí**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 647,61

HSV - Práce a dodávky HSV 139 647,61

1 - Zemní práce 46 415,06

2 - Zakládání 2 747,50

4 - Vodorovné konstrukce 2 327,73

8 - Trubní vedení 84 358,00

998 - Přesun hmot 3 799,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.102 - SO 32.102 Přiváděcí potrubí**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 647,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 647,61
D	1		Zemní práce				46 415,06
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	61,20	2 937,60
	W		24*2		48,000		
	W		Součet		48,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,888	30,60	88,37
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		1,1*17,5*0,15		2,888		
	W		Součet		2,888		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,875	382,00	11 030,25
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		1,1*1,5*17,5		28,875		
	W		Součet		28,875		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,625	24,70	213,04
	W		28,75*0,3		8,625		
	W		Součet		8,625		
6	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,500	97,00	5 092,50
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		2*1,5*17,5		52,500		
	W		Součet		52,500		
7	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,500	17,90	939,75
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	28,875	78,60	2 269,58
	W		28,875		28,875		
	W		Součet		28,875		
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,164	64,80	3 056,23
	W		*ornice a zásyp na mezideponii a zpět, obsyp				
	W		((2,888+15,4)*2)+10,588		47,164		
	W		Součet		47,164		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,475	230,00	3 099,25
	W		*přebytečný výkopek na skládku* 28,875-15,4		13,475		
	W		Součet		13,475		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,876	169,00	4 880,04
	W		*ornice a zásyp, obsyp* (2,888+15,4)+10,588		28,876		
	W		Součet		28,876		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,560	150,00	3 234,00
	W		13,475*1,6		21,560		
	W		Součet		21,560		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,400	83,80	1 290,52
	W		*výkop* 28,875		28,875		
	W		*odpočet vytl. kubatura* -(1,1*0,7*17,5)		-13,475		
	W		Součet		15,400		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,588	186,00	1 969,37
	W		1,1*0,55*17,5		10,588		
	W		Součet		10,588		
15	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	21,749	250,00	5 437,25
	W		10,588*1,67*1,23		21,749		
	W		Součet		21,749		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*17,5 Součet	m ²	19,250	29,60	569,80
	w				19,250		
	w				19,250		
17	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*17,5 Součet	m ²	19,250	5,19	99,91
	w				19,250		
	w				19,250		
18	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,289	85,90	24,83
19	K	181951101	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění *zatravnění* 19,25 Součet	m ²	19,250	5,11	98,37
	w				19,250		
	w				19,250		
D	2		Zakládání				2 747,50
20	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3* 17,5 Součet	m	17,500	157,00	2 747,50
	w				17,500		
	w				17,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 327,73
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*0,15*17,5 Součet	m ³	2,888	806,00	2 327,73
	w				2,888		
	w				2,888		
D	8		Trubní vedení				84 358,00
22	K	812352121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.10, D.3.11, TZ D.3.2, D.3.3* 17,5 Součet	m	17,500	402,00	7 035,00
	w				17,500		
	w				17,500		
23	M	592215941	trouba betonová přímá DN 200	kus	17,850	2 000,00	35 700,00
24	K	891355321	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	1,000	934,00	934,00
25	M	286222R11	klapka zpětná DN 200	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
26	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	689,00	689,00
27	K	89441R	Lomová šachta vč. dílců a poklopu - dodávka a montáž	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
D	998		Přesun hmot				3 799,32
28	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	12,539	303,00	3 799,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.103 - SO 32.103 Nádrž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

850 518,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	850 518,87	21,00%	178 608,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 029 127,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.103 - SO 32.103 Nádrž**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 518,87

HSV - Práce a dodávky HSV 850 518,87

1 - Zemní práce 222 675,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 60 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 478 708,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00

998 - Přesun hmot 88 135,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tokv. část 11 Přední Kopanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.103 - SO 32.103 Nádrž**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 850 518,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					850 518,87
D	1	Zemní práce					222 675,00
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	40,000	30,60	1 224,00
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		40		40,000		
	w		Součet		40,000		
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 3	m3	320,000	150,00	48 000,00
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		320		320,000		
	w		Součet		320,000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,000	64,80	4 212,00
	w		*ornice na mezideponii a zpět" 40+25		65,000		
	w		Součet		65,000		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	320,000	230,00	73 600,00
	w		*přebytečný výkopek na skladku" 320		320,000		
	w		Součet		320,000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,000	169,00	4 225,00
	w		*ornice na zatravnění" 25		25,000		
	w		Součet		25,000		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	512,000	150,00	76 800,00
	w		320*1,6		512,000		
	w		Součet		512,000		
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	250,000	8,75	2 187,50
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		*zatravnění" 250		250,000		
	w		Součet		250,000		
8	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,750	86,40	324,00
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	250,000	5,11	1 277,50
	w		*zatravnění" 250		250,000		
	w		Součet		250,000		
10	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	250,000	43,30	10 825,00
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		*zatravnění" 250		250,000		
	w		Součet		250,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					60 000,00
11	K	3489421R	Zábradlí ocelové - dodávka a montáž	m	4,000	15 000,00	60 000,00
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		2*2		4,000		
	w		Součet		4,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					478 708,12
12	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,500	3 650,00	5 475,00
	w		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3"				
	w		1,5		1,500		
	w		Součet		1,500		
13	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,225	44 700,00	10 057,50
	w		1,5*0,15		0,225		
	w		Součet		0,225		
14	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,000	578,00	1 734,00
	w		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		3,000		
15	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,000	98,00	294,00
16	K	451571113	Lože ze šterkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	660,000	231,00	152 460,00
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		*2x* 33*10*2		660,000		
	W		Součet		660,000		
17	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	990,000	40,90	40 491,00
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		*3 vrstvy* 33*10*3		990,000		
	W		Součet		990,000		
18	M	693110131	geotextilie 500 g/m2	m2	759,000	55,00	41 745,00
19	M	283220811	zemní izolační fólie tl. 1.5 mm,	m2	379,500	55,00	20 872,50
20	K	457979112	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 8 skob na 10 m2	m2	990,000	9,44	9 345,60
21	K	461211711	Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár	m3	2,188	2 040,00	4 463,52
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		0,25*0,35*25		2,188		
	W		Součet		2,188		
22	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	66,000	2 190,00	144 540,00
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		33*10*0,2		66,000		
	W		Součet		66,000		
23	K	463212191	Příplatek za vypracování lince rovnaniny	m2	330,000	131,00	43 230,00
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		33*10		330,000		
	W		Součet		330,000		
24	K	465220112	Schody z lomového kamene	m3	0,500	8 000,00	4 000,00
	W		*viz PD, D3.8, D.3.12, TZ D.3.2, D.3.3*				
	W		0,5		0,500		
	W		Součet		0,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 000,00
25	K	9555501R	zařízení pro bioakustické plašení ptactva - dodávka a montáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	998	Přesun hmot				88 135,75
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	352,543	250,00	88 135,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.104 - SO 32.104 Výpustné zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 291,57

DPH základní
snižená

Základ daně

51 291,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 771,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 062,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.104 - SO 32.104 Výpustné zařízení**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 291,57

HSV - Práce a dodávky HSV 51 291,57

1 - Zemní práce 15 235,69

4 - Vodorovné konstrukce 735,70

8 - Trubní vedení 34 820,00

998 - Přesun hmot 500,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní tokv část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.104 - SO 32.104 Výpustné zařízení**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 291,57
D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 291,57
D	1	Zemní práce					15 235,69
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	61,20	2 937,60
	W		24*2		48,000		
	W		Součet		48,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	42,20	84,40
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkr. D.3.13, TZ D.3.3"	m3	9,200	580,00	5 336,00
	W		2,0*2,0*2,3		9,200		
	W		Součet		9,200		
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,760	38,90	107,36
	W		9,2*0,3		2,760		
	W		Součet		2,760		
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,400	76,40	1 405,76
	W		2,0*4*2,3		18,400		
	W		Součet		18,400		
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,400	24,20	445,28
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,200	43,20	397,44
	W		2,0*2,0*2,3		9,200		
	W		Součet		9,200		
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,200	9,70	89,24
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,200	78,60	723,12
	W		9,2		9,200		
	W		Součet		9,200		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,030	64,80	909,14
	W		"zásyp na mezideponii a zpět" 7,015*2		14,030		
	W		Součet		14,030		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,185	230,00	502,55
	W		"přebytečný výkopek na skládku" 9,2-7,015		2,185		
	W		Součet		2,185		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,015	169,00	1 185,54
	W		"zásyp" 7,015		7,015		
	W		Součet		7,015		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,496	150,00	524,40
	W		2,185*1,6		3,496		
	W		Součet		3,496		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "výkop" 9,2 "vytl. kubatura" -(0,55*0,55*3,14*2,3)	m3	7,015	83,80	587,86
	W		"výkop" 9,2		9,200		
	W		"vytl. kubatura" -(0,55*0,55*3,14*2,3)		-2,185		
	W		Součet		7,015		
D	4	Vodorovné konstrukce					735,70
15	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,182	2 900,00	527,80
	W		1,1*1,1*0,15		0,182		
	W		Součet		0,182		
16	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,660	315,00	207,90
	W		1,1*4*0,15		0,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		0,660		
	D	8	Trubní vedení				34 820,00
17	K	894812421	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°	kus	1,000	10 900,00	10 900,00
18	K	894812436	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 750 mm	kus	1,000	9 320,00	9 320,00
19	K	894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	1,000	14 600,00	14 600,00
	D	998	Přesun hmot				500,18
20	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,053	475,00	500,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.105 - SO 32.105 Odpadní potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

380 487,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 487,95	21,00%	79 902,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 390,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.105 - SO 32.105 Odpadní potrubí**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 487,95

HSV - Práce a dodávky HSV

380 487,95

1 - Zemní práce

94 243,48

2 - Zakládání

6 751,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 718,57

8 - Trubní vedení

260 531,90

998 - Přesun hmot

13 243,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní tokv část 11 Přední Kopanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.105 - SO 32.105 Odpadní potrubí**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 380 487,95

D HSV Práce a dodávky HSV 380 487,95

D 1 Zemní práce 94 243,48

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,000	61,20	5 875,20
	W		24*4		96,000		
	W		Součet		96,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	42,20	168,80
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,095	30,60	217,11
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3"				
	W		1,1*43*0,15		7,095		
	W		Součet		7,095		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,030	382,00	19 875,46
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3"				
	W		1,1*1,1*43		52,030		
	W		Součet		52,030		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,609	24,70	385,54
	W		52,03*0,3		15,609		
	W		Součet		15,609		
6	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,600	97,00	9 176,20
	W		*viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3"				
	W		2*1,1*43		94,600		
	W		Součet		94,600		
7	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	94,600	17,90	1 693,34
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,030	78,60	4 089,56
	W		52,03		52,030		
	W		Součet		52,030		
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,875	64,80	4 527,90
	W		*ornice a zásyp na mezideponii a zpět, obsyp"				
	W		((7,095+14,19)*2)+27,305		69,875		
	W		Součet		69,875		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,840	230,00	8 703,20
	W		*přebytečný výkopek na skládku" 52,03-14,19				
	W				37,840		
	W		Součet		37,840		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,590	169,00	8 211,71
	W		*ornice a zásyp , obsyp" 7,095+14,19+27,305				
	W				48,590		
	W		Součet		48,590		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,544	150,00	9 081,60
	W		37,84*1,6		60,544		
	W		Součet		60,544		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,190	83,80	1 189,12
	W		*výkop" 52,03				
	W		*odpočet vytl. kubatura" -(1,1*0,8*43)		52,030		
	W				-37,840		
	W		Součet		14,190		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,305	186,00	5 078,73
	W		((1,1*0,65)-0,08)*43				
	W				27,305		
	W		Součet		27,305		
15	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	56,087	250,00	14 021,75
	W		27,305*1,67*1,23				
	W		Součet		56,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*43 Součet	m ²	47,300	29,60	1 400,08
	w				47,300		
	w				47,300		
17	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*43 Součet	m ²	47,300	5,19	245,49
	w				47,300		
	w				47,300		
18	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,710	85,90	60,99
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "zatravnění" 47,3 Součet	m ²	47,300	5,11	241,70
	w				47,300		
	w				47,300		
	D	2	Zakládání				6 751,00
20	K	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3* 43 Součet	m	43,000	157,00	6 751,00
	w				43,000		
	w				43,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 718,57
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3* 1,1*0,15*43 Součet	m ³	7,095	806,00	5 718,57
	w				7,095		
	w				7,095		
	D	8	Trubní vedení				260 531,90
22	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 *viz PD, výkr. D.3.7, D.3.14, D.3.15, TZ D.3.2, D.3.3* 43 Součet	m	43,000	264,00	11 352,00
	w				43,000		
	w				43,000		
	w				43,000		
23	M	552531161	trouba kanalizační litinová DN 300 mm	m	43,645	4 500,00	196 402,50
24	K	857371131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	2,000	952,00	1 904,00
25	M	552539461	koleno hrdlové z tvárné litinyMMK-kus DN 300-45°	kus	1,015	13 600,00	13 804,00
26	M	5525366R	perforovaná zátko hrdla DN 300 mm	kus	1,015	1 360,00	1 380,40
27	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	689,00	689,00
28	K	89441R2	kanalizační šachta vč. dílců a poklopu - dodávka a montáž	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
	D	998	Přesun hmot				13 243,00
29	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	27,880	475,00	13 243,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.106 - SO 32.106 Výústní objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 510,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 510,82	21,00%	10 607,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 118,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.106 - SO 32.106 Výústní objekt**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 510,82

HSV - Práce a dodávky HSV 50 510,82

1 - Zemní práce 1 860,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 001,00

4 - Vodorovné konstrukce 29 754,82

998 - Přesun hmot 6 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba č. 0012 - Průpovědní opatření na ochranu n. m. Frany, Etapa 0011 - ostatní tok v část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.106 - SO 32.106 Výústní objekt**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 510,82
D HSV Práce a dodávky HSV							50 510,82
D 1 Zemní práce							1 860,00
1	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3,000	150,00	450,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.9"				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	230,00	690,00
	W		*přebytečný výkopek na skládku" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	4,800	150,00	720,00
	W		3*1,6		4,800		
	W		Součet		4,800		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 001,00
4	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,500	4 510,00	6 765,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.16"				
	W		*výústní objekt" 1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	4,000	1 040,00	4 160,00
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.16"				
	W		*výústní objekt" 4		4,000		
	W		Součet		4,000		
6	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,000	269,00	1 076,00
D 4 Vodorovné konstrukce							29 754,82
7	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	29,120	93,80	2 731,46
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.16"				
	W		*dlažba" (2,6+1,6+1,0)*5,6		29,120		
	W		Součet		29,120		
8	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 200 mm	m2	29,120	928,00	27 023,36
	W		*TZ D.3.2, D.3.3, výkr. D.3.16"				
	W		*dlažba" (2,6+1,6+1,0)*5,6		29,120		
	W		Součet		29,120		
D 998 Přesun hmot							6 895,00
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	27,580	250,00	6 895,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis:

32.201 - SO 32.201 Násyp

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 880,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 880,00	21,00%	1 234,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 114,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.201 - SO 32.201 Násyp**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 880,00

1 - Zemní práce

5 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n. m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: 32 - SO 32 Revitalizační nádrž

Soupis: **32.201 - SO 32.201 Násyp**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 880,00

D 1 Zemní práce 5 880,00

1	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	64,80	3 240,00
	W		"nasypaní na břehy nádrže" 50		50,000		
	W		Součet		50,000		
2	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	50,000	52,80	2 640,00
	W		"nasypaní na břehy nádrže" 50		50,000		
	W		Součet		50,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.101 - SO 33.101 Chodník

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 200,52

DPH základní
snížená

Základ daně
270 200,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vyše daně
56 742,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

326 942,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.101 - SO 33.101 Chodník**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 200,52

HSV - Práce a dodávky HSV

270 200,52

1 - Zemní práce

19 683,64

2 - Zakládání

1 016,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 652,40

5 - Komunikace pozemní

137 274,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 415,20

998 - Přesun hmot

17 159,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opareni na ochranu n.i.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tokv část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.101 - SO 33.101 Chodník**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

270 200,52

D HSV Práce a dodávky HSV 270 200,52

D 1 Zemní práce 19 683,64

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,000	130,00	1 560,00
	W		15*2,0*0,4		12,000		
	W		Součet		12,000		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,600	28,50	102,60
	W		12*0,3		3,600		
	W		Součet		3,600		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,400	887,00	354,80
	W		*pro sloupky*				
	W		0,5*0,5*0,8*2		0,400		
	W		Součet		0,400		
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,120	125,00	15,00
	W		0,4*0,3		0,120		
	W		Součet		0,120		
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	64,200	64,80	4 160,16
	W		*odkopávky na mezideponii + násypy zpět* 12,0+0,6+51,6		64,200		
	W		Součet		64,200		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,600	169,00	8 720,40
	W		*násypy* 51,6		51,600		
	W		Součet		51,600		
7	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS (14,0*2,0*0,7)+(40,0*2,0*0,4)	m3	51,600	52,80	2 724,48
	W				51,600		
	W		Součet		51,600		
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	198,660	10,30	2 046,20
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10*				
	W		*chodník* 198,66		198,660		
	W		Součet		198,660		

D 2 Zakládání 1 016,00

9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,400	2 540,00	1 016,00
	W		*pro sloupky*				
	W		0,5*0,5*0,8*2		0,400		
	W		Součet		0,400		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 652,40

10	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	2,000	97,20	194,40
	W		*viz PD a TZ*				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
11	M	553422646	sloupek vrátkový 108x4,0 mm v 2650 mm	kus	2,000	350,00	700,00
12	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	258,00	258,00
13	M	55342R1	uzamykatelná zahradní branka 2,0x2,0 m	kus	1,000	8 500,00	8 500,00

D 5 Komunikace pozemní 137 274,00

14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	198,660	141,00	28 011,06
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10*				
	W		(2,0*94,33)+(2,0*4,0)+(2,0*1,0)		198,660		
	W		Součet		198,660		
15	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	198,660	244,00	48 473,04
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10*				
	W		(2,0*94,33)+(2,0*4,0)+(2,0*1,0)		198,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		198,660		
16	M	592452991	dlažba zámková šedá tl. 80 mm	m2	202,633	300,00	60 789,90
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 415,20
17	K	912111R12	Zahrazovací sloupek - dodávka a montáž	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,000	189,00	36 288,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10"				
	W		(94*2)+(1,0*2)+(1,0*2)		192,000		
	W		Součet		192,000		
19	M	592174090	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	kus	195,840	100,00	19 584,00
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,680	2 740,00	21 043,20
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10"				
	W		192*0,04		7,680		
	W		Součet		7,680		
	D	998	Přesun hmot				17 159,28
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	98,053	175,00	17 159,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.102 - SO 33.102 Vyhlídka A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

95 248,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 248,14	21,00%	20 002,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 250,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.102 - SO 33.102 Vyhlídka A**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 248,14

HSV - Práce a dodávky HSV

95 248,14

1 - Zemní práce

3 377,13

5 - Komunikace pozemní

15 585,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 724,84

998 - Přesun hmot

560,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tokv. část 11 Přední Kopanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.102 - SO 33.102 Vyhlička A**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 248,14
D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 248,14
D	1	Zemní práce					3 377,13
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,508	130,00	1 886,04
	W		41,45*0,35		14,508		
	W		Součet		14,508		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,352	28,50	124,03
	W		14,508*0,3		4,352		
	W		Součet		4,352		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,508	64,80	940,12
	W		"odkopávky na mezideponii" 14,508		14,508		
	W		Součet		14,508		
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,450	10,30	426,94
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		"chodník" 41,45		41,450		
	W		Součet		41,450		
D	5	Komunikace pozemní					15 585,20
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	41,450	108,00	4 476,60
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		(3,14*3,0*3,0*0,5)+(8,0*4,2)-(3,14*2,0*2,0*0,5)		41,450		
	W		Součet		41,450		
6	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	41,450	268,00	11 108,60
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		(3,14*3,0*3,0*0,5)+(8,0*4,2)-(3,14*2,0*2,0*0,5)		41,450		
	W		Součet		41,450		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 724,84
7	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,260	189,00	5 341,14
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		(6,28*3,0*0,5)+(6,28*2,0*0,5)+(6,28*2,0*2*0,5)		28,260		
	W		Součet		28,260		
8	M	592174090	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	kus	28,825	100,00	2 882,50
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,130	2 740,00	3 096,20
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		28,26*0,04		1,130		
	W		Součet		1,130		
10	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky vč. zemních prací a betonové patky	kus	1,000	183,00	183,00
11	M	74910R320	koš odpadkový, výška 95 cm, šířka 54,6 cm	kus	1,000	2 222,00	2 222,00
12	K	936124R12	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh vč. zemních prací a betonových patek	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
13	M	749101R	lavička parková dl. 180 cm	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
D	998	Přesun hmot					560,97
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,303	60,30	560,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.103 - SO 33.103 Vyhlídka B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 873,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 873,88	21,00%	9 843,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 717,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.103 - SO 33.103 Vyhlídka B**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 873,88

HSV - Práce a dodávky HSV

46 873,88

1 - Zemní práce

1 366,42

5 - Komunikace pozemní

4 963,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 215,20

998 - Přesun hmot

329,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.103 - SO 33.103 Vyhlička B**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 873,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 873,88
D	1		Zemní práce				1 366,42
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,620	130,00	600,60
	W		13,2*0,35		4,620		
	W		Součet		4,620		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,386	28,50	39,50
	W		4,62*0,3		1,386		
	W		Součet		1,386		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,620	64,80	299,38
	W		"odkopávky na mezideponii" 4,62		4,620		
	W		Součet		4,620		
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,450	10,30	426,94
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		"chodník" 41,45		41,450		
	W		Součet		41,450		
D	5		Komunikace pozemní				4 963,20
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,200	108,00	1 425,60
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.13"				
	W		6,0*2,2		13,200		
	W		Součet		13,200		
6	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	13,200	268,00	3 537,60
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.13"				
	W		6,0*2,2		13,200		
	W		Součet		13,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 215,20
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	189,00	3 213,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.13"				
	W		8,5*2		17,000		
	W		Součet		17,000		
8	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	17,340	100,00	1 734,00
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,680	2 740,00	1 863,20
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.11, D.4.12"				
	W		17*0,04		0,680		
	W		Součet		0,680		
10	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky vč. zemních prací a betonové patky	kus	1,000	183,00	183,00
11	M	74910R320	koš odpadkový, výška 95 cm, šířka 54,6 cm	kus	1,000	2 222,00	2 222,00
12	K	936124R12	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh vč. zemních prací a betonových patek	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
13	M	749101R	lavička parková dl. 180 cm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
D	998		Přesun hmot				329,06
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,457	60,30	329,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.104 - SO 33.104 Sportovní hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

431 558,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	431 558,56	21,00%	90 627,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

522 185,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.104 - SO 33.104 Sportovní hřiště**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

431 558,56

HSV - Práce a dodávky HSV

431 558,56

1 - Zemní práce

30 134,44

2 - Zakládání

39 273,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

126 136,00

5 - Komunikace pozemní

95 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

136 653,30

998 - Přesun hmot

3 951,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní tokv část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.104 - SO 33.104 Sportovní hřiště**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							431 558,56
D	HSV	Práce a dodávky HSV					431 558,56
D	1	Zemní práce					30 134,44
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	88,813	130,00	11 545,69
	W		253,75*0,35		88,813		
	W		Součet		88,813		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	26,644	28,50	759,35
	W		88,813*0,3		26,644		
	W		Součet		26,644		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,563	887,00	8 482,38
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	W		0,75*0,75*1,7*10		9,563		
	W		Součet		9,563		
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,869	125,00	358,63
	W		9,563*0,3		2,869		
	W		Součet		2,869		
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,376	64,80	6 374,76
	W		*výkopy na mezideponii" 88,813+9,563		98,376		
	W		Součet		98,376		
6	K	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	253,750	10,30	2 613,63
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.15"				
	W		"hřiště" 253,75		253,750		
	W		Součet		253,750		
D	2	Zakládání					39 273,60
7	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,563	2 800,00	26 776,40
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	W		0,75*0,75*1,7*10		9,563		
	W		Součet		9,563		
8	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,398	31 400,00	12 497,20
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	W		0,75*4*1,7*10*0,0078		0,398		
	W		Součet		0,398		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					126 136,00
9	K	33817R121	sloupky ochrany sítě (trubka DN 76 mm dl. 7,5 m) - dodávka a montáž	kus	10,000	10 000,00	100 000,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
10	K	33817R122	ochranná síť (bezuzlová síť PE oka 40-50 mm, upevněná pomocí napínáků, ocelových lanek a karabin - dodávka a montáž	m2	132,000	198,00	26 136,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	W		6*11*2		132,000		
	W		Součet		132,000		
D	5	Komunikace pozemní					95 410,00
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	253,750	108,00	27 405,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.15"				
	W		(20*11)+(13,5*2,5)		253,750		
	W		Součet		253,750		
12	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	253,750	268,00	68 005,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.15"				
	W		(20*11)+(13,5*2,5)		253,750		
	W		Součet		253,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 653,30
13	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,500	189,00	15 214,50
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.4.15"				
	w		((20,0+11)*2)+(13,5+2,5+2,5)		80,500		
	w		Součet		80,500		
14	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	82,110	100,00	8 211,00
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,220	2 740,00	8 822,80
	w		"TZ D.4.2, výkr. D.4.152"				
	w		80,5*0,04		3,220		
	w		Součet		3,220		
16	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky vč. zemních prací a betonové patky	kus	1,000	183,00	183,00
17	M	74910R320	koš odpadkový, výška 95 cm, šířka 54,6 cm	kus	1,000	2 222,00	2 222,00
18	K	936124R12	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh vč. zemních prací a betonových patek	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
19	M	749102R	lavička parková dl. 200 cm	kus	4,000	12 500,00	50 000,00
20	K	936125R	Házenkářská branka 3,0*2,0 m vč. kotvení - dodávka a montáž	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
	D	998	Přesun hmot				3 951,22
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,526	60,30	3 951,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.105 - SO 33.105 Dětské hřiště

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

606 613,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	606 613,79	21,00%	127 388,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

734 002,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.105 - SO 33.105 Dětské hřiště**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	606 613,79
HSV - Práce a dodávky HSV	606 613,79
1 - Zemní práce	28 952,60
2 - Zakládání	20 955,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	289 500,00
5 - Komunikace pozemní	95 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 088,00
993x - Herní prvky	90 000,00
998 - Přesun hmot	918,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Frany, Etapa 0011 -
ostatní tokv část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.105 - SO 33.105 Dětské hřiště**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 606 613,79

D HSV Práce a dodávky HSV 606 613,79

D 1 Zemní práce 28 952,60

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	44,800	130,00	5 824,00
	w		112*0,4		44,800		
	w		Součet		44,800		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13,440	28,50	383,04
	w		44,8*0,3		13,440		
	w		Součet		13,440		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,400	887,00	3 902,80
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		0,5*0,5*0,8*22		4,400		
	w		Součet		4,400		
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,320	125,00	165,00
	w		4,4*0,3		1,320		
	w		Součet		1,320		
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,200	64,80	3 188,16
	w		*výkopy na mezideponii" 44,8+4,4		49,200		
	w		Součet		49,200		
6	K	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	112,000	77,00	8 624,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		8,0*14,0		112,000		
	w		Součet		112,000		
7	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	5,600	1 020,00	5 712,00
	w		112*0,05		5,600		
	w		Součet		5,600		
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	112,000	10,30	1 153,60
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		"hřiště" 112		112,000		
	w		Součet		112,000		

D 2 Zakládání 20 955,00

9	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,400	2 800,00	12 320,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		0,5*0,5*0,8*22		4,400		
	w		Součet		4,400		
10	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,275	31 400,00	8 635,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		0,5*4*0,8*22*0,0078		0,275		
	w		Součet		0,275		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 289 500,00

11	K	33818R01	oplocení dětského hřiště (systém. panel. oplocení Zn + zelený PVC 1230x2500 mm vč. sloopků) - dodávka a montáž	m	43,000	6 500,00	279 500,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		43		43,000		
	w		Součet		43,000		
12	K	33818R02	vstupní jednokřídlová branka vč. příslušenství 1000x1230 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	w		*TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		

D 5 Komunikace pozemní 95 200,00

13	K	564261R11	Podklad nebo podsyp z písku tl 400 mm	m2	112,000	850,00	95 200,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		8,0*14,0		112,000		
	W		Součet		112,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 088,00
14	K	996004211	Udržování dětských pískovišť dezinfekcí pisku	m3	44,800	1 810,00	81 088,00
	W		112*0,4		44,800		
	W		Součet		44,800		
	D	993x	Herní prvky				90 000,00
15	K	993R01	pískoviště 3,0*3,0*0,3 m (rám z dřevěných prken) - dodávka a montáž	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
16	K	993R02	dětská tabule 500x500x800 vč. kotvení a betonových patek - dodávka a montáž	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	993R03	dřevěná skluzavka v 150 cm, dl. 320 cm vč. kotvení - dodávka a montáž	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
18	K	993R04	dřevěná dvojhoupáčka 2300x3000 mm vč. kotvení a betonových patek - dodávka a montáž	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	K	993R05	pružinová houpáčka vč. kotvení a betonových patek - dodávka a montáž	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.16"				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
	D	998	Přesun hmot				918,19
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,227	60,30	918,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.201 - SO 33.201 Opěrná zeď

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

633 058,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 058,07	21,00%	132 942,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

766 000,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.201 - SO 33.201 Opěrná zeď**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	633 058,07
HSV - Práce a dodávky HSV	492 858,07
1 - Zemní práce	73 728,65
2 - Zakládání	394 649,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 600,00
998 - Přesun hmot	16 880,30
PSV - Práce a dodávky PSV	140 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	140 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.p.m. Frany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.201 - SO 33.201 Opěrná zed'**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							633 058,07
D	HSV	Práce a dodávky HSV					492 858,07
D	1	Zemní práce					73 728,65
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,612	251,00	11 448,61
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		2,8*0,9*18,1		45,612		
	W		Součet		45,612		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,684	20,90	286,00
	W		45,612*0,3		13,684		
	W		Součet		13,684		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,440	64,80	2 814,91
	W		"zásyp" 43,44		43,440		
	W		Součet		43,440		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,612	230,00	10 490,76
	W		"přebytečný výkopek na skládku" 45,612		45,612		
	W		Součet		45,612		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	43,440	169,00	7 341,36
	W		"zásyp" 43,44		43,440		
	W		Součet		43,440		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	72,979	150,00	10 946,85
	W		45,612*1,6		72,979		
	W		Součet		72,979		
7	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	43,440	289,00	12 554,16
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		"výplň opěrných zdí nenamrzavým materiélem" 2,0*1,2*18,1		43,440		
	W		Součet		43,440		
8	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	89,230	200,00	17 846,00
	W		43,44*1,67*1,23		89,230		
	W		Součet		89,230		
D	2	Zakládání					394 649,12
9	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,706	2 560,00	12 047,36
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		2,6*18,1*0,1		4,706		
	W		Součet		4,706		
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,620	341,00	1 234,42
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		2*18,1*0,1		3,620		
	W		Součet		3,620		
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,620	94,90	343,54
12	K	273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,367	31 400,00	11 523,80
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		2,6*18,1*0,0078		0,367		
	W		Součet		0,367		
13	K	2735R001	žel.beton prefabrikát tvat U š. 2,4m v. 1,6 mm tl. 0,2 m dl. 1,0 m - dodávka a montáž	kus	17,000	20 500,00	348 500,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		17		17,000		
	W		Součet		17,000		
14	K	2735R002	atyp. žel.beton prefabrikát tvat U š. 2,4m v. 1,6 mm tl. 0,2 m dl. 0,15 - 1,0 m - dodávka a montáž	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 600,00
15	K	95394R01	odvodnění opěrné zdi - trubky DN 50 mm dl. 200 mm	kus	38,000	200,00	7 600,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		19*2		38,000		
	W		Součet		38,000		
	D	998	Přesun hmot				16 880,30
16	K	998012021	Přesun hmot pro stavby monolitické v do 6 m	t	78,513	215,00	16 880,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 200,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				140 200,00
17	K	76716R11	Ocelové dvoutrubkové zábradlí v. 1100 mm vč. kotvení (žárově pozinkováno) - dodávka a montáž	m	36,200	3 500,00	126 700,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.17, D.4.18"				
	W		18,1*2		36,200		
	W		Součet		36,200		
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10 000,000	1,35	13 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.202 - SO 33.202 Lávka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

787 922,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	787 922,40	21,00%	165 463,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

953 386,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.202 - SO 33.202 Lávka**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 787 922,40

HSV - Práce a dodávky HSV 452 072,40

1 - Zemní práce 6 319,30

2 - Zakládání 231 168,40

4 - Vodorovné konstrukce 152 361,79

8 - Trubní vedení 29 402,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 950,00

998 - Přesun hmot 870,91

PSV - Práce a dodávky PSV 335 850,00

762 - Konstrukce tesařské 296 550,00

767 - Konstrukce zámečnické 39 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.202 - SO 33.202 Lávka**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							787 922,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					452 072,40
D	1	Zemní práce					6 319,30
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,370	251,00	1 598,87
	W		*pro pasy mostu* 0,7*1,3*3,5*2		6,370		
	W		Součet		6,370		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,911	20,90	39,94
	W		6,37*0,3		1,911		
	W		Součet		1,911		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,700	382,00	1 031,40
	W		*pro potrubí DN 150* 1,0*1,8*1,5		2,700		
	W		Součet		2,700		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,810	24,70	20,01
	W		2,7*0,3		0,810		
	W		Součet		0,810		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,400	97,00	523,80
	W		2*1,8*1,5		5,400		
	W		Součet		5,400		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,400	17,90	96,66
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,070	78,60	712,90
	W		2,7*6,37		9,070		
	W		Součet		9,070		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,900	64,80	706,32
	W		*výkopy na mezideponii* 2,7*6,37		9,070		
	W		*obsyp* 1,83		1,830		
	W		Součet		10,900		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,830	169,00	309,27
	W		*obsyp* 1,83		1,830		
	W		Součet		1,830		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,830	186,00	340,38
	W		*výkop* 2,7		2,700		
	W		*vytl. kubatura* -(0,645+0,225)		-0,870		
	W		Součet		1,830		
11	M	583373310	štěrkopisek frakce 0-22	t	3,759	250,00	939,75
	W		1,83*1,87*1,23		3,759		
	W		Součet		3,759		
D	2	Zakládání					231 168,40
12	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	10,080	3 620,00	36 489,60
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20*				
	W		0,72*2,0*3,5*2		10,080		
	W		Součet		10,080		
13	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	28,000	828,00	23 184,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20*				
	W		2*2,0*3,5*2		28,000		
	W		Součet		28,000		
14	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	28,000	46,60	1 304,80
15	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,273	30 000,00	8 190,00
	W		*TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20*				
	W		((0,6+1,9)*2)*3,5*2*0,0078		0,273		
	W		Součet		0,273		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	283111R1	Trubkové mikropiloty vč. trubky 89x10 mm a injektáže - dodávka a montáž	m	36,000	4 500,00	162 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		2*3*6		36,000		
	W		Součet		36,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				152 361,79
17	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	68,885	575,00	39 608,88
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		(2,65*6,5)+(1,6*7,5*2*2)+((2,65+6,5)*2*0,2)		68,885		
	W		Součet		68,885		
18	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	68,885	57,50	3 960,89
19	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	1,237	42 800,00	52 943,60
	W		8,245*0,15		1,237		
	W		Součet		1,237		
20	K	423331231	betonové nosné konstrukce z betonu C 30/37	m3	8,245	3 790,00	31 248,55
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		(2,65*0,2*6,5)		3,445		
	W		(1,6*7,5*0,2*2)		4,800		
	W		Součet		8,245		
21	K	428992111	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN	kus	4,000	1 020,00	4 080,00
22	M	272443R	pryžová ložiska	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,645	806,00	519,87
	W		1,0*0,15*(1,5+2,8)		0,645		
	W		Součet		0,645		
	D	8	Trubní vedení				29 402,00
24	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	1,500	452,00	678,00
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
25	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	2,800	1 330,00	3 724,00
	W		2,8		2,800		
	W		Součet		2,800		
26	K	8948R001	plastová šachta DN 600 vč. poklopu - dodávka a montáž	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 950,00
27	K	935932R	Odvodňovací žlab 130/230 s litinovým roštem - dodávka a montáž	m	2,700	1 000,00	2 700,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10"				
	W		2,7		2,700		
	W		Součet		2,700		
28	K	935952R	ocelová chánička kabelu VO DN 100 vč. kotvení - dodávka a montáž	m	6,500	4 500,00	29 250,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.8, D.4.9, D.4.10"				
	W		6,5		6,500		
	W		Součet		6,500		
	D	998	Přesun hmot				870,91
29	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,688	324,00	870,91
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				335 850,00
	D	762	Konstrukce tesařské				296 550,00
30	K	7624R13	Obklad z dřevoplastových prken tl 21 mm - dodávka a montáž	m2	45,000	3 000,00	135 000,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		(1,6*7,5*2)+(1,4*7,5*2)		45,000		
	W		Součet		45,000		
32	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10 000,000	5,13	51 300,00
31	K	7624R14	podkladový rošt z latí vč. kotvení - dodávka a montáž	m2	45,000	2 450,00	110 250,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		(1,6*7,5*2)+(1,4*7,5*2)		45,000		
	W		Součet		45,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				39 300,00
33	K	76722R11	ocelové zábradlí v. 450 mm s madlem vč. kotvení - dodávka a montáž	m	17,200	1 500,00	25 800,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.19, D.4.20"				
	W		8,6*2		17,200		
	W		Součet		17,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10 000,000	1,35	13 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.401 - SO 33.401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

499 462,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 462,50	21,00%	104 887,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

604 349,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.401 - SO 33.401 Veřejné osvětlení**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 499 462,50

HSV - Celkové náklady 499 462,50

D1 - Montáž 279 575,00

D2 - Zemní práce 214 537,50

D5 - Ostatní 5 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.401 - SO 33.401 Veřejné osvětlení**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 499 462,50

D HSV Celkové náklady 499 462,50

D D1 Montáž 279 575,00

1	K	210100251	Ukončení kabelu CYKY 4x10 mm2	ks	5,000	150,00	750,00
2	K	210203403	Montáž výbojkového svítidla na stožár	ks	5,000	250,00	1 250,00
3	M	000820716	Výbojkové svítidlo	ks	5,000	1 000,00	5 000,00
4	K	210204011	Montáž ocelového stožáru do 12 m	ks	5,000	2 895,00	14 475,00
5	M	000131136	ohraněný stožár OSV V = 5,0 m	ks	5,000	8 295,00	41 475,00
6	K	210204210	Montáž elektrovýzbroje stožáru	ks	5,000	1 789,00	8 945,00
7	M	000890390	Stožárová výzbroj SCHM	ks	5,000	8 459,00	42 295,00
8	K	210220022	Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	m	130,000	104,00	13 520,00
9	M	35441073	Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	m	130,000	104,00	13 520,00
10	K	280810053	Montáž kabelu CYKY 4x10 mm2 - pevně	m	140,000	104,00	14 560,00
11	M	34111076	Kabel CYKY 4x10 mm2	m	140,000	104,00	14 560,00
12	K	Pol1	Napojení osvětlovacích stožárů přechodu z distribučního kabelového rozvodu T spojkou	kpl	5,000	1 845,00	9 225,00
13	K	Pol2	Ovládání a měření spotřeby v přechodovém stožáru (roč.čip.hodiny a 1fázový elektroměr)	kpl	5,000	20 000,00	100 000,00

D D2 Zemní práce 214 537,50

14	K	460050703	Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř. 3	ks	5,000	1 500,00	7 500,00
15	K	460080013	Betonový základ pro stožáry	m3	3,250	5 550,00	18 037,50
16	K	460200133	Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3	m	140,000	300,00	42 000,00
17	K	460421142	Kabelové lože z písku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š.lože 50 cm	m	140,000	350,00	49 000,00
18	K	460440012	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu při jejich souběhu	m	140,000	350,00	49 000,00
19	K	460560123	Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	m	140,000	350,00	49 000,00

D D5 Ostatní 5 350,00

20	K	21000R001	Geometrické zaměření	km	0,140	2 500,00	350,00
21	K	21000R002	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 - ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.701 - SO 33.701 Zděné oplocení

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 856,64

DPH základní
snížená

Základ daně
161 856,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 989,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

195 846,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -

Objekt: ostatní tokv část 11 Přední Konanina

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.701 - SO 33.701 Zděné oplocení**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	161 856,64
HSV - Práce a dodávky HSV	130 278,39
1 - Zemní práce	6 943,26
2 - Zakládání	22 251,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 925,20
998 - Přesun hmot	6 158,13
PSV - Práce a dodávky PSV	31 578,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 578,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 - ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.701 - SO 33.701 Zděné oplocení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Datum: 21. 8. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							161 856,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 278,39
D	1		Zemní práce				6 943,26
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,700	600,00	5 820,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.22"				
	W		0,5*1,0*19,4		9,700		
	W		Součet		9,700		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,910	170,00	494,70
	W		9,7*0,3		2,910		
	W		Součet		2,910		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,700	64,80	628,56
	W		"výkop" 9,7		9,700		
	W		Součet		9,700		
D	2		Zakládání				22 251,80
4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,940	1 310,00	2 541,40
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.22"				
	W		0,5*0,2*19,4		1,940		
	W		Součet		1,940		
5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,760	2 540,00	19 710,40
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.22"				
	W		0,5*0,8*19,4		7,760		
	W		Součet		7,760		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				94 925,20
6	K	348272223	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	29,160	1 300,00	37 908,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.22"				
	W		"zeď" 1,8*(19,4-3,2)		29,160		
	W		Součet		29,160		
7	K	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	16,200	466,00	7 549,20
	W		19,4-3,2		16,200		
	W		Součet		16,200		
8	K	348273212	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných barevných vč spárování a výplně betonem	m	16,000	1 200,00	19 200,00
	W		"TZ D.4.2, výkr. D.4.22"				
	W		"sloupy" 2,0*8		16,000		
	W		Součet		16,000		
9	K	348273512	Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	kus	8,000	287,00	2 296,00
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
10	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,420	66 600,00	27 972,00
	W		((29,16*0,2)+(0,4*0,4*16))*0,05		0,420		
	W		Součet		0,420		
D	998		Přesun hmot				6 158,13
11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	37,322	165,00	6 158,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 578,25
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 578,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "TZ D.4.2, výkr. D.4.22" 0,5*19,4 Součet	m2	9,700	85,40	828,38
	w				9,700		
	w				9,700		
13	M	628111200	<i>pás asfaltovaný</i>	m2	11,155	22,40	249,87
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	10 000,000	3,05	30 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis:

33.801 - SO 33.801 Úprava terénu a vegetační úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 059,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 059,40	21,00%	22 482,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 541,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.801 - SO 33.801 Úprava terénu a vegetační úpravy**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 059,40

HSV - Práce a dodávky HSV 107 059,40

1 - Zemní práce 107 059,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.l.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní toky část 11 Přední Konanina

Objekt: 33 - SO 33 Areál dětského hřiště

Soupis: **33.801 - SO 33.801 Úprava terénu a vegetační úpravy**

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 059,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 059,40
D	1		Zemní práce				107 059,40
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	200,000	30,60	6 120,00
	W		1000*0,2		200,000		
	W		Součet		200,000		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	64,80	18 144,00
	W		*ornice na mezideponii a zpět" 200+80		280,000		
	W		Součet		280,000		
3	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	400,000	57,90	23 160,00
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	5,19	2 076,00
5	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,000	85,90	515,40
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	400,000	5,11	2 044,00
7	K	18420R111	Výsadba stromu vč. dodání stromů vykopání jamek, ošetření a zalití	kus	5,000	10 000,00	50 000,00
8	K	18421R111	Výsadba reřů vč. dodání keřů vykopání jamek, ošetření a zalití	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, Etapa 0011 -
ostatní toky, část 11 Přední Kopanina

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 722 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 722 000,00	21,00%	361 620,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 083 620,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědní opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt:
101 - VON

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 722 000,00

Ostatní - Ostatní

1 722 000,00

101 - VON

1 722 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba c. 0012 - Proupovědnová opatření na ochranu n.m. Prany, Etapa 0011 -
ostatní tokv. část 11 Přední Konanina

Objekt:
101 - VON

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 722 000,00

D Ostatní Ostatní 1 722 000,00

D 101 VON 1 722 000,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
2	K	060001001	Územní vlivy	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00
3	K	060001012	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
4	K	060001013	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00
5	K	060001014	Kompletační činnost	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00
6	K	060001021	provizorní panelová komunikace - zřízení a odstranění	m2	748,000	1 500,00	1 122 000,00
	VV		748		748,000		
	VV		Součet		748,000		

Příloha č. 2 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními Nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat Poddodavatelům:

Práce zadávané Poddodavateli	Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	% hodnoty poddodávky z ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)	Kvalifikační ¹ / realizační poddodavatel
mikropiloty	AZ Sanace a.s., Pražská 53 Ústí nad Labem	3,73	Mikropiloty na stavbě PPO na ochr. Hl.m. Prahy provizorní úprava Vrutice	realizační poddodavatel
	nebo			
mikropiloty	Geostav spol s.r.o Objízdna 1897 Otrokovice	3,73	mikropiloty	realizační poddodavatel
CELKEM %				

Poddodavatelé, kterými dodavatel dokládá kvalifikaci se dodavateli zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což dodavatel dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení Poddodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost dodavatele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Harmonogram: Protipivodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy etapa 0011 ostatní toky, část 0011 Přední Kopanina

	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc
SO 01 Oprava opevnění koryta pod mostem						
SO 02 Zpevnění LB kamennou rovnaninou						
SO 03 Podél cesty vyčistíte LB od navezeného odpadu						
SO 04 Opevnění LB, oprava stupňů ve dně						
SO 05 Zpevnění PB kamennou rovnaninou						
SO 06 Zpevnění LB kamennou rovnaninou						
SO 07 Zpevnění LB opěrnou kamennou zdí						
SO 08 Zpevnění obou břehů						
SO 09 Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovnaninou						
SO 10 Zpevnění PB kamenným pohozem, LB drátkokamennou konstrukcí						
SO 11 Zpevnění LB a PB kamenným pohozem						
SO 12 Směrová úprava trasy toku						
SO 13 Zpevnění LB stěnou z drátkokamenných košů						
SO 14 Zpevnění LB kamennou rovnaninou						
SO 15 Opevnění LB kamenným pohozem						
SO 16 Opevnění pátý PB						
SO 17 Opevnění LB opěrnou kamennou zdí						
SO 18 Opevnění LB kamennou rovnaninou						
SO 19 Opevnění pátý PB						
SO 20 Opevnění LB konstrukcí z drátkokamenných košů						
SO 21 Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu						
SO 22 Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky						
SO 23 Náhrada stávajícího betonového opevnění						
SO 24 Oprava kamenného skluzu						
SO 25 Lokální oprava břehů						
SO 26 Lokální oprava břehů						
SO 27 Doplnění opevnění ve vývaru						
SO 28 Oprava lávky se zábradlím						
SO 29 Nový mostek						
SO 30 Oprava pilířů lávky						
SO 31 Odstranění lávky						
SO 32 Revitalizační nádrž						
SO 33 Areál dětského hřiště						
VON						

Příloha č. 3 Přehled vzorků materiálů, výrobků a látek

Společnost Nowastav akciová společnost.
se sídlem: Malešická 49, 130 00 Praha 3,
IČ: 00565679,

jakožto zhotovitel díla stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy,
etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“,
tímto závazně prohlašuje, že během výše uvedené stavby bude používat materiály a látky
splňující podmínky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR ze dne 25.6.1997.

Veškeré materiály, které budou použity na výše uvedené stavbě jsou ekologicky nezávadné a
jsou označeny českou známkou shody.

Příloha č. 4 Pojistný certifikát

**Generali Pojišťovna a. s.**

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869,
zastoupená: Ing. Bedřich Štáfl, hlavní upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění a Ing. Vlasta Černocká,
upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866.
a je členem Skupiny Generali, zapsaná v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
(dále jen pojistitel)

a

NOWASTAV a.s.,

se sídlem Malešická 49, Praha 3, PSČ 13000, IČO 00565679,
zastoupená oprávněnými osobami dle výpisu z obchodního rejstříku
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393,
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto obratovou rámcovou pojistnou smlouvu o škodovém pojištění staveb.

Pojištěným podle této pojistné smlouvy je:

Pojistník - **NOWASTAV a.s., IČO 00565679**

a jeho subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění
sjednaných činností a dále rovněž objednatel / investor a technický dozor objednatele.
(dále jen „pojištěný“)

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění.

Makléřská dohoda

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem PAB – pojišťovací agentura BEATA s.r.o. se sídlem Světova 17, 180 00 Praha 8, Česká republika, kancelář: Zdeňka Fibicha 1590, 250 02 Stará Boleslav, IČO: 49822357, agenturní číslo: 11708021 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro Pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: PAB – pojišťovací agentura BEATA s.r.o. Zdeňka Fibicha 1590, 250 02 Stará Boleslav, Česká republika

5. Předmět pojištění, pojistné částky, limity pojistného plnění

5.1. Oddíl I. Pojištění věcných škod

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou stavební výkony pojistníka uvedené na hlášeních budovaných děl pojistiteli, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojistníkem na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obratu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o:

- provádění vodohospodářských a pozemních staveb vč. jejich změn a rekonstrukcí.

Předmětem pojištění je každé stavební dílo pojištěného pokud:

- toto dílo je prováděno na území ČR
- jde o dílo: vodohospodářská nebo pozemní stavba, jejich změny a rekonstrukce
- Doba montáže díla (případně jednotlivého celku / dodávky / etapy) nepřesahuje 12 měsíců
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje: 50.000.000,-Kč

Pro díla, která neodpovídají výše uvedeným parametrům, pošle pojistník hlášení pojistiteli nejméně 10 dnů před počátkem budování díla. Pokud to bude možné, pojistitel potvrdí zahrnutí takového nadlimitního díla do této rámcové smlouvy. Jinak bude pojistníkovi nabídnuto individuální pojištění daného díla.

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující tabulce č.1.

Tabulka č. 1

Položka	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
1	Předpokládaná celková pojistná částka všech budovaných děl za pojistné období - plánovaný obrát na roční období	50 000 000,- Kč	
2	Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla 1) během pojistného období	50 000 000,- Kč	50 000,- Kč
3	Zařízení a vybavení staveniště*	1 000 000,- Kč	20 000,- Kč
4	Stavební a montážní stroje vlastní nebo po právu užívané cizí*	5 000 000,- Kč	20 000,- Kč


* pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

1) Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené smlouvou o dílo (kontraktem) a vypracovanou stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou funkci.

Limity pojistného plnění pro škody dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. za jednu a všechny škody v ročním pojistném období z nebezpečí uvedených níže, jsou touto pojistnou smlouvou dojednány v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
vichřice, sesuv půdy a zřícení skal	10 000 000,- Kč	200 000,- Kč
zemětřesení	5 000 000,- Kč	50 000,- Kč
odcizení pojištěné věci	500 000,- Kč	20 000,- Kč



6. Zvláštní ujednání – doložky k pojistné smlouvě

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné následující doložky:

- Doložka 002 Křížová odpovědnost,
- Doložka 103 Vyloučení ztrát nebo škod na polních, lesních a zemědělských kulturách
- Doložka 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehradních hrází a vodních nádrží
- Doložka 109 Zvláštní podmínky pro skladování stavebního materiálu
- Doložka 111 Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy
- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasící zařízení a požární ochranu na staveništích,
- Doložka 117 Zvláštní podmínky při pokládání vodovodů a kanalizace – úsek max. 100 m
- Doložka KV 4 Krádež vloupáním (CAR/EAR).

7. Místo pojištění

Místem pojištění jednotlivých budovaných děl jsou místa jejich stavebních prací na území České republiky.

8. Hlášení o jednotlivých budovaných dílech

Jednotlivá budovaná díla vstupují do pojištění okamžikem zahájení prací, hlášení zasílá pojištník pojištěteli před zahájením stavebních prací. Pojistné období jednotlivého nahlášeného budovaného díla je omezeno na dobu 12 měsíců od zahájení prací.

9. Pojistné

Sazba pojistného pro budovaná díla	3,12 %
Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné	156 000,- Kč

Pojistné je stanoveno na základě sdělených údajů v poptávce. V případě jejich změny, má pojištník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojištěteli v souladu s čl. 11, odst. 2, písm. b) VPP M 2014/01.

Sazba pojistného pro hlášená budovaná díla je kalkulována pro maximální pojistnou částku budovaného díla 50 mil. Kč s maximální dobou stavby 12 měsíců a průměrnou expozicí rizika. Díla s vyšší pojistnou částkou než 25 mil. Kč budou posouzena individuálně. V případě potřeby prodloužení doby trvání nahlášených budovaných děl nad maximální dobu stavby (12 měsíců) bude účtováno dodatečné pojistné za prodloužení doby pojištění konkrétního díla na bázi „pro rata“. Pojištník si vyhrazuje právo posoudit zařazení každého nahlášeného budovaného díla pod tuto rámcovou pojistnou smlouvu. Minimální pojistné je stanoveno z předpokládaného ročního pojistného, na konci pojistného roku po předání přehledu všech projektů provede pojištník konečné vyúčtování. Frekvence předávání podkladů – hlášení děl pojištníkem je stanovena vždy před zahájením stavebních prací. Minimální zálohové pojistné náleží pojištěteli celé a nebude předmětem vracení ani v případě, kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl za pojistné období nedosáhla předpokládané výše dle tabulky č.1 v bodu 5.1 této smlouvy nebo v případě, že souhrn pojistného z jednotlivých potvrzených hlášení nedosáhl hodnoty minimálního ročního zálohového pojistného.

10. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové pojistné.

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné činí 156 000,- Kč a bude placeno jednorázově
Platba bude provedena na účet pojištětele.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1034150001

11. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a Všeobecných pojistných podmínek VPP M 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 a Doložek uvedených jako příloha této pojistné smlouvy, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech vztahu k pojistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinností mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinností mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zaslání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu servis@generali.cz. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

12. Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou:

VPP M 2014/01

ZPP STA 2014/01

Doložky

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 30.12.2014
za pojistitele
Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka
NOWASTAV a.s.

Ing. Bedřich Štáfl,
hlavní upisovatel
Korporátní a průmyslové pojištění

Ing. Vlasta Černocká
upisovatel

Pojistnou smlouvu vystavil: Ing. Bedřich Štáfl, hlavní upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:
PML (dohromady za pojištěn: majetku) = 56.000.000,- Kč

**Generali Pojišťovna a. s.**

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
 zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, hlavním upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
 a Ing. Vlastou Černockou, upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
 (dále jen pojistitel)

a

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 00565679
 zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 393
 (dále jen „pojistník“)

uzavírají tento dodatek k obrátové rámcové pojistné smlouvě o škodovém pojištění staveb.

Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se s účinností od 01. 01. 2015 mění znění článku 5, ruší se původní článek 8 a mění se číslování následných článků. Vzhledem k těmto skutečnostem se následující články pojistné smlouvy nahrazují takto:

Nové znění čl. 5:

5. Předmět pojištění, pojistné částky, limity pojistného plnění**5.1. Oddíl I. Pojištění věcných škod**

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou veškeré stavební výkony pojistníka tzn. všechna budovaná díla obsažená v obrátu, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojistníkem na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obrátu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o:

- provádění vodo hospodářských a pozemních staveb vč. jejich změn a rekonstrukcí.

Předmětem pojištění je každé stavební dílo pojištěného pokud:

- toto dílo je prováděno na území ČR
- jde o dílo: vodo hospodářská nebo pozemní stavba, jejich změny a rekonstrukce
- doba montáže díla (případně jednotlivého celku / dodávky / etapy) nepřesahuje 12 měsíců
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje: 50 000 000 Kč

Pro díla, která neodpovídají výše uvedeným parametrům, pošle pojistník hlášení pojistiteli nejméně 10 dnů před počátkem budování díla. Pokud to bude možné, pojistitel potvrdí zahrnutí takového nadlimitního díla do této rámcové smlouvy. Jinak bude pojistníkovi nabídnuto individuální pojištění daného díla.

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

Položka	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
---------	-------------------	-----------------	------------

1	Předpokládaná celková pojistná částka všech budovaných děl za pojistné období – plánovaný obrát na roční období	50 000 000 Kč	
2	Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla ¹⁾ během pojistného období	50 000 000 Kč	50 000 Kč
3	Zařízení a vybavení staveniště	1 000 000 Kč	20 000 Kč
4	Stavební a montážní stroje vlastní nebo po právu užívané cizí*	5 000 000 Kč	20 000 Kč

* pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.
¹⁾ Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené smlouvou o dílo (kontraktem) a vypracovanou stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou funkci.

Limity pojistného plnění pro škody dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. za jednu a všechny škody v ročním pojistném období z nebezpečí uvedených níže, jsou touto pojistnou smlouvou dojednány v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
vichřice, sesuv půdy a zřícení skal	10 000 000 Kč	200 000 Kč
zemětřesení	5 000 000 Kč	50 000 Kč
odcizení pojištěné věci	500 000 Kč	20 000 Kč

8. Pojistné

Sazba pojistného pro budovaná díla	3,12 %
Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné	156 000 Kč

Pojistné je stanoveno na základě sdělených údajů v poptávce. V případě jejich změny, má pojistník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojistiteli v souladu s čl. 11, odst. 2, písm. b) VPP M 2014/01.

Sazba pojistného pro hlášená budovaná díla je kalkulována pro maximální pojistnou částku budovaného díla 50 mil. Kč s maximální dobou stavby 12 měsíců a průměrnou expozicí rizika. Díla s vyšší pojistnou částkou než 25 mil. Kč budou posouzena individuálně. V případě potřeby prodloužení doby trvání nahlášených budovaných děl nad maximální dobu stavby (12 měsíců) bude účtováno dodatečné pojistné za prodloužení doby pojištění konkrétního díla na bázi „pro rata“. Pojistitel si vyhrazuje právo posoudit zařazení každého nahlášeného budovaného díla pod tuto rámcovou pojistnou smlouvu. Minimální pojistné je stanoveno z předpokládaného ročního pojistného, na konci pojistného roku po předání přehledu všech projektů provede pojistitel konečné vyúčtování. Frekvence předávání podkladů – hlášení děl pojistníkem je stanovena vždy před zahájením stavebních prací. Minimální zálohové pojistné náleží pojistiteli celé a nebude předmětem vrácení ani v případě, kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl za pojistné období nedosáhla předpokládané výše dle tabulky č. 1 v bodu 5.1 této smlouvy nebo v případě, že souhrn pojistného z jednotlivých potvrzených hlášení nedosáhl hodnoty minimálního ročního zálohového pojistného.

9. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové pojistné.

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné činí 156 000 Kč a bude placeno k 01. 01.
Platba bude provedena na účet pojistitele.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/270C	číslo pojistné smlouvy: 1034150001

10. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a Všeobecných pojistných podmínek VPP M 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 a Doložek uvedených jako příloha této pojistné smlouvy, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění **souhlasím**. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu **zpracování osobních údajů**, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zaslání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že **všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli** (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), **jsou pravdivé a úplné**. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojišťitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojišťitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu servis@generali.cz. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

11. Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou:

VPP M 2014/01

ZPP STA 2014/01

Doložky

Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

Závěrečné ustanovení

Ostatní články pojistné smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 12.08.2015

za pojišťitele

Generali Pojišťovna a.s.

za pojištěníka

NOWASTAV akciová společnost

Ing. Bedřich Štáfl,
hlavní upisovatel

Ing. Vlasta Černocká
upisovatel

Daniel Grosman
předseda představenstva

Vystavila: Ing. Vlasta Černocká, upisovatel, Úpis korporátních a průmyslových obchodů

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:

PML (dohromady za pojištění majetku) = 56 000 000 Kč

Kód pojišťovny: 6000

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 1034150001



Generali Pojišťovna a. s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, hlavním upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniorem, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
(dále jen pojistitel)

a

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 00565679
zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 393
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tento dodatek k obrátové rámcové pojistné smlouvě o škodovém pojištění staveb.

I. Tímto dodatkem se provádí vyúčtování pojistného za období od 1.1.2015 do 31.12.2015:

Součet hodnoty stavebních děl provedených pojištěným za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 – dle Přílohy č. 1

Pojistné za období (sazbou 3,12‰)

Uhrazená záloha

Doplatek pojistného

Doplatek pojistného za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 činí 44 257,- Kč a je splatný na účet pojistitele na základě jím vystavené faktury do 31.1.2016.

II. Ostatní články pojistné smlouvy se nemění.

III. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.

IV. Tento dodatek obsahuje jednu stranu textu a vystavuje se dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1 – Přehled stavebních děl uskutečněných za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

V Praze dne 13.1.2016

za pojistitele

Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka

NOWASTAV akciová společnost

Ing. Bedřich Štáfl,
hlavní upisovatel

Ing. Pavlína Náprstková
upisovatel senior

Daniel Grosman
předseda představenstva

130 00 Praha 3

Vystavila: Ing. Pavlína Náprstková, upisovatel senior

Příloha č. 5 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

<u>Důvod sankce</u>		<u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u>
1.	Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či Poddodavatele.	Pokyn k použití OOPP
2.	Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP	1000,- za každé porušení
3.	Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.	2000,- za každé porušení
4.	Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti.	2000,- za každé porušení
5.	Nedodržování plánu BOZP na staveništi	2000,- za každé porušení
6.	Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi	2000,- za každé porušení
7.	Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.	3000,- za každé porušení
8.	Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků (poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd.	3000,- za každé porušení
9.	Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením	3000,- za každé porušení
10.	Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky.	3000,- za každé porušení
11.	Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.	3000,- za každé porušení
12.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5000,- za každé porušení
13.	Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu.	5000,- za každé porušení
14.	Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou.	5000,- za každé porušení
15.	Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb	5000,- za každé porušení
16.	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnuti dechové zkoušky	20 000,- za každé porušení

Příloha č. 7 Postupy řízení stavby

**stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na
ochranu hl. m. Prahy,
etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“**

Příloha č. 7

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO	Zhotovitel	MAN	Příkazník, stavební manažer, zástupce Objednatele
PROJ	projektant, zástupce Objednatele	PŘÍK	Příkazník

ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.

Všeobecně

- PŘS 1.1** Účastníky Stavby jsou:
- (a) Objednatel,
 - (b) všichni zástupci Objednatele
 - (c) Zhotovitel.
- PŘS 1.2** Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:
- (a) stavební manažer (MAN)
- a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.
- PŘS 1.3** K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:
- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
 - (b) Objednatel, MAN
- PŘS 1.4** Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
- PŘS 1.5** Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.
- PŘS 1.6** Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslovají a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B - 1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.
-

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Příkazník odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
- (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 - (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 - (c) formulářem "Oznámení změny".
- "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" čís.o "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvedomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatel a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

- PŘS 6.2** Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:
- (a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);
 - (b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
 - (c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dočátku ke sml. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ
- Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup při uzavírání dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zák.č.134/2016 Sb.)
- PŘS 6.3** Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.
- PŘS 6.4** Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.
- PŘS 6.5** "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".
- PŘS 6.6** Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.
- PŘS 6.7** Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke ZZVZ.
- PŘS 6.8** Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.
- PŘS 6.9** Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

- PŘS 8.6** Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Vzorky

- PŘS 9.1** MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2** Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
 - (b) označení vzorku,
 - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
 - (d) odkaz na specifikaci,
 - (e) datum předložení,
 - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3** Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4** Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
- PŘS 9.5** Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se čaly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6** Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7** "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
-

Zkoušky

- PŘS 10.1** Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2** Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.
-

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplota, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.
-

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.
-

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

- PŘS 13.2** Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dcdané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí. a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudované do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).

PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.

PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

PŘS 16.1 Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- (a) stručnou informaci o postupu prací,
- (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
- (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
- (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
- (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
- (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru
 - (5) Jednání s úřady
 - (6) Harmonogramy
 - (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní
- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

PŘS 19.1 Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:

- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
- (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Původce	X	dostává na vědomí
CA	cílový adresát	U	Udržuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	ŽI — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura—daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ	O/U	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Pokyn Zhotoviteli, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

XXXXXXXXXX			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ _____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkazy:	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
<p>Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____</p>				
Oznámení změny je vyvoláno:				
ZPRACOVAL:			PŘEVZAL:	
_____			_____	
(za objednatele nebo MAN)			(za zhotovitele)	
Datum:			Datum:	
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.</p>				

XXXXXXXXXX				FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				č. NOZ _____
NOZ zpracoval:			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:				osobně
V sou.adu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;">(a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: _____				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
_____ Kč (bez DPH)		_____ kalendářních dnů		
Zpracoval:		Převzal:		
(za Zhotovitele)		(za MAN)		
Datum: _____		Datum: _____		

XXXXXXXXXX		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ _____	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ na NOZ č.:		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): _____ Kč		Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH): _____ Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____	
Důvod ke změně:			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Poznámka:			

Podpis zmocnění Objednatele: _____	Podpis zmocnění Příkazníka _____	Podpis zmocnění Zhotovitele _____
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

XXXXXXXXXX			FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI			č. ŽI _____	
Komu:		Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
ŽÁDOST:				
Podpis: _____ (za Zhotovitele)				
ODPOVĚď:				
Podpis: _____ (za MAN)				

XXXXXXXXXX			FO 5	
POKYN ZHOTOVITELI			č. PZ _____	
PZ vydává:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:	na specifikace:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
POKYN:				
Podpis za OBJ:		Podpis za MAN:		Podpis za ZHO:
_____		_____		_____
Datum:		Datum:		Datum:
_____		_____		_____

XXXXXXXXXX		FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE		č. PDZ _____	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy		
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:			
Seznam příloh:			
Převzal (za Zhotovitele):		Převzal (za MAN):	
_____		_____	
Datum:		Datum:	
_____		_____	

XXXXXXXXXX			FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH			č. VÚZ _____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz:			na specifikace	
			na výkresy	
			na rozp. podklady:	
			na jinou část smlouvy	
<p>Datum uskutečnění zkoušky:</p> <p>_____</p> <p>Hodina:</p> <p>_____</p> <p>Místo:</p> <p>_____</p> <p>Poznámka:</p> <p>_____</p>				
Vyzval (za Zhotovitele):			Převzal (za Příkazníka):	
<p>_____</p> <p>Datum:</p> <p>_____</p>			<p>_____</p> <p>Datum:</p> <p>_____</p>	

XXXXXXXXXX		FO 8	
PŘEDÁVACÍ LIST		č. PL _____	
DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX			
PROJEKTANT – XXXXXXXXXXXX			
OBJEKT SO:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
<p>ČISTOPIS DOKUMENTACE</p>			
NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU:		ČÍSLO PROFESE	
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	
PŘEVZAL (za zhotovitele):	PŘEVZAL (za objednatele):	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	PŘEDAL:
Datum:	Datum:		

XXXXXXXXXX		FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP _____	
<p>Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.</p>			
Adresát: XXXXXXXXXXXX,		Datum:	
Odesláno/ předáno:			
Ř.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VR (bez DPH)		
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
3	Cena díla dle VR a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č.		
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH		
6	DPH		
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH		
8	K proplacení		
Zhotovitel splní veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.			
Podpis (za MAN):		Podpis (za Zhotovitele):	
_____		_____	
Datum:		Datum:	
Přílohy: (označte počet příloh)	1	2	3
			4

Příloha č. 8 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 11 Přední Kopanina“

Příloha č. 8 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo smlouvy : DIL/21/08/006416/2019 (č. smlouvy objednatele), S – 04/2019 (č. smlouvy zhotovitele)

č. objektu	Název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
			OCM MHMP	MČ Přední Kopanina	
1	2	3	4	5	6
01	Rekonstrukce opevnění koryta pod mostem	4 651,00	4 651,00		
02	Zpevnění LB kamennou rovinou	1 004 263,65	1 004 263,65		
03	Podél cesty vyčistit LB od navezeného odpadu	345 079,00	345 079,00		
04	Opevnění LB, rekonstrukce stupňů ve dně	456 666,66	456 666,66		
05	Zpevnění PB kamennou rovinou	195 525,82	195 525,82		
06	Zpevnění LB kamennou rovinou	962 687,28	962 687,28		
07	Zpevnění LB opěrnou kamennou zdí	173 593,76	173 593,76		
08	Zpevnění obou břehů	412 330,15	412 330,15		
09	Vyčištění koryta, zpevnění LB kamennou rovinou	450 295,42	450 295,42		
10	Zpevnění PB kamenným pohozem, LB drátkokamennou konstrukcí	246 544,72	246 544,72		
11	Zpevnění LB a PB kamenným pohozem	300 803,90	300 803,90		
12	Směrová úprava trasy toku	458 038,69	458 038,69		
13	Zpevnění LB stěnou z drátkokamenných košů	238 666,02	238 666,02		
14	Zpevnění LB kamennou rovinou	158 196,19	158 196,19		
15	Opevnění LB kamenným pohozem	132 494,10	132 494,10		
16	Opevnění paty PB	166 554,00	166 554,00		
17	Opevnění LB opěrnou kamennou zdí	530 695,51	530 695,51		
18	Opevnění LB kamennou rovinou	534 572,15	534 572,15		
19	Opevnění paty PB	285 552,00	285 552,00		
20	Opevnění LB konstrukcí z drátkokamenných košů	935 263,73	935 263,73		
21	Směrové úpravy trasy, úprava průtočného profilu	150 638,54	150 638,54		
22	Odstranění betonových objektů, vytvoření tůňky	304 540,85	304 540,85		
23	Náhrada stávajícího betonového opevnění	50 380,86	50 380,86		
24	Rekonstrukce kamenného skluzu	35 925,00	35 925,00		
25	Lokální rekonstrukce břehů	46 286,25	46 286,25		
26	Lokální rekonstrukce břehů	741 299,05	741 299,05		
27	Doplnění opevnění ve vývaru	6 991,72	6 991,72		
28	Rekonstrukce lávky se zábradlím	812 753,99		812 753,99	
29	Nový mostek	236 869,88		236 869,88	
30	Rekonstrukce pilířů lávky	32 442,24		32 442,24	
31	Odstranění lávky	50 000,00		50 000,00	
32	Revitalizační nádrž	1 600 903,52		1 600 903,52	
33	Areál dětského hřiště	3 639 853,90		3 639 853,90	
101	VON	1 722 000,00	1 443 242,39	278 757,61	
	Cena stavby celkem bez DPH :	17 423 359,55	10 771 778,41	6 651 581,14	
	DPH 21 % :	3 658 905,51	2 262 073,47	1 396 832,04	
	Cena stavby včetně DPH :	21 082 265,06	13 033 851,88	8 048 413,18	

Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01

Podpis:



Příloha č. 9 Doklady o technické způsobilosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 393

Datum vzniku a zápisu:	14. prosince 1990
Spisová značka:	B 393 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	NOWASTAV akciová společnost
Sídlo:	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	005 65 679
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	DANIEL GROSMAN, [redacted] Den vzniku funkce: 15. března 2016 Den vzniku členství: 9. listopadu 2014
místopředseda představenstva:	RADOVAN KLÍMA, [redacted] Den vzniku funkce: 15. března 2016 Den vzniku členství: 9. listopadu 2014
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PETRA VENDOVÁ, [redacted] Den vzniku funkce: 20. října 2013 Den vzniku členství: 20. října 2013
Počet členů:	1
Akcie:	100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36403

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Daniel Grosman

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby hydrotechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012384


a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde



Autorizace je udělena ke dni 30.4.2013



Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 38697

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Petr Tétauer

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013619

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 27.6.2017


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Příloha č. 10 – Situace stavby

Do Rokli

REVITALIZACE KOPANINSKÉHO PŮTOKA
v r.km 3287

760
2

816

759
1,4

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO HL.M. PRAHU

KOPIE MAPY

KATASTRÁLNÍ

PROJEKT ÚZEMNÍHO VYUŽITÍ
MĚŘITKOU 1:500
LIST MAPY 360
DATUM 15. 11. 2010 VYBRANÝ OVIL (podpis)

Správní poplatek uhrazen
v hotovosti
na zvláštní účet
ve výši 27,14 Kč
dne 20. 11. 2010

