2. ELEKTROINSTALACE

Poř.č.	Název položky	Jedn.	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem
1	Lišta vkládací LV 40x40 vč. krytů a ohybů	m	42	38,40	49,20	1 612,80	2 066,40	3 679,20
2	Lišta vkládací LV 60x40 vč. krytů a ohybů	m	12	43,20	86,40	518,40	1 036,80	1 555,20
3	Krabice rozvodná lištová se svorkovnicí s víčkem 82 x 82 x 16mm	ks	15	134,40	93,60	2 016,00	1 404,00	3 420,00
4	Odvíčkování a zavíčkování krabice - šrouby	m	15	13,20	0,00	198,00	0,00	198,00
5	Kabel CYKY 3Cx2.5	m	78	25,20	22,80	1 965,60	1 778,40	3 744,00
6	Kabel CYKY 5Cx2.5	m	48	25,20	38,40	1 209,60	1 843,20	3 052,80
7	Kabel CYKY 5Cx6	m	34	28,80	86,40	979,20	2 937,60	3 916,80
8	Vodič CY 6 zel.žl.	m	160	21,60	18,00	3 456,00	2 880,00	6 336,00
9	Svítidlo zářivkové s Al. mřížkou, el. předřadník, 2x36W, IP20	ks	14	280,80	979,20	3 931,20	13 708,80	17 640,00
10	Hmoždinka do 10mm	ks	250	16,80	8,40	4 200,00	2 100,00	6 300,00
11	Štítek označovací kabel	ks	12	14,40	7,20	172,80	86,40	259,20
12	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5	ks	19	14,40	2,40	273,60	45,60	319,20
13	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6	ks	5	28,80	2,40	144,00	12,00	156,00
14	Ukončení kabelů celoplast. do 5x4	ks	6	67,20	163,20	403,20	979,20	1 382,40
15	Zjištění stávajícího stavu	hod	21	360,00	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00
16	Demontáž a opětovná montáž svítidla	ks	15	442,80	0,00	6 642,00	0,00	6 642,00
17	Demontáž a opětovná montáž čidla ÚT	ks	3	583,20	0,00	1 749,60	0,00	1 749,60
18	Demontáž a opětovná montáž anténního stožáru	ks	1	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	5 556,00
19	Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí	ks	12	576,00	0,00	6 912,00	0,00	6 912,00
	MEZISOUČET					47 887,20	28 812,00	**76 699,20**
	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,03				864,36	77 563,56
	GPP 6% (z položek celkem)		0,06					4 653,81
	ELEKTROINSTALACE CELKEM							**82 217,37**

3. DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ

Poř.č.	Název položky	Jedn.	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem
1	Jistič jednofázový C16/1, 10kA	ks	3	106,80	649,20	320,40	1 947,60	2 268,00
2	Jistič třífázový C10/3, 10kA	ks	2	106,80	681,60	213,60	1 363,20	1 576,80
3	Jistič třífázový C25/3, 10kA	ks	1	106,80	770,40	106,80	770,40	877,20
4	Popisný štítek	ks	6	14,40	8,40	86,40	50,40	136,80
5	Úprava stáv. krycích plechů a nosných konstrukcí v rozvaděčích	kpl	3	573,60	151,20	1 720,80	453,60	2 174,40
6	Propojovací lišta třífázová, 63A	mod	12	9,60	14,40	115,20	172,80	288,00
	MEZISOUČET					2 563,20	4 758,00	**7 321,20**
	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,03				142,74	7 463,94
	GPP 6% (z položek celkem)		0,06					447,84
	ROZVADĚČ RP2.1 CELKEM							**7 911,78**

4. ÚPRAVA HROMOSVODU

Poř.č.	Název položky	Jedn.	Množ.	Jedn. cena montáž	Jedn. cena materiál	Montáž celkem	Materiál celkem	Položka celkem
1	Drát AlMgSi 8 mm	m	116	75,60	20,40	8 769,60	2 366,40	11 136,00
2	Podpěra vedení PV17-300, L=300mm	ks	120	0,00	34,80	0,00	4 176,00	4 176,00
3	Svorka spojovací SS - nerezová	ks	16	50,40	28,80	806,40	460,80	1 267,20
4	Svorka zkušební SZ - nerezová	ks	8	60,00	62,40	480,00	499,20	979,20
5	Svorka okapová SO - nerezová	ks	8	60,00	40,80	480,00	326,40	806,40
6	Ochranný úhelník OÚ	ks	8	213,60	237,60	1 708,80	1 900,80	3 609,60
7	Držák ochranného úhelníku do zdiva DUZ	ks	16	0,00	37,20	0,00	595,20	595,20
8	Označení svodu štítkem	ks	8	14,40	8,40	115,20	67,20	182,40
9	Výstržná tabulka ke svodu	ks	8	14,40	24,00	115,20	192,00	307,20
10	Hmoždinka do 10mm	ks	136	16,80	8,40	2 284,80	1 142,40	3 427,20
	MEZISOUČET					14 760,00	11 726,40	**26 486,40**
	Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)		0,03				351,79	26 838,19
	GPP 6% (z položek celkem)		0,06					1 610,29
	UZEMNĚNÍ HROMOSVOD CELKEM							**28 448,48**